




СОГЛАСОВАНО:

*[Signature]*

2022 года



Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, бул. Рябикова, дом 35  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01**

Ремонт фасада

(наименование конструктивного решения)

Составлен ресурсным методом

Основание Дефектная ведомость  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

Сметная стоимость 10367,52 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 8613,31 тыс.руб.  
монтажных работ 16,02 тыс.руб.  
оборудования 0,00 тыс.руб.  
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 744,14 тыс.руб.  
Нормативные затраты труда рабочих 5130,74 чел.час.  
Нормативные затраты труда машинистов 55,33 чел.час.  
Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициент	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Ремонт фасада</b>									
<b>Ремонт и окраска цоколя здания</b>									
1	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2			0,1864			
		1 ОТ							1 286,00
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	22,82		4,253648	302,39		1 286,00
		4 М							0,00
		Итого							1 286,00
		ФОТ							1 286,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 325,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			759,00
		Всего по позиции							3 370,00
2	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			18,64			
		1 ОТ							5 564,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,9		16,776	331,65		5 564,00
		Итого							5 564,00
		ФОТ							5 564,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии	%	94	0,9	84,6			4 707,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25							
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	%	51	0,85	43,35			2 412,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							12 683,00
4	ГЭСН46-08-004-02	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2			0,1864			
		1 ОТ							2 867,00
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	44,26		8,250064	347,54		2 867,00
		2 ЭМ							320,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,52		0,283328	1 129,87		320,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							0,00
		Итого							3 187,00
		ФОТ							2 867,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			2 953,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1 692,00
		Всего по позиции							7 832,00
5	ФССЦ-14.3.01.02-0102 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,005592	145 767,15		815,00
		Всего по позиции							815,00
6	ФССЦ-04.3.02.04-0311 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа (расход 19 кг сухой смеси на м2 при толщине слоя 1 см)	кг			708,32	92,88		65 789,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									65 789,00
7	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			224,54			67 022,00
	1 ОТ								67 022,00
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,9		202,086	331,65		67 022,00
		Итого							67 022,00
		ФОТ							67 022,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			56 701,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			29 054,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
Всего по позиции									152 777,00
8	ГЭСНр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2			2,4318			2 772,00
	1 ОТ								2 772,00
	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	3,77		9,167886	302,39		2 772,00
	4 М								2,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,05		0,12159	12,83		2,00
		Итого							2 774,00
		ФОТ							2 772,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 495,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 275,00
Всего по позиции									6 544,00
9	ФССЦ-14.2.06.03-0201 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесени) "БИРС Гидрофоб специализированный" (расход 0,25 кг/м2 один слой)	т			0,060795	142 139,48		8 641,00
Всего по позиции									8 641,00
10	ГЭСНр62-25-1 Перед шпаклевкой	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2			2,4318			2 688,00
	1 ОТ								2 688,00
	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	3,3		8,02494	335,00		2 688,00
	2 ЭМ								218,00
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,218862	7,54		2,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,024318	1 129,87		27,00
	91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45		3,52611	26,97		95,00
	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9		7,05222	13,39		94,00
	3 в т.ч. ОТм								0,00
		Итого							2 906,00
		ФОТ							2 688,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 419,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 236,00
Всего по позиции									6 561,00
11	ФССЦ-14.3.01.02-0102 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРС Бетон-контакт"	т			0,072954	145 767,15		10 634,00
Всего по позиции									10 634,00
12	ГЭСНр62-25-7 100% шпаклевка толщина 2 мм	Шпаклевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2			0,1864			1 224,00
	1 ОТ								1 224,00
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	19,8		3,69072	331,65		1 224,00
	2 ЭМ								4,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,003728	1 129,87		4,00
	3 в т.ч. ОТм								0,00
	4 М								0,00
		Итого							1 228,00
		ФОТ							1 224,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 102,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			563,00
Всего по позиции									2 893,00
13	ФССЦ-04.3.02.09-1005 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Смеси сухие шпательные на цементной основе, для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый (Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 1 мм-1 кг)	кг			37,28	88,61		3 303,00
Всего по позиции									3 303,00
15	ГЭСНр62-26-4 прим	Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2			2,4318			9 450,00
	1 ОТ								9 450,00
	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6		28,20888	335,00		9 450,00
	2 ЭМ								902,00
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,218862	7,54		2,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,194544	1 129,87		220,00
	91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2		12,64536	26,97		341,00
	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4		25,29072	13,39		339,00
	3 в т.ч. ОТм								0,00
	4 М								104,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41		0,997038	104,62		104,00
		Итого							10 456,00
		ФОТ							9 450,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			8 505,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			4 347,00
		Всего по позиции							23 308,00
16	ФССЦ-14.3.01.02-0101 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (расход 0,21 кг/м2 один слой)	т			0,051068	174 733,81		8 923,00
		Всего по позиции							8 923,00
17	ТЦ_14.4.02.09_38_3812514 89902_29.06.2022_02	Краска фасадная Колерованная (расход 0,150 кг/м2 один слой)	кг			60,795	1 354,14		82 325,00
		Цена=14338/9/1,2*1,02							
		Всего по позиции							82 325,00
Обшивка вентилируемым фасадом с утеплением стен здания в осях А-В/1, В-А/54									
18	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			21,6			6 447,00
		1 ОТ							6 447,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,9		19,44	331,65		6 447,00
		Итого							6 447,00
		ФОТ							6 447,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			5 454,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			2 795,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции							14 696,00
19	ГЭСН15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	100 м2			2,8961			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ							210 764,00
		1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	175,61	1,15	584,8717392	360,36		210 764,00
		2 ЭМ							3 968,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,97	1,25	3,5115213	1 129,87		3 968,00
		3 в т.ч. ОТМ							0,00
		Итого							214 732,00
		ФОТ							210 764,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, коррозии	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			189 688,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, коррозии	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			87 783,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции							492 203,00
20	ФССЦ-22.2.02.08-0001 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Кронштейн крепежный с шайбой и прокладкой ККУ180, толщина металла 2 мм	шт.			976	85,77		83 712,00
		Всего по позиции							83 712,00
21	ФССЦ-07.2.06.03-0062 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Профиль крепежный из оцинкованной стали шляпный 50x20 мм, толщиной 1,2 мм	м			750	193,48		145 110,00
		Всего по позиции							145 110,00
22	ФССЦ-01.7.15.14-0085 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5x19 мм	100 шт.			9,76	130,55		1 274,00
		Всего по позиции							1 274,00
23	ФССЦ-01.7.15.08-0011 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Защелпки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т			0,002508	550 998,14		1 382,00
		Всего по позиции							1 382,00
24	ФССЦ-01.7.15.07-0012 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12x70 мм	100 шт.			9,76	870,95		8 500,00
		Всего по позиции							8 500,00
25	ФССЦ-12.2.05.05-0026 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ	м3			29	7 640,37		221 571,00
		Всего по позиции							221 571,00
26	ФССЦ-12.2.05.05-0024 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА	м3			29	7 801,45		228 242,00
		Всего по позиции							228 242,00
27	ФССЦ-01.7.15.07-0131 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x120 мм	10 шт.			130	95,27		12 385,00
		Всего по позиции							12 385,00
28	ФССЦ-01.7.15.07-0132 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x150 мм	10 шт.			196	101,40		19 874,00
		Всего по позиции							19 874,00
29	ФССЦ-08.1.02.23-0001 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Покртия зданий с повышенными архитектурными требованиями сайдинг стальной с полимерным покрытием	м2			318,571	768,56		244 841,00
		Всего по позиции							244 841,00
30	ФССЦ-01.7.15.14-0085 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5x19 мм	100 шт.			35	130,55		4 569,00
		Всего по позиции							4 569,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	ФССЦ-08.1.02.23-0023 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка стыковочная"	п.м			48	124,50		5 976,00
		Всего по позиции							5 976,00
32	ФССЦ-08.1.02.23-0024 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка угла" со стороной 50 мм	п.м			144	184,29		26 538,00
		Всего по позиции							26 538,00
33	ФССЦ-01.7.15.14-0075 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5x19 мм	100 шт.			2	290,96		582,00
		Всего по позиции							582,00
34	ГЭСНр58-10-7	Смена: воронок водосточных труб с люлек (без учета материала)	100 шт			0,04			
		1 ОТ							598,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	45,1		1,804	331,65		598,00
		2 ЭМ							4,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,0032	1 129,87		4,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							168,00
	01.7.15.03-0044	Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10x100 мм	т	0,03		0,0012	140 415,92		168,00
		Итого							770,00
		ФОТ							598,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			538,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			275,00
		Всего по позиции							1 583,00
35	ГЭСНр58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек (без учета материала)	100 м			0,38			
		1 ОТ							11 166,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	88,6		33,668	331,65		11 166,00
		2 ЭМ							34,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,0304	1 129,87		34,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							14,00
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0005		0,00019	72 316,74		14,00
		Итого							11 214,00
		ФОТ							11 166,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			10 049,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			5 136,00
		Всего по позиции							26 399,00
36	ГЭСНр58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт			0,4			
		1 ОТ							4 787,00
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	37,8		15,12	316,60		4 787,00
		2 ЭМ							5,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,004	1 129,87		5,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							23,00
	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,0004		0,00016	146 351,29		23,00
		Итого							4 815,00
		ФОТ							4 787,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 308,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 202,00
		Всего по позиции							11 325,00
37	ФССЦ-12.1.01.05-0025 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт.			40	199,76		7 990,00
		Всего по позиции							7 990,00
38	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м			35,87			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							1 838,00
		1 ОТ							1 838,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	0,12	1,15	4,92246	373,46		1 838,00
		Итого							1 838,00
		ФОТ							1 838,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			1 803,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			891,00
		Всего по позиции							4 532,00
39	ФССЦ-12.1.01.05-0073 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт.			37	429,37		15 887,00
		Всего по позиции							15 887,00
40	ФССЦ-12.1.01.05-0025 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт.			30	199,76		5 993,00
		Всего по позиции							5 993,00
41	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт			14			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							722,00
		1 ОТ							722,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	0,12	1,15	1,932	373,46		722,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого							722,00
		ФОТ							722,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			708,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			350,00
		Всего по позиции							1 780,00
42	ФССЦ-12.1.01.05-0053 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт.			14		310,91	4 353,00
		Всего по позиции							4 353,00
Стены фасада (производство работ с лесов)									
43	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен (Очистка вручную поверхности фасадов от отслаивающихся фрагментов мозаики)	100 м2			0,8832			
		1 ОТ							6 095,00
	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	22,82		20,154624		302,39	6 095,00
	4 М								0,00
		Итого							6 095,00
		ФОТ							6 095,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			6 278,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			3 596,00
		Всего по позиции							15 969,00
44	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			88,32			
		1 ОТ							26 362,00
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,9		79,488		331,65	26 362,00
		Итого							26 362,00
		ФОТ							26 362,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			22 302,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			11 428,00
		Всего по позиции							60 092,00
46	ГЭСН46-08-004-02	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2			0,8832			
		1 ОТ							13 585,00
	1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	44,26		39,090432		347,54	13 585,00
	2 ЭМ								1 517,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,52		1,342464		1 129,87	1 517,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
	4 М								0,00
		Итого							15 102,00
		ФОТ							13 585,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			13 993,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			8 015,00
		Всего по позиции							37 110,00
47	ФССЦ-14.3.01.02-0102 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,026496		145 767,15	3 862,00
		Всего по позиции							3 862,00
48	ФССЦ-04.3.02.04-0311 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа (расход 19 кг сухой смеси на м2 при толщине слоя 1 см)	кг			3356,16		92,88	311 720,00
		Всего по позиции							311 720,00
49	ГЭСН15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	100 м2			19,6868			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ							87 978,00
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	10,66	1,15	241,3404812		364,54	87 978,00
	2 ЭМ								556,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,49217		1 129,87	556,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		Итого							88 534,00
		ФОТ							87 978,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			79 180,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			36 643,00
		Всего по позиции							204 357,00
50	ФССЦ-14.2.06.03-0520 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Жидкость: гидрофобизирующая Типром У	л			649,6644		415,13	269 695,00
		Всего по позиции							269 695,00
51	ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2			1,3588			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ							1 502,00
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	3,3		4,48404	335,00		1 502,00
		2 ЭМ							122,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,122292	7,54		1,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,013588	1 129,87		15,00
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45		1,97026	26,97		53,00
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9		3,94052	13,39		53,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		Итого							1 624,00
		ФОТ							1 502,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 352,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			691,00
		Всего по позиции							3 667,00
52	ФССЦ-14.3.01.02-0102 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,040764	145 767,15		5 942,00
		Всего по позиции							5 942,00
53	ГЭСНр62-25-7 100% шпатлевка толщина 2 мм	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2			0,8832			5 800,00
		1 ОТ							5 800,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	19,8		17,48736	331,65		5 800,00
		2 ЭМ							21,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,079488	7,54		1,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,017664	1 129,87		20,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							2,00
		02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0026		0,0022963	696,69		2,00
		Итого							5 823,00
		ФОТ							5 800,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5 220,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 668,00
		Всего по позиции							13 711,00
54	ФССЦ-04.3.02.09-1005 толщина 2 мм 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Смесь сухие шпатлевочные на цементной основе, для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый (Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 1 мм-1 кг)	кг			176,64	88,61		15 652,00
		Всего по позиции							15 652,00
55	ГЭСНр62-26-4 прим	Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2			1,3588			5 280,00
		1 ОТ							5 280,00
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6		15,76208	335,00		5 280,00
		2 ЭМ							504,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,122292	7,54		1,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,108704	1 129,87		123,00
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2		7,06576	26,97		191,00
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4		14,13152	13,39		189,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							58,00
		01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,41		0,557108	104,62		58,00
		Итого							5 842,00
		ФОТ							5 280,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 752,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 429,00
		Всего по позиции							13 023,00
56	ФССЦ-14.3.01.02-0101 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (расход 0,21 кг/м2 один слой)	т			0,028535	174 733,81		4 986,00
		Всего по позиции							4 986,00
57	ТЦ_14.4.02.09_38_3812514 89902_29.06.2022_02	Краска фасадная Колерованная (расход 0,150 кг/м2 один слой) Цена=14338/9/1,2*1,02	кг			33,97	1 354,14		46 000,00
		Всего по позиции							46 000,00
<b>Ремонт и окраска панелей подъездов 2-4 этажей</b>									
58	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен (Очистка вручную поверхности фасадов от отслаивающихся фрагментов мозаики)	100 м2			0,1757			1 212,00
		1 ОТ							1 212,00
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	22,82		4,009474	302,39		1 212,00
		4 М							0,00
		Итого							1 212,00
		ФОТ							1 212,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 248,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			715,00
		Всего по позиции							3 175,00
59	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			17,57			5 244,00
		1 ОТ							5 244,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,9		15,813	331,65		5 244,00
		Итого							5 244,00
		ФОТ							5 244,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии	%	94	0,9	84,6			4 436,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25							
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	%	51	0,85	43,35			2 273,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							11 953,00
61	ГЭСН46-08-004-02	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2			0,1757			
		1 ОТ							2 703,00
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	44,26		7,776482	347,54		2 703,00
		2 ЭМ							302,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,52		0,267064	1 129,87		302,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							0,00
		Итого							3 005,00
		ФОТ							2 703,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			2 784,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			1 595,00
		Всего по позиции							7 384,00
62	ФССЦ-14.3.01.02-0102 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,005271	145 767,15		768,00
		Всего по позиции							768,00
63	ФССЦ-04.3.02.04-0311 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа (расход 19 кг сухой смеси на м2 при толщине слоя 1 см)	кг			667,66	92,88		62 012,00
		Всего по позиции							62 012,00
64	ГЭСНр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2			0,8784			
		1 ОТ							1 001,00
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	3,77		3,311568	302,39		1 001,00
		4 М							1,00
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,05		0,04392	12,83		1,00
		Итого							1 002,00
		ФОТ							1 001,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			901,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			460,00
		Всего по позиции							2 363,00
65	ФССЦ-14.2.06.03-0201 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка-антисептик (против грибов и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" (расход 0,25 кг/м2 один слой)	т			0,02196	142 139,48		3 121,00
		Всего по позиции							3 121,00
66	ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2			0,8784			
		1 ОТ							971,00
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	3,3		2,89872	335,00		971,00
		2 ЭМ							79,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,079056	7,54		1,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,008784	1 129,87		10,00
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45		1,27368	26,97		34,00
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9		2,54736	13,39		34,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		Итого							1 050,00
		ФОТ							971,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			874,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			447,00
		Всего по позиции							2 371,00
67	ФССЦ-14.3.01.02-0102 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,026352	145 767,15		3 841,00
		Всего по позиции							3 841,00
68	ГЭСНр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 100% шпатлевка толщина 2 мм	100 м2			0,8784			
		1 ОТ							5 768,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	19,8		17,39232	331,65		5 768,00
		2 ЭМ							21,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,079056	7,54		1,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,017568	1 129,87		20,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							2,00
		02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0026		0,0022838	696,69		2,00
		Итого							5 791,00
		ФОТ							5 768,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5 191,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 653,00
		Всего по позиции							13 635,00
69	ФССЦ-04.3.02.09-1005 толщина 2 мм 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Смеси сухие шпательные на цементной основе, для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый (Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 1 мм-1 кг)	кг			175,68	88,61		15 567,00
		Всего по позиции							15 567,00
71	ГЭСНр82-26-4 прим	Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2			0,8784			
		1 ОТ							3 413,00
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6		10,18944	335,00		3 413,00
		2 ЭМ							325,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговыми усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,079056	7,54		1,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,070272	1 129,87		79,00
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2		4,56768	26,97		123,00
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4		9,13536	13,39		122,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							38,00
		01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,41		0,360144	104,62		38,00
		Итого							3 776,00
		ФОТ							3 413,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90	90			3 072,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46	46			1 570,00
		Всего по позиции							8 418,00
72	ФССЦ-14.3.01.02-0101 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (расход 0,21 кг/м2 один слой)	т			0,018446	174 733,81		3 223,00
		Всего по позиции							3 223,00
73	ТЦ_14.4.02.09_38_3812514 89902_29.08.2022_02	Краска фасадная Колерованная (расход 0,150 кг/м2 один слой) Цена=14338/9/1,2*1,02	кг			21,96	1 354,14		29 737,00
		Всего по позиции							29 737,00
Карниз фасада здания (производство работ с лесов)									
74	ГЭСН46-02-009-02	Оббивка штукатурки с поверхностей: потолков	100 м2			1,049			
		1 ОТ							7 239,00
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	22,82		23,93818	302,39		7 239,00
		4 М							0,00
		Итого							7 239,00
		ФОТ							7 239,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103			7 456,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59			4 271,00
		Всего по позиции							18 966,00
75	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			104,9			
		1 ОТ							31 311,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,9		94,41	331,65		31 311,00
		Итого							31 311,00
		ФОТ							31 311,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13,	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6		26 489,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35		13 573,00
		Всего по позиции							71 373,00
77	ГЭСН46-08-004-03	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные	100 м2			1,049			
		1 ОТ							17 452,00
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	47,87		50,21563	347,54		17 452,00
		2 ЭМ							1 802,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,52		1,59448	1 129,87		1 802,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							0,00
		Итого							19 254,00
		ФОТ							17 452,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103			17 976,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59			10 297,00
		Всего по позиции							47 527,00
78	ФССЦ-14.3.01.02-0102 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,03147	145 767,15		4 587,00
		Всего по позиции							4 587,00
79	ФССЦ-04.3.02.04-0311 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа (расход 19 кг сухой смеси на м2 при толщине слоя 1 см)	кг			3986,2	92,88		370 238,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							370 238,00
80	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			194,8			58 145,00
		1 ОТ							58 145,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,9		175,32	331,65		58 145,00
		Итого							58 145,00
		ФОТ							58 145,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии	НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94	0,9	84,6		49 191,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25							
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35		25 206,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							132 542,00
81	ГЭСНр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2			2,997			3 417,00
		1 ОТ							3 417,00
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	3,77		11,29869	302,39		3 417,00
		4 М							2,00
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,05		0,14985	12,83		2,00
		Итого							3 419,00
		ФОТ							3 417,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90		3 075,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46		1 572,00
		Всего по позиции							8 066,00
82	ФССЦ-14.2.06.03-0201 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" (расход 0,25 кг/м2 один слой)	т			0,074925	142 139,48		10 650,00
		Всего по позиции							10 650,00
83	ГЭСНр62-25-4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	100 м2			2,997			3 916,00
		1 ОТ							3 916,00
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	3,9		11,6883	335,00		3 916,00
		2 ЭМ							317,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,26973	7,54		2,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,02997	1 129,87		34,00
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,74		5,21478	26,97		141,00
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,48		10,42956	13,39		140,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		Итого							4 233,00
		ФОТ							3 916,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90		3 524,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46		1 801,00
		Всего по позиции							9 558,00
84	ФССЦ-14.3.01.02-0102 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРС Бетон-контакт"	т			0,08991	145 767,15		13 106,00
		Всего по позиции							13 106,00
85	ГЭСНр62-25-10 100% шпателька толщина 2 мм	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	100 м2			2,997			24 054,00
		1 ОТ							24 054,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	24,2		72,5274	331,65		24 054,00
		2 ЭМ							70,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,26973	7,54		2,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,05994	1 129,87		68,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							5,00
		02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0026		0,0077922	696,69		5,00
		Итого							24 129,00
		ФОТ							24 054,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90		21 649,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46		11 065,00
		Всего по позиции							56 843,00
86	ФССЦ104.3.02.09-1005 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Смеси сухие шпательные на цементной основе, для сплошного тонкослойного шпательования обшивок из плит, цвет белый (Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 1 мм-1 кг)	кг			599,4	88,61		53 113,00
		Всего по позиции							53 113,00
88	ГЭСНр62-26-4 прим	Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2			2,997			11 646,00
		1 ОТ							11 646,00
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6		34,7652	335,00		11 646,00
		2 ЭМ							1 110,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,26973	7,54		2,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,23976	1 129,87		271,00
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2		15,5844	26,97		420,00
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4		31,1688	13,39		417,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							129,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41		1,22877	104,62		129,00
		Итого							12 885,00
		ФОТ							11 646,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			10 481,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			5 357,00
		Всего по позиции							28 723,00
89	ФССЦ-14.3.01.02-0101 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (расход 0,21 кг/м2 один слой)	т			0,062937	174 733,81		10 997,00
		Всего по позиции							10 997,00
90	ТЦ_14.4.02.09_38_3812514 89902_29.06.2022_02	Краска фасадная Колерованная (расход 0,150 кг/м2 один слой)	кг			74,925	1 354,14		101 459,00
		Цена=14338/9/1,2*1,02							
		Всего по позиции							101 459,00
Оконные откосы здания оштукатуренные шириной 100мм (производство работ с лесов)									
91	ГЭСНр61-20-1 Применительно	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2			0,8509			
		1 ОТ							99 164,00
		1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	323,4		275,18106	360,36		99 164,00
		2 ЭМ							9,00
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,36		1,157224	7,54		9,00
		4 М							4,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,297815	12,83		4,00
		Итого							99 177,00
		ФОТ							99 164,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			88 256,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			43 632,00
		Всего по позиции							231 065,00
93	ФССЦ-04.3.02.04-0311 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа (расход 19 кг сухой смеси на м2 при толщине слоя 1 см)	кг			3233,42	92,88		300 320,00
		Всего по позиции							300 320,00
94	ФССЦ-14.3.01.02-0102 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,025527	145 767,15		3 721,00
		Всего по позиции							3 721,00
95	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			75,47			
		1 ОТ							22 527,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,9		67,923	331,65		22 527,00
		Итого							22 527,00
		ФОТ							22 527,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13,	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			19 058,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			9 765,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13,	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			9 765,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			9 765,00
		Всего по позиции							51 350,00
96	ГЭСНр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2			1,6056			
		1 ОТ							1 830,00
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	3,77		6,053112	302,39		1 830,00
		4 М							1,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,05		0,08028	12,83		1,00
		Итого							1 831,00
		ФОТ							1 830,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 647,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			842,00
		Всего по позиции							4 320,00
97	ФССЦ-14.2.06.03-0201 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" (расход 0,25 кг/м2 один слой)	т			0,04014	142 139,48		5 705,00
		Всего по позиции							5 705,00
98	ГЭСНр62-25-7 100% шпатлевка толщина 2 мм	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2			1,6056			
		1 ОТ							10 543,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	19,8		31,79088	331,65		10 543,00
		2 ЭМ							37,00
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,144504	7,54		1,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,032112	1 129,87		36,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							3,00
	02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0026		0,0041746	696,69		3,00
		Итого							10 583,00
		ФОТ							10 543,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			9 489,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			4 850,00
		Всего по позиции							24 922,00
99	ФССЦ-04.3.02.09-1005 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе, для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый (Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 1 мм~1 кг)	кг			321,12	88,61		28 454,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									28 454,00
101	ГЭСНр62-26-4 прим	Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2			1,6056			
		1 ОТ							6 239,00
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6		18,62496	335,00		6 239,00
		2 ЭМ							595,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,144504	7,54		1,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,128448	1 129,87		145,00
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2		8,34912	26,97		225,00
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4		16,69824	13,39		224,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							69,00
		01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,41		0,658296	104,62		69,00
		Итого							6 903,00
		ФОТ							6 239,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5 615,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 870,00
Всего по позиции									15 388,00
102	ФССЦ-14.3.01.02-0101 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (расход 0,21 кг/м2 один слой)	т			0,033718	174 733,81		5 892,00
Всего по позиции									5 892,00
103	ТЦ_14.4.02.09_38_3812514 89902_29.06.2022_02	Краска фасадная Колерованная (расход 0,150 кг/м2 один слой)	кг			40,14	1 354,14		54 355,00
		Цена=14338/9/1,2*1,02							
Всего по позиции									54 355,00
Оконные отливы здания металлические									
104	ГЭСНр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,052			
		1 ОТ							714,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	41,41		2,15332	331,65		714,00
		2 ЭМ							4,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,08		0,00416	564,33		2,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00208	1 129,87		2,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							71,00
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,004		0,000208	121 930,29		25,00
		08.3.03.05-0001 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,000312	146 351,29		46,00
		Итого							789,00
		ФОТ							714,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			643,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			328,00
Всего по позиции									1 760,00
105	ФССЦ-08.1.02.03-0051 Применительно 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием (водоотлив 100 мм)	п.м			5,2	139,54		726,00
Всего по позиции									726,00
106	ГЭСН15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2			20,7			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 х расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ							13 296,00
		1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	1,55	1,15	36,89775	360,36		13 296,00
		4 М							22 793,00
		01.7.15.14-0062 Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт	0,16		3,312	71,07		235,00
		08.1.02.03-0081 Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	4,057971		84	268,55		22 558,00
		Итого							36 089,00
		ФОТ							13 296,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			11 966,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5 538,00
Всего по позиции									53 593,00
Плиты балконов здания консольные 48 шт (производство работ с лесов)									
107	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков	100 м2			1,4336			
		1 ОТ							9 893,00
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	22,82		32,714752	302,39		9 893,00
		4 М							0,00
		Итого							9 893,00
		ФОТ							9 893,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			10 190,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			5 837,00
Всего по позиции									25 920,00
108	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			143,36			
		1 ОТ							42 791,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,9		129,024	331,65		42 791,00
		Итого							42 791,00
		ФОТ							42 791,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии	%	94	0,9	84,6			36 201,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25							
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	%	51	0,85	43,35			18 550,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							97 542,00
110	ГЭСН46-08-004-03	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные	100 м2			1,4336			
		1 ОТ							23 850,00
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	47,87		68,626432	347,54		23 850,00
		2 ЭМ							2 462,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,52		2,179072	1 129,87		2 462,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							0,00
		Итого							26 312,00
		ФОТ							23 850,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			24 566,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			14 072,00
		Всего по позиции							64 950,00
111	ФССЦ-14.3.01.02-0102 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,043008	145 767,15		6 269,00
		Всего по позиции							6 269,00
112	ФССЦ-04.3.02.04-0311 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа (расход 19 кг сухой смеси на м2 при толщине слоя 1 см)	кг			5447,68	92,88		505 981,00
		Всего по позиции							505 981,00
113	ГЭСНр62-25-4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	100 м2			1,4336			
		1 ОТ							1 873,00
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	3,9		5,59104	335,00		1 873,00
		2 ЭМ							151,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,129024	7,54		1,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,014336	1 129,87		16,00
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,74		2,494464	26,97		67,00
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,48		4,988928	13,39		67,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		Итого							2 024,00
		ФОТ							1 873,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			1 686,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			862,00
		Всего по позиции							4 572,00
114	ФССЦ-14.3.01.02-0102 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,043008	145 767,15		6 269,00
		Всего по позиции							6 269,00
115	ГЭСНр62-25-10 100% шпателька толщина 2 мм	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	100 м2			1,4336			
		1 ОТ							11 506,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	24,2		34,69312	331,65		11 506,00
		2 ЭМ							33,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,129024	7,54		1,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,028672	1 129,87		32,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							3,00
		02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0026		0,0037274	696,69		3,00
		Итого							11 542,00
		ФОТ							11 506,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			10 355,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			5 293,00
		Всего по позиции							27 190,00
116	ФССЦ-04.3.02.09-1005 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Смеси сухие шпательочные на цементной основе, для сплошного тонкослойного шпательования обшивок из плит, цвет белый (Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 1 мм~1 кг)	кг			286,72	88,61		25 406,00
		Всего по позиции							25 406,00
118	ГЭСНр62-26-4 прим	Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2			1,4336			
		1 ОТ							5 571,00
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6		16,62976	335,00		5 571,00
		2 ЭМ							532,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,129024	7,54		1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,114688	1 129,87		130,00
	91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2		7,45472	26,97		201,00
	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4		14,90944	13,39		200,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							61,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41		0,587776	104,62		61,00
		Итого							6 164,00
		ФОТ							5 571,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5 014,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 563,00
		Всего по позиции							13 741,00
119	ФССЦ-14.3.01.02-0101 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (расход 0,21 кг/м2 один слой)	т			0,030106	174 733,81		5 261,00
		Всего по позиции							5 261,00
120	ТЦ_14.4.02.09_38_3812514 89902_29.08.2022_02	Краска фасадная Колерованная (расход 0,150 кг/м2 один слой) Цена=14338/9/1,2*1,02	кг			35,84	1 354,14		48 532,00
		Всего по позиции							48 532,00
<b>Металлические входные двери в подъезды, пристройки входов в помещения подвала</b>									
121	ГЭСН13-03-002-17	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной	100 м2			0,46			
		1 ОТ							714,00
		1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	4,1		1,886	378,75		714,00
		2 ЭМ							27,00
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,0046	1 400,45		6,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0046	1 129,87		5,00
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,1		0,966	16,22		16,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							2 197,00
	14.4.01.20-0012	Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная быстросохнущая, преобразователь ржавчины и окислы	т	0,015		0,0069	311 870,81		2 152,00
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	кг	0,75		0,345	130,35		45,00
		Итого							2 938,00
		ФОТ							714,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии	НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94	0,9	84,6			604,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35			310,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35			310,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35			310,00
		Всего по позиции							3 852,00
122	ГЭСНр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2			0,46			
		1 ОТ							2 840,00
		1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	18,2		8,372	339,18		2 840,00
		2 ЭМ							5,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0046	1 129,87		5,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							5,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1		0,046	104,62		5,00
		Итого							2 850,00
		ФОТ							2 840,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 556,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 306,00
		Всего по позиции							6 712,00
123	14.4.01.01-0003 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка ГФ-021	т			0,007406	105 863,99		784,00
		Всего по позиции							784,00
124	ФССЦ-14.3.02.01-0005 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Краска LУJА, ТИККУРИЛА	л			17,69	1 033,32		18 279,00
		Всего по позиции							18 279,00
<b>Окна подъездов</b>									
125	ГЭСН46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2			0,1013			
		1 ОТ							5 253,00
		1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	165,39		16,754007	313,54		5 253,00
		2 ЭМ							442,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,74		0,784062	564,33		442,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		Итого							5 695,00
		ФОТ							5 253,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			4 780,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2 732,00
		Всего по позиции							13 207,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	ГЭСН10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2			0,0072			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ								601,00
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)		чел.-ч	214,09	1,15	1,7726652	339,18		601,00
	2 ЭМ								42,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,76	1,25	0,01584	564,33		9,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,28	1,25	0,02952	1 129,87		33,00
	3 в т.ч. ОТм								0,00
	4 М								552,00
	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429		3,0888	35,34		109,00
	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	67		0,4824	60,98		29,00
	01.7.06.11-0001	Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	27,1		0,19512	708,04		138,00
	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	71,4		0,51408	73,77		38,00
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,0576	634,26		37,00
	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	85,5		0,6156	326,43		201,00
	Итого								1 195,00
	ФОТ								601,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			584,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			281,00
	Всего по позиции								2 060,00
127	ФССЦ-11.3.02.02-0021 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2			0,72	14 313,47		10 306,00
	Всего по позиции								10 306,00
128	ГЭСН10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2			0,0941			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ								5 329,00
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)		чел.-ч	145,19	1,15	15,7117359	339,18		5 329,00
	2 ЭМ								480,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,66	1,25	0,0776325	564,33		44,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,28	1,25	0,38581	1 129,87		436,00
	3 в т.ч. ОТм								0,00
	4 М								4 596,00
	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	248,5		23,38385	35,34		826,00
	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	57,5		5,41075	60,98		330,00
	01.7.06.11-0001	Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	15,75		1,482075	708,04		1 049,00
	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	40,1		3,77341	73,77		278,00
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,7528	634,26		477,00
	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	53,25		5,010825	326,43		1 636,00
	Итого								10 405,00
	ФОТ								5 329,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			5 180,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			2 491,00
	Всего по позиции								18 076,00
129	ФССЦ-11.3.02.04-0057 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	м2			9,41	11 641,43		109 546,00
	Всего по позиции								109 546,00
130	ГЭСН10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 м			0,062			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ								461,00
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	19,5	1,15	1,39035	331,65		461,00
	2 ЭМ								17,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,05	1,25	0,003875	564,33		2,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	1,25	0,013175	1 129,87		15,00
	3 в т.ч. ОТм								0,00
	4 М								845,00
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,248	634,26		157,00
	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	33,98		2,10676	326,43		688,00
	Итого								1 323,00
	ФОТ								461,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			448,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			216,00
	Всего по позиции								1 987,00
131	ФССЦ-11.3.03.01-0005 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм	м			6,2	341,91		2 120,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									2 120,00
132	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2			0,052			
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ									3 530,00
1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)									3 530,00
2 ЭМ									6,00
91.06.05-013 Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 2 т									1,00
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м									3,00
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									2,00
3 в т.ч. ОТм									0,00
4 М									154,00
01.7.20.08-0051 Ветошь									1,00
14.1.02.03-0002 Клей ПВА									116,00
14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая									37,00
Итого									3 690,00
ФОТ									3 530,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы									3 177,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы									1 470,00
Всего по позиции									8 337,00
133	ФССЦ-11.3.03.05-0011 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Сэндвич-панели для откосов наружные слоистые листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2			5,46		303,87	1 659,00
Всего по позиции									1 659,00
134	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м			0,212			
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ									542,00
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)									542,00
4 М									84,00
14.1.04.02-0011 Клей резиновый № 88-Н									84,00
Итого									626,00
ФОТ									542,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции									527,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции									253,00
Всего по позиции									1 406,00
135	ФССЦ-11.3.03.02-0003 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Наличники из ПВХ, ширина 60 мм	м			21,2		60,67	1 286,00
Всего по позиции									1 286,00
Каркасы козырьков входов в подъезды, подвалы									
136	ГЭСН12-01-033-01	Демонтаж (разборка) кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой	100 м2			0,3952			
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
1 ОТ									3 040,00
1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)									3 040,00
2 ЭМ									128,00
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т									20,00
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т									61,00
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									47,00
3 в т.ч. ОТм									0,00
4 М									0,00
Итого									3 168,00
ФОТ									3 040,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Кровли									3 314,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Кровли									1 733,00
Всего по позиции									8 215,00
137	ГЭСН09-01-001-01	Демонтаж (разборка) каркасов козырьков	т			0,23596			
Применительно Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
1 ОТ									1 234,00
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)									1 234,00
2 ЭМ									910,00
91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т									27,00
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т									119,00
91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т									344,00
91.05.06-008 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т									370,00
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									39,00
91.17.01-001 Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30									9,00
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки									2,00
3 в т.ч. ОТм									0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							0,00
		Итого							2 144,00
		ФОТ							1 234,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			1 148,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			765,00
		Всего по позиции							4 057,00
138	ГЭСНм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей)	т			0,085			
		1 ОТ							3 809,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	120		10,2	373,46		3 809,00
		2 ЭМ							264,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,5		0,0425	1 851,29		79,00
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,37		0,11645	39,43		5,00
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,5		0,0425	1 139,31		48,00
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	30,3		2,5755	39,27		101,00
	91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные	маш.час	0,84		0,0714	429,15		31,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							287,00
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,6		0,221	166,79		37,00
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,5		0,0425	62,45		3,00
	01.7.11.07-0044	Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	т	0,0215		0,0018275	135 353,21		247,00
		Итого							4 360,00
		ФОТ							3 809,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.80	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			3 428,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.80	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			1 714,00
		Всего по позиции							9 502,00
139	ФССЦ-23.3.08.02-0064 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные из углеродистой и легированной стали, наружный размер 40x20 мм, толщина стенки 2 мм	т			0,085	76 666,01		6 517,00
		Всего по позиции							6 517,00
140	ГЭСН09-01-001-01	Монтаж каркасов козырьков	т			0,32096			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ							2 757,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	20	1,15	7,38208	373,46		2 757,00
		2 ЭМ							2 210,00
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1	1,25	0,04012	1 653,36		66,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,39	1,25	0,156468	1 851,29		290,00
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	1,2	1,25	0,48144	1 733,05		834,00
	91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	1,1	1,25	0,44132	2 039,04		900,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,21	1,25	0,084252	1 129,87		95,00
	91.17.01-001	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.час	0,32	1,25	0,128384	164,43		21,00
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	3,02	1,25	1,211624	3,69		4,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							1 836,00
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,5		0,8024	166,79		134,00
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,8		0,256768	62,45		16,00
	01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0026		0,0008345	142 976,79		119,00
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	4,4		1,412224	581,96		822,00
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый пропитанный	т	0,0001		0,0000321	329 319,12		11,00
	07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005		0,0016048	173 275,63		278,00
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,006002	476,17		3,00
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000096	72 316,74		1,00
	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т	0,00194		0,0006227	113 552,08		71,00
	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I	м3	0,037		0,0118755	29 042,17		345,00
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000995	105 863,99		11,00
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	кг	0,6		0,192576	130,35		25,00
		Итого							6 803,00
		ФОТ							2 757,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			2 308,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			1 453,00
		Всего по позиции							10 564,00
141	ГЭСН13-03-002-17	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинкоаполененной	100 м2			0,22656			
		1 ОТ							352,00
		1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	4,1		0,928896	378,75		352,00
		2 ЭМ							14,00
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,0022656	1 400,45		3,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0022656	1 129,87		3,00
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,1		0,475776	16,22		8,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							1 082,00
	14.4.01.20-0012	Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная быстросохнущая, преобразователь ржавчины и окалины	т	0,015		0,0033984	311 870,81		1 060,00
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	кг	0,75		0,16992	130,35		22,00
		Итого							1 448,00
		ФОТ							352,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			298,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			153,00
		Всего по позиции							1 899,00
142	ГЭСНр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2			0,22656			
		1 ОТ							5 601,00
	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	73,8		16,720128	335,00		5 601,00
	2 ЭМ								3,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0022656	1 129,87		3,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							254,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1		0,022656	104,62		2,00
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0068		0,0015406	163 355,02		252,00
		Итого							5 858,00
		ФОТ							5 601,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5 041,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 576,00
		Всего по позиции							13 475,00
143	14.4.01.01-0003 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка ГФ-021	т			0,002266	105 863,99		240,00
		Всего по позиции							240,00
144	ФССЦ-14.4.04.08-0005 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Эмаль ПФ-115, черная	т			0,006797	175 822,28		1 195,00
		Всего по позиции							1 195,00
145	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2			0,3952			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ							4 994,00
	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	32,4	1,15	14,725152	339,18		4 994,00
	2 ЭМ								229,00
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05	1,25	0,0247	1 429,86		35,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12	1,25	0,05928	1 851,29		110,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15	1,25	0,0741	1 129,87		84,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							229,00
	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0015		0,0005928	202 453,95		120,00
	01.7.15.08-0011	Защепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0001976	550 998,14		109,00
		Итого							5 452,00
		ФОТ							4 994,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			4 899,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			2 420,00
		Всего по позиции							12 771,00
146	ФССЦ-08.3.09.02-0031 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Профилированный настил окрашенный: С44-1000-0,7	т			0,303	133 740,23		40 523,00
		Всего по позиции							40 523,00
147	ФССЦ-08.3.05.01-0029 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			16,64	631,25		10 504,00
		Всего по позиции							10 504,00
Ремонт и окраска панелей входов в подъезды									
148	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2			0,0603			
		1 ОТ							416,00
	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	22,82		1,376046	302,39		416,00
		4 М							0,00
		Итого							416,00
		ФОТ							416,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			428,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			245,00
		Всего по позиции							1 089,00
149	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			6,03			
		1 ОТ							1 800,00
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,9		5,427	331,65		1 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого							1 800,00
		ФОТ							1 800,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии	%	94	0,9	84,6			1 523,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25							
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	%	51	0,85	43,35			780,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							4 103,00
151	ГЭСН46-08-004-02	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные		100 м2		0,0603			
		1 ОТ							928,00
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	44,26		2,668878		347,54	928,00
		2 ЭМ							104,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,52		0,091656		1 129,87	104,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		4 М							0,00
		Итого							1 032,00
		ФОТ							928,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			956,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			548,00
		Всего по позиции							2 536,00
152	ФССЦ-14.3.01.02-0102 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,001809		145 767,15	264,00
		Всего по позиции							264,00
153	ФССЦ-04.3.02.04-0311 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа (расход 19 кг сухой смеси на м2 при толщине слоя 1 см)	кг			229,14		92,88	21 283,00
		Всего по позиции							21 283,00
154	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками		м2		24,13			
		1 ОТ							7 202,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,9		21,717		331,65	7 202,00
		Итого							7 202,00
		ФОТ							7 202,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии	%	94	0,9	84,6			6 093,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25							
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	%	51	0,85	43,35			3 122,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							16 417,00
155	ГЭСНр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором		100 м2		0,3016			
		1 ОТ							344,00
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	3,77		1,137032		302,39	344,00
		4 М							0,00
		Итого							344,00
		ФОТ							344,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			310,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			158,00
		Всего по позиции							812,00
156	ФССЦ-14.2.06.03-0201 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка-антисептик (против грибов и плесени) "БИРС Гидрофоб специализированный" (расход 0,25 кг/м2 один слой)	т			0,00754		142 139,48	1 072,00
		Всего по позиции							1 072,00
157	ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов		100 м2		0,3016			
		1 ОТ							333,00
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	3,3		0,99528		335,00	333,00
		2 ЭМ							27,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,003016		1 129,87	3,00
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45		0,43732		26,97	12,00
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9		0,87464		13,39	12,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		Итого							360,00
		ФОТ							333,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			300,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			153,00
		Всего по позиции							813,00
158	ФССЦ-14.3.01.02-0102 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,009048		145 767,15	1 319,00
		Всего по позиции							1 319,00
159	ГЭСНр62-25-7 100% шпатлевка толщина 2 мм	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов		100 м2		0,3016			
		1 ОТ							1 981,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	19,8		5,97168		331,65	1 981,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 ЭМ								7,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,006032	1 129,87		7,00
		3 в т.ч. ОТМ							0,00
		4 М							1,00
	02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0026		0,0007842	696,69		1,00
		Итого							1 989,00
		ФОТ							1 981,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 783,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			911,00
		Всего по позиции							4 683,00
160	ФССЦ-04.3.02.09-1005 толщина 2 мм 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Смеси сухие шпательочные на цементной основе, для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый (Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 1 мм-1 кг)	кг			60,32	88,61		5 345,00
		Всего по позиции							5 345,00
162	ГЭСНр62-26-4 прим	Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2			0,3016			
		1 ОТ							1 172,00
	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6		3,49856	335,00		1 172,00
		2 ЭМ							111,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,024128	1 129,87		27,00
	91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2		1,56832	26,97		42,00
	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4		3,13664	13,39		42,00
		3 в т.ч. ОТМ							0,00
		4 М							13,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41		0,123656	104,62		13,00
		Итого							1 296,00
		ФОТ							1 172,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 055,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			539,00
		Всего по позиции							2 890,00
163	ФССЦ-14.3.01.02-0101 2 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (расход 0,21 кг/м2 один слой)	т			0,006334	174 733,81		1 107,00
		Всего по позиции							1 107,00
164	ТЦ_14.4.02.09_38_3812514 89902_29.08.2022_02	Краска фасадная Колерованная (расход 0,150 кг/м2 один слой) Цена=14338/9/1,2*1,02	кг			7,54	1 354,14		10 210,00
		Всего по позиции							10 210,00
Подготовительные работы для ремонта фасада									
165	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			44,5302			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ							746 254,00
	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	43,5	1,15	2227,623255	335,00		746 254,00
		2 ЭМ							4 402,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,25	3,8963925	1 129,87		4 402,00
		3 в т.ч. ОТМ							0,00
		4 М							378 443,00
	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009		0,4007718	17 185,08		6 887,00
	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035		1,558557	132 398,29		206 350,00
	11.2.13.06-0011	Щиты настила, все толщины	м2	3,4		151,40268	1 091,17		165 206,00
		Итого							1 129 099,00
		ФОТ							746 254,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			738 791,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			437 678,00
		Всего по позиции							2 305 568,00
166	ГЭСНр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий			4,45302			
		1 ОТ							32 190,00
	1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	20,8		92,622816	347,54		32 190,00
		2 ЭМ							91 029,00
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м	маш.час	8,32		37,0491264	2 456,98		91 029,00
		3 в т.ч. ОТМ							0,00
		4 М							10 847,00
	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,4		1,781208	6 089,55		10 847,00
		Итого							134 066,00
		ФОТ							32 190,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			29 615,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			14 164,00
		Всего по позиции							177 845,00
Работы по вывозу мусора при ремонте фасада									
167	ГЭСНр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т			25,68048			
		1 ОТ							7 372,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-1-0	Затраты труда рабочих (ср 1)	чел.-ч	1,03		26,4508944	278,70		7 372,00
	4	М							4 999,00
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт	0,2		5,136096	973,39		4 999,00
		Итого							12 371,00
		ФОТ							7 372,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			6 782,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			3 244,00
		Всего по позиции							22 397,00
168	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Цена=42,98*14	1 т груза			25,68048	601,72		15 452,00
		Всего по позиции							15 452,00
169	ФССЦпр-03-01-01-015	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км Цена=14,03*14	1 т груза			25,68048	196,42		5 044,00
		Всего по позиции							5 044,00
		Итого по смете:							6 109 024,00
		Итого прямые затраты (справочно)							1 744 135,00
		в том числе:							131 933,00
		Оплата труда рабочих							4 232 956,00
		Эксплуатация машин							8 613 310,00
		Материалы							8 592 814,00
		Строительные работы							
		в том числе:							1 740 326,00
		оплата труда							116 217,00
		эксплуатация машин и механизмов							4 221 108,00
		материалы							1 631 365,00
		накладные расходы							883 798,00
		сметная прибыль							20 496,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							
		в том числе:							15 452,00
		эксплуатация машин и механизмов							5 044,00
		материалы							16 019,00
		Монтажные работы							
		в том числе:							3 809,00
		оплата труда							264,00
		эксплуатация машин и механизмов							6 804,00
		материалы							3 428,00
		накладные расходы							1 714,00
		сметная прибыль							8 629 329,00
		Итого							1 744 135,00
		Итого ФОТ (справочно)							1 634 793,00
		Итого накладные расходы (справочно)							885 512,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							10 272,00
		Сбор, размещение отходов производства							
		потребления 4,5 классов опасности от строительных, ремонтных, демонтажных работ. Тариф с НДС-20% 480 руб. за 1 тонна 25,68048*400							8 639 601,00
		Итого							1 727 920,20
		Компенсация НДС при УСН							10 367 521,20
		ВСЕГО по смете							
		в том числе:							82 325,00
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							

Составил: \_\_\_\_\_  
 Проверил: \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

