



ООО «АнгараСтройТехКомплект»

Тел. +7(3952) 93-77-55, сот. 89501198017

ОГРН 1153850007332 ИНН/КПП 3810021999 / 381001001

E-mail: AngaraSTK@mail.ru

Заказчик – «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области»

Договор № 140_Г_2023

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Жукова д.13

Сметная документация

Архитектурно-строительные решения

ФКР. 38-04-2023.АС.СМ

Иркутск 2023 г.



ООО «АнгараСтройТехКомплект»

Тел. +7(3952) 93-77-55, сот. 89501198017

ОГРН 1153850007332 ИНН/КПП 3810021999 / 381001001

E-mail: AngaraSTK@mail.ru

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Жукова д.13

Сметная документация

Архитектурно-строительные решения

ФКР. 38-04-2023.АС.СМ

Главный инженер проекта

М.Е. Калинович

Генеральный директор



А.А. Лапковский

Изм	№ док	Подп.	Дата

Иркутск 2023г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452


Приложение № 4
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

СОГЛАСОВАНО

главный инженер
аппарата управления

 
(подпись) (расшифровка подписи)

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, дом 13.
(наименование стройки)

Многоквартирный дом
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01

Капитальный ремонт кровли
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсным методом
Основание ФКР.38-04-23.АС
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 3 кв. 2023 г.

Наименование субъекта Российской Федерации 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 1

Сметная стоимость 22 359,74 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 15 467,08 тыс.руб.
монтажных работ 2 751,61 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 4 140,62 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 10 202,75 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Блок-секции А и Б, В и Г, Д и Е АС лист 4,5, 6, 15, 16									
1	ГЭСН46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	25,5	1	25,5			
		1 ОТ(ЗТ)				218,79			79 766,46
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	8,58		218,79	364,58		79 766,46
		2 ЭМ							1 620,85
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	1,88		47,94	33,81		1 620,85
		Итого прямые затраты							81 387,31
		ФОТ							79 766,46
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			72 587,48
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			41 478,56
		Всего по позиции							195 453,35
94	999-9900	Строительный мусор	т	6,29	1	6,29			
		Всего по позиции							
2	ГЭСНр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	9	1	9			
		1 ОТ(ЗТ)				81,9			29 859,10
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	9,1		81,9	364,58		29 859,10
		2 ЭМ							24,15
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,12		1,08	22,36		24,15
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							29 883,25
		ФОТ							29 859,10
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			26 873,19
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			13 735,19
		Всего по позиции							70 491,63
3	ГЭСН10-01-044-12	Разборка обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2	0,9	1	0,9			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
		1 ОТ(ЗТ)				50,2677			19 167,58
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	79,79	0,7	50,2677	381,31		19 167,58
		2 ЭМ							178,57
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	0,7	0,0441	2 248,53		99,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,11	0,7	0,0693	1 145,92		79,41
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							19 346,15
		ФОТ							19 167,58
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108		108			20 700,99
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55			10 542,17
		Всего по позиции							50 589,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ГЭСН46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий(Демонтаж металлических лотков)	т	3,0642	1	3,0642			
	1 ОТ(ЗТ)					33,215928			13 109,99
	1-2-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	10,84			33,215928	394,69		13 109,99
	2 ЭМ								3 050,28
	91.05.06-008 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,22			0,674124	2 082,92		1 404,15
	91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	2,2			6,74124	36,12		243,49
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38			1,164396	1 145,92		1 334,30
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	3,65			11,18433	6,11		68,34
	4 М								2 233,60
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,33			1,011186	1 400,94		1 416,61
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	2,5			7,6605	106,65		816,99
	Итого прямые затраты								18 393,87
	ФОТ								13 109,99
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			91			11 930,09
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			52			6 817,19
	Всего по позиции								37 141,15
5	ГЭСН46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0550125	1	0,0550125			
	1 ОТ(ЗТ)					8,3365943			3 150,90
	1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	151,54			8,3365943	377,96		3 150,90
	2 ЭМ								287,52
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,74			0,4257968	675,26		287,52
	Итого прямые затраты								3 438,42
	ФОТ								3 150,90
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			91			2 867,32
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			52			1 638,47
	Всего по позиции								7 944,21
6	ГЭСН12-01-011-01	Разборка колпаков над шахтами в два канала (ВШ-1; ВШ-3)	шт	14	1	14			
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
	в 1 канал ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)								
	1 ОТ(ЗТ)					9,457			3 764,17
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	1,93		0,35 (0,7*0,5)	9,457	398,03		3 764,17
	2 ЭМ								56,15
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,35 (0,7*0,5)	0,049	1 145,92		56,15
	4 М								0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							3 820,32
		ФОТ							3 764,17
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			3 692,65
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			1 823,74
		Всего по позиции							9 336,71
97	ГЭСН12-01-011-01	Разборка колпаков над шахтами в два канала (ВШ-2)	шт	2	1	2			
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
		1 ОТ(ЗТ)				2,702			1 075,48
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	1,93	0,7	2,702	398,03		1 075,48
		2 ЭМ							16,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,7	0,014	1 145,92		16,04
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							1 091,52
		ФОТ							1 075,48
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			1 055,05
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			521,07
		Всего по позиции							2 667,64
Вывозка строительного мусора от разборки									
7	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (с учетом строительного мусора п.п. 10, 11,12)	1 т груза	19,6607711	1	19,6607711	587,97		11 559,94
		Всего по позиции							11 559,94
8	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	45,8751325	1	45,8751325	44,87		2 058,42
		Всего по позиции							2 058,42
9	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	52,9559035	1	52,9559035	194,68		10 309,46
		Всего по позиции							10 309,46
Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Блок-секции А и Б, В и Г, Д и Е АС лист 4,5, 6, 15, 16 :									
		Итого прямые затраты (справочно)							181 288,66
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							149 893,68
		Эксплуатация машин							29 161,38
		Материалы							2 233,60
		Строительные работы							397 551,82
		Строительные работы							383 933,46
		в том числе:							
		оплата труда							149 893,68
		эксплуатация машин и механизмов							15 543,02
		материалы							2 233,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы							139 706,77
		сметная прибыль							76 556,39
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							13 618,36
		Итого ФОТ (справочно)							149 893,68
		Итого накладные расходы (справочно)							139 706,77
		Итого сметная прибыль (справочно)							76 556,39
		Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Блок-секции А и Б, В и Г, Д и Е АС лист 4,5, 6, 15, 16							397 551,82
Раздел 2. Устройство кровли Блок-секции А и Б, В и Г, Д и Е АС лист 4, 15, 16									
10	ГЭСНр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	1,35	1	1,35			
		1 ОТ(ЗТ)				202,6215			80 649,44
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	150,09		202,6215	398,03		80 649,44
		2 ЭМ							530,66
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,18		1,593	22,36		35,62
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,32		0,432	1 145,92		495,04
		4 М							4 984,76
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,005		0,00675	117 043,87		790,05
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,025		0,03375	85 300,58		2 878,89
		08.3.03.04-0014 Проволока светлая, диаметр 3,0 мм	т	0,012		0,0162	81 223,57		1 315,82
		Итого прямые затраты							86 164,86
		ФОТ							80 649,44
		Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			72 584,50
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			37 098,74
		Всего по позиции							195 848,10
10.1	ФССЦ-11.1.03.01-0086 3 кв.2023	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3	2,472	1	2,472	37 931,07		93 765,61
		Всего по позиции							93 765,61
11	ГЭСНр58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (200*3+120м АС лист 15 сводная ведомость п.4)	100 м	6	1	6			
		1 ОТ(ЗТ)				799,5			318 224,99
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	133,25		799,5	398,03		318 224,99
		2 ЭМ							1 376,11
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,52		3,12	22,36		69,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		1,14	1 145,92		1 306,35
		4 М							14 977,52
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,013		0,078	117 043,87		9 129,42
		08.3.03.04-0014 Проволока светлая, диаметр 3,0 мм	т	0,012		0,072	81 223,57		5 848,10
		Итого прямые затраты							334 578,62
		ФОТ							318 224,99
		Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			286 402,49
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			146 383,50
		Всего по позиции							767 364,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.1	ФССЦ-11.1.03.06-0094 3 кв.2023	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	5,562	1	5,562	15 742,15		87 557,84
		Всего по позиции							87 557,84
12	ГЭСНр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	25,5	1	25,5			
		1 ОТ(ЗТ)					386,58		143 525,56
		1-2-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	15,16			386,58	371,27	143 525,56
		2 ЭМ							17 188,20
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,46		11,73	1 465,32		17 188,20
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							160 713,76
		ФОТ							143 525,56
		Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			129 173,00
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			66 021,76
		Всего по позиции							355 908,52
13	ГЭСН12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2	25,5	1	25,5			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)					379,4655		144 693,99
		1-2-5 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	12,94	1,15	379,4655	381,31		144 693,99
		2 ЭМ							47 118,37
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,97	1,25	30,91875	1 465,32		45 305,86
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,25	0,31875	2 248,53		716,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,95625	1 145,92		1 095,79
		4 М							258 772,31
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0015		0,03825	117 043,87		4 476,93
		ФССЦ-11.1.03.01-0075 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3	0,4		10,2	24 930,92		254 295,38
		Итого прямые затраты							450 584,67
		ФОТ							144 693,99
		Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли	%	109	0,9	98,1			141 944,80
		812/пр от 21.12.2020 п.25							
		Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли	%	57	0,85	48,45			70 104,24
		774/пр от 11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							662 633,71
14	ГЭСНр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2	25,5	1	25,5			
		1 ОТ(ЗТ)					120,105		44 993,74
		1-2-3 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	4,71			120,105	374,62	44 993,74
		2 ЭМ							2 562,56
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,047		1,1985	675,26		809,30
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		1,53	1 145,92		1 753,26
		4 М							8 198,38
		01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,003		0,0765	107 168,35		8 198,38
		Итого прямые затраты							55 754,68
		ФОТ							44 993,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			40 494,37
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			20 697,12
		Всего по позиции							116 946,17
14.1	ФССЦ-12.1.02.11-0014 3 кв.2023	Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая, пожарно-технические характеристики ГЗ, РП1, В2, плотность потока водяного пара 2000 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 300 мм.вод.ст	10 м2	293,25	1	293,25	434,79		127 502,17
		Всего по позиции							127 502,17
15	ГЭСН12-01-033-03	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложный	100 м2	25,5	1	25,5			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ(ЗТ)				1346,89725			556 376,32
		1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	45,93	1,15	1346,89725	413,08		556 376,32
		2 ЭМ							20 479,37
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,06	1,25	1,9125	1 465,32		2 802,42
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,16	1,25	5,1	2 248,53		11 467,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	1,25	5,41875	1 145,92		6 209,45
		4 М							30 660,13
	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0026		0,0663	221 975,05		14 716,95
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,0255	625 222,67		15 943,18
		Итого прямые затраты							607 515,82
		ФОТ							556 376,32
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			545 805,17
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			269 564,33
		Всего по позиции							1 422 885,32
15.1	ФССЦ-08.3.09.01-0021 3 кв.2023	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,7	т	21,8892	1	21,8892	95 854,73		2 098 183,36
		Всего по позиции							2 098 183,36
16	ГЭСНм38-01-006-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНЬКОВ (70 м2), ФАРТУКОВ к СО (40 м2), ЕНДОВ (100 м2), РАЗДЕЛОК к фан.стоякам (20 м2)	т	3,7881	1	3,7881			
		1 ОТ(ЗТ)				734,8914			322 007,36
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	194		734,8914	438,17		322 007,36
		2 ЭМ							43 081,88
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,5		1,89405	2 248,53		4 258,83
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,37		5,189697	36,12		187,45
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,5		1,89405	1 394,17		2 640,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.17.04-011	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.час	66,3		251,15103	100,54		25 250,72
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,8		6,81858	6,11		41,66
	91.21.12-002	Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.час	2,1		7,95501	137,73		1 095,64
	91.21.16-014	Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	маш.час	3		11,3643	823,90		9 363,05
	91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.час	1,4		5,30334	45,99		243,90
	4 М								31 735,13
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,1		4,16691	106,65		444,40
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,3		1,13643	74,15		84,27
	01.7.11.07-0044	Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	т	0,0476		0,1803136	173 067,71		31 206,46
		Итого прямые затраты							396 824,37
		ФОТ							322 007,36
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			289 806,62
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			144 903,31
		Всего по позиции							831 534,30
16.1	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	3,7881	1	3,7881	86 273,88		326 814,08
	3 кв.2023	Всего по позиции							326 814,08
99	ГЭСН10-01-044-12	Обивка ВШ оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2	1,2	1	1,2			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					110,1102			41 986,12
	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	79,79	1,15	110,1102	381,31		41 986,12
	2 ЭМ								425,18
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	1,25	0,105	2 248,53		236,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,11	1,25	0,165	1 145,92		189,08
	4 М								69 403,15
	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,0012		0,00144	107 168,35		154,32
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,72		0,864	80 149,11		69 248,83
		Итого прямые затраты							111 814,45
		ФОТ							41 986,12
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			40 810,51
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			19 628,51
		Всего по позиции							172 253,47
99.1	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,864	1	-0,864	80 149,11		-69 248,83
	3 кв.2023	Всего по позиции							-69 248,83
99.2	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	1,2100408	1	1,2100408	86 273,88		104 394,91
	3 кв.2023	Всего по позиции							104 394,91
101	ГЭСНр58-34-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали (ветровая планка, капельник, отливная планка)	100 м	1,146	1	1,146			
	1 ОТ(ЗТ)					29,93352			11 914,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	26,12		29,93352	398,03		11 914,44
		2 ЭМ							85,83
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,06		0,06876	675,26		46,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,03438	1 145,92		39,40
		4 М							21 129,80
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,002		0,002292	117 043,87		268,26
		08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,211		0,241806	86 273,88		20 861,54
		Итого прямые затраты							33 130,07
		ФОТ							11 914,44
		Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			10 723,00
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			5 480,64
		Всего по позиции							49 333,71
17	ГЭСН26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	15,541761	1	15,541761			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)				31,8139848			12 662,92
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	1,78	1,15	31,8139848	398,03		12 662,92
		2 ЭМ							277,35
		91.06.05-012 Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.час	0,0001	1,25	0,0019427	849,36		1,65
		91.06.06-045 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.час	0,0002	1,25	0,0038854	480,22		1,87
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,86	1,25	16,7073931	16,39		273,83
		Итого прямые затраты							12 940,27
		ФОТ							12 662,92
		Пр/812-020.0-1, Приказ № НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			11 054,73
		812/пр от 21.12.2020 п.25							
		Пр/774-020.0, Приказ № СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			5 919,92
		774/пр от 11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							29 914,92
17.1	ФССЦ-14.2.06.01-0004 3 кв.2023	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины	кг	287,5226	1	287,5226	234,77		67 501,68
		Всего по позиции							67 501,68
102	ГЭСН10-01-023-02 прим	Устройство лестниц к СО	100 шт	0,06	1	0,06			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)				9,108			3 442,46
		1-2-4 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	132	1,15	9,108	377,96		3 442,46
		2 ЭМ							372,44
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,76	1,25	0,132	2 248,53		296,81
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,88	1,25	0,066	1 145,92		75,63
		4 М							2 536,96
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,048		0,00288	117 043,87		337,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11.1.03.01-0076	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III	м3	1,6		0,096	22 915,35		2 199,87
		Итого прямые затраты							6 351,86
		ФОТ							3 442,46
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			3 346,07
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			1 609,35
		Всего по позиции							11 307,28
103	ФССЦ-11.1.03.06-0094 3 кв.2023	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,6185455	1	0,6185455	15 742,15		9 737,24
		Всего по позиции							9 737,24
устройство водоприемного лотка АС листы 12 узел 3, 16									
18	ГЭСНм38-01-006-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	т	3,0642	1	3,0642			
		1 ОТ(ЗТ)				594,4548			260 472,26
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	194		594,4548	438,17		260 472,26
		2 ЭМ							34 849,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,5		1,5321	2 248,53		3 444,97
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,37		4,197954	36,12		151,63
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,5		1,5321	1 394,17		2 136,01
	91.17.04-011	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.час	66,3		203,15646	100,54		20 425,35
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,8		5,51556	6,11		33,70
	91.21.12-002	Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.час	2,1		6,43482	137,73		886,27
	91.21.16-014	Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	маш.час	3		9,1926	823,90		7 573,78
	91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.час	1,4		4,28988	45,99		197,29
		4 М							25 670,59
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,1		3,37062	106,65		359,48
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,3		0,91926	74,15		68,16
	01.7.11.07-0044	Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	т	0,0476		0,1458559	173 067,71		25 242,95
		Итого прямые затраты							320 991,85
		ФОТ							260 472,26
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			234 425,03
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			117 212,52
		Всего по позиции							672 629,40
19	ФССЦ-08.3.05.02-0055 3 кв.2023	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	т	2,59488	1	2,59488	75 186,00		195 098,65
		Всего по позиции							195 098,65
20	ФССЦ-08.3.08.02-0022 3 кв.2023	Уголок горячекатаный, размер 50x50 мм	т	0,530604	1	0,530604	73 458,95		38 977,61
		Всего по позиции							38 977,61
21	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	1,08	1	1,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					6,59502			3 264,73
	1-4-7 Затраты труда рабочих (ср 4,7)		чел.-ч	5,31	1,15	6,59502	495,03		3 264,73
	2 ЭМ								75,98
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,01	1,25	0,0135	22,36		0,30
	91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0135	2 624,52		35,43
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0135	1 145,92		15,47
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.час	1,12	1,25	1,512	16,39		24,78
	4 М								2 071,00
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021		т	0,009		0,00972	180 016,75		1 749,76
	14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А		т	0,0015		0,00162	198 298,80		321,24
	Итого прямые затраты								5 411,71
	ФОТ								3 264,73
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			2 761,96
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1 415,26
	Всего по позиции								9 588,93
22	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	1,08	1	1,08			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					2,64546			1 119,35
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	2,13	1,15	2,64546	423,12		1 119,35
	2 ЭМ								65,58
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,01	1,25	0,0135	22,36		0,30
	91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0135	2 624,52		35,43
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0135	1 145,92		15,47
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.час	0,65	1,25	0,8775	16,39		14,38
	4 М								1 592,98
	14.4.04.08-0003 Эмаль ПФ-115, серая		т	0,009		0,00972	145 677,70		1 415,99
	14.5.09.11-0102 Уайт-спирит		кг	1,4		1,512	117,06		176,99
	Итого прямые затраты								2 777,91
	ФОТ								1 119,35
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			946,97
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			485,24
	Всего по позиции								4 210,12
23	ГЭСН08-01-003-02	Гидроизоляция лотка: горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2	1,08	1	1,08			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					17,7606			7 069,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	14,3	1,15	17,7606	398,03		7 069,25
		2 ЭМ							1 158,33
		91.08.04-021 Котлы битумные передвижные 400 л	маш.час	1,79	1,25	2,4165	127,24		307,48
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,55	1,25	0,7425	1 145,92		850,85
		4 М							1 985,10
		01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей	т	0,016		0,01728	114 878,52		1 985,10
		Итого прямые затраты							10 212,68
		ФОТ							7 069,25
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99		6 998,56
		Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65		4 146,12
		Всего по позиции							21 357,36
23.1	ФССЦ-01.2.01.02-0001	Битум горячий	т	0,00864	1	0,00864	27 223,93		235,21
	3 кв.2023	Всего по позиции							235,21
23.2	ФССЦ-01.2.03.03-0126	Мастика КТ клей	кг	237,6	1	237,6	48,42		11 504,59
	3 кв.2023	Всего по позиции							11 504,59
23.3	ФССЦ-12.1.02.03-0175	Техноэласт: С ЭКС	м2	118,8	1	118,8	403,30		47 912,04
	3 кв.2023	Всего по позиции							47 912,04
устройство створок слуховых окон АС лист 14, примечания									
24	ГЭСН10-01-027-07	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2	100 м2	0,0550125	1	0,0550125			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
		1 ОТ(ЗТ)					29,4811988		13 065,77
		1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	466	1,15	29,4811988	443,19		13 065,77
		2 ЭМ							337,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	4,28	1,25	0,2943169	1 145,92		337,26
		4 М							2 804,07
		01.3.05.23-0129 Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0022		0,000121	176 607,91		21,37
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	2		0,110025	15,57		1,71
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0161		0,0008857	117 043,87		103,67
		01.7.15.14-0185 Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т	0,0114		0,0006271	267 684,12		167,86
		11.1.03.01-0079 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3	0,63		0,0346579	23 557,68		816,46
		14.5.01.10-0003 Пена монтажная	л	78		4,290975	394,55		1 693,00
		Итого прямые затраты							16 207,10
		ФОТ							13 065,77
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		12 699,93
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		6 108,25
		Всего по позиции							35 015,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.1	ТЦ_11.2.07.05_38_381913851 203_04.12.2023_01 КА п.1.1	Слуховое окно	шт	6	1	6	3 025,99		18 155,94
		Всего по позиции							18 155,94
24.2	ФССЦ-01.7.04.08-0081 3 кв.2023	Комплект скобяных изделий для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	компл	6	1	6	946,08		5 676,48
		Всего по позиции							5 676,48
25	ГЭСН15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	100 м2	0,12	1	0,12			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)						5,589		2 280,70
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	40,5	1,15		5,589	408,07		2 280,70
	2 ЭМ								7,89
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,0015	675,26		1,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	1,25	0,006	1 145,92		6,88
	4 М								122,55
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,096	713,71		68,52
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,23		0,0276	185,44		5,12
	02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004		0,000048	726,29		0,03
	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0,0015		0,00018	169 541,37		30,52
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005		0,0006	30 607,04		18,36
		Итого прямые затраты							2 411,14
		ФОТ							2 280,70
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 052,63
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			949,91
		Всего по позиции							5 413,68
25.1	ФССЦ-14.4.04.08-0003 3 кв.2023	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,00294	1	0,00294	145 677,70		428,29
		Всего по позиции							428,29
боковая обшивка слуховых окон и машинного помещения АС листы 16,									
26	ГЭСН10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2	0,9	1	0,9			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)						82,58265		31 489,59
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	79,79	1,15		82,58265	381,31		31 489,59
	2 ЭМ								318,88
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	1,25	0,07875	2 248,53		177,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,11	1,25	0,12375	1 145,92		141,81
	4 М								52 052,36
	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,0012		0,00108	107 168,35		115,74
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,72		0,648	80 149,11		51 936,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							83 860,83
		ФОТ							31 489,59
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			30 607,88
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			14 721,38
		Всего по позиции							129 190,09
26.1	08.3.05.05-0051 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,648	1	-0,648	80 149,11		-51 936,62
		Всего по позиции							-51 936,62
26.2	ФССЦ-08.3.05.05-0053 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,9075306	1	0,9075306	86 273,88		78 296,19
		Всего по позиции							78 296,19
устройство зонтов над вентиляционными шахтами АС листы 13, 15, 16									
27	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,4356	1	0,4356			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)						19,812177		8 084,76
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	39,55	1,15		19,812177	408,07		8 084,76
	2 ЭМ								4 194,16
	91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1	1,25		0,05445	1 749,66		95,27
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12	1,25		0,06534	2 248,53		146,92
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6	1,25		1,9602	1 951,61		3 825,55
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19	1,25		0,103455	1 145,92		118,55
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46	1,25		0,79497	6,11		4,86
	91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	0,1	1,25		0,05445	55,37		3,01
	4 М								5 421,50
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2			0,52272	106,65		55,75
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36			0,156816	74,15		11,63
	01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00044			0,0001917	182 815,97		35,05
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21			9,1476	557,47		5 099,51
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001			0,0000044	117 043,87		0,51
	01.7.20.08-0071 Канат пеньковый пропитанный	т	0,0001			0,0000436	355 686,37		15,51
	07.2.07.12-0020 Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002			0,0000871	180 597,58		15,73
	08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187			0,0081457	546,51		4,45
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003			0,0000131	63 748,70		0,84
	08.3.11.01-0091 Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т	0,00194			0,0008451	119 528,78		101,01
	11.1.03.01-0077 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I	м3	0,00103			0,0004487	30 394,05		13,64
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031			0,000135	180 016,75		24,30
	14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	кг	0,6			0,26136	166,69		43,57
		Итого прямые затраты							17 700,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							8 084,76
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			6 766,94
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			4 260,67
		Всего по позиции							28 728,03
96	ФССЦ-08.3.08.02-0082 3 кв.2023	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40 мм	т	0,444312	1	0,444312	66 668,96		29 621,82
		Всего по позиции							29 621,82
28	ГЭСН12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала (ВШ-2)	шт	6	1	6			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					13,317			5 300,57
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	1,93	1,15	13,317	398,03		5 300,57
	2 ЭМ								85,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,075	1 145,92		85,94
	4 М								13 552,03
	01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм	т	0,0001		0,0006	144 972,71		86,98
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,028		0,168	80 149,11		13 465,05
		Итого прямые затраты							18 938,54
		ФОТ							5 300,57
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			5 199,86
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			2 568,13
		Всего по позиции							26 706,53
28.1	08.3.05.05-0051 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,168	1	-0,168	80 149,11		-13 465,05
		Всего по позиции							-13 465,05
28.2	ФССЦ-08.3.05.05-0053 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,2352857	1	0,2352857	86 273,88		20 299,01
		Всего по позиции							20 299,01
98	ГЭСН12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в один канал (ВШ-1,3)	шт	42	1	42			
		на 1 канал ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					46,6095			18 551,98
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	1,93	0,575 (0,5*1,15)	46,6095	398,03		18 551,98
	2 ЭМ								300,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,625 (0,5*1,25)	0,2625	1 145,92		300,80
	4 М								47 432,12
	01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм	т	0,0001	0,5	0,0021	144 972,71		304,44
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,028	0,5	0,588	80 149,11		47 127,68
		Итого прямые затраты							66 284,90
		ФОТ							18 551,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			18 199,49
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			8 988,43
		Всего по позиции							93 472,82
98.1	08.3.05.05-0051 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,588	1	-0,588	80 149,11		-47 127,68
		Всего по позиции							-47 127,68
98.2	ФССЦ-08.3.05.05-0053 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,8235	1	0,8235	86 273,88		71 046,54
		Всего по позиции							71 046,54
восстановление канализационных стояков АС лист 15									
29	ГЭСНр65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	шт	48	1	48			
		1 ОТ(ЗТ)				151,2			58 665,60
		1-2-7 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	3,15		151,2	388,00		58 665,60
		4 М							3 350,26
	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0,0004		0,0192	174 492,56		3 350,26
		Итого прямые затраты							62 015,86
		ФОТ							58 665,60
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			60 425,57
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			30 506,11
		Всего по позиции							152 947,54
29.1	ФССЦ-24.3.02.02-0004 3 кв.2023	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	144	1	144	308,82		44 470,08
		Всего по позиции							44 470,08
30	ГЭСН26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	3,6191232	1	3,6191232			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)				76,7887465			32 875,57
		1-3-6 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	18,45	1,15	76,7887465	428,13		32 875,57
		2 ЭМ							1 918,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,37	1,25	1,6738445	1 145,92		1 918,09
		4 М							6 568,50
	01.7.15.04-0054	Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм	т	0,00004		0,0001448	116 587,52		16,88
	08.3.02.01-0041	Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,0109		0,0394484	123 829,55		4 884,88
	08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,0011		0,003981	91 170,99		362,95
	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм	т	0,004		0,0144765	90 062,62		1 303,79
		Итого прямые затраты							41 362,16
		ФОТ							32 875,57
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			28 700,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			15 369,33
		Всего по позиции							85 431,86
100	ФССЦ-12.2.08.03-0021 3 кв.2023	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	м3	3,7349351	1	3,7349351	8 899,95		33 240,74
		Всего по позиции							33 240,74
Итого по разделу 2 Устройство кровли Блок-секции А и Б, В и Г, Д и Е АС лист 4, 15, 16 :									
		Итого прямые затраты (справочно)							6 233 190,43
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							2 122 717,47
		Эксплуатация машин							176 809,86
		Материалы							3 933 663,10
		Строительные работы							7 705 099,95
		в том числе:							
		оплата труда							1 540 237,85
		эксплуатация машин и механизмов							98 878,98
		материалы							3 876 257,38
		накладные расходы							1 457 698,80
		сметная прибыль							732 026,94
		Монтажные работы							1 504 163,70
		в том числе:							
		оплата труда							582 479,62
		эксплуатация машин и механизмов							77 930,88
		материалы							57 405,72
		накладные расходы							524 231,65
		сметная прибыль							262 115,83
		Итого ФОТ (справочно)							2 122 717,47
		Итого накладные расходы (справочно)							1 981 930,45
		Итого сметная прибыль (справочно)							994 142,77
		Итого по разделу 2 Устройство кровли Блок-секции А и Б, В и Г, Д и Е АС лист 4, 15, 16							9 209 263,65
		в том числе:							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							18 155,94
Раздел 3. Общие объемы на кровли ограждение кровли, снегозадержатель, ходовые мостики АС листы 15,17									
ограждение кровли ОГм-1, снегозадержатели									
31	ГЭСН12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	6,05	1	6,05			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(ЗТ)						41,04925		16 956,62
	1-3-3 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	5,9	1,15	41,04925	413,08			16 956,62
	2 ЭМ								5 145,88
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,18	1,25	1,36125	1 465,32			1 994,67
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1	1,25	0,75625	2 248,53			1 700,45
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	1,25	0,983125	1 145,92			1 126,58
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,59	1,25	12,024375	26,96			324,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							698,10
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т	0,0005		0,003025	167 024,22		505,25
	01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0,52		3,146	61,30		192,85
		Итого прямые затраты							22 800,60
		ФОТ							16 956,62
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			16 634,44
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			8 215,48
		Всего по позиции							47 650,52
31.1	ФССЦ-07.2.07.13-0071 3 кв.2023	Конструкции стальные перил	т	4,96	1	4,96	134 724,31		668 232,58
		Всего по позиции							668 232,58
31.2	ФССЦ-01.7.15.03-0032 3 кв.2023	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	3,2	1	3,2	309,04		988,93
		Всего по позиции							988,93
32	ГЭСН12-01-032-02	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого	100 м	2,31	1	2,31			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					14,07945			6 169,19
	1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	5,3	1,15	14,07945	438,17			6 169,19
	2 ЭМ								314,53
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,03	1,25	0,086625	575,14		49,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	1,25	0,231	1 145,92		264,71
		Итого прямые затраты							6 483,72
		ФОТ							6 169,19
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			6 051,98
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			2 988,97
		Всего по позиции							15 524,67
32.1	ФССЦ-07.2.07.13-0071 3 кв.2023	Конструкции стальные перил	т	0,8085	1	0,8085	134 724,31		108 924,60
		Всего по позиции							108 924,60
ходовые мостики АС лист 15 ,17									
33	ГЭСН10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м	6,05	1	6,05			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					24,281675			9 502,39
	1-2-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	3,49	1,15	24,281675	391,34			9 502,39
	2 ЭМ								1 707,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,08	1,25	0,605	2 248,53		1 360,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	1,25	0,3025	1 145,92		346,64
		4 М							112 588,33
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00066		0,003993	117 043,87		467,36
	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	1,2		7,26	15 443,66		112 120,97
		Итого прямые затраты							123 797,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							9 502,39
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			9 236,32
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			4 442,37
		Всего по позиции							137 476,41
Итого по разделу 3 Общие объемы на кровли ограждение кровли, снегозадержатель, ходовые мостики АС листы 15,17 :									
		Итого прямые затраты (справочно)							931 228,15
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							32 628,20
		Эксплуатация машин							7 167,41
		Материалы							891 432,54
		Строительные работы							978 797,71
		в том числе:							
		оплата труда							32 628,20
		эксплуатация машин и механизмов							7 167,41
		материалы							891 432,54
		накладные расходы							31 922,74
		сметная прибыль							15 646,82
		Итого ФОТ (справочно)							32 628,20
		Итого накладные расходы (справочно)							31 922,74
		Итого сметная прибыль (справочно)							15 646,82
		Итого по разделу 3 Общие объемы на кровли ограждение кровли, снегозадержатель, ходовые мостики АС листы 15,17							978 797,71
Раздел 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Блок-секция 3-И АС лист 7, 15, 16									
34	ГЭСН46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	8	1	8			
		1 ОТ(ЗТ)				68,64			25 024,77
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	8,58		68,64	364,58		25 024,77
		2 ЭМ							508,50
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	1,88		15,04	33,81		508,50
		Итого прямые затраты							25 533,27
		ФОТ							25 024,77
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			22 772,54
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			13 012,88
		Всего по позиции							61 318,69
35	ГЭСНр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	2,65	1	2,65			
		1 ОТ(ЗТ)				24,115			8 791,85
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	9,1		24,115	364,58		8 791,85
		2 ЭМ							7,11
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,12		0,318	22,36		7,11
		4 М							0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							8 798,96
		ФОТ							8 791,85
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			7 912,67
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			4 044,25
		Всего по позиции							20 755,88
36	ГЭСН10-01-044-12	Разборка обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2	0,3	1	0,3			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
	1	ОТ(ЗТ)					16,7559		6 389,19
	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	79,79	0,7	16,7559	381,31		6 389,19
	2	ЭМ							59,52
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	0,7	0,0147	2 248,53		33,05
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,11	0,7	0,0231	1 145,92		26,47
	4	М							0,00
		Итого прямые затраты							6 448,71
		ФОТ							6 389,19
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			6 210,29
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			2 986,95
		Всего по позиции							15 645,95
37	ГЭСН46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий (Демонтаж металлических лотков)	т	1,0214	1	1,0214			
	1	ОТ(ЗТ)					11,071976		4 370,00
	1-2-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	10,84		11,071976	394,69		4 370,00
	2	ЭМ							1 016,76
	91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,22		0,224708	2 082,92		468,05
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	2,2		2,24708	36,12		81,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		0,388132	1 145,92		444,77
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	3,65		3,72811	6,11		22,78
	4	М							744,53
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,33		0,337062	1 400,94		472,20
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,5		2,5535	106,65		272,33
		Итого прямые затраты							6 131,29
		ФОТ							4 370,00
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			3 976,70
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2 272,40
		Всего по позиции							12 380,39
38	ГЭСН46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0183375	1	0,0183375			
	1	ОТ(ЗТ)					2,7788648		1 050,30
	1-2-4	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	151,54		2,7788648	377,96		1 050,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							95,84
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,74		0,1419323	675,26		95,84
		Итого прямые затраты							1 146,14
		ФОТ							1 050,30
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			955,77
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			546,16
		Всего по позиции							2 648,07
39	ГЭСН12-01-011-01	Разборка колпаков над шахтами в два канала (ВШ-2)	шт	2	1	2			
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
		1 ОТ(ЗТ)				2,702			1 075,48
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	1,93	0,7	2,702	398,03		1 075,48
		2 ЭМ							16,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,7	0,014	1 145,92		16,04
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							1 091,52
		ФОТ							1 075,48
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			1 055,05
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			521,07
		Всего по позиции							2 667,64
95	ГЭСН12-01-011-01	Разборка колпаков над шахтами в один канал (ВШ-1,3)	шт	14	1	14			
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
		на 1 колпак ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)							
		1 ОТ(ЗТ)				9,457			3 764,17
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	1,93	0,35 (0,7*0,5)	9,457	398,03		3 764,17
		2 ЭМ							56,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,35 (0,7*0,5)	0,049	1 145,92		56,15
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							3 820,32
		ФОТ							3 764,17
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			3 692,65
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			1 823,74
		Всего по позиции							9 336,71
Вывозка строительного мусора от разборки									
40	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (с учетом строительного мусора п.п. 143,44,45)	1 т груза	6,1958194	1	6,1958194	587,97		3 642,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									3 642,96
41	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	14,4569119	1	14,4569119	44,87		648,68
Всего по позиции									648,68
42	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	20,6527313	1	20,6527313	194,68		4 020,67
Всего по позиции									4 020,67
Итого по разделу 4 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Блок-секция 3-И АС лист 7, 15, 16 :									
Итого прямые затраты (справочно)									61 282,52
в том числе:									
Оплата труда рабочих									50 465,76
Эксплуатация машин									10 072,23
Материалы									744,53
Строительные работы									133 065,64
Строительные работы									128 774,00
в том числе:									
оплата труда									50 465,76
эксплуатация машин и механизмов									5 780,59
материалы									744,53
накладные расходы									46 575,67
сметная прибыль									25 207,45
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									4 291,64
Итого ФОТ (справочно)									50 465,76
Итого накладные расходы (справочно)									46 575,67
Итого сметная прибыль (справочно)									25 207,45
Итого по разделу 4 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Блок-секция 3-И АС лист 7, 15, 16									133 065,64
Раздел 5. Устройство кровли Блок-секция 3-И АС лист 4, 15, 16									
43	ГЭСНр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,45	1	0,45			
1 ОТ(ЗТ)							67,5405		26 883,15
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)			чел.-ч	150,09			67,5405	398,03	26 883,15
2 ЭМ									176,88
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)			маш.час	1,18			0,531	22,36	11,87
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,32			0,144	1 145,92	165,01
4 М									1 661,59
01.7.15.06-0111 Гвозди строительные			т	0,005			0,00225	117 043,87	263,35
08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг			т	0,025			0,01125	85 300,58	959,63
08.3.03.04-0014 Проволока светлая, диаметр 3,0 мм			т	0,012			0,0054	81 223,57	438,61
Итого прямые затраты									28 721,62
ФОТ									26 883,15
Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	90			90		24 194,84
Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46			46		12 366,25
Всего по позиции									65 282,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.1	ФССЦ-11.1.03.01-0086 3 кв.2023	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3	0,824	1	0,824	37 931,07		31 255,20
		Всего по позиции							31 255,20
44	ГЭСНр58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)					266,5		106 075,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	133,25			266,5	398,03	106 075,00
		2 ЭМ							458,70
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,52		1,04		22,36	23,25
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,38		1 145,92	435,45
		4 М							4 992,51
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,013		0,026		117 043,87	3 043,14
		08.3.03.04-0014 Проволока светлая, диаметр 3,0 мм	т	0,012		0,024		81 223,57	1 949,37
		Итого прямые затраты							111 526,21
		ФОТ							106 075,00
		Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			95 467,50
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			48 794,50
		Всего по позиции							255 788,21
44.1	ФССЦ-11.1.03.06-0094 3 кв.2023	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	1,854	1	1,854	15 742,15		29 185,95
		Всего по позиции							29 185,95
45	ГЭСНр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	8	1	8			
		1 ОТ(ЗТ)					121,28		45 027,63
		1-2-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	15,16			121,28	371,27	45 027,63
		2 ЭМ							5 392,38
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,46		3,68		1 465,32	5 392,38
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							50 420,01
		ФОТ							45 027,63
		Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			40 524,87
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			20 712,71
		Всего по позиции							111 657,59
46	ГЭСН12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2	8	1	8			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ(ЗТ)					119,048		45 394,19
		1-2-5 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	12,94	1,15		119,048	381,31	45 394,19
		2 ЭМ							14 782,23
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,97	1,25		9,7	1 465,32	14 213,60
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,25		0,1	2 248,53	224,85
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25		0,3	1 145,92	343,78
		4 М							81 183,47
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0015		0,012		117 043,87	1 404,53
		ФССЦ-11.1.03.01-0075 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3	0,4		3,2		24 930,92	79 778,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							141 359,89
		ФОТ							45 394,19
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			44 531,70
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			21 993,49
		Всего по позиции							207 885,08
47	ГЭСНр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2	8	1	8			
		1 ОТ(ЗТ)					37,68		14 115,68
		1-2-3 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	4,71			37,68	374,62	14 115,68
		2 ЭМ							803,94
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,047		0,376		675,26	253,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,48		1 145,92	550,04
		4 М							2 572,04
	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,003		0,024		107 168,35	2 572,04
		Итого прямые затраты							17 491,66
		ФОТ							14 115,68
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			12 704,11
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			6 493,21
		Всего по позиции							36 688,98
47.1	ФССЦ-12.1.02.11-0014 3 кв.2023	Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая, пожарно-технические характеристики ГЗ, РП1, В2, плотность потока водяного пара 2000 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 300 мм.вод.ст	10 м2	92	1	92	434,79		40 000,68
		Всего по позиции							40 000,68
48	ГЭСН12-01-033-03	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной	100 м2	8	1	8			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ(ЗТ)					422,556		174 549,43
		1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	45,93	1,15		422,556	413,08	174 549,43
		2 ЭМ							6 424,90
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,06	1,25	0,6		1 465,32	879,19
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,16	1,25	1,6		2 248,53	3 597,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	1,25	1,7		1 145,92	1 948,06
		4 М							9 618,86
	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0026		0,0208		221 975,05	4 617,08
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,008		625 222,67	5 001,78
		Итого прямые затраты							190 593,19
		ФОТ							174 549,43
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			171 232,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			84 569,20
		Всего по позиции							446 395,38
48.1	ФССЦ-08.3.09.01-0021 3 кв.2023	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,7	т	6,8672	1	6,8672	95 854,73		658 253,60
		Всего по позиции							658 253,60
49	ГЭСНм38-01-006-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНЬКА (60м2); ендовы (95м2);фартук (35м2);разделки (20м2)	т	1,1529	1	1,1529			
		1 ОТ(ЗТ)				223,6626			98 002,24
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	194		223,6626	438,17		98 002,24
		2 ЭМ							13 111,88
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,5		0,57645	2 248,53		1 296,17
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,37		1,579473	36,12		57,05
		91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,5		0,57645	1 394,17		803,67
		91.17.04-011 Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.час	66,3		76,43727	100,54		7 685,00
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,8		2,07522	6,11		12,68
		91.21.12-002 Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.час	2,1		2,42109	137,73		333,46
		91.21.16-014 Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	маш.час	3		3,4587	823,90		2 849,62
		91.21.22-194 Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.час	1,4		1,61406	45,99		74,23
		4 М							9 658,51
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,1		1,26819	106,65		135,25
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,3		0,34587	74,15		25,65
		01.7.11.07-0044 Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	т	0,0476		0,054878	173 067,71		9 497,61
		Итого прямые затраты							120 772,63
		ФОТ							98 002,24
		Пр/812-080.0-1 НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			88 202,02
		Пр/774-080.0 СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			44 101,01
		Всего по позиции							253 075,66
49.1	ФССЦ-08.3.05.05-0053 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	1,1529	1	1,1529	86 273,88		99 465,16
		Всего по позиции							99 465,16
106	ГЭСН10-01-044-12	Обивка ВШ оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2	0,4	1	0,4			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)				36,7034			13 995,37
		1-2-5 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	79,79	1,15	36,7034	381,31		13 995,37
		2 ЭМ							141,73
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	1,25	0,035	2 248,53		78,70
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,11	1,25	0,055	1 145,92		63,03
		4 М							23 134,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,0012		0,00048	107 168,35		51,44
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,72		0,288	80 149,11		23 082,94
		Итого прямые затраты							37 271,48
		ФОТ							13 995,37
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			13 603,50
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			6 542,84
		Всего по позиции							57 417,82
106.1	ФССЦ-08.3.05.05-0051 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,288	1	-0,288	80 149,11		-23 082,94
		Всего по позиции							-23 082,94
106.2	ФССЦ-08.3.05.05-0053 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,4033469	1	0,4033469	86 273,88		34 798,30
		Всего по позиции							34 798,30
107	ГЭСНр58-34-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали (ветровая планка, капельник, отливная планка)	100 м	0,764	1	0,764			
		1 ОТ(ЗТ)				19,95568			7 942,96
	1-3-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	26,12		19,95568	398,03		7 942,96
	2 ЭМ								57,21
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,06		0,04584	675,26		30,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,02292	1 145,92		26,26
	4 М								14 086,53
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,002		0,001528	117 043,87		178,84
	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,211		0,161204	86 273,88		13 907,69
		Итого прямые затраты							22 086,70
		ФОТ							7 942,96
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			7 148,66
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			3 653,76
		Всего по позиции							32 889,12
50	ГЭСН26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	4,875847	1	4,875847			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)				9,9808588			3 972,68
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	1,78	1,15	9,9808588	398,03		3 972,68
	2 ЭМ								87,02
	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.час	0,0001	1,25	0,0006095	849,36		0,52
	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.час	0,0002	1,25	0,001219	480,22		0,59
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,86	1,25	5,2415355	16,39		85,91
		Итого прямые затраты							4 059,70
		ФОТ							3 972,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			3 468,15
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			1 857,23
		Всего по позиции							9 385,08
50.1	ФССЦ-14.2.06.01-0004 3 кв.2023	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины	кг	90,2032	1	90,2032	234,77		21 177,01
		Всего по позиции							21 177,01
104	ГЭСН10-01-023-02 прим	Устройство лестниц к СО	100 шт	0,02	1	0,02			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					3,036			1 147,49
	1-2-4 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	132	1,15	3,036		377,96		1 147,49
	2 ЭМ								124,15
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,76	1,25	0,044		2 248,53		98,94
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,88	1,25	0,022		1 145,92		25,21
	4 М								845,65
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,048			0,00096	117 043,87		112,36
	11.1.03.01-0076 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III	м3	1,6			0,032	22 915,35		733,29
	Итого прямые затраты								2 117,29
	ФОТ								1 147,49
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			1 115,36
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			536,45
		Всего по позиции							3 769,10
105	ФССЦ-11.1.03.06-0094 3 кв.2023	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,2061818	1	0,2061818	15 742,15		3 245,74
		Всего по позиции							3 245,74
устройство водоприемного лотка АС листы 12 узел 3, 16									
51	ГЭСНм38-01-006-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	т	1,0214	1	1,0214			
	1 ОТ(ЗТ)					198,1516			86 824,09
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	194			198,1516	438,17		86 824,09
	2 ЭМ								11 616,31
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,5			0,5107	2 248,53		1 148,32
	91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,37			1,399318	36,12		50,54
	91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,5			0,5107	1 394,17		712,00
	91.17.04-011 Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.час	66,3			67,71882	100,54		6 808,45
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,8			1,83852	6,11		11,23
	91.21.12-002 Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.час	2,1			2,14494	137,73		295,42
	91.21.16-014 Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	маш.час	3			3,0642	823,90		2 524,59
	91.21.22-194 Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.час	1,4			1,42996	45,99		65,76
	4 М								8 556,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,1		1,12354	106,65		119,83
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,3		0,30642	74,15		22,72
	01.7.11.07-0044	Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	т	0,0476		0,0486186	173 067,71		8 414,31
		Итого прямые затраты							106 997,26
		ФОТ							86 824,09
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			78 141,68
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			39 070,84
		Всего по позиции							224 209,78
52	ФССЦ-08.3.05.02-0055 3 кв.2023	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	т	0,86496	1	0,86496	75 186,00		65 032,88
		Всего по позиции							65 032,88
53	ФССЦ-08.3.08.02-0022 3 кв.2023	Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм	т	0,176868	1	0,176868	73 458,95		12 992,54
		Всего по позиции							12 992,54
54	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,36	1	0,36			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					2,19834			1 088,24
	1-4-7 Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.-ч	5,31	1,15	2,19834	495,03			1 088,24
	2 ЭМ								25,33
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	1,25	0,0045	22,36		0,10
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,0045	2 624,52		11,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,0045	1 145,92		5,16
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12	1,25	0,504	16,39		8,26
	4 М								690,33
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,00324	180 016,75		583,25
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,00054	198 298,80		107,08
		Итого прямые затраты							1 803,90
		ФОТ							1 088,24
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			920,65
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			471,75
		Всего по позиции							3 196,30
55	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,36	1	0,36			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					0,88182			373,12
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	2,13	1,15	0,88182	423,12			373,12
	2 ЭМ								21,86
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	1,25	0,0045	22,36		0,10
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,0045	2 624,52		11,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,0045	1 145,92		5,16
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	1,25	0,2925	16,39		4,79
	4 М								531,00
	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,009		0,00324	145 677,70		472,00
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4		0,504	117,06		59,00
		Итого прямые затраты							925,98
		ФОТ							373,12
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			315,66
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			161,75
		Всего по позиции							1 403,39
56	ГЭСН08-01-003-02	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2	0,36	1	0,36			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					5,9202			2 356,42
	1-3-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	14,3	1,15	5,9202	398,03		2 356,42
	2 ЭМ								386,11
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.час	1,79	1,25	0,8055	127,24		102,49
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,55	1,25	0,2475	1 145,92		283,62
	4 М								661,70
	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,016		0,00576	114 878,52		661,70
		Итого прямые затраты							3 404,23
		ФОТ							2 356,42
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			2 332,86
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1 382,04
		Всего по позиции							7 119,13
56.1	ФССЦ-01.2.01.02-0001 3 кв.2023	Битум горячий	т	0,00864	1	0,00864	27 223,93		235,21
		Всего по позиции							235,21
56.2	ФССЦ-01.2.03.03-0126 3 кв.2023	Мастика КТ клей	кг	79,2	1	79,2	48,42		3 834,86
		Всего по позиции							3 834,86
56.3	ФССЦ-12.1.02.03-0175 3 кв.2023	Техноэласт: С ЭКС	м2	39,6	1	39,6	403,30		15 970,68
		Всего по позиции							15 970,68
устройство створок слуховых окон АС лист 14, примечания									
57	ГЭСН10-01-027-07	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2	100 м2	0,0183375	1	0,0183375			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					9,8270663			4 355,26
	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	466	1,15	9,8270663	443,19		4 355,26
	2 ЭМ								112,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	4,28	1,25	0,0981056	1 145,92		112,42
		4 М							934,67
	01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0022		0,0000403	176 607,91		7,12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2		0,036675	15,57		0,57
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0161		0,0002952	117 043,87		34,55
	01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм	т	0,0114		0,000209	267 684,12		55,95
	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3	0,63		0,0115526	23 557,68		272,15
	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	78		1,430325	394,55		564,33
		Итого прямые затраты							5 402,35
		ФОТ							4 355,26
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			4 233,31
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			2 036,08
		Всего по позиции							11 671,74
57.1	ТЦ_11.2.07.05_38_381913851	Слуховое окно	шт	2	1	2	3 025,99		6 051,98
	203_04.12.2023_01								
	КА п.1.1								
		Всего по позиции							6 051,98
57.2	ФССЦ-01.7.04.08-0081	Комплект скобяных изделий для оконных блоков со	компл	2	1	2	946,08		1 892,16
	3 кв.2023	спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий							
		двустворных (независимо от высоты)							
		Всего по позиции							1 892,16
58	ГЭСН15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву:	100 м2	0,04	1	0,04			
		заполнений оконных проемов							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)				1,863			760,23
		1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	40,5	1,15	1,863	408,07		760,23
		2 ЭМ							2,63
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,0005	675,26		0,34
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	1,25	0,002	1 145,92		2,29
		4 М							40,85
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,032	713,71		22,84
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,23		0,0092	185,44		1,71
	02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004		0,000016	726,29		0,01
	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0,0015		0,00006	169 541,37		10,17
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005		0,0002	30 607,04		6,12
		Итого прямые затраты							803,71
		ФОТ							760,23
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			684,21
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			316,64
		Всего по позиции							1 804,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.1	ФССЦ-14.4.04.08-0003 3 кв.2023	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,00098	1	0,00098	145 677,70		142,76
		Всего по позиции							142,76
боковая обшивка слуховых окон и машинного помещения АС листы 16,									
59	ГЭСН10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2	0,3	1	0,3			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ(ЗТ)					27,52755		10 496,53
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	79,79	1,15	27,52755	381,31		10 496,53
		2 ЭМ							106,29
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	1,25	0,02625	2 248,53		59,02
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,11	1,25	0,04125	1 145,92		47,27
		4 М							17 350,79
		01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,0012		0,00036	107 168,35		38,58
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,72		0,216	80 149,11		17 312,21
		Итого прямые затраты							27 953,61
		ФОТ							10 496,53
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			10 202,63
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			4 907,13
		Всего по позиции							43 063,37
59.1	08.3.05.05-0051 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,216	1	-0,216	80 149,11		-17 312,21
		Всего по позиции							-17 312,21
59.2	ФССЦ-08.3.05.05-0053 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,3025102	1	0,3025102	86 273,88		26 098,73
		Всего по позиции							26 098,73
устройство зонтов над вентиляторами АС листы 13, 15, 16									
60	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,1452	1	0,1452			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ(ЗТ)					6,604059		2 694,92
		1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	39,55	1,15	6,604059	408,07		2 694,92
		2 ЭМ							1 398,05
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1	1,25	0,01815	1 749,66		31,76
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12	1,25	0,02178	2 248,53		48,97
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6	1,25	0,6534	1 951,61		1 275,18
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19	1,25	0,034485	1 145,92		39,52
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46	1,25	0,26499	6,11		1,62
		91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	0,1	1,25	0,01815	55,37		1,00
		4 М							1 807,16
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,17424	106,65		18,58
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,052272	74,15		3,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00044		0,0000639	182 815,97		11,68
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		3,0492	557,47		1 699,84
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000015	117 043,87		0,18
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый пропитанный	т	0,0001		0,0000145	355 686,37		5,16
	07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002		0,000029	180 597,58		5,24
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0027152	546,51		1,48
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000044	63 748,70		0,28
	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т	0,00194		0,0002817	119 528,78		33,67
	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0001496	30 394,05		4,55
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,000045	180 016,75		8,10
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	кг	0,6		0,08712	166,69		14,52
		Итого прямые затраты							5 900,13
		ФОТ							2 694,92
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			2 255,65
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			1 420,22
		Всего по позиции							9 576,00
60.1	ФССЦ-08.3.08.02-0082 3 кв.2023	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40 мм	т	0,148104	1	0,148104	66 668,96		9 873,94
		Всего по позиции							9 873,94
61	ГЭСН12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала (ВШ-2)	шт	2	1	2			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					4,439			1 766,86
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	1,93	1,15	4,439	398,03		1 766,86
	2 ЭМ								28,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,025	1 145,92		28,65
	4 М								4 517,34
	01.7.15.06-0094	Гвозди провололочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм	т	0,0001		0,0002	144 972,71		28,99
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,028		0,056	80 149,11		4 488,35
		Итого прямые затраты							6 312,85
		ФОТ							1 766,86
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			1 733,29
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			856,04
		Всего по позиции							8 902,18
61.1	08.3.05.05-0051 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,056	1	-0,056	80 149,11		-4 488,35
		Всего по позиции							-4 488,35
61.2	ФССЦ-08.3.05.05-0053 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,0784286	1	0,0784286	86 273,88		6 766,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									6 766,34
108	ГЭСН12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в один канал (ВШ-1,3)	шт	14	1	14			
		на 1 канал ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)							
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)					15,5365		6 183,99
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	1,93	0,575 (0,5*1,15)	15,5365	398,03		6 183,99
		2 ЭМ							100,27
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,625 (0,5*1,25)	0,0875	1 145,92		100,27
		4 М							15 810,71
		01.7.15.06-0094 Гвозди провололочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм	т	0,0001	0,5	0,0007	144 972,71		101,48
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,028	0,5	0,196	80 149,11		15 709,23
		Итого прямые затраты							22 094,97
		ФОТ							6 183,99
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Кровли	%	109	0,9	98,1			6 066,49
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Кровли	%	57	0,85	48,45			2 996,14
		Всего по позиции							31 157,60
108.1	08.3.05.05-0051 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,196	1	-0,196	80 149,11		-15 709,23
		Всего по позиции							-15 709,23
108.2	ФССЦ-08.3.05.05-0053 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,2745	1	0,2745	86 273,88		23 682,18
		Всего по позиции							23 682,18
восстановление канализационных стояков АС лист 15									
62	ГЭСНр65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	шт	16	1	16			
		1 ОТ(ЗТ)					50,4		19 555,20
		1-2-7 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	3,15		50,4	388,00		19 555,20
		4 М							1 116,75
		01.7.07.29-0031 Каболка	т	0,0004		0,0064	174 492,56		1 116,75
		Итого прямые затраты							20 671,95
		ФОТ							19 555,20
		Пр/812-099.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			20 141,86
		Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			10 168,70
		Всего по позиции							50 982,51
62.1	ФССЦ-24.3.02.02-0004 3 кв.2023	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	48	1	48	308,82		14 823,36
		Всего по позиции							14 823,36
63	ГЭСН26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полужилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	1,2063744	1	1,2063744			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(ЗТ)					25,5962488			10 958,52
	1-3-6 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)		чел.-ч	18,45	1,15	25,5962488	428,13		10 958,52
	2 ЭМ								639,36
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,37	1,25	0,5579482	1 145,92		639,36
	4 М								2 189,51
	01.7.15.04-0054 Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм		т	0,00004		0,0000483	116 587,52		5,63
	08.3.02.01-0041 Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм		т	0,0109		0,0131495	123 829,55		1 628,30
	08.3.03.05-0011 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм		т	0,0011		0,001327	91 170,99		120,98
	08.3.03.05-0013 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм		т	0,004		0,0048255	90 062,62		434,60
	Итого прямые затраты								13 787,39
	ФОТ								10 958,52
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Теплоизоляционные работы		%	97	0,9	87,3			9 566,79
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Теплоизоляционные работы		%	55	0,85	46,75			5 123,11
	Всего по позиции								28 477,29
109	ФССЦ-12.2.08.03-0021 3 кв.2023	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	м3	1,2449784	1	1,2449784	8 899,95		11 080,25
	Всего по позиции								11 080,25
Итого по разделу 5 Устройство кровли Блок-секция 3-И АС лист 4, 15, 16 :									
	Итого прямые затраты (справочно)								1 997 745,49
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								684 519,20
	Эксплуатация машин								55 998,30
	Материалы								1 257 227,99
	Строительные работы								2 479 779,92
	в том числе:								
	оплата труда								499 692,87
	эксплуатация машин и механизмов								31 270,11
	материалы								1 239 012,62
	накладные расходы								472 445,08
	сметная прибыль								237 359,24
	Монтажные работы								477 285,44
	в том числе:								
	оплата труда								184 826,33
	эксплуатация машин и механизмов								24 728,19
	материалы								18 215,37
	накладные расходы								166 343,70
	сметная прибыль								83 171,85
	Итого ФОТ (справочно)								684 519,20
	Итого накладные расходы (справочно)								638 788,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого сметная прибыль (справочно)									320 531,09
Итого по разделу 5 Устройство кровли Блок-секция 3-И АС лист 4, 15, 16									2 957 065,36
в том числе:									
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									6 051,98
Раздел 6. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Блок-секции К, Л, М АС лист 8, 9, 10, 15, 16									
64	ГЭСН46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	10,8	1	10,8			
		1 ОТ(ЗТ)				92,664			33 783,44
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	8,58		92,664	364,58		33 783,44
		2 ЭМ							686,48
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	1,88		20,304	33,81		686,48
		Итого прямые затраты							34 469,92
		ФОТ							33 783,44
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			30 742,93
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			17 567,39
		Всего по позиции							82 780,24
65	ГЭСНр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	4,8	1	4,8			
		1 ОТ(ЗТ)				43,68			15 924,85
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	9,1		43,68	364,58		15 924,85
		2 ЭМ							12,88
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,12		0,576	22,36		12,88
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							15 937,73
		ФОТ							15 924,85
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			14 332,37
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			7 325,43
		Всего по позиции							37 595,53
66	ГЭСН10-01-044-12	Разборка обивки слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2	0,45	1	0,45			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
		1 ОТ(ЗТ)				25,13385			9 583,79
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	79,79	0,7	25,13385	381,31		9 583,79
		2 ЭМ							89,29
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	0,7	0,02205	2 248,53		49,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,11	0,7	0,03465	1 145,92		39,71
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							9 673,08
		ФОТ							9 583,79
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			9 315,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			4 480,42
		Всего по позиции							23 468,94
67	ГЭСН46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий (Демонтаж металлических лотков)	т	1,5321	1	1,5321			
		1 ОТ(ЗТ)				16,607964			6 555,00
		1-2-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	10,84		16,607964	394,69		6 555,00
		2 ЭМ							1 525,14
		91.05.06-008 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,22		0,337062	2 082,92		702,07
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	2,2		3,37062	36,12		121,75
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		0,582198	1 145,92		667,15
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	3,65		5,592165	6,11		34,17
		4 М							1 116,81
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,33		0,505593	1 400,94		708,31
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	2,5		3,83025	106,65		408,50
		Итого прямые затраты							9 196,95
		ФОТ							6 555,00
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			5 965,05
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			3 408,60
		Всего по позиции							18 570,60
68	ГЭСН46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0275063	1	0,0275063			
		1 ОТ(ЗТ)				4,1683047			1 575,45
		1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	151,54		4,1683047	377,96		1 575,45
		2 ЭМ							143,76
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,74		0,2128988	675,26		143,76
		Итого прямые затраты							1 719,21
		ФОТ							1 575,45
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 433,66
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			819,23
		Всего по позиции							3 972,10
69	ГЭСН12-01-011-01	Разборка колпаков над шахтами в два канала (ВШ-2)	шт	3	1	3			
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
		1 ОТ(ЗТ)				4,053			1 613,22
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	1,93	0,7	4,053	398,03		1 613,22
		2 ЭМ							24,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,7	0,021	1 145,92		24,06
		4 М							0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							1 637,28
		ФОТ							1 613,22
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			1 582,57
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			781,61
		Всего по позиции							4 001,46
110	ГЭСН12-01-011-01	Разборка колпаков над шахтами в один канал	шт	21	1	21			
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
		в 1 канал ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)							
		1 ОТ(ЗТ)				14,1855			5 646,25
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	1,93	0,35 (0,7*0,5)	14,1855	398,03		5 646,25
		2 ЭМ							84,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,35 (0,7*0,5)	0,0735	1 145,92		84,23
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							5 730,48
		ФОТ							5 646,25
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			5 538,97
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			2 735,61
		Всего по позиции							14 005,06
Вывозка строительного мусора от разборки									
70	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (с учетом строительного мусора п.п.73,74,75)	1 т груза	8,5900941	1	8,5900941	587,97		5 050,72
		Всего по позиции							5 050,72
71	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	20,0435529	1	20,0435529	44,87		899,35
		Всего по позиции							899,35
72	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	28,6336471	1	28,6336471	194,68		5 574,40
		Всего по позиции							5 574,40
Итого по разделу 6 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Блок-секции К, Л, М АС лист 8, 9, 10, 15, 16 :									
		Итого прямые затраты (справочно)							89 889,12
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							74 682,00
		Эксплуатация машин							14 090,31
		Материалы							1 116,81
		Строительные работы							195 918,40
		Строительные работы							189 968,33
		в том числе:							
		оплата труда							74 682,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин и механизмов							8 140,24
		материалы							1 116,81
		накладные расходы							68 910,99
		сметная прибыль							37 118,29
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							5 950,07
		Итого ФОТ (справочно)							74 682,00
		Итого накладные расходы (справочно)							68 910,99
		Итого сметная прибыль (справочно)							37 118,29
		Итого по разделу 6 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Блок-секции К, Л, М АС лист 8, 9, 10, 15, 16							195 918,40
Раздел 7. Устройство кровли Блок-секции К, Л, М АС лист 8, 9, 10, 15, 16,17									
73	ГЭСНр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,75	1	0,75			
		1 ОТ(ЗТ)					112,5675		44 805,24
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	150,09			112,5675	398,03	44 805,24
		2 ЭМ							294,81
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,18			0,885	22,36	19,79
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,32			0,24	1 145,92	275,02
		4 М							2 769,31
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,005			0,00375	117 043,87	438,91
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,025			0,01875	85 300,58	1 599,39
		08.3.03.04-0014 Проволока светлая, диаметр 3,0 мм	т	0,012			0,009	81 223,57	731,01
		Итого прямые затраты							47 869,36
		ФОТ							44 805,24
		Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90			90		40 324,72
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46			46		20 610,41
		Всего по позиции							108 804,49
73.1	ФССЦ-11.1.03.01-0086 3 кв.2023	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3	1,545	1	1,545		37 931,07	58 603,50
		Всего по позиции							58 603,50
74	ГЭСНр58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	3,3	1	3,3			
		1 ОТ(ЗТ)					439,725		175 023,74
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	133,25			439,725	398,03	175 023,74
		2 ЭМ							756,86
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,52			1,716	22,36	38,37
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19			0,627	1 145,92	718,49
		4 М							8 237,63
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,013			0,0429	117 043,87	5 021,18
		08.3.03.04-0014 Проволока светлая, диаметр 3,0 мм	т	0,012			0,0396	81 223,57	3 216,45
		Итого прямые затраты							184 018,23
		ФОТ							175 023,74
		Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90			90		157 521,37
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46			46		80 510,92
		Всего по позиции							422 050,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74.1	ФССЦ-11.1.03.06-0094 3 кв.2023	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	3,09	1	3,09	15 742,15		48 643,24
		Всего по позиции							48 643,24
75	ГЭСНр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	10,8	1	10,8			
		1 ОТ(ЗТ)					163,728		60 787,29
		1-2-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	15,16			163,728	371,27	60 787,29
		2 ЭМ							7 279,71
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,46			4,968	1 465,32	7 279,71
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							68 067,00
		ФОТ							60 787,29
		Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90			90		54 708,56
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46			46		27 962,15
		Всего по позиции							150 737,71
76	ГЭСН12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2	10,8	1	10,8			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)					160,7148		61 282,16
		1-2-5 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	12,94	1,15		160,7148	381,31	61 282,16
		2 ЭМ							19 956,02
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,97	1,25		13,095	1 465,32	19 188,37
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,25		0,135	2 248,53	303,55
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25		0,405	1 145,92	464,10
		4 М							109 597,68
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0015			0,0162	117 043,87	1 896,11
	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3	0,4			4,32	24 930,92	107 701,57
		Итого прямые затраты							190 835,86
		ФОТ							61 282,16
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9		98,1		60 117,80
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85		48,45		29 691,21
		Всего по позиции							280 644,87
77	ГЭСНр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2	10,8	1	10,8			
		1 ОТ(ЗТ)					50,868		19 056,17
		1-2-3 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	4,71			50,868	374,62	19 056,17
		2 ЭМ							1 085,32
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,047			0,5076	675,26	342,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06			0,648	1 145,92	742,56
		4 М							3 472,25
		01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,003			0,0324	107 168,35	3 472,25
		Итого прямые затраты							23 613,74
		ФОТ							19 056,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			17 150,55
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			8 765,84
		Всего по позиции							49 530,13
77.1	ФССЦ-12.1.02.11-0014 3 кв.2023	Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая, пожарно-технические характеристики ГЗ, РП1, В2, плотность потока водяного пара 2000 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 300 мм.вод.ст	10 м2	124,2	1	124,2	434,79		54 000,92
		Всего по позиции							54 000,92
78	ГЭСН12-01-033-03	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной	100 м2	10,8	1	10,8			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ(ЗТ)				570,4506			235 641,73
		1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	45,93	1,15	570,4506	413,08		235 641,73
		2 ЭМ							8 673,62
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,06	1,25	0,81	1 465,32		1 186,91
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,16	1,25	2,16	2 248,53		4 856,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	1,25	2,295	1 145,92		2 629,89
		4 М							12 985,46
	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0026		0,02808	221 975,05		6 233,06
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,0108	625 222,67		6 752,40
		Итого прямые затраты							257 300,81
		ФОТ							235 641,73
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			231 164,54
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			114 168,42
		Всего по позиции							602 633,77
78.1	ФССЦ-08.3.09.01-0021 3 кв.2023	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,7	т	9,27072	1	9,27072	95 854,73		888 642,36
		Всего по позиции							888 642,36
79	ГЭСНм38-01-006-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)КОНЬЕК- 35 м2, ендовы - 50м2, фартук вш и со- 25 м2, разделка фанстояков - 10м2	т	1,9764	1	1,9764			
		1 ОТ(ЗТ)				383,4216			168 003,84
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	194		383,4216	438,17		168 003,84
		2 ЭМ							22 477,51
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,5		0,9882	2 248,53		2 222,00
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,37		2,707668	36,12		97,80
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,5		0,9882	1 394,17		1 377,72
	91.17.04-011	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.час	66,3		131,03532	100,54		13 174,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,8		3,55752	6,11		21,74
		91.21.12-002 Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.час	2,1		4,15044	137,73		571,64
		91.21.16-014 Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	маш.час	3		5,9292	823,90		4 885,07
		91.21.22-194 Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.час	1,4		2,76696	45,99		127,25
		4 М							16 557,45
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,1		2,17404	106,65		231,86
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,3		0,59292	74,15		43,97
		01.7.11.07-0044 Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	т	0,0476		0,0940766	173 067,71		16 281,62
		Итого прямые затраты							207 038,80
		ФОТ							168 003,84
		Пр/812-080.0-1 НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			151 203,46
		Пр/774-080.0 СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			75 601,73
		Всего по позиции							433 843,99
79.1	ФССЦ-08.3.05.05-0053 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	1,9764	1	1,9764	86 273,88		170 511,70
		Всего по позиции							170 511,70
111	ГЭСН10-01-044-12	Обивка ВШ оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2	0,6	1	0,6			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)				55,0551			20 993,06
		1-2-5 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	79,79	1,15	55,0551	381,31		20 993,06
		2 ЭМ							212,59
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	1,25	0,0525	2 248,53		118,05
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,11	1,25	0,0825	1 145,92		94,54
		4 М							34 701,58
		01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,0012		0,00072	107 168,35		77,16
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,72		0,432	80 149,11		34 624,42
		Итого прямые затраты							55 907,23
		ФОТ							20 993,06
		Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			20 405,25
		812/пр от 21.12.2020 п.25							
		Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			9 814,26
		774/пр от 11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							86 126,74
111.1	ФССЦ-08.3.05.05-0051 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,432	1	-0,432	80 149,11		-34 624,42
		Всего по позиции							-34 624,42
111.2	ФССЦ-08.3.05.05-0053 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,6050204	1	0,6050204	86 273,88		52 197,46
		Всего по позиции							52 197,46
114	ГЭСНр58-34-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали (ветровая планка, капельник, отливная планка)	100 м	1,146	1	1,146			
		1 ОТ(ЗТ)				29,93352			11 914,44
		1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	26,12		29,93352	398,03		11 914,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							85,83
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,06		0,06876	675,26		46,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,03438	1 145,92		39,40
		4 М							21 129,80
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,002		0,002292	117 043,87		268,26
		08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,211		0,241806	86 273,88		20 861,54
		Итого прямые затраты							33 130,07
		ФОТ							11 914,44
		Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			10 723,00
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			5 480,64
		Всего по позиции							49 333,71
115	ГЭСН10-01-023-02 прим	Устройство лестниц к СО	100 шт	0,03	1	0,03			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)					4,554		1 721,23
		1-2-4 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	132	1,15	4,554	377,96		1 721,23
		2 ЭМ							186,22
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,76	1,25	0,066	2 248,53		148,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,88	1,25	0,033	1 145,92		37,82
		4 М							1 268,48
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,048		0,00144	117 043,87		168,54
		11.1.03.01-0076 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III	м3	1,6		0,048	22 915,35		1 099,94
		Итого прямые затраты							3 175,93
		ФОТ							1 721,23
		Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			1 673,04
		812/пр от 21.12.2020 п.25							
		Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			804,68
		774/пр от 11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							5 653,65
116	ФССЦ-11.1.03.06-0094 3 кв.2023	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,3092727	1	0,3092727	15 742,15		4 868,62
		Всего по позиции							4 868,62
80	ГЭСН26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	6,582393	1	6,582393			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)					13,4741585		5 363,12
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	1,78	1,15	13,4741585	398,03		5 363,12
		2 ЭМ							117,47
		91.06.05-012 Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.час	0,0001	1,25	0,0008228	849,36		0,70
		91.06.06-045 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.час	0,0002	1,25	0,0016456	480,22		0,79
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,86	1,25	7,0760725	16,39		115,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							5 480,59
		ФОТ							5 363,12
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			4 682,00
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			2 507,26
		Всего по позиции							12 669,85
80.1	ФССЦ-14.2.06.01-0004 3 кв.2023	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины	кг	121,7743	1	121,7743	234,77		28 588,95
		Всего по позиции							28 588,95
устройство водоприемного лотка АС листы 12 узел 3, 16									
81	ГЭСНм38-01-006-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	т	1,5321	1	1,5321			
		1 ОТ(ЗТ)				297,2274			130 236,13
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	194		297,2274	438,17		130 236,13
		2 ЭМ							17 424,51
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,5		0,76605	2 248,53		1 722,49
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,37		2,098977	36,12		75,82
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,5		0,76605	1 394,17		1 068,00
	91.17.04-011	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.час	66,3		101,57823	100,54		10 212,68
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,8		2,75778	6,11		16,85
	91.21.12-002	Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.час	2,1		3,21741	137,73		443,13
	91.21.16-014	Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	маш.час	3		4,5963	823,90		3 786,89
	91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.час	1,4		2,14494	45,99		98,65
		4 М							12 835,30
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,1		1,68531	106,65		179,74
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,3		0,45963	74,15		34,08
	01.7.11.07-0044	Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	т	0,0476		0,072928	173 067,71		12 621,48
		Итого прямые затраты							160 495,94
		ФОТ							130 236,13
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			117 212,52
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			58 606,26
		Всего по позиции							336 314,72
82	ФССЦ-08.3.05.02-0055 3 кв.2023	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	т	1,29744	1	1,29744	75 186,00		97 549,32
		Всего по позиции							97 549,32
83	ФССЦ-08.3.08.02-0022 3 кв.2023	Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм	т	0,265302	1	0,265302	73 458,95		19 488,81
		Всего по позиции							19 488,81
84	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,54	1	0,54			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)				3,29751			1 632,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-4-7	Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.-ч	5,31	1,15	3,29751	495,03		1 632,37
	2	ЭМ							37,99
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	1,25	0,00675	22,36		0,15
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,00675	2 624,52		17,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,00675	1 145,92		7,73
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12	1,25	0,756	16,39		12,39
	4	М							1 035,50
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,00486	180 016,75		874,88
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,00081	198 298,80		160,62
		Итого прямые затраты							2 705,86
		ФОТ							1 632,37
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			1 380,99
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			707,63
		Всего по позиции							4 794,48
85	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,54	1	0,54			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1	ОТ(ЗТ)				1,32273			559,67
	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	2,13	1,15	1,32273	423,12		559,67
	2	ЭМ							32,79
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	1,25	0,00675	22,36		0,15
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,00675	2 624,52		17,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,00675	1 145,92		7,73
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	1,25	0,43875	16,39		7,19
	4	М							796,49
	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,009		0,00486	145 677,70		707,99
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4		0,756	117,06		88,50
		Итого прямые затраты							1 388,95
		ФОТ							559,67
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			473,48
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			242,62
		Всего по позиции							2 105,05
86	ГЭСН08-01-003-02	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2	0,54	1	0,54			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1	ОТ(ЗТ)				8,8803			3 534,63
	1-3-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	14,3	1,15	8,8803	398,03		3 534,63
	2	ЭМ							579,16
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.час	1,79	1,25	1,20825	127,24		153,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,55	1,25	0,37125	1 145,92		425,42
	4 М								992,55
	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,016		0,00864	114 878,52		992,55
		Итого прямые затраты							5 106,34
		ФОТ							3 534,63
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			3 499,28
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			2 073,06
		Всего по позиции							10 678,68
86.1	ФССЦ-01.2.01.02-0001	Битум горячий	т	0,00432	1	0,00432	27 223,93		117,61
	3 кв.2023	Всего по позиции							117,61
86.2	ФССЦ-01.2.03.03-0126	Мастика КТ клей	кг	118,8	1	118,8	48,42		5 752,30
	3 кв.2023	Всего по позиции							5 752,30
86.3	ФССЦ-12.1.02.03-0175	Техноэласт: С ЭКС	м2	59,4	1	59,4	403,30		23 956,02
	3 кв.2023	Всего по позиции							23 956,02
устройство створок слуховых окон АС лист 14, примечания									
87	ГЭСН10-01-027-07	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2	100 м2	0,0275063	1	0,0275063			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					14,7406262			6 532,90
	1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)		чел.-ч	466	1,15	14,7406262	443,19		6 532,90
	2 ЭМ								168,63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	4,28	1,25	0,1471587	1 145,92		168,63
	4 М								1 402,06
	01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0022		0,0000605	176 607,91		10,68
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2		0,0550126	15,57		0,86
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0161		0,0004429	117 043,87		51,84
	01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм	т	0,0114		0,0003136	267 684,12		83,95
	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3	0,63		0,017329	23 557,68		408,23
	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	78		2,1454914	394,55		846,50
		Итого прямые затраты							8 103,59
		ФОТ							6 532,90
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			6 349,98
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			3 054,13
		Всего по позиции							17 507,70
87.1	ТЦ_11.2.07.05_38_381913851	Слуховое окно	шт	3	1	3	3 025,99		9 077,97
	203_04.12.2023_01								
	КА п.1.1	Всего по позиции							9 077,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87.2	ФССЦ-01.7.04.08-0081 3 кв.2023	Комплект скобяных изделий для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	компл	3	1	3	946,08		2 838,24
		Всего по позиции							2 838,24
88	ГЭСН15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	100 м2	0,06	1	0,06			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					2,7945			1 140,35
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)		чел.-ч	40,5	1,15	2,7945	408,07		1 140,35
	2 ЭМ								3,95
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,00075	675,26		0,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	1,25	0,003	1 145,92		3,44
	4 М								61,28
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,048	713,71		34,26
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,23		0,0138	185,44		2,56
	02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004		0,000024	726,29		0,02
	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0,0015		0,00009	169 541,37		15,26
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005		0,0003	30 607,04		9,18
		Итого прямые затраты							1 205,58
		ФОТ							1 140,35
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 026,32
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			474,96
		Всего по позиции							2 706,86
88.1	ФССЦ-14.4.04.08-0003 3 кв.2023	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,00147	1	0,00147	145 677,70		214,15
		Всего по позиции							214,15
боковая обшивка слуховых окон и машинного помещения АС листы 16,									
89	ГЭСН10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2	0,45	1	0,45			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					41,291325			15 744,80
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)		чел.-ч	79,79	1,15	41,291325	381,31		15 744,80
	2 ЭМ								159,44
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	1,25	0,039375	2 248,53		88,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,11	1,25	0,061875	1 145,92		70,90
	4 М								26 026,18
	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,0012		0,00054	107 168,35		57,87
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,72		0,324	80 149,11		25 968,31
		Итого прямые затраты							41 930,42
		ФОТ							15 744,80
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			15 303,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			7 360,69
		Всего по позиции							64 595,06
89.1	08.3.05.05-0051 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,324	1	-0,324	80 149,11		-25 968,31
		Всего по позиции							-25 968,31
89.2	ФССЦ-08.3.05.05-0053 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,4537653	1	0,4537653	86 273,88		39 148,09
		Всего по позиции							39 148,09
устройство зонтов над вентиляционными шахтами АС листы 13, 15, 16									
90	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,2178	1	0,2178			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(ЗТ)					9,9060885			4 042,38
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	39,55	1,15		9,9060885	408,07		4 042,38
	2 ЭМ								2 097,08
	91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1	1,25		0,027225	1 749,66		47,63
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12	1,25		0,03267	2 248,53		73,46
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6	1,25		0,9801	1 951,61		1 912,77
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19	1,25		0,0517275	1 145,92		59,28
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46	1,25		0,397485	6,11		2,43
	91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	0,1	1,25		0,027225	55,37		1,51
	4 М								2 710,72
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2			0,26136	106,65		27,87
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36			0,078408	74,15		5,81
	01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00044			0,0000958	182 815,97		17,51
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21			4,5738	557,47		2 549,76
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001			0,0000022	117 043,87		0,26
	01.7.20.08-0071 Канат пеньковый пропитанный	т	0,0001			0,0000218	355 686,37		7,75
	07.2.07.12-0020 Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002			0,0000436	180 597,58		7,87
	08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187			0,0040729	546,51		2,23
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003			0,0000065	63 748,70		0,41
	08.3.11.01-0091 Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т	0,00194			0,0004225	119 528,78		50,50
	11.1.03.01-0077 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I	м3	0,00103			0,0002243	30 394,05		6,82
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031			0,0000675	180 016,75		12,15
	14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	кг	0,6			0,13068	166,69		21,78
	Итого прямые затраты								8 850,18
	ФОТ								4 042,38
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			3 383,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			2 130,33
		Всего по позиции							14 363,98
90.2	ФССЦ-08.3.08.02-0082 3 кв.2023	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, размером 40х40 мм	т	0,222156	1	0,222156	66 668,96		14 810,91
		Всего по позиции							14 810,91
91	ГЭСН12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала (ВШ-2)	шт	3	1	3			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					6,6585			2 650,28
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	1,93	1,15	6,6585	398,03		2 650,28
	2 ЭМ								42,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,0375	1 145,92		42,97
	4 М								6 776,02
	01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм	т	0,0001		0,0003	144 972,71		43,49
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,028		0,084	80 149,11		6 732,53
		Итого прямые затраты							9 469,27
		ФОТ							2 650,28
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			2 599,92
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			1 284,06
		Всего по позиции							13 353,25
91.1	08.3.05.05-0051 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,084	1	-0,084	80 149,11		-6 732,53
		Всего по позиции							-6 732,53
91.2	ФССЦ-08.3.05.05-0053 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,1176429	1	0,1176429	86 273,88		10 149,51
		Всего по позиции							10 149,51
112	ГЭСН12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в один канал (ВШ-1,3)	шт	21	1	21			
		на 1 канал ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					23,30475			9 275,99
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	1,93	0,575 (0,5*1,15)	23,30475	398,03		9 275,99
	2 ЭМ								150,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,625 (0,5*1,25)	0,13125	1 145,92		150,40
	4 М								23 716,06
	01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм	т	0,0001	0,5	0,00105	144 972,71		152,22
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,028	0,5	0,294	80 149,11		23 563,84
		Итого прямые затраты							33 142,45
		ФОТ							9 275,99
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			9 099,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			4 494,22
		Всего по позиции							46 736,42
112.1	08.3.05.05-0051 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,294	1	-0,294	80 149,11		-23 563,84
		Всего по позиции							-23 563,84
112.2	ФССЦ-08.3.05.05-0053 3 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,41175	1	0,41175	86 273,88		35 523,27
		Всего по позиции							35 523,27
восстановление канализационных стояков АС лист 15									
92	ГЭСНр65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	шт	24	1	24			
		1 ОТ(ЗТ)				75,6			29 332,80
		1-2-7 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	3,15		75,6	388,00		29 332,80
		4 М							1 675,13
	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0,0004		0,0096	174 492,56		1 675,13
		Итого прямые затраты							31 007,93
		ФОТ							29 332,80
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			30 212,78
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			15 253,06
		Всего по позиции							76 473,77
92.1	ФССЦ-24.3.02.02-0004 3 кв.2023	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	72	1	72	308,82		22 235,04
		Всего по позиции							22 235,04
93	ГЭСН26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	1,8095616	1	1,8095616			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)				38,3943732			16 437,78
		1-3-6 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	18,45	1,15	38,3943732	428,13		16 437,78
		2 ЭМ							959,05
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,37	1,25	0,8369222	1 145,92		959,05
		4 М							3 284,25
	01.7.15.04-0054	Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4x12 мм	т	0,00004		0,0000724	116 587,52		8,44
	08.3.02.01-0041	Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7x20-50 мм	т	0,0109		0,0197242	123 829,55		2 442,44
	08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,0011		0,0019905	91 170,99		181,48
	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм	т	0,004		0,0072382	90 062,62		651,89
		Итого прямые затраты							20 681,08
		ФОТ							16 437,78
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			14 350,18
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			7 684,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									42 715,92
113	ФССЦ-12.2.08.03-0021 3 кв.2023	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	м3	1,8674676	1	1,8674676	8 899,95		16 620,37
Всего по позиции									16 620,37
Итого по разделу 7 Устройство кровли Блок-секции К, Л, М АС лист 8, 9, 10, 15, 16,17 :									
Итого прямые затраты (справочно)									2 913 174,47
в том числе:									
Оплата труда рабочих									1 025 712,10
Эксплуатация машин									82 781,93
Материалы									1 804 680,44
Строительные работы									3 576 865,87
в том числе:									
оплата труда									727 472,13
эксплуатация машин и механизмов									42 879,91
материалы									1 775 287,69
накладные расходы									686 150,93
сметная прибыль									345 075,21
Монтажные работы									770 158,71
в том числе:									
оплата труда									298 239,97
эксплуатация машин и механизмов									39 902,02
материалы									29 392,75
накладные расходы									268 415,98
сметная прибыль									134 207,99
Итого ФОТ (справочно)									1 025 712,10
Итого накладные расходы (справочно)									954 566,91
Итого сметная прибыль (справочно)									479 283,20
Итого по разделу 7 Устройство кровли Блок-секции К, Л, М АС лист 8, 9, 10, 15, 16,17									4 347 024,58
в том числе:									
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									9 077,97
Итого по смете:									
Итого прямые затраты (справочно)									12 407 798,84
в том числе:									
Оплата труда рабочих									4 140 618,41
Эксплуатация машин									376 081,42
Материалы									7 891 099,01
Строительные работы									15 467 079,31
Строительные работы									15 443 219,24
в том числе:									
оплата труда									3 075 072,49
эксплуатация машин и механизмов									209 660,26
материалы									7 786 085,17
накладные расходы									2 903 410,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		сметная прибыль							1 468 990,34
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							23 860,07
		Монтажные работы							2 751 607,85
		в том числе:							
		оплата труда							1 065 545,92
		эксплуатация машин и механизмов							142 561,09
		материалы							105 013,84
		накладные расходы							958 991,33
		сметная прибыль							479 495,67
		Итого							18 218 687,16
		Итого ФОТ (справочно)							4 140 618,41
		Итого накладные расходы (справочно)							3 862 402,31
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 948 486,01
		Утилизация строительного мусора (Приказ АО Спецавтохозяйство №34 от 21.11.2022г)480 руб/т							49 076,30
		Итого							18 267 763,46
		Непредвиденные затраты 2%							365 355,27
		Итого с непредвиденными							18 633 118,73
		НДС 20%							3 726 623,75
		ВСЕГО по смете							22 359 742,48
		в том числе:							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							33 285,89

Составил: Инженер-сметчик

(Астафьева К.С.)

Проверил: ГИП

(Калинович М.Е.)

¹ Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.


² Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области

ПРОБЕРИЛ

Начальник отдела подготовки
проектно-сметной документации

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

А.А. Лапковский
" " 2023 года

" " 2023 года

Конъюнктурный анализ

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, дом 13
(наименование объекта строительства)

№ п.п.	Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса, затрат	Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Ед. изм.	Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб.	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.	Заготовительно-складские расходы		Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.	Год	Квартал	Наименование производителя/поставщика	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика	Статус организации (Производитель (1) / Поставщик (2))
									%	руб.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Раздел 1. ЛСР-02-01-01 Общестроительные работы																			
1.1	ТС_11.2.07.05_38_381913851203_04.12.2023_01	Слуховое окно	Слуховое окно	шт	шт	3559,99	2966,66		2%	59,33	3025,99	2023	4	И.П. Мельников И.В.		381913851203		г. Усолье-Сибирское	2
1.2	ТС_11.2.07.05_38_3812535012_04.12.2023_01	Слуховое окно	Слуховое окно	шт	шт	7000,00	5833,33		2%	116,67	5950,00	2023	4	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012		г. Иркутск	2
1.3	ТС_11.2.07.05_38_3810076684_04.12.2023_01	Слуховое окно	Слуховое окно	шт	шт	4000,00	3333,33		2%	66,67	3400,00	2023	4	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684		Баклаши	2

Составил: Инженер-сметчик
[подпись] (Астафьева К.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: ГИП
[подпись] (Калинович М.Е.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		БИК	042520607
		Сч.№	30101.810.9.00000000607
ИНН 381913851203	ОГРНИП/ГРНИП 319385000112849/ 319385000112849	Сч.№	40802.810.1.18350043753
Индивидуальный предприниматель «Мельников Илья Владимирович»			

Счет на оплату № 01 от 04 декабря 2023 г.

Поставщик: Индивидуальный предприниматель «Мельников Илья Владимирович» ИНН 381913851203, ОГРНИП /ГРНИП 319385000112849/ 319385000112849,

665463, обл. Иркутская, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина 44 «а» - 69. 89086465649 Email: ilyamelnikoff@mail.ru

Покупатель: ООО «АнгараСтройТехКомплект», ИНН 3810021999, КПП 381001001, 664053, ул. Розы

Люксембург, 293/241, Тел./факс +7(3952) 93-77-55, 89501198017 E-mail: AngaraSTK@mail.ru

№	Наименование товаров, услуг	Ед.	Кол.	Цена
1	Окно слуховое	шт	1	3559,99
Итого:				3559,99
В том числе НДС%:				711,99
Всего к оплате:				3559,99

В стоимость оборудования включена стоимость доставки до склада покупателя.

Всего наименований 1, на сумму 3559,99 руб.

Три тысячи пятьсот пятьдесят девять, девяносто девять.

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта

Руководитель

подпись

Мельников И.В.

расшифровка подписи



Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»		БИК	044525999
			30101810845250000999
Банк получателя		Сч. №	
ИНН 3812535012	КПП 381201001	Сч. №	40702810201500084997
ООО «СибСтройИнновации" Получатель			

Счет на оплату № 07 от 4 декабря 2023 г.

Поставщик: ООО "СибСтройИнновации", ИНН 3812535012, 664005, Иркутская,
г. Иркутск, ул. Касьянова, д. 4, помещ. 2, тел. 8(902)765-21-33

Покупатель: ООО «АнгараСтройТехКомплект», ИНН 3810021999, КПП 381001001, 664053, ул.
Розы Люксембург, 293/241, Тел./факс +7(3952) 93-77-55, 89501198017 Е-mail:
AngaraSTK@mail.ru

№	Наименование товаров, услуг	Ед.	Кол.	Цена
1	Окно слуховое	шт	1	7000,00
Итого:				7000,00
В том числе НДС%:				1400,00
Всего к оплате:				7000,00

В стоимость оборудования включена стоимость доставки до склада покупателя.

Всего наименований 1, на сумму 7000,00 руб.

Семь тысяч рублей.

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Бухгалтер

Подпись

Подлесная А.В.
расшифровка подписи



ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Новосибирск Банк получателя		БИК	045004774
		Сч. №	30101810600000000774
ИНН 3810076684	КПП 381001001	Сч. №	40702810623350000991
ООО "СИБТРЕЙД"			

Счет на оплату № 18 от 4 декабря 2023 г.

Поставщик (Исполнитель) **ООО "СИБТРЕЙД", ИНН 3810076684, КПП 381001001, 666021, Иркутская обл,**

Шелеховский р-н, Баклаши с, Ангарская ул, дом № 102, квартира 1, тел.:

+7-924-998-90-88; +7-924-70094-99; +7-950-126-33-75Покупатель (Заказчик):

Общество с ограниченной ответственностью «АнгараСтройТехКомплект», ИНН 3810021999, КПП 381001001, 664053, Иркутская обл, г Иркутск, ул Розы Люксембург, д. 293, кв. 241

№	Наименование товаров, услуг	Ед.	Кол.	Цена
1	Окно слуховое	шт	1	4000,00
Итого:				4000,00
В том числе НДС%:				800,00
Всего к оплате:				4000,00

В стоимость оборудования включена стоимость доставки до склада покупателя.

Всего наименований 1, на сумму 4000,00 руб.

Четыре тысячи рублей.

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

Гайделенина С.В.

Бухгалтер

Гайделенина С.В.

