



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр

Приказ министерства строительства Иркутской области от 21.03.2024 № 59-10-мпр

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) по адресу г. Иркутск, ул. Баумана, д.208
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) по адресу г. Иркутск, ул. Баумана, д.208
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Система электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ IV квартал 2024 года

Наименование субъекта Российской Федерации _____ 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации _____ Иркутская область (1 зона)

Сметная стоимость	_____	5 464,50 тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	_____	83,46 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	_____ 719,88 тыс.руб.
монтажных работ	_____	4 169,01 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	_____ 1 371,57 чел.час.
оборудования	_____	71,24 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	_____ 26,50 чел.час.
прочих затрат	_____	140,75 тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Пусконаладочные работы									
ЩР									
1	ГЭСНп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	48	1	48			
		1 ОТ(ЗТ)				62,4			31 083,94
		2-100-04 Рабочий 4 разряда (ср 4)	чел.-ч	0,65		31,2	509,55		15 897,96
		3-100-02 Техник II категории	чел.-ч	0,65		31,2	486,73		15 185,98
		Итого прямые затраты							31 083,94
		ФОТ							31 083,94
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			23 002,12
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			11 190,22
		Всего по позиции							65 276,28
2	ГЭСНп01-03-001-02	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения	шт	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)				3,6			1 793,30
		2-100-04 Рабочий 4 разряда (ср 4)	чел.-ч	0,9		1,8	509,55		917,19
		3-100-02 Техник II категории	чел.-ч	0,9		1,8	486,73		876,11
		Итого прямые затраты							1 793,30
		ФОТ							1 793,30
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			1 327,04
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			645,59
		Всего по позиции							3 765,93
3	ГЭСНп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт	160	1	160			
		Объем=158+2							
		1 ОТ(ЗТ)				288			143 464,32
		2-100-04 Рабочий 4 разряда (ср 4)	чел.-ч	0,9		144	509,55		73 375,20
		3-100-02 Техник II категории	чел.-ч	0,9		144	486,73		70 089,12
		Итого прямые затраты							143 464,32
		ФОТ							143 464,32
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			106 163,60
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			51 647,16
		Всего по позиции							301 275,08
4	ГЭСНп01-03-002-06	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А	шт	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)				7,2			3 586,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2-100-04	Рабочий 4 разряда (ср 4)	чел.-ч	1,8		3,6	509,55		1 834,38
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	1,8		3,6	486,73		1 752,23
		Итого прямые затраты							3 586,61
		ФОТ							3 586,61
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			2 654,09
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1 291,18
		Всего по позиции							7 531,88
5	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	45	1	45			
		1 ОТ(ЗТ)					14,4		9 746,85
	2-100-06	Рабочий 6 разряда (ср 6)	чел.-ч	0,16		7,2	684,47		4 928,18
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,16		7,2	669,26		4 818,67
		Итого прямые затраты							9 746,85
		ФОТ							9 746,85
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			7 212,67
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			3 508,87
		Всего по позиции							20 468,39
6	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,45	1	0,45			
		Объем=45 / 100							
		1 ОТ(ЗТ)					5,832		3 947,47
	2-100-06	Рабочий 6 разряда (ср 6)	чел.-ч	6,48		2,916	684,47		1 995,91
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6,48		2,916	669,26		1 951,56
		Итого прямые затраты							3 947,47
		ФОТ							3 947,47
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			2 921,13
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1 421,09
		Всего по позиции							8 289,69
7	ГЭСНп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение	1	1	1			
		1 ОТ(ЗТ)					1		676,87
	2-100-06	Рабочий 6 разряда (ср 6)	чел.-ч	0,5		0,5	684,47		342,24
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,5		0,5	669,26		334,63
		Итого прямые затраты							676,87
		ФОТ							676,87
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			500,88
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			243,67
		Всего по позиции							1 421,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ГЭСНп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	шт	45	1	45			
		1 ОТ(ЗТ)				45			30 458,93
		2-100-06 Рабочий 6 разряда (ср 6)	чел.-ч	0,5		22,5	684,47		15 400,58
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,5		22,5	669,26		15 058,35
		Итого прямые затраты							30 458,93
		ФОТ							30 458,93
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			22 539,61
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			10 965,21
		Всего по позиции							63 963,75
		Итого по смете:							
		Итого прямые затраты (справочно)							224 758,29
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							224 758,29
		Прочие затраты							471 992,42
		Пусконаладочные работы							471 992,42
		в том числе:							
		оплата труда							224 758,29
		накладные расходы							166 321,14
		сметная прибыль							80 912,99
		Итого ФОТ (справочно)							224 758,29
		Итого накладные расходы (справочно)							166 321,14
		Итого сметная прибыль (справочно)							80 912,99
		НДС 20%							94 398,48
		ВСЕГО по смете							566 390,90

Составил: _____ (Коваль Н.И.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

² Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.