

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09

Приказ министерства строительства Иркутской области от 21.03.2024 № 59-10-мпр

38, Иркутская область
Иркутская область (1 зона)

Многоквартирный дом расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 9
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен	IV квартал 2024 года
Сметная стоимость	2 304,81 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	2 165,38 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	663,51 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	10,84 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 316,22 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	19,97 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Система отопления №1											
Демонтаж											
1	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,13	1	0,13					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,3					6 157,72
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110		14,3			430,61		6 157,72
		2 ЭМ									17,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2912					135,65
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		0,2912	37,32	1,59	59,34		17,28
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24		0,2912			465,84		135,65
		Итого прямые затраты									6 310,65
		ФОТ									6 293,37
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					5 475,23
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 769,08
		Всего по позиции							111 961,23		14 554,96
2	ГЭСНр65-02-003-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м	1,5	1	1,5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			65,4					30 465,94
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	43,6		65,4			465,84		30 465,94
		2 ЭМ									48,40
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,45		8,175	4,35	1,36	5,92		48,40
		4 М									195,23
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,15		0,225	340,41	1,57	534,44		120,25
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,09		1,635	114,64	0,4	45,86		74,98
		Итого прямые затраты									30 709,57
		ФОТ									30 465,94
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					26 505,37
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					13 405,01
		Всего по позиции							47 079,97		70 619,95
Монтаж											
3	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,11	1	0,11					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,58747					3 623,62
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,15	7,58747			477,58		3 623,62
		2 ЭМ									102,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,10725					62,73
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,044			1 720,15		75,69
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,044			704,63		31,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,02475	37,32	1,59	59,34		1,47
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,02475			465,84		11,53
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,0385	477,92	1,35	645,19		24,84
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,0385			524,56		20,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									3,25
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,44528			3,98		1,77
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,020317			73,08		1,48
		Итого прямые затраты									3 791,60
		ФОТ									3 686,35
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					4 014,44
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					2 256,05
		Всего по позиции							91 473,55		10 062,09
4	ФСБЦ-18.5.10.05-0170	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,182 кВт	шт	3	1	3	4 707,71	1,26	5 931,71		17 795,13
		Всего по позиции									17 795,13
5	ФСБЦ-18.5.10.05-0174	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,576 кВт	шт	5	1	5	6 276,95	1,26	7 908,96		39 544,80
		Всего по позиции									39 544,80
6	ФСБЦ-18.5.10.05-0178	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,97 кВт	шт	3	1	3	7 846,19	1,26	9 886,20		29 658,60
		Всего по позиции									29 658,60
7	ФСБЦ-18.5.10.08-0016	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"	компл	11	1	11	205,02	1,55	317,78		3 495,58
		Всего по позиции									3 495,58
8	ГЭСН18-03-006-03	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16	100 шт	0,02	1	0,02					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,75237					836,90
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	76,19	1,15	1,75237			477,58		836,90
	2 ЭМ										32,99
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03425					20,11
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,58	1,25	0,0145			1 720,15		24,94
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,58	1,25	0,0145			704,63		10,22
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,32	1,25	0,008	37,32	1,59	59,34		0,47
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,32	1,25	0,008			465,84		3,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47	1,25	0,01175	477,92	1,35	645,19		7,58
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,47	1,25	0,01175			524,56		6,16
	4 М										0,79
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,3973		0,107946			3,98		0,43
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,2463		0,004926			73,08		0,36
		Итого прямые затраты									890,79
		ФОТ									857,01
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					933,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					524,49
		Всего по позиции							117 428,00		2 348,56
9	ФСБЦ-18.5.10.05-0122	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,2 кВт	шт	2	1	2	9 097,42	1,26	11 462,75		22 925,50
		Всего по позиции									22 925,50
10	ФСБЦ-18.5.10.08-0016	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"	компл	2	1	2	205,02	1,55	317,78		635,56
		Всего по позиции									635,56
11	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм	100 шт	0,13	1	0,13	4 205,09	1,05	4 415,34		573,99
		Всего по позиции									573,99
12	ГЭСН18-07-001-05	Установка кранов воздушных	компл	13	1	13					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,794					997,23
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	0,12	1,15	1,794			555,87		997,23
	4 М										574,05
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,01		0,13	128,40	1,57	201,59		26,21
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,26	79,88	1,53	122,22		31,78
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00001		0,00013			70 672,51		9,19
	18.1.10.09-0011	Кран латунный для спуска воздуха	шт	1		13	28,88	1,35	38,99		506,87
		Итого прямые затраты									1 571,28
		ФОТ									997,23
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 085,98
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					610,30
		Всего по позиции							251,35		3 267,56
17	ГЭСН16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,4	1	0,4					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,662					7 166,54
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	29,7	1,15	13,662			524,56		7 166,54
	2 ЭМ										218,28
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,25					144,65
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,04			1 044,10		41,76
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,25	0,04			704,63		28,19
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,035			1 720,15		60,21
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,25	0,035			704,63		24,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	1,25	0,175	477,92	1,35	645,19		112,91
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35	1,25	0,175			524,56		91,80
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,15	1,25	0,575	4,35	1,36	5,92		3,40
	4 М										91,99
	01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00013		0,000052	416 065,60	1,57	653 222,99		33,97
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,281		0,1124	114,64	0,4	45,86		5,15
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,176	35,71	0,5	17,86		3,14
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,06		0,024	128,40	1,57	201,59		4,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,00017		0,000068	97 282,88	1,26	122 576,43		8,34
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0016		0,00064	59,41	1,64	97,43		0,06
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44		0,176	79,88	1,53	122,22		21,51
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053		0,000212			70 672,51		14,98
		Итого прямые затраты									7 621,46
		ФОТ									7 311,19
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					7 961,89
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					4 474,45
		Всего по позиции							50 144,50		20 057,80
18	ФСБЦ-23.3.06.05-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	40	1	40	110,69	1,05	116,22		4 648,80
		Всего по позиции									4 648,80
19	ГЭСН16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	1,1	1	1,1					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			37,5705					19 707,98
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	29,7	1,15	37,5705			524,56		19 707,98
	2 ЭМ										600,27
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,6875					397,77
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,11			1 044,10		114,85
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,25	0,11			704,63		77,51
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,09625			1 720,15		165,56
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,25	0,09625			704,63		67,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	1,25	0,48125	477,92	1,35	645,19		310,50
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35	1,25	0,48125			524,56		252,44
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,15	1,25	1,58125	4,35	1,36	5,92		9,36
		4 М									257,99
	01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00013		0,000143	416 065,60	1,57	653 222,99		93,41
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,281		0,3091	114,64	0,4	45,86		14,18
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,69		0,759	35,71	0,5	17,86		13,56
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,06		0,066	128,40	1,57	201,59		13,30
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,00017		0,000187	97 282,88	1,26	122 576,43		22,92
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0025		0,00275	59,41	1,64	97,43		0,27
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44		0,484	79,88	1,53	122,22		59,15
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053		0,000583			70 672,51		41,20
		Итого прямые затраты									20 964,01
		ФОТ									20 105,75
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					21 895,16
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					12 304,72
		Всего по позиции							50 148,99		55 163,89
20	ФСБЦ-23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	110	1	110	152,25	1,05	159,86		17 584,60
		Всего по позиции									17 584,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ГЭСН16-02-013-07	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из неоцинкованных водогазопроводных труб на сварке диаметром: до 25 мм	10 м	15	1	15					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,55					5 806,17
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	0,01		0,15			426,69		64,00
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	0,27		4,05			465,84		1 886,65
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	0,49		7,35			524,56		3 855,52
	2 ЭМ										300,54
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,15					78,68
	91.05.13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т		маш.-ч	0,01		0,15	735,21	1,37	1 007,24		151,09
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,15			524,56		78,68
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,41		6,15			22,97		141,27
	91.21.19-013 Станки с абразивным кругом для черного пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок		маш.-ч	0,07		1,05	7,35	1,06	7,79		8,18
	4 М										326,70
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,22		3,3			3,98		13,13
	01.7.11.07-0213 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ТМУ-21У, Э50А, диаметр 3-5 мм		кг	0,077		1,155	178,90	1,29	230,78		266,55
	01.7.17.07-0053 Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180х10х22 мм		шт	0,025		0,375	101,12	1,24	125,39		47,02
	Итого прямые затраты										6 512,09
	ФОТ										5 884,85
	Пр/812-108.0-1 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	73		73					4 295,94
	Пр/774-108.0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	34		34					2 000,85
	Всего по позиции								853,93		12 808,88
22	ФСБЦ-01.7.17.06-0092	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм	шт	1,2	1	1,2	56,21	1,24	69,70		83,64
	Всего по позиции										83,64
23	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,1115	1	0,1115					
	421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,6808748					394,47
	1-100-47 Средний разряд работы 4,7		чел.-ч	5,31	1,15	0,6808748			579,36		394,47
	2 ЭМ										4,28
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0027876					1,57
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01	1,25	0,0013938	6,62	1,48	9,80		0,01
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0013938			1 730,42		2,41
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	1,25	0,0013938			602,85		0,84
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0013938	477,92	1,35	645,19		0,90
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0013938			524,56		0,73
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	1,12	1,25	0,1561			6,13		0,96
	4 М										117,94
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021		т	0,009		0,0010035	51 280,15	1,87	95 893,88		96,23
	14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А		т	0,0015		0,0001673	75 885,63	1,71	129 764,43		21,71
	Итого прямые затраты										518,26
	ФОТ										396,04
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					335,05
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					171,68
	Всего по позиции								9 192,74		1 024,99
24	ГЭСН13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой	100 м2	0,223	1	0,223					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,477152					731,49
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,88	2,3	1,477152			495,20		731,49
	2 ЭМ										21,67
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,016725					9,21
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,5	0,005575	6,62	1,48	9,80		0,05
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,5	0,005575			1 730,42		9,65
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5	0,005575			602,85		3,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	2,5	0,01115	477,92	1,35	645,19		7,19
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	2,5	0,01115			524,56		5,85
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,4	2,5	0,7805			6,13		4,78
	4 М										576,44
	14.4.02.09-0302	Краска БТ-177	т	0,009	2	0,004014	101 515,14	1,23	124 863,62		501,20
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0013	2	0,0005798	75 885,63	1,71	129 764,43		75,24
		Итого прямые затраты									1 338,81
		ФОТ									740,70
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					626,63
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					321,09
		Всего по позиции							10 253,50		2 286,53
25	ГЭСН26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,12					5 466,93
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,2	1,15	10,12			540,21		5 466,93
	2 ЭМ										861,97
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,25					655,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	1,25	477,92	1,35	645,19		806,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	1,25			524,56		655,70
	91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	0,39	1,25	1,95	21,39	1,33	28,45		55,48
	4 М										5 468,74
	01.7.06.14-0036	Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм	м	15		60	40,94	1,66	67,96		4 077,60
	10.1.02.02-0102	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг	0,033		0,132	329,28	1,16	381,96		50,42
	12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт	0,3		1,2	237,35	1,57	372,64		447,17
	14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л	0,143		0,572	774,67	1,76	1 363,42		779,88
	14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л	0,02		0,08	830,95	1,71	1 420,92		113,67
		Итого прямые затраты									12 453,34
		ФОТ									6 122,63
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					5 345,06
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					2 862,33
		Всего по позиции							5 165,18		20 660,73
86	ФСБЦ-12.2.07.04-0207	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	м	44	1	44	75,68	1,38	104,44		4 595,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											4 595,36
27	ГЭСН16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,258					5 541,47
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4,46	1,15	10,258			540,21		5 541,47
	2 ЭМ										48,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,025					13,11
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,025	477,92	1,35	645,19		16,13
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,025			524,56		13,11
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,49	1,25	1,225	4,35	1,36	5,92		7,25
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,43	1,25	1,075			22,97		24,69
	4 М										251,72
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	мЗ	0,0084		0,0168	340,41	1,57	534,44		8,98
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	мЗ	0,037		0,074	114,64	0,4	45,86		3,39
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,15		0,3	155,63	1,29	200,76		60,23
	23.3.06.02-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	0,4		0,8	213,24	1,05	223,90		179,12
	Итого прямые затраты										5 854,37
	ФОТ										5 554,58
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					6 048,94
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					3 399,40
Всего по позиции									7 651,36		15 302,71
87	ГЭСН24-01-033-02	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм	шт	-2	1	-2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-2,461					-1 218,69
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,07	1,15	-2,461			495,20		-1 218,69
	4 М										-16,25
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,0122		-0,0244	128,40	1,57	201,59		-4,92
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,03		-0,06	79,88	1,53	122,22		-7,33
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0,0122		-0,0244	133,31	1,23	163,97		-4,00
H	18.1.10.01	Арматура муфтовая	шт	1		-2					
	Итого прямые затраты										-1 234,94
	ФОТ										-1 218,69
	Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3					-1 283,28
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9					-766,56
Всего по позиции									1 642,39		-3 284,78
Итого по разделу 1 Система отопления №1 :											
	Итого прямые затраты (справочно)										238 842,85
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										85 677,77
	Эксплуатация машин										2 255,75
	Оплата труда машинистов (Отм)										1 519,18
	Материалы										149 390,15
	Строительные работы										366 415,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									353 522,91
		в том числе:									
		оплата труда									79 871,60
		эксплуатация машин и механизмов									1 955,21
		оплата труда машинистов (Отм)									1 440,50
		материалы									148 979,81
		накладные расходы									78 943,75
		сметная прибыль									42 332,04
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									12 892,52
		в том числе:									
		оплата труда									5 806,17
		эксплуатация машин и механизмов									300,54
		оплата труда машинистов (Отм)									78,68
		материалы									410,34
		накладные расходы									4 295,94
		сметная прибыль									2 000,85
		Итого ФОТ (справочно)									87 196,95
		Итого накладные расходы (справочно)									83 239,69
		Итого сметная прибыль (справочно)									44 332,89
		Итого по разделу 1 Система отопления №1									366 415,43
		Справочно									
		затраты труда рабочих				173,6913668					
		затраты труда машинистов				2,8147126					
Раздел 2. Система отопления №2											
Демонтаж											
30	ГЭСНр65-02-003-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м	9,4	1	9,4					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			409,84					190 919,87
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	43,6		409,84			465,84		190 919,87
	2 ЭМ										303,28
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	5,45		51,23	4,35	1,36	5,92		303,28
	4 М										1 223,44
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		м3	0,15		1,41	340,41	1,57	534,44		753,56
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	1,09		10,246	114,64	0,4	45,86		469,88
	Итого прямые затраты										192 446,59
	ФОТ										190 919,87
	Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					166 100,29
	Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					84 004,74
	Всего по позиции								47 079,96		442 551,62
Монтаж											
47	ГЭСН16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	60	1	60					
	421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			101,43					50 228,14
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	1,47	1,15	101,43			495,20		50 228,14
	2 ЭМ										1 086,85
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,75					393,42
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,75	477,92	1,35	645,19		483,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,75			524,56		393,42
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,35	1,25	26,25			22,97		602,96
		4 М									12 142,71
	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	0,002		0,12	7 023,63	0,95	6 672,45		800,69
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,14		8,4	155,63	1,29	200,76		1 686,38
	01.7.15.03-0013	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм	т	0,0011		0,066	135 460,68	1,08	146 297,53		9 655,64
		Итого прямые затраты									63 851,12
		ФОТ									50 621,56
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					55 126,88
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					30 980,39
		Всего по позиции							2 499,31		149 958,39
48	ФСБЦ-18.1.09.06-1020	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 15 мм	шт	20	1	20	229,58	1,43	328,30		6 566,00
		Всего по позиции									6 566,00
49	ФСБЦ-18.1.09.06-1016	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт	20	1	20	360,68	1,43	515,77		10 315,40
		Всего по позиции									10 315,40
50	ФСБЦ-18.1.06.01-0092	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 15 мм	шт	20	1	20	3 050,66	1,35	4 118,39		82 367,80
		Всего по позиции									82 367,80
51	ГЭСН16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	6,65	1	6,65					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			227,13075					119 143,71
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	29,7	1,15	227,13075			524,56		119 143,71
	2 ЭМ										3 628,93
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			4,15625					2 404,73
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,665			1 044,10		694,33
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,25	0,665			704,63		468,58
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,581875			1 720,15		1 000,91
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,25	0,581875			704,63		410,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	1,25	2,909375	477,92	1,35	645,19		1 877,10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35	1,25	2,909375			524,56		1 526,14
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,15	1,25	9,559375	4,35	1,36	5,92		56,59
		4 М									1 506,39
	01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00013		0,0008645	416 065,60	1,57	653 222,99		564,71
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,281		1,86865	114,64	0,4	45,86		85,70
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,25		1,6625	35,71	0,5	17,86		29,69
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,06		0,399	128,40	1,57	201,59		80,43
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,00017		0,0011305	97 282,88	1,26	122 576,43		138,57
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0009		0,005985	59,41	1,64	97,43		0,58
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44		2,926	79,88	1,53	122,22		357,62
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053		0,0035245			70 672,51		249,09
		Итого прямые затраты									126 683,76
		ФОТ									121 548,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					132 366,25
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					74 387,65
	Всего по позиции								50 141,00		333 437,66
52	ФСБЦ-23.3.06.05-0020	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	665	1	665			90,96		60 488,40
	Всего по позиции										60 488,40
53	ГЭСН16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,6	1	0,6					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,493					10 749,81
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	29,7	1,15	20,493			524,56		10 749,81
	2 ЭМ										327,43
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,375					216,97
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,06			1 044,10		62,65
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,25	0,06			704,63		42,28
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,0525			1 720,15		90,31
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,25	0,0525			704,63		36,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	1,25	0,2625	477,92	1,35	645,19		169,36
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35	1,25	0,2625			524,56		137,70
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,15	1,25	0,8625	4,35	1,36	5,92		5,11
	4 М										137,99
	01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00013		0,000078	416 065,60	1,57	653 222,99		50,95
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,281		0,1686	114,64	0,4	45,86		7,73
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,264	35,71	0,5	17,86		4,72
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,06		0,036	128,40	1,57	201,59		7,26
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,00017		0,000102	97 282,88	1,26	122 576,43		12,50
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0016		0,00096	59,41	1,64	97,43		0,09
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44		0,264	79,88	1,53	122,22		32,27
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053		0,000318			70 672,51		22,47
	Итого прямые затраты										11 432,20
	ФОТ										10 966,78
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					11 942,82
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					6 711,67
	Всего по позиции								50 144,48		30 086,69
54	ФСБЦ-23.3.06.05-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	60	1	60	110,69	1,05	116,22		6 973,20
	Всего по позиции										6 973,20
55	ГЭСН16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	1,15	1	1,15					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			39,27825					20 603,80
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	29,7	1,15	39,27825			524,56		20 603,80
	2 ЭМ										627,56
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,71875					415,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,115			1 044,10		120,07
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,25	0,115			704,63		81,03
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,100625			1 720,15		173,09
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,25	0,100625			704,63		70,90
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	1,25	0,503125	477,92	1,35	645,19		324,61
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35	1,25	0,503125			524,56		263,92
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,15	1,25	1,653125	4,35	1,36	5,92		9,79
		4 М									269,71
		01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00013		0,0001495	416 065,60	1,57	653 222,99		97,66
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,281		0,32315	114,64	0,4	45,86		14,82
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,69		0,7935	35,71	0,5	17,86		14,17
		01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,06		0,069	128,40	1,57	201,59		13,91
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,00017		0,0001955	97 282,88	1,26	122 576,43		23,96
		03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0025		0,002875	59,41	1,64	97,43		0,28
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44		0,506	79,88	1,53	122,22		61,84
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053		0,0006095			70 672,51		43,07
		Итого прямые затраты									21 916,92
		ФОТ									21 019,65
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					22 890,40
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					12 864,03
		Всего по позиции							50 149,00		57 671,35
56	ФСБЦ-23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	115	1	115	152,25	1,05	159,86		18 383,90
		Всего по позиции									18 383,90
57	ГЭСН16-02-013-07	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из неоцинкованных водогазопроводных труб на сварке диаметром: до 25 мм	10 м	84	1	84					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			64,68					32 514,56
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,01		0,84			426,69		358,42
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,27		22,68			465,84		10 565,25
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,49		41,16			524,56		21 590,89
		2 ЭМ									1 682,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,84					440,63
		91.05.13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т	маш.-ч	0,01		0,84	735,21	1,37	1 007,24		846,08
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,84			524,56		440,63
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,41		34,44			22,97		791,09
		91.21.19-013 Станки с абразивным кругом для черного пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,07		5,88	7,35	1,06	7,79		45,81
		4 М									1 829,56
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,22		18,48			3,98		73,55
		01.7.11.07-0213 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ТМУ-21У, Э50А, диаметр 3-5 мм	кг	0,077		6,468	178,90	1,29	230,78		1 492,69
		01.7.17.07-0053 Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180х10х22 мм	шт	0,025		2,1	101,12	1,24	125,39		263,32
		Итого прямые затраты									36 467,73
		ФОТ									32 955,19
	Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					24 057,29
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					11 204,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Всего по позиции			853,93								71 729,78				
58	ФСБЦ-01.7.17.06-0092	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм	шт	6,72	1	6,72	56,21	1,24	69,70	468,38					
Всего по позиции			468,38												
59	ГЭСН16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,9	1	0,9	477,921,355,92								
421/пр_2020_п.58_пп.6 ТЗМ=1,25			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;												
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			30,7395								16 124,71	
1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	29,7	1,15	30,7395							524,56	16 124,71	
2 ЭМ														491,13	
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,5625								325,46	
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т			маш.-ч	0,08	1,25	0,09							1 044,10	93,97	
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,08	1,25	0,09							704,63	63,42	
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,07	1,25	0,07875							1 720,15	135,46	
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,07	1,25	0,07875							704,63	55,49	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,35	1,25	0,39375							645,19	254,04	
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,35	1,25	0,39375							524,56	206,55	
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки			маш.-ч	1,15	1,25	1,29375						4,35	1,36	5,92	7,66
4 М														218,29	
01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б			т	0,00013		0,000117						416 065,60	1,57	653 222,99	76,43
01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический			м3	0,281		0,2529						114,64	0,4	45,86	11,60
01.7.03.01-0001 Вода			м3	1,13		1,017						35,71	0,5	17,86	18,16
01.7.07.29-0101 Очес льняной			кг	0,06		0,054						128,40	1,57	201,59	10,89
01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм			т	0,00017		0,000153						97 282,88	1,26	122 576,43	18,75
03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А			кг	0,004		0,0036						59,41	1,64	97,43	0,35
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный			кг	0,44		0,396	79,88	1,53	122,22	48,40					
14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям			т	0,00053		0,000477			70 672,51	33,71					
Итого прямые затраты											17 159,59				
ФОТ											16 450,17				
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	121	0,9	108,9						17 914,24			
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	72	0,85	61,2						10 067,50			
Всего по позиции			50 157,03								45 141,33				
82	ФСБЦ-23.3.06.05-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	90	1	90	208,57					18 771,30			
Всего по позиции											18 771,30				
61	ГЭСН16-02-013-08	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из неоцинкованных водогазопроводных труб на сварке диаметром: свыше 25 до 40 мм	10 м	9	1	9	735,211,37								
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			9,54								4 791,15	
2-100-02 Рабочий 2 разряда			чел.-ч	0,02		0,18							426,69	76,80	
2-100-03 Рабочий 3 разряда			чел.-ч	0,37		3,33							465,84	1 551,25	
2-100-04 Рабочий 4 разряда			чел.-ч	0,67		6,03							524,56	3 163,10	
2 ЭМ														273,45	
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,153								80,26	
91.05.13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т			маш.-ч	0,017		0,153							1 007,24	154,11	
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,017		0,153							524,56	80,26	
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А			маш.-ч	0,54		4,86							22,97	111,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,11		0,99	7,35	1,06	7,79		7,71
		4 М									282,76
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,33		2,97			3,98		11,82
	01.7.11.07-0213	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ТМУ-21У, Э50А, диаметр 3-5 мм	кг	0,106		0,954	178,90	1,29	230,78		220,16
	01.7.17.07-0053	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180х10х22 мм	шт	0,045		0,405	101,12	1,24	125,39		50,78
		Итого прямые затраты									5 427,62
		ФОТ									4 871,41
	Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					3 556,13
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					1 656,28
		Всего по позиции							1 182,23		10 640,03
62	ФСБЦ-01.7.17.06-0092	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм	шт	0,135	1	0,135	56,21	1,24	69,70		9,41
		Всего по позиции									9,41
63	ГЭСН16-02-001-06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,1	1	0,1					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,278					2 244,07
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	37,2	1,15	4,278			524,56		2 244,07
	2 ЭМ										97,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,125					69,85
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,015			1 044,10		15,66
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,015			704,63		10,57
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,00875			1 720,15		15,05
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,25	0,00875			704,63		6,17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	1,25	0,10125	477,92	1,35	645,19		65,33
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	1,25	0,10125			524,56		53,11
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,67	1,25	0,20875	4,35	1,36	5,92		1,24
		4 М									56,33
	01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00053		0,000053	416 065,60	1,57	653 222,99		34,62
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,438		0,0438	114,64	0,4	45,86		2,01
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,75		0,275	35,71	0,5	17,86		4,91
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,02		0,002	128,40	1,57	201,59		0,40
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,00026		0,000026	97 282,88	1,26	122 576,43		3,19
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0099		0,00099	59,41	1,64	97,43		0,10
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,55		0,055	79,88	1,53	122,22		6,72
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00062		0,000062			70 672,51		4,38
		Итого прямые затраты									2 467,53
		ФОТ									2 313,92
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					2 519,86
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 416,12
		Всего по позиции							64 035,10		6 403,51
64	ГЭСН16-02-010-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм	10 м	1	1	1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,69					372,74
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,69		0,69			540,21		372,74
	2 ЭМ										4,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06		0,06	4,35	1,36	5,92		0,36
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,18		0,18			22,97		4,13
	4 М										60,76
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,0117		0,0117	114,64	0,4	45,86		0,54
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,8066		0,8066	41,38	1,5	62,07		50,07
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,288		0,288			3,98		1,15
	01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм	кг	0,0373		0,0373	187,01	1,29	241,24		9,00
	Итого прямые затраты										437,99
	ФОТ										372,74
	Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					272,10
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					126,73
	Всего по позиции										836,82
											836,82
65	ФСБЦ-23.3.06.05-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	10	1	10			356,05		3 560,50
Всего по позиции											3 560,50
66	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,5476	1	0,5476					
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)											1 937,33
1-100-47 Средний разряд работы 4,7											1 937,33
2 ЭМ											21,03
ОТм(ЗТм)											7,72
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)											0,07
91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т											11,84
4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5											4,13
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											4,42
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4											3,59
91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт											4,70
4 М											579,19
14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021											472,60
14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А											106,59
Итого прямые затраты											2 545,27
ФОТ											1 945,05
Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии											1 645,51
Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии											843,18
Всего по позиции										9 192,77	5 033,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ГЭСН13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой	100 м2	1,0952	1	1,0952					
1 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,2546048					3 592,48
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	2,88	2,3	7,2546048			495,20		3 592,48
	2 ЭМ										106,48
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,08214					45,23
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01	2,5	0,02738	6,62	1,48		9,80	0,27
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01	2,5	0,02738			1 730,42		47,38
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	2,5	0,02738			602,85		16,51
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	2,5	0,05476	477,92	1,35		645,19	35,33
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	2,5	0,05476			524,56		28,72
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	1,4	2,5	3,8332			6,13		23,50
	4 М										2 831,01
	14.4.02.09-0302 Краска БТ-177		т	0,009	2	0,0197136	101 515,14	1,23		124 863,62	2 461,51
	14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А		т	0,0013	2	0,0028475	75 885,63	1,71		129 764,43	369,50
	Итого прямые затраты										6 575,20
	ФОТ										3 637,71
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					3 077,50
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					1 576,95
	Всего по позиции								10 253,52		11 229,65
68	ГЭСН26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м	29,5	1	29,5					
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			74,635					40 318,57
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	2,2	1,15	74,635			540,21		40 318,57
	2 ЭМ										6 357,00
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			9,21875					4 835,79
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,25	1,25	9,21875	477,92	1,35		645,19	5 947,85
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,25	1,25	9,21875			524,56		4 835,79
	91.21.22-443 Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт		маш.-ч	0,39	1,25	14,38125	21,39	1,33		28,45	409,15
	4 М										40 331,93
	01.7.06.14-0036 Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм		м	15		442,5	40,94	1,66		67,96	30 072,30
	10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм		кг	0,033		0,9735	329,28	1,16		381,96	371,84
	12.2.01.01-0021 Клипсы (зажимы)		100 шт	0,3		8,85	237,35	1,57		372,64	3 297,86
	14.1.04.01-0001 Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов		л	0,143		4,2185	774,67	1,76		1 363,42	5 751,59
	14.5.09.05-0103 Очиститель клея		л	0,02		0,59	830,95	1,71		1 420,92	838,34


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									91 843,29
		ФОТ									45 154,36
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					39 419,76
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					21 109,66
		Всего по позиции							5 165,18		152 372,71
69	ФСБЦ-12.2.07.04-0205	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм	м	22	1	22	62,07	1,38	85,66		1 884,52
		Всего по позиции									1 884,52
60	ФСБЦ-12.2.07.04-0206	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм	м	66	1	66	63,77	1,38	88,00		5 808,00
		Всего по позиции									5 808,00
83	ФСБЦ-12.2.07.04-0207	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	м	126,5	1	126,5	75,68	1,38	104,44		13 211,66
		Всего по позиции									13 211,66
84	ФСБЦ-12.2.07.04-0209	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм	м	99	1	99	91,83	1,38	126,73		12 546,27
		Всего по позиции									12 546,27
85	ФСБЦ-12.2.07.04-0212	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм	м	11	1	11	139,44	1,38	192,43		2 116,73
		Всего по позиции									2 116,73
74	ГЭСН46-03-017-11	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в деревянных перекрытиях	100 шт	0,6	1	0,6					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			76,8					39 383,81
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	128		76,8			512,81		39 383,81
	2 ЭМ										54,95
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,156					77,26
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,13		0,078	37,32	1,59	59,34		4,63
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13		0,078			465,84		36,34
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,13		0,078	477,92	1,35	645,19		50,32
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,13		0,078			524,56		40,92
	4 М										7 758,13
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,006		0,0036	70 296,20	1,47	103 335,41		372,01
	11.1.03.01-0062 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II		м3	0,3		0,18	16 496,03	1,08	17 815,71		3 206,83
	11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II		м3	0,174		0,1044	10 082,68	1,3	13 107,48		1 368,42
	11.1.03.06-0083 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III		м3	0,378		0,2268	5 764,42	1,3	7 493,75		1 699,58
	12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный РКП-350		м2	39,5		23,7			46,89		1 111,29
		Итого прямые затраты									47 274,15
		ФОТ									39 461,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					40 644,90
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					23 282,03
		Всего по позиции							185 335,13		111 201,08
78	ГЭСН16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,972					6 804,59
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,64	1,15	12,972			524,56		6 804,59
	2 ЭМ										83,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05					30,73
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,025			1 044,10		26,10
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,025			704,63		17,62
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,025	477,92	1,35	645,19		16,13
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,025			524,56		13,11
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,61	1,25	1,525	4,35	1,36	5,92		9,03
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,56	1,25	1,4			22,97		32,16
		4 М									849,98
	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	0,001		0,002	7 023,63	0,95	6 672,45		13,34
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0105		0,021	340,41	1,57	534,44		11,22
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,042		0,084	114,64	0,4	45,86		3,85
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,2		0,4	155,63	1,29	200,76		80,30
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,0006		0,0012	145 801,49	1,08	157 465,61		188,96
	23.3.03.02-0030	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,4		0,8			690,39		552,31
		Итого прямые затраты									7 768,72
		ФОТ									6 835,32
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					7 443,66
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					4 183,22
		Всего по позиции							9 697,80		19 395,60
88	ГЭСН16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт	-2	1	-2					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-3,381					-1 674,27
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,47	1,15	-3,381			495,20		-1 674,27
	2 ЭМ										-52,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			-0,05					-26,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	-0,05	477,92	1,35	645,19		-32,26
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	-0,05			524,56		-26,23
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,35	1,25	-0,875			22,97		-20,10
		4 М									-429,32
	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	0,002		-0,004	7 023,63	0,95	6 672,45		-26,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,14		-0,28	155,63	1,29	200,76		-56,21
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,0011		-0,0022	145 801,49	1,08	157 465,61		-346,42
H	18.1.02.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт	1		-2					
H	23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	2		-4					
		Итого прямые затраты									-2 182,18
		ФОТ									-1 700,50
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					-1 851,84
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					-1 040,71
		Всего по позиции							2 537,37		-5 074,73
79	ГЭСН16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	9,4	1	9,4					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			54,1581					34 302,66
	1-100-53	Средний разряд работы 5,3	чел.-ч	5,01	1,15	54,1581			633,38		34 302,66
	2 ЭМ										361,14
	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,5	1,25	17,625	14,13	1,45	20,49		361,14
	4 М										276,51
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1		9,4	35,71	0,5	17,86		167,88
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,02		0,188	128,40	1,57	201,59		37,90
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,47	79,88	1,53	122,22		57,44
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00002		0,000188			70 672,51		13,29
		Итого прямые затраты									34 940,31
		ФОТ									34 302,66
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					37 355,60
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					20 993,23
		Всего по позиции							9 924,38		93 289,14
89	ГЭСН16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	1,5	1	1,5					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,64225					5 473,83
	1-100-53	Средний разряд работы 5,3	чел.-ч	5,01	1,15	8,64225			633,38		5 473,83
	2 ЭМ										57,63
	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,5	1,25	2,8125	14,13	1,45	20,49		57,63
	4 М										44,13
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1		1,5	35,71	0,5	17,86		26,79
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,02		0,03	128,40	1,57	201,59		6,05
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,075	79,88	1,53	122,22		9,17
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00002		0,00003			70 672,51		2,12
		Итого прямые затраты									5 575,59
		ФОТ									5 473,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					5 961,00
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					3 349,98
		Всего по позиции							9 924,38		14 886,57
Прочие работы											
80	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,27585	1	3,27585			1 185,60		3 883,85
		Всего по позиции									3 883,85
81	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	3,27585	1	3,27585			249,17		816,24
		Всего по позиции									816,24
		Итого по разделу 2 Система отопления №2 :									
		Итого прямые затраты (справочно)									920 802,96
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									577 831,56
		Эксплуатация машин									15 512,67
		Оплата труда машинистов (Отм)									9 317,67
		Материалы									313 440,97
		Перевозка									4 700,09
		Строительные работы									1 798 962,72
		Строительные работы									1 707 017,71
		в том числе:									
		оплата труда									540 153,11
		эксплуатация машин и механизмов									13 551,75
		оплата труда машинистов (Отм)									8 796,78
		материалы									307 229,60
		накладные расходы									542 556,83
		сметная прибыль									294 729,64
		Перевозка									4 700,09
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									87 244,92
		в том числе:									
		оплата труда									37 678,45
		эксплуатация машин и механизмов									1 960,92
		оплата труда машинистов (Отм)									520,89
		материалы									6 211,37
		накладные расходы									27 885,52
		сметная прибыль									12 987,77
		Итого ФОТ (справочно)									587 149,23
		Итого накладные расходы (справочно)									570 442,35
		Итого сметная прибыль (справочно)									307 717,41
		Итого по разделу 2 Система отопления №2									1 798 962,72
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1142,5243742					
		затраты труда машинистов				17,15108					
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									1 159 645,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									663 509,33
		Эксплуатация машин									17 768,42
		Оплата труда машинистов (Отм)									10 836,85
		Материалы									462 831,12
		Перевозка									4 700,09
		Строительные работы									2 165 378,15
		Строительные работы									2 060 540,62
		в том числе:									
		оплата труда									620 024,71
		эксплуатация машин и механизмов									15 506,96
		оплата труда машинистов (Отм)									10 237,28
		материалы									456 209,41
		накладные расходы									621 500,58
		сметная прибыль									337 061,68
		Перевозка									4 700,09
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									100 137,44
		в том числе:									
		оплата труда									43 484,62
		эксплуатация машин и механизмов									2 261,46
		оплата труда машинистов (Отм)									599,57
		материалы									6 621,71
		накладные расходы									32 181,46
		сметная прибыль									14 988,62
		Всего ФОТ (справочно)									674 346,18
		Всего накладные расходы (справочно)									653 682,04
		Всего сметная прибыль (справочно)									352 050,30
		Непредвиденные затраты 2%									43 307,56
		Всего с непредвиденными									2 208 685,71
		НДС ОКН 20%(МАТ+ОБ+ЭМ)									96 119,91
		ВСЕГО по смете									2 304 805,62
		Справочно									
		затраты труда рабочих					1316,215741				
		затраты труда машинистов					19,9657926				



Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.