



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Министра России об изменении сметной стоимости строительства, включенные в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
аппарата управления

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ

УТВЕРЖДАЮ:
(подпись) *И.И. Игнатьев*
(расшифровка подписи)

2023 года

Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

38. Иркутская область

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Слюданка, ул. Героя Ивана Тонконог, д. 31
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Слюданка, ул. Героя Ивана Тонконог, д. 31
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

Ремонт фасада
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 01-80/Д-2023-АС
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

Сметная стоимость	3525,16 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	2880,03 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	629,19 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1849,64 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Фасад											
Стены п. 14, 17, 18											
1	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=116,75 / 100	100 м2			1,1675					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			58,4041875					19 565,40
	1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.-ч	43,5	1,15	58,4041875	0,00		335,00		19 565,40
	ЭМ										111,65
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,07	1,25	0,1021563	0,00		1 092,93		111,65
	4 М										8 446,17
	01.7.16.02-0001 Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород		м3	0,009		0,0105075	0,00		16 592,49		174,35
	01.7.16.02-0003 Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные		т	0,035		0,0408625	0,00		107 590,04		4 396,40
	11.2.13.06-0011 Цифы настила, все толщину		м2	3,4		3,9695	0,00		976,30		3 875,42
	Итого прямые затраты										28 123,22
	ФОТ										19 565,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					19 369,75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					11 475,11
	Всего по позиции								50 507,99		58 968,08
2	ГЭСНр54-3-1 прим.	Демонтаж декоративных элементов	100 м2			0,4					
	Объем=40 / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,548					3 382,52
	1-1-6 Затраты труда рабочих (ср 1,6)		чел.-ч	28,87		11,548	0,00		292,91		3 382,52
	ЭМ										180,66
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,8		0,32	0,00		564,57		180,66
	Итого прямые затраты										3 563,18
	ФОТ										3 382,52
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.88	НР Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	92		92					3 111,92
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.88	СП Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	59		59					1 995,69
	Всего по позиции								21 676,98		8 670,79
3	ГЭСНр53-9-1	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 240 мм	100 м			2,88					
	Объем=(144+144) / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			929,7216					315 342,97
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)		чел.-ч	322,82		929,7216	0,00		339,18		315 342,97
	ЭМ										16 022,75
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,9		2,592	0,00		2 052,77		5 320,78
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	3,4		9,792	0,00		1 092,93		10 701,97
	4 М										26 726,90
	01.2.03.03-0013 Мастика битумная кровельная горячая		т	0,041		0,11808	0,00		45 004,43		5 314,12
	01.7.07.29-0111 Пахла пропитанная		кг	25		72	0,00		64,92		4 674,24
	12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350		м2	85,9		247,392	0,00		67,66		16 738,54
	Итого прямые затраты										358 092,62
	ФОТ										315 342,97
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					290 115,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					163 978,34
	Всего по позиции								282 009,20		812 186,49
4	ФССЦ-11.1.03.01-0074 4 кв.2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II (венец оцилиндрованный)	м3			15,29	20 338,47		20 338,47		310 975,21
	Всего по позиции								20 338,47		310 975,21
5	ГЭСН13-08-009-01 применительно	Шлифовка поверхностей	100 м2			3,45					
	Объем=(305+40) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			317,5587					111 780,66
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	80,04	1,15	317,5587	0,00		352,00		111 780,66
	ЭМ										11 307,00
	91.18.01-007 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин		маш.час	2,09	1,25	9,013125	0,00		1 067,71		9 623,40
	91.21.07-011 Машины мозаично-шлифовальные		маш.час	32	1,25	138	0,00		12,20		1 683,60
	4 М										1 721,21
	01.7.17.05-0021 Карборунд		кг	2		6,9	0,00		249,45		1 721,21
	Итого прямые затраты										124 808,87
	ФОТ										111 780,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					94 566,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					48 456,92
	Всего по позиции								77 632,53		267 832,23
6	ГЭСН10-01-091-01	Обработка деревянных конструкций антипиреном	100 м2			3,45					
	Объем=345 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,23425					7 376,19
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	5,1	1,15	20,23425	0,00		364,54		7 376,19
	ЭМ										925,24
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.час	0,04	1,25	0,1725	0,00		408,20		70,41
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,12	1,25	0,5175	0,00		1 092,93		565,59
	91.21.01-012 Аэрографы окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.час	4,13	1,25	17,810625	0,00		16,24		289,24
	4 М										397,69
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,003		0,01035	0,00		14,40		0,15
	01.7.20.08-0051 Ветошь		кг	1		3,45	0,00		115,23		397,54
	Итого прямые затраты										8 699,12
6.1	ФССЦ-14.2.02.11-0011	Состав огнезащитный, пропиточный, для древесины	кг	11,5		39,675	48,60		127,65		5 064,51
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					7 376,19
											7 169,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 448,37
	Всего по позиции								7 067,15		24 381,66
7	ГЭСН10-01-091-01	Обработка деревянных конструкций антисептиком (фасад) Объем=305 / 100	100 м2			3,05					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,88825					6 520,98
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	5,1	1,15	17,88825		0,00	364,54		6 520,98
		ЗМ									817,98
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,04	1,25	0,1525		0,00	408,20		62,25
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,12	1,25	0,4575		0,00	1 092,93		500,02
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	4,13	1,25	15,745625		0,00	16,24		255,71
		4 М									351,58
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,003		0,00915		0,00	14,40		0,13
		01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	1		3,05		0,00	115,23		351,45
		Итого прямые затраты									7 690,54
7.1	ФССЦ-14.2.06.01-0104	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	кг	11,5		35,075		15,84	201,96		7 083,75
		ФОТ									6 520,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					6 338,39
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 048,56
	Всего по позиции								7 921,72		24 161,24
8	ГЭСН10-01-091-01	Обработка деревянных конструкций антисептиком (брус стен) Объем=305 / 100	100 м2			3,05					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,88825					6 520,98
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	5,1	1,15	17,88825		0,00	364,54		6 520,98
		ЗМ									817,98
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,04	1,25	0,1525		0,00	408,20		62,25
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,12	1,25	0,4575		0,00	1 092,93		500,02
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	4,13	1,25	15,745625		0,00	16,24		255,71
		4 М									351,58
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,003		0,00915		0,00	14,40		0,13
		01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	1		3,05		0,00	115,23		351,45
		Итого прямые затраты									7 690,54
8.1	ФССЦ-14.2.06.01-0104	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	кг	11,5		35,075		15,84	201,96		7 083,75
		ФОТ									6 520,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					6 338,39
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 048,56
	Всего по позиции								7 921,72		24 161,24
9	ГЭСН10-01-012-01	Обшивка блок хаус Объем=305 / 100	100 м2			3,05					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			127,32225					42 652,95
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	36,3	1,15	127,32225		0,00	335,00		42 652,95
		ЗМ									2 333,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,56	1,25	2,135		0,00	1 092,93		2 333,41
		4 М									11 721,59
		01.7.15.06-0123 Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	т	0,00725		0,0221125		0,00	87 272,37		1 929,81
		01.7.15.06-0146 Гвозди тепловые крупные, размер 3,0х40 мм	т	0,0022		0,00671		0,00	107 168,35		719,10
		12.1.02.12-0004 Пергамин кровельный П-350	м2	105		320,25		0,00	28,33		9 072,68
		Итого прямые затраты									56 707,95
		ФОТ									42 652,95
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					41 458,67
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					19 940,25
	Всего по позиции								38 723,56		118 106,87
10	ТЦ_11.3.03.04_38_38125234 40_17.02.2023_02 4 кв.2022	Блок-хаус	м2			305		808,33	808,33		246 540,65
	Всего по позиции								808,33		246 540,65
11	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен Объем=305 / 100	100 м2			3,05					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			56,33045					17 991,38
		1-2-6 Затраты труда рабочих (ср 2,6)	чел.-ч	16,06	1,15	56,33045		0,00	319,39		17 991,38
		ЗМ									314,34
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,114375		0,00	926,78		106,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	1,25	0,190625		0,00	1 092,93		208,34
		4 М									57 387,97
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,366		0,00	14,40		5,27
		14.1.05.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		1247,45		0,00	46,00		57 382,70
		Итого прямые затраты									75 693,69
		ФОТ									17 991,38
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					15 706,47
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					8 410,97
	Всего по позиции								32 724,96		99 811,13
12	ФССЦ-12.2.05.05-0021 4 кв.2022	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК ОПТИМА	м3			45,8		6 041,56	6 041,56		276 703,45
	Всего по позиции								6 041,56		276 703,45
13	ГЭСН26-01-055-02	Установка паронепроницаемого слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) Объем=320 / 100	100 м2			3,2					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			52,8448					17 923,90
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)		чел.-ч	14,36	1,15	52,8448	0,00		339,18		17 923,90
	ЭМ										1 092,93
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,25	1,25	1	0,00		1 092,93		1 092,93
	4 М										21 797,02
	01.7.06.03-0022 Лента полистиленовая с липким слоем А50		кг	7,423		23,7536	0,00		917,63		21 797,02
	Итого прямые затраты										40 813,85
	ФОТ										17 923,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	97	0,9	87,3					15 647,56
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	48,75					8 379,42
	Всего по позиции								20 262,76		64 840,83
14	ФССЦ-12.1.01.03-0037 4 кв.2022	Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R70"	10 м2			320	247,94		247,94		79 340,80
	Всего по позиции								247,94		79 340,80
15	ГЭСН26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полистиленовой (без стекловолоконистых материалов) Объем=336 / 100	100 м2			3,36					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			55,48704					18 820,09
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)		чел.-ч	14,36	1,15	55,48704	0,00		339,18		18 820,09
	ЭМ										1 147,58
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,25	1,25	1,05	0,00		1 092,93		1 147,58
	4 М										22 886,87
	01.7.06.03-0022 Лента полистиленовая с липким слоем А50		кг	7,423		24,94128	0,00		917,63		22 886,87
	Итого прямые затраты										42 854,54
	ФОТ										18 820,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	97	0,9	87,3					16 429,94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	48,75					8 798,39
	Всего по позиции								20 262,76		68 082,87
16	ФССЦ-12.1.02.11-0001 4 кв.2022	Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая с огнезащитными добавками, пожарно-технические характеристики ГЗ, ГП11, В2, плотность потока водяного пара 1800 г/(м2*24ч), водонепроницаемость 300 мм.вод.ст Объем=336 / 10	10 м2			33,6	65,60		830,54		27 906,14
	Всего по позиции								830,54		27 906,14
17	ГЭСН11-01-039-05	Монтаж контробрешетки Объем=521 / 100	100 м			5,21					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			73,57562					23 909,13
	1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8)		чел.-ч	12,28	1,15	73,57562	0,00		324,96		23 909,13
	ЭМ										463,83
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45		маш.час	0,01	1,25	0,065125	0,00		564,57		36,77
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,06	1,25	0,39075	0,00		1 092,93		427,06
	4 М										1 263,16
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	3,37		17,5577	0,00		3,27		57,41
	01.7.15.07-0022 Досбли распорные полистиленовые, размер 6х40 мм		1000 шт	0,168		0,87528	0,00		433,55		379,48
	01.7.15.14-0061 Шурупы-саморезы 3,5х45 мм		т	0,0004		0,002084	0,00		396 481,18		826,27
	Итого прямые затраты										25 636,12
	ФОТ								0,00		0,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8					23 909,13
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					13 209,79
	Всего по позиции								12 081,83		62 946,31
18	ФССЦ-11.1.03.06-0066 4 кв.2022	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 2-3,75 м, сорт II Объем=521*0,05*0,15	м3			3,9075	18 871,65		18 871,65		73 740,97
	Всего по позиции								18 871,65		73 740,97
19	ФССЦ-11.1.03.06-0066 4 кв.2022	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 2-3,75 м, сорт II Объем=521*0,05*0,05	м3			1,3025	18 871,65		18 871,65		24 580,32
	Всего по позиции								18 871,65		24 580,32
20	ГЭСН10-01-012-01	Монтаж декоративных элементов Объем=40 / 100	100 м2			0,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,698					5 593,83
	1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.-ч	36,3	1,15	16,698	0,00		335,00		5 593,83
	ЭМ										306,02
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,56	1,25	0,28	0,00		1 092,93		306,02
	4 М										1 537,26
	01.7.15.06-0123 Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм		т	0,00725		0,00029	0,00		87 272,37		253,09
	01.7.15.06-0146 Гвозди тепловые круглые, размер 3,0х40 мм		т	0,0022		0,00088	0,00		107 168,35		94,31
	12.1.02.12-0004 Пергамин кровельный П-350		м2	105		42	0,00		28,33		1 189,86
	Итого прямые затраты										7 437,11
	ФОТ										5 593,83
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2					5 437,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75					2 615,12
	Всего по позиции								38 723,58		15 489,43
21	ФССЦ-11.2.14.09-0004 4 кв.2022	Щит мебельный сосна, сорт СС, все сечения Объем=0,024*10	м3			0,24	46 735,98		46 735,98		11 216,64
	Всего по позиции								46 735,98		11 216,64
22	ФССЦ-11.1.03.06-0070 4 кв.2022	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II Объем=0,024*10	м3			0,24	1 243,00		18 567,83		4 456,28
	Всего по позиции								18 567,83		4 456,28
23	ГЭСН10-01-091-01	Обработка деревянных конструкций антисептиком (фасад) Объем=80 / 100	100 м2			0,8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,692					1 710,42
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	5,1	1,15	4,692	0,00		364,54		1 710,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭМ									214,55
		91.06.06-048 Подъемники одномагнотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,04	1,25	0,04	0,00		408,20		16,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,12	1,25	0,12	0,00		1 092,93		131,15
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	4,13	1,25	4,13	0,00		16,24		67,07
		4 М									92,21
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,003		0,0024	0,00		14,40		0,03
		01.7.20.03-0051 Ветошь	кг	1		0,8	0,00		115,23		92,18
		Итого прямые затраты									2 017,18
23.1	ФССЦ-14.2.06.01-0104	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	кг	11,5		9,2	15,84		201,96		1 858,03
		ФОТ									1 710,42
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	108	0,9	97,2					1 662,53
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75					799,62
		Всего по позиции							7 921,70		6 337,36
24	ГЭСН15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками	100 м2			0,8					
		Объем=80 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			7,2036					2 340,88
		1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.-ч	7,83	1,15	7,2036	0,00		324,96		2 340,88
		ЭМ									47,80
		91.06.06-048 Подъемники одномагнотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01	1,25	0,01	0,00		408,20		4,08
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	1,25	0,04	0,00		1 092,93		43,72
		4 М									92,30
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,008	0,00		14,40		0,12
		01.7.20.03-0051 Ветошь	кг	1		0,8	0,00		115,23		92,18
		Итого прямые затраты									2 480,98
24.1	ФССЦ-14.3.03.01-0002	Лак фасадный	кг	12		9,6	13,64		125,53		1 205,09
		ФОТ									2 340,88
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90					2 106,79
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65					974,98
		Всего по позиции							8 459,80		6 767,84
Козырек п. 14, 18											
25	ГЭСН10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусев	м3			0,4625					
		Объем=0,1375+0,225+0,1									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			11,9671875					3 888,86
		1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.-ч	22,5	1,15	11,9671875	0,00		324,96		3 888,86
		ЭМ									227,47
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36	1,25	0,208125	0,00		1 092,93		227,47
		4 М									19 044,97
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	7,5		3,46875	0,00		607,28		2 106,50
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,003		0,0013875	0,00		117 562,70		163,12
		08.1.02.11-0003 Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	0,0031		0,0014338	0,00		76 745,17		110,03
		11.1.03.01-0082 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	0,93		0,430125	0,00		35 840,73		15 415,99
		11.1.03.05-0081 Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	0,01		0,004625	0,00		11 304,73		52,28
		11.1.03.06-0094 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,12		0,0555	0,00		17 130,07		950,72
		12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350	м2	1,45		0,670625	0,00		67,66		45,37
		14.2.04.01-0001 Смолы каменноугольные для дорожного строительства	т	0,00258		0,0011933	0,00		6 743,87		8,05
		14.5.06.03-0002 Паста антисептическая	т	0,00301		0,0013921	0,00		138 573,20		192,91
		Итого прямые затраты									23 161,30
		ФОТ									3 888,86
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	108	0,9	97,2					3 779,97
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75					1 818,04
		Всего по позиции							62 182,29		28 759,31
26	ФССЦ-11.1.03.01-0001 4 кв.2022	Бруски деревянные, размер 50х50 мм (стойка и стропила)	м3			0,1375	31 687,87		31 687,87		4 357,08
		Объем=5*0,05*0,05*50*0,05*0,05									
		Всего по позиции							31 687,85		4 357,08
27	ФССЦ-11.1.03.01-0070 4 кв.2022	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (прогон)	м3			0,225	35 545,94		35 545,94		7 997,84
		Объем=10*0,15*0,15									
		Всего по позиции							35 545,96		7 997,84
28	ФССЦ-11.1.03.01-0051 4 кв.2022	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 80-100 мм, II сорт (стойка)	м3			0,1	33 409,85		33 409,85		3 340,99
		Объем=0,1*0,1*2,5*4									
		Всего по позиции							33 409,90		3 340,99
29	ГЭСН12-01-007-01	Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2			0,6					
		Объем=60 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			29,256					9 800,76
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	42,4	1,15	29,256	0,00		335,00		9 800,76
		ЭМ									1 825,21
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,71	1,25	0,5325	0,00		1 378,33		733,96
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,4	1,25	0,3	0,00		2 052,77		615,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,58	1,25	0,435	0,00		1 092,93		475,42
		4 М									3 132,88
		01.1.01.01-0002 Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым	100 пар	0,1		0,06	0,00		6 708,58		402,51
		01.1.02.07-0011 Присыпи волнистых веществ	кг	0,4		0,24	0,00		308,48		74,04
		01.7.07.14-0041 Прокладки тепловые уплотнительные 20х20 мм	10 шт	50		30	0,00		9,38		281,40
		01.7.15.06-0094 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм	т	0,008		0,0048	0,00		144 972,71		695,87
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00567		0,003402	0,00		117 562,70		399,95
		01.7.15.06-0146 Гвозди тепловые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,00189		0,001134	0,00		107 168,35		121,53
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,08		0,048	0,00		6 542,07		314,02
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,005		0,003	0,00		76 745,17		230,24
		08.1.02.11-0013 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,01		0,006	0,00		102 219,66		613,32
		Итого прямые затраты									14 758,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										9 800,76
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					9 614,55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					4 748,47
	Всего по позиции								48 536,45		29 121,87
30	01.1.01.04-1066 4 кв.2022	Листы хризотилцементные волнистые обыкновенного профиля 28/115, толщина 5,5 мм	м2			60			180,64		10 838,40
	Всего по позиции								180,64		10 838,40
31	ФССЦ-11.1.03.05-0068 4 кв.2022	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, II сорт (обрешетка) Объем=720,05*0,15	м3			0,54	18 587,06		18 587,06		10 037,01
	Всего по позиции								18 587,06		10 037,01
32	ФССЦ-08.3.05.05-0003 4 кв.2022	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм (фасонный элемент ФЭ2)	м2			2	445,23		445,23		892,46
	Всего по позиции								445,23		892,46
Крыльца											
33	ГЭСНр59-1-2	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями	100 м2 горизонтальной проекции			0,031725					
	Объем=3,1725 / 100										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			6,5426468					2 014,87
	1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)		чел.-ч	206,23		6,5426468	0,00		307,96		2 014,87
	Итого прямые затраты										2 014,87
	ФОТ										2 014,87
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.93	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 793,23
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.93	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45		45					906,69
	Всего по позиции								148 614,34		4 714,79
34	ГЭСН08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,51					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ-1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,45747					140,88
	1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)		чел.-ч	0,78	1,15	0,45747	0,00		307,96		140,88
	ЭМ										71,43
	91.06.05-057	Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т	маш.час	0,07	1,25	0,044625	0,00		1 449,13		64,67
	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.час	0,36	1,25	0,2295	0,00		29,46		6,76
	4 М										1,10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		0,0765	0,00		14,40		1,10
	Итого прямые затраты										213,41
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,561	0,00		0,00		0,00
	ФОТ										140,88
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					139,47
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					62,63
	Всего по позиции								853,94		435,51
35	ФССЦ-02.2.04.03-0012 4 кв.2022	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35%	м3			0,51	960,85		960,85		490,03
	Всего по позиции								960,84		490,03
36	ГЭСН08-01-001-02	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 3 м3	100 м3			0,006					
	Объем=0,6 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ-1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			3,0429					1 009,18
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	441	1,15	3,0429	0,00		331,65		1 009,18
	ЭМ										301,25
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	27,85	1,25	0,208875	0,00		1 378,33		287,90
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,34	1,25	0,00255	0,00		2 052,77		5,23
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,25	1,25	0,001875	0,00		1 427,42		2,68
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.час	19,42	1,25	0,14565	0,00		9,23		1,34
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,5	1,25	0,00375	0,00		1 092,93		4,10
	4 М										297,76
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,441		0,002646	0,00		14,40		0,04
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	153		0,918	0,00		21,32		19,57
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0238		0,0001428	0,00		117 562,70		16,79
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашенная комовая, сорт I	т	0,027		0,000162	0,00		18 551,58		3,01
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0375		0,000225	0,00		62 834,63		14,14
	11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,68		0,00408	0,00		17 173,88		70,07
	11.2.13.04-0011	Штупы из досок, толщина 25 мм	м2	64,1		0,3846	0,00		452,79		174,14
	Итого прямые затраты										1 608,19
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,612	0,00		0,00		1 009,18
	ФОТ										1 009,18
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					926,43
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					497,53
	Всего по позиции								505 358,33		3 032,15
37	ФССЦ-04.1.02.05-0006 4 кв.2022	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,6	5 416,64		5 416,64		3 249,98
	Всего по позиции								5 416,63		3 249,98
38	ГЭСН10-01-052-03	Устройство: крылец	м2			3,1725					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ-1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			30,9747038					10 903,10
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	8,49	1,15	30,9747038	0,00		352,00		10 903,10
	ЭМ										1 728,34
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.час	0,09	1,25	0,3569063	0,00		227,96		81,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38	1,25	1,5069375	0,00		1 092,93		1 646,98
	4 М										533,13
	01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	0,00083		0,0026332	0,00		80 254,16		211,32
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00079		0,0025063	0,00		117 562,70		294,64
	14.2.04.01-0001	Смолы каменноугольные для дорожного строительства	т	0,00127		0,0040291	0,00		6 743,87		27,17
	Итого прямые затраты										13 164,57
	ФОТ										10 903,10
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					10 597,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					5 097,20
		Всего по позиции							9 096,79		28 859,58
39	ФССЦ-11.1.03.01-0051 4 кв.2022	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 80-100 мм, II сорт (стойка) Объем=0,1*0,1*0,875*24	м3			0,162	33 409,85		33 409,85		5 412,40
		Всего по позиции							33 409,85		5 412,40
40	ФССЦ-11.1.03.01-0001 4 кв.2022	Бруски деревянные, размер 50х50 мм (балка) Объем=4,5*0,1*0,1	м3			0,045	31 687,87		31 687,87		1 425,95
		Всего по позиции							31 687,87		1 425,95
41	ФССЦ-11.1.03.05-0064 4 кв.2022	Доска необрезная, хвойных пород, все ширины, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (ступени) Объем=76,5*0,032*0,15	м3			0,3672	16 291,49		16 291,49		5 982,24
		Всего по позиции							16 291,50		5 982,24
42	ФССЦ-11.1.03.06-0070 4 кв.2022	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (подступени) Объем=18*0,025*0,015	м3			0,00675	1 243,00		18 567,83		125,33
		Всего по позиции							18 567,41		125,33
43	ФССЦ-11.1.03.05-0068 4 кв.2022	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, II сорт (косойр) Объем=8*1,3*0,05*0,25	м3			0,0975	18 587,06		18 587,06		1 812,24
		Всего по позиции							18 587,08		1 812,24
44	ФССЦ-11.1.03.01-0031 4 кв.2022	Бруски обрезные, береза, липа, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 80-100 мм, II сорт (балка) Объем=4,5*0,1*0,1	м3			0,045	30 093,34		30 093,34		1 354,20
		Всего по позиции							30 093,33		1 354,20
Погрузка и отвозка мусора											
45	ФССЦ/г-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Объем=0,956*11,304 Цена=42,98*13,66	1 т груза			12,26	42,98		587,11		7 197,97
		Всего по позиции							587,11		7 197,97
46	ФССЦ/г-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км Цена=13,38*14,55	1 т груза			12,26	13,38		194,68		2 386,78
		Всего по позиции							194,68		2 386,78
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											1 991 887,19
в том числе:											
Оплата труда рабочих											629 189,93
Эксплуатация машин											49 842,17
Материалы											1 312 855,09
Строительные работы											2 880 028,94
в том числе:											2 870 444,19
оплата труда											629 189,93
эксплуатация машин и механизмов											40 257,42
материалы											1 312 855,09
накладные расходы											576 411,10
сметная прибыль											311 730,65
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											9 584,75
Итого ФОТ (справочно)											629 189,93
Итого накладные расходы (справочно)											576 411,10
Итого сметная прибыль (справочно)											311 730,65
Непредвиденные работы 2%											57 600,58
Итого с непредвиденными											2 937 629,52
НДС 20%											587 525,90
ВСЕГО по смете											3 525 155,42

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.





Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в
Федеральный реестр сметных нормативов и размещенные в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

38. Иркутская область

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Героя Ивана Тонконог, д. 31
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Героя Ивана Тонконог, д. 31
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3

Ремонт крыши
(наименование работ и затрат)


Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 01-80Д-2023-АС
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

Сметная стоимость 3063,87 тыс.руб.
в том числе: тыс.руб.

строительных работ	2503,16
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	399,94
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1241,25 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.



монтажных работ			0,00 тыс.руб.			Средства на оплату труда машинистов			0,00 тыс.руб.		
№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт крыши											
Демонтажные работы п. 9, 11											
1	ГЭСН46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых Объем=308,11 / 100	100 м2			3,0811					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			48,98949					14 813,93
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) ЭМ	чел.-ч	15,9		48,98949	0,00		302,39		14 813,93 455,95
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	4,6		14,17306	0,00		32,17		455,95
		Итого прямые затраты ФОТ									15 269,88 14 813,93
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий	%	91		91					13 480,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий	%	52		52					7 703,24
		Всего по позиции							11 831,42		36 453,80
2	ГЭСНр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из Объем=308,11 / 100	100 м2			3,0811					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			46,709476					14 384,65
		1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2) ЭМ	чел.-ч	15,16		46,709476	0,00		307,96		14 384,65 1 953,52
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,46		1,417306	0,00		1 378,33		1 953,52
		Итого прямые затраты ФОТ									16 338,17 14 384,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					12 948,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					6 616,94
		Всего по позиции							11 652,10		35 901,30
3	ГЭСНр59-3-1	Очистка помещений от строительного мусора(утеплитель-шпак с Объем=(43,2*1200/1000) / 100	100 т			0,5184					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			97,4592					27 379,21
		1-1-1 Затраты труда рабочих (ср 1,1)	чел.-ч	188		97,4592	0,00		280,93		27 379,21
		Итого прямые затраты ФОТ									27 379,21 27 379,21
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					25 188,87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					12 046,85
		Всего по позиции							124 643,00		64 614,93
Погрузка и отвозка мусора											
4	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Объем=6,72*4,31*0,5184 Цена=42,98*13,66 Всего по позиции	1 т груза			11,5484	42,98		587,11		6 780,18
		Всего по позиции							587,11		6 780,18
5	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Цена=13,38*14,55 Всего по позиции	1 т груза			11,5484	13,38		194,68		2 248,24
		Всего по позиции							194,68		2 248,24
Монтажные работы п. 14, 17											
6	ГЭСН10-01-002-01	Установка стропил Объем=5,85*0,7875*0,675*2,3*0,3072*0,3835*0,09975*2,43*2,7591*1,452 Приказ от 04.08.2020 № Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 421/пр п.586 ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7) ЭМ 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные 08.1.02.11-0001 Покровки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм 12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350 14.5.06.03-0002 Паста антисептическая Итого прямые затраты ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	м3			17,04405					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			466,4956485					150 295,57
		1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.-ч	23,8	1,15	466,4956485	0,00		322,18		150 295,57
		ЭМ									11 682,85
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,15	1,25	3,1957594	0,00		2 052,77		6 560,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,22	1,25	4,6871138	0,00		1 092,93		5 122,69
		4 М									77 350,63
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0072		0,1227172	0,00		117 562,70		14 426,96
		08.1.02.11-0001 Покровки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,038		0,6476739	0,00		76 745,17		49 705,84
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00438		0,0746529	0,00		62 834,63		4 690,79
		12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350	м2	3,38		57,608889	0,00		67,66		3 897,82
		14.5.06.03-0002 Паста антисептическая	т	0,00196		0,0334063	0,00		138 573,20		4 629,22
		Итого прямые затраты ФОТ									239 329,05 150 295,57
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					146 087,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					70 263,18
		Всего по позиции							26 735,40		455 679,52
7	ФССЦ-11.1.03.06-0093 4 кв.2022	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 180 мм, толщина 50, длина 4-6,5 м, сорт I Объем=650*0,18*0,05 Всего по позиции	м3			5,85	22 099,60		22 099,60		129 282,66
		Всего по позиции							22 099,60		129 282,66
8	ФССЦ-11.1.03.01-0070 4 кв.2022	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (стойка) Объем=35*0,15*0,15 Всего по позиции	м3			0,7875	35 545,94		35 545,94		27 992,43
		Всего по позиции							35 545,94		27 992,43
9	ФССЦ-11.1.03.01-0070 4 кв.2022	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (прогон) Объем=30*0,15*0,15 Всего по позиции	м3			0,675	35 545,94		35 545,94		23 993,61
		Всего по позиции							35 545,94		23 993,61
10	ФССЦ-11.1.03.01-0042 4 кв.2022	Бруски обрезные, лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие), длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, сорт II (подшивки) Объем=230*0,05*0,2 Всего по позиции	м3			2,3	30 904,68		30 904,68		71 080,76
		Всего по позиции							30 904,68		71 080,76
11	ФССЦ-11.1.03.01-0042 4 кв.2022	Бруски обрезные, лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие), длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, сорт II (опорный) Объем=128*0,05*0,15*0,320 Всего по позиции	м3			0,3072	30 904,68		30 904,68		9 493,92
		Всего по позиции							30 904,69		9 493,92

монтажных работ		0,00 тыс.руб.		Средства на оплату труда машинистов		0,00 тыс.руб.	
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,003	0,009264	0,00	14,40	0,13
	01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	1	3,088	0,00	115,23	355,83
	Итого прямые затраты						7 786,36
24.1	ФССЦ-14.2.02.11-0011 Состав огнезащитный, пропиточный, для древесины	кг	11,5	35,512	48,60	127,65	4 533,11
	ФОТ						6 602,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2	6 417,37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75	3 088,54
	Всего по позиции						21 823,38
25	ГЭСН14-01-013-01 Изготовление и настилка деревянных щитов	100 м2		0,277			
	Объем=27,7 / 100						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;						
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25						
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		14,028942			4 281,35
	1-2-1 Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.-ч	44,04	1,15	14,028942	0,00	4 281,35
	ЗМ					305,18	891,10
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,7	1,25	0,242375	0,00	497,54
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,04	1,25	0,3601	0,00	393,56
	4 М						325,65
	01.7.15.06-0111 Газоды строительные	т	0,01	0,00277	0,00	117 562,70	325,65
	Итого прямые затраты						5 498,10
	ФОТ						4 281,35
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.14, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции в сельском строительстве	%	95	0,9	85,5	3 660,55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.14, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции в сельском строительстве	%	64	0,85	54,4	2 329,05
	Всего по позиции						11 487,70
26	ФССЦ-11.1.03.06-0070 4 кв.2022 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м3		0,550125	1 243,00	18 587,83	10 214,63
	Объем=52*0,45*0,025*0,15+123*0,025*0,15						
	Всего по позиции						10 214,63
27	ГЭСН26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без	100 м2		2,4			
	Объем=240 / 100						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;						
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25						
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		39,6336			13 442,92
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	14,36	1,15	39,6336	0,00	13 442,92
	ЗМ					339,18	819,70
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,25	1,25	0,75	0,00	819,70
	4 М					1 092,93	16 347,76
	01.7.06.03-0022 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	кг	7,423	17,8152	0,00	917,63	16 347,76
	Итого прямые затраты						30 610,38
	ФОТ						13 442,92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3	11 735,67
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75	6 284,57
	Всего по позиции						48 630,62
28	ФССЦ-12.1.02.11-0016 4 кв.2022 ИЗОСПАН: В	10 м2		25,2	27,50	309,40	7 796,88
	Объем=252 / 10						
	Всего по позиции						7 796,88
29	ГЭСН12-01-037-04 Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции	100 м2		2,4			
	Объем=240 / 100						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;						
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25						
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		145,6728			51 276,83
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	52,78	1,15	145,6728	0,00	51 276,83
	ЗМ					352,00	93,91
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,009	1,25	0,027	0,00	55,42
	91.06.06-045 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема	маш.час	0,005	1,25	0,015	0,00	5,70
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,03	0,00	32,79
	4 М						41 981,33
	01.7.06.01-0011 Лента герметизирующая самоклеящаяся, ширина 100 мм	м	74,13	177,912	0,00	43,82	7 796,10
	01.7.15.14-0181 Шпатель с потайной головкой черные размером 2,5x25 мм	т	0,000186	0,0004464	0,00	248 644,19	110,99
	12.1.01.03-0039 Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная	м2	115	276	0,00	60,20	16 615,20
	12.1.03.09-1008 Элемент вентиляционный нижней защитной пленки, из ПВХ, длина 360 мм,	шт	20	48	0,00	363,73	17 459,04
	Итого прямые затраты						93 352,07
	ФОТ						51 276,83
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1	50 302,57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45	24 843,62
	Всего по позиции						168 498,26
30	ФССЦ-12.1.02.11-0002 4 кв.2022 ИЗОСПАН: АS	10 м2		252	893,74	893,74	225 222,48
	Всего по позиции						225 222,48
31	ГЭСН12-01-014-05 Утепление покрытий: вермикулитом	м3		48			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;						
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25						
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		167,808			50 743,46
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	3,04	1,15	167,808	0,00	50 743,46
	ЗМ					302,39	28 765,92
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,12	1,25	7,2	0,00	9 923,98
	91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,22	1,25	13,2	0,00	18 841,94
	4 М						314 476,47
	12.2.03.04-0001 Вермикулит вспученный	м3	1,03	49,44	0,00	6 360,77	314 476,47
	Итого прямые затраты						393 985,85
	ФОТ						50 743,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1	49 779,33
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45	24 585,21

монтажных работ		0,00 тыс.руб		Средства на оплату труда машинистов		0,00 тыс.руб	
Всего по позиции							
32	ГЭСН12-01-032-02	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого	100 м	0,72		9 757,30	468 350,39
Объем=72 / 100							
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;							
421/лр п.586 ТЗМ=1,25							
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч		4,3884			1 599,75
1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	5,3	1,15	4,3884	0,00	364,54
ЭМ							89,71
91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема		маш.час	0,03	1,25	0,027	0,00	408,20
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,08	1,25	0,072	0,00	11,02
Итого прямые затраты						1 092,93	78,69
ФОТ							1 689,46
Приказ № 812/лр от НР Кровли		%	109	0,9	98,1		1 599,75
21.12.2020 Прил. п.12.							1 569,35
Приказ № 812/лр от							
21.12.2020 п.25							
Приказ № 774/лр от СП Кровли		%	57	0,85	48,45		775,08
11.12.2020 Прил. п.12.							
Приказ № 774/лр от							
11.12.2020 п.16							
Всего по позиции						5 602,63	4 033,89
33	ТЦ_12.1.01.05_38_38121190	Снегозадержатель трубчатый дл. 3000	шт	24		2 470,83	59 299,92
44_14.02.2023_02							
Объем=72/3							
Всего по позиции						2 470,83	59 299,92
Водосточная система л. 17							
34	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,47			
Объем=47 / 100							
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;							
421/лр п.586 ТЗМ=1,25							
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч		15,0259			4 983,34
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	27,8	1,15	15,0259	0,00	331,65
ЭМ							4 983,34
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,11	1,25	0,064825	0,00	207,16
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,05	1,25	0,029375	0,00	89,07
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,09	1,25	0,052875	0,00	60,30
4 М						1 092,93	57,79
01.7.15.06-0094 Гаозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм		т	0,0038		0,001786	0,00	8 378,23
08.1.02.11-0013 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг		т	0,169		0,07943	0,00	258,92
Итого прямые затраты						102 219,66	8 119,31
ФОТ							13 568,73
Приказ № 812/лр от НР Кровли		%	109	0,9	98,1		4 983,34
21.12.2020 Прил. п.12.							4 888,66
Приказ № 812/лр от							
21.12.2020 п.25							
Приказ № 774/лр от СП Кровли		%	57	0,85	48,45		2 414,43
11.12.2020 Прил. п.12.							
Приказ № 774/лр от							
11.12.2020 п.16							
Всего по позиции						44 408,13	20 871,82
35	ФССЦ-12.1.01.05-0038	Желоб из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт.	16		962,20	15 395,20
4 кв.2022						962,20	15 395,20
Всего по позиции						962,20	15 395,20
36	ФССЦ-12.1.01.05-0058	Соединитель желоба металлический для водосточных систем, оцинкованный	шт.	20		229,90	4 598,00
4 кв.2022						229,90	4 598,00
Всего по позиции						229,90	4 598,00
37	ТЦ_12.1.01.05_38_38121190	Держатель желоба 185х300	шт	80		241,67	19 333,60
44_14.02.2023_02						241,67	19 333,60
Всего по позиции						241,67	19 333,60
38	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	7			
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;							
421/лр п.586 ТЗМ=1,25							
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч		1,449			541,14
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	0,18	1,15	1,449	0,00	541,14
Итого прямые затраты						373,46	541,14
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб		шт	1		7	0,00	0,00
ФОТ							541,14
Приказ № 812/лр от НР Кровли		%	109	0,9	98,1		530,86
21.12.2020 Прил. п.12.							
Приказ № 812/лр от							
21.12.2020 п.25							
Приказ № 774/лр от СП Кровли		%	57	0,85	48,45		262,18
11.12.2020 Прил. п.12.							
Приказ № 774/лр от							
11.12.2020 п.16							
Всего по позиции						190,60	1 334,18
39	ФССЦ-12.1.01.05-0009	Воронка выпускная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185х150 мм	шт.	7		903,00	6 321,00
4 кв.2022						903,00	6 321,00
Всего по позиции						903,00	6 321,00
40	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен трубы	шт	14			
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;							
421/лр п.586 ТЗМ=1,25							
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч		1,932			721,52
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	0,12	1,15	1,932	0,00	721,52
Итого прямые затраты						373,46	721,52
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб		шт	1		14	0,00	0,00
ФОТ							721,52
Приказ № 812/лр от НР Кровли		%	109	0,9	98,1		707,81
21.12.2020 Прил. п.12.							
Приказ № 812/лр от							
21.12.2020 п.25							
Приказ № 774/лр от СП Кровли		%	57	0,85	48,45		349,58
11.12.2020 Прил. п.12.							
Приказ № 774/лр от							
11.12.2020 п.16							
Всего по позиции						127,07	1 778,91
41	ФССЦ-12.1.01.05-0053	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт.	14		310,91	4 352,74
4 кв.2022						310,91	4 352,74
Всего по позиции						310,91	4 352,74
42	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колено сливное	шт	7			
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;							
421/лр п.586 ТЗМ=1,25							
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч		0,966			360,76
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	0,12	1,15	0,966	0,00	360,76
Итого прямые затраты						373,46	360,76
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб		шт	1		7	0,00	0,00
ФОТ							360,76

монтажных работ		0,00 тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов		0,00 тыс.руб.	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1	353,91
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45	174,79
Всего по позиции					127,07	889,46
43	ФССЦ-12.1.01.05-0052 4 кв.2022	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт.	7	310,87	2 176,09
Всего по позиции					310,87	2 176,09
44	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев	м	31		
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25						
1 ОТ(ЗТ)						
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)						
4 М						
01.7.15.07-0010 Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 10х50 мм						
Итого прямые затраты						
Н	08.1.02.07 Труба водосточная	м	1	31	0,00	0,00
Н	08.1.02.22 Изделия для водосточных труб ФОТ	шт	2	62	0,00	0,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1	1 597,66
Всего по позиции					207,11	6 420,33
45	ФССЦ-12.1.01.05-0073 4 кв.2022	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт.	31	429,37	13 310,47
Всего по позиции					429,37	13 310,47
46	ТЦ_12.1.01.05_38_38121190 44_14.02.2023_02	Держатель трубы ду 150	шт	31	201,87	6 251,77
Всего по позиции					201,87	6 251,77

Итого по смете:	1 928 199,95
Итого прямые затраты (справочно)	
а том числе:	
Оплата труда рабочих	399 940,34
Эксплуатация машин	65 015,51
Материалы	1 463 244,10
Строительные работы	2 503 164,85
а том числе:	2 494 136,43
оплата труда	399 940,34
эксплуатация машин и механизмов	55 987,09
материалы	1 463 244,10
накладные расходы	384 991,74
сметная прибыль	189 973,16
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	9 028,42
Итого накладные расходы (справочно)	384 991,74
Итого сметная прибыль (справочно)	189 973,16
Непредвиденные работы 2%	50 063,30
Итого с непредвиденными	2 553 228,15
НДС 20%	510 645,63
ВСЕГО по смете	3 063 873,78

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.





Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении, дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пг

ГРАНД-Смета, версия 2022.3
26 декабря 2019 г. № 871/пг, 872/пг, 873/пг, 874/пг, 875/пг, 876/пг (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пг, 172/пг, от 01.08.2020 № 294/пг, 295/пг, от 30.06.2020 № 352/пг, 353/пг, от

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

38. Иркутская область

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Героя Ивана Тонконог, д. 31
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Героя Ивана Тонконог, д. 31
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в том числе ремонт отмостки
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 01-80Д-2023-АС
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

Сметная стоимость 433,13 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	353,87 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
	тыс.руб.
прочих затрат	0,00

Средства на оплату труда рабочих	37,16 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	102,99 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

строительных работ			353,87 тыс.руб.			Средства на оплату труда рабочих			37,16 тыс.руб.		
№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Отмостка											
Демонтаж отмостки п. 5, 14											
1	ГЭСН01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы Объем=46,6 / 1000	1000 м3			0,0466					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586	ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,69667					210,67
	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	13	1,15	0,69667	0,00		302,39		210,67
	ЭМ										3 419,57
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 п.с.)	маш.час	9,4	1,25	0,54755	0,00		1 535,51		840,77
	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 4 М	маш.час	28,2	1,25	1,64265	0,00		1 569,90		2 578,80
	02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	0,04		0,001864	0,00		1 372,50		2,56
	Итого прямые затраты										3 632,80
	ФОТ										210,67
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1.	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					174,43
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1.	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					82,37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										3 889,60
2	ГЭСН01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 Объем=46,6 / 1000	1000 м3			0,0466					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586	ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,1457648					44,08
	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	2,72	1,15	0,1457648	0,00		302,39		44,08
	ЭМ										269,60
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 п.с.)	маш.час	2,96	1,25	0,17242	0,00		1 535,51		264,75
	91.14.03-001	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	маш.час	0,07	1,25	0,0040775	0,00		1 189,70		4,85
	4 М										1,28
	02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	0,02		0,000932	0,00		1 372,50		1,28
	Итого прямые затраты										314,96
	ФОТ										44,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1.	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					36,50
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1.	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					17,24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										368,70
Погрузка и отвозка мусора											
3	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Объем=46,6*1,75 Цена=42,98*13,66	1 т груза			81,55	42,98		587,11		47 878,82
	Всего по позиции										47 878,82
4	ФССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Цена=13,38*14,55	1 т груза			81,55	13,38		194,68		15 876,15
	Всего по позиции										15 876,15
Монтаж отмостки п. 5, 14, 17											
5	ГЭСН26-01-041-05	Изоляция изделиями из пеноплекса	м3			7,4					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586	ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			80,5897					29 378,17
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	9,47	1,15	80,5897	0,00		364,54		29 378,17
	ЭМ										3 267,89
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,45	1,25	4,1625	0,00		32,17		133,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,31	1,25	2,8675	0,00		1 092,93		3 133,98
	Итого прямые затраты										32 646,06
	Н	12.2.05.06 Изделия теплоизоляционные из пенопласта	м3	1,02		7,548	0,00		0,00		0,00
	ФОТ										29 378,17
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20.	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					25 647,14
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20.	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					13 734,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										72 027,49
6	ФССЦ-12.2.05.09-0043 4 кв.2022	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35	м3			7,4	7 644,32		7 644,32		56 567,97
	Всего по позиции										56 567,97
7	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Объем=18,5 / 100	100 м3			0,185					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586	ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,0636					952,01
	1-2-3	Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	14,4	1,15	3,0636	0,00		310,75		952,01
	ЭМ										6 764,23
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 п.с.)	маш.час	1,77	1,25	0,4093125	0,00		2 090,63		855,72
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	4,29	1,25	0,9920625	0,00		1 427,42		1 416,09
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.час	7,08	1,25	1,63725	0,00		2 577,85		4 220,58
	91.13.01-038	Машины поливомочные 6000 л	маш.час	0,74	1,25	0,171125	0,00		1 588,53		271,84
	4 М										13,32
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5		0,925	0,00		14,40		13,32
	Итого прямые затраты										7 729,56
	ФОТ										952,01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021). Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					1 259,51

строительных работ		353,87 тыс руб.	Средства на оплату труда рабочих		37,16 тыс руб	1 084,34
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9
Всего по позиции					54 450,86	10 073,41
8	ФССЦ-02.3.01.02-0018 4 кв.2022	Песок природный для строительных: растворов мелкий, обогащенный	м3		18,5	941,88
Всего по позиции					941,88	17 424,78
9	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Объем=14,8 / 100	100 м3		0,148	
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;				
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,45088	761,61
1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)		чел.-ч	14,4	1,15	2,45088	761,61
ЭМ						5 685,55
91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.час	1,93	1,25	0,35705	746,46
91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т		маш.час	4,76	1,25	0,8906	1 256,99
91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		маш.час	7,08	1,25	1,3098	3 376,47
91.13.01-038 Машины поливомоечные 6000 л		маш.час	1,04	1,25	0,1924	305,63
4 М						14,92
01.7.03.01-0001 Вода		м3	7		1,036	14,40
Итого прямые затраты						6 462,08
ФОТ						761,61
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9
Всего по позиции						56 332,16
Всего по позиции						8 337,16
10	ФССЦ-02.2.04.03-0012 4 кв.2022	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35%	м3		14,8	960,85
Всего по позиции						960,85
Всего по позиции						14 220,58
11	ГЭСН08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундамента: боковая оклеечная по	100 м2		0,2335	
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;				
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,56697	4 637,21
1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)		чел.-ч	46,8	1,15	12,56697	4 637,21
ЭМ						413,65
91.08.04-021 Котлы битумные передвижные 400 л		маш.час	3,58	1,25	1,0449125	238,20
91.14.02-001 Автомашины бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,55	1,25	0,1605313	175,45
4 М						620,07
01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей		т	0,024		0,005604	620,07
Итого прямые затраты						5 670,93
ФОТ						4 637,21
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65
Всего по позиции						55 595,25
Всего по позиции						12 981,49
12	ФССЦ-01.2.01.02-0001 4 кв.2022	Битум горячий	т		0,003736	29 928,87
Всего по позиции						29 928,87
Всего по позиции						29 927,73
13	ФССЦ-01.2.03.03-0007 4 кв.2022	Мастика битумная	т		0,10274	42 156,05
Всего по позиции						42 156,05
Всего по позиции						42 156,02
14	ФССЦ-12.1.02.06-0012 4 кв.2022	Рубероид кровельный РКК-350	м2		46,7	7,46
Всего по позиции						67,66
Всего по позиции						67,66
Всего по позиции						3 159,72
15	ГЭСН27-06-026-01	Разливка вяжущих материалов	т		0,2962	
Объем=296,2/1000						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;				
ЭМ						232,11
91.08.02-001 Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л		маш.час	0,33	1,25	0,1221825	1 899,71
Итого прямые затраты						232,11
15.1 01.2.01.01 Битум		т	1,03		0,305086	36 545,00
Всего по позиции						38 424,98
Всего по позиции						11 381,48
16	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,0725	
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;				
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,7392025	589,90
1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)		чел.-ч	20,86	1,15	1,7392025	589,90
ЭМ						3 721,51
91.06.03-049 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)		маш.час	2,44	1,25	0,221125	2,44
91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т		маш.час	0,55	1,25	0,0498438	1 427,42
91.08.01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 2 до 5 м, скорость		маш.час	2,04	1,25	0,184875	2 754,37
91.08.03-017 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т		маш.час	2,14	1,25	0,1939375	1 962,87
91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т		маш.час	1,51	1,25	0,1368438	1 511,05
91.08.03-047 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т		маш.час	2,59	1,25	0,2347188	1 928,74
91.08.03-049 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т		маш.час	0,97	1,25	0,0879063	2 318,80
91.08.06-001 Нарезчики швов, мощность 20,5 кВт (28 л.с.)		маш.час	1,52	1,25	0,13775	403,54
91.08.11-031 Перегрузатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т		маш.час	2,04	1,25	0,184875	2 984,70
91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные		маш.час	2,04	1,25	0,184875	287,09
91.13.01-038 Машины поливомоечные 6000 л		маш.час	3,1	1,25	0,2809375	1 588,53
91.13.03-112 Спецавтомашины-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т		маш.час	0,2	1,25	0,018125	945,84
91.18.01-013 Компрессоры передвижные, давление 2,0 МПа, производительность 60		маш.час	3,71	1,25	0,3362188	2 293,33
91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические		маш.час	1,15	1,25	0,1042188	15,96
4 М						476,03
01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная		т	0,004		0,00029	37 293,97
01.7.03.01-0002 Вода водопроводная		м3	20,52		1,4877	14,12
01.7.07.26-0032 Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм		т	0,0024		0,000174	547 363,65
01.7.15.02-0051 Болты анкерные		т	0,012		0,00087	105 101,29
01.7.17.06-0061 Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм		шт	0,782		0,056695	4 401,78
08.1.02.11-0001 Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг		т	0,0008		0,000058	76 745,17
08.4.03.02-0007 Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм		т	0,0008		0,000058	60 519,33

строительных работ		353,87 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих			37,16 тыс.руб	
Итого прямые затраты							4 787,44
ФОТ							589,90
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	113	0,9	101,7		599,93
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	77	0,85	65,45		386,09
Всего по позиции						79 633,93	5 773,46
17	ФССЦ.04.2.01.02-0007 4 кв.2022	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка I	т		6,96	3 889,60	27 071,62
Объем=2,9*2,4							
Всего по позиции						3 889,60	27 071,62
18	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=(2,9*0,04) / 1000	1000 м2		0,0725		
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ-1,25		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15;					
1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,7392025		589,90
1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)		чел.-ч	20,86	1,15	1,7392025	0,00	339,18
ЗМ							3 721,51
91.06.03-049 Лебедки ручные и рычажные тягловым усилием до 9,81 кН (1 т)		маш.час	2,44	1,25	0,221125	0,00	2,44
91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т		маш.час	0,55	1,25	0,0498438	0,00	1 427,42
91.08.01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 2 до 5 м, скорость		маш.час	2,04	1,25	0,184875	0,00	2 754,37
91.08.03-017 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т		маш.час	2,14	1,25	0,1939375	0,00	1 982,87
91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т		маш.час	1,51	1,25	0,1368438	0,00	1 511,05
91.08.03-047 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т		маш.час	2,59	1,25	0,2347188	0,00	1 928,74
91.08.03-049 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т		маш.час	0,97	1,25	0,0879063	0,00	2 318,80
91.08.06-001 Нарезчики швов, мощность 20,5 кВт (28 л.с.)		маш.час	1,52	1,25	0,13775	0,00	403,54
91.08.11-031 Перегрузатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т		маш.час	2,04	1,25	0,184875	0,00	2 984,70
91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные		маш.час	2,04	1,25	0,184875	0,00	287,09
91.13.01-038 Машины поливомоечные 6000 л		маш.час	3,1	1,25	0,2809375	0,00	1 588,53
91.13.03-112 Спецавтомашины-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т		маш.час	0,2	1,25	0,018125	0,00	945,84
91.18.01-013 Компрессоры передвижные, давление 2,0 МПа, производительность 60		маш.час	3,71	1,25	0,3362188	0,00	2 293,33
91.21.10-003 Мойки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические		маш.час	1,15	1,25	0,1042188	0,00	15,96
4 М							476,03
01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная		т	0,004		0,00029	0,00	37 293,97
01.7.03.01-0002 Вода водопроводная		м3	20,52		1,4877	0,00	14,12
01.7.07.26-0032 Шпур полиамидный крученый, диаметр 2 мм		т	0,0024		0,000174	0,00	547 363,65
01.7.15.02-0051 Болты анкерные		т	0,012		0,00087	0,00	105 101,29
01.7.17.06-0061 Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм		шт	0,782		0,056695	0,00	4 401,78
08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг		т	0,0008		0,000058	0,00	76 745,17
08.4.03.02-0007 Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм		т	0,0008		0,000058	0,00	60 519,33
Итого прямые затраты							4 787,44
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	113	0,9	101,7		599,93
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	77	0,85	65,45		386,09
Всего по позиции						79 633,93	5 773,46
19	ФССЦ.04.2.01.01-0050 4 кв.2022	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка III	т		6,96	491,01	36 617,33
Объем=2,9*2,4							
Всего по позиции						5 261,11	36 617,33

Итого по смете:

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Материалы

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Непредвиденные работы 2%

Итого с непредвиденными

НДС 20%

ВСЕГО по смете

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

