



ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр. Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр. Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр. Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр. Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр. Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр. Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр. Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр. Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных по адресу : Иркутская область, г. Ангарск, 10 микрорайон, ногоквартирный дом №48
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4

Ремонт фасада
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсным методом
Основание Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 3 кв. 2023 г.

Наименование субъекта Российской Федерации 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Сметная стоимость 7 526,89 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих затрат

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

1 358,63 тыс.руб.
3 318,94 чел. час.
чел. час.

№ п/п	Обоснование	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
			на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Устройство строительных лесов									
1	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	14,7	1	14,7			
	1 ОТ(ЗТ)					639,45			257 730,32
	1-3-1 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)		чел.-ч	43,5		639,45	403,05		257 730,32
	2 ЭМ		маш.час						1 179,15
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			0,07		1,029	1 145,92		1 179,15
	4 М								89 089,12
	01.7.16.02-0001 Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород		м3	0,009		0,1323	15 999,90		2 116,79
	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные		т	0,035		0,5145	90 937,63		46 787,41
	11.2.13.06-0011 Щиты настила, все толщины		м2	3,4		49,98	804,02		40 184,92
	Итого прямые затраты								347 998,59
	ФОТ								257 730,32
	Пр/812-008.0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			255 153,02
	812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Пр/774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			151 158,83
	774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								754 310,44
2	ГЭСНр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1,47	1	1,47			
	1 ОТ(ЗТ)					30,576			12 783,83
	1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)		чел.-ч	20,8		30,576	418,10		12 783,83
	4 М								3 995,32
	04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6		м3	0,4		0,588	6 794,76		3 995,32
	Итого прямые затраты								16 779,15
	ФОТ								12 783,83
	Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			11 761,12
	Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			5 624,89
	Всего по позиции								34 165,16
Итого по разделу 1 Устройство строительных лесов :									
	Итого прямые затраты (справочно)								364 777,74
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								270 514,15
	Эксплуатация машин								1 179,15
	Материалы								93 084,44
	Строительные работы								788 475,60
	в том числе:								
	оплата труда								270 514,15
	эксплуатация машин и механизмов								1 179,15
	материалы								93 084,44
	накладные расходы								266 914,14
	сметная прибыль								156 783,72
	Итого ФОТ (справочно)								270 514,15
	Итого накладные расходы (справочно)								266 914,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого сметная прибыль (справочно)									
Итого по разделу 1 Устройство строительных лесов									
156 783,72									
788 475,60									
Раздел 2. Демонтажные работы									
3	ГЭСН20-02-002-01	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	4	1	4			
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
571/пр п.83 табл.2									
1 ОТ(ЗТ)									
1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)									
2 ЭМ									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)									
4 М									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 812/пр от 21.12.2020 п.25 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
Всего по позиции									
4	ГЭСН26-01-036-01	Демонтаж Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,368	1	0,368			3 709,84
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
571/пр п.83 табл.2									
1 ОТ(ЗТ)									
1-2-6 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)									
2 ЭМ									
91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/812-020.0-1, Приказ № НР Теплоизоляционные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Пр/774-020.0, Приказ № СП Теплоизоляционные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									
5	ГЭСН15-01-062-02	Демонтаж наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): метало сайдингом	100 м2	0,368	1	0,368			4 032,89
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
571/пр п.83 табл.2									
1 ОТ(ЗТ)									
1-3-6 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)									
2 ЭМ									
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
Итого прямые затраты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100		100			11 711,30
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49		49			11 711,30
	Всего по позиции								5 738,54
6	ГЭСН09-05-001-01 применительно Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ТЗМ=0,7 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж облицовочных панелей открытых балконов	100 м2	0,692	1	0,692			29 426,75
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-3-3 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)		чел.-ч	29,9	0,7	14,48356	413,08		5 982,87
	2 ЭМ					14,48356			5 982,87
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,12	0,7	0,058128	2 248,63		236,17
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,19	0,7	0,092036	1 145,92		130,70
	4 М								105,47
	Итого прямые затраты								0,00
	ФОТ								6 219,04
	Пр/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	93		93			5 982,87
	Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	62		62			5 564,07
	Всего по позиции								3 709,38
7	ГЭСНр62-47.1	Расценка поверхностей щитами	м2	64	1	64			15 492,49
	1 ОТ(ЗТ)					37,12			13 086,28
	1-1-6 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6)		чел.-ч	0,58		37,12	352,54		13 086,28
	Итого прямые затраты								13 086,28
	ФОТ								13 086,28
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			11 777,65
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			6 019,69
	Всего по позиции								30 883,62
Итого по разделу 2 Демонтажные работы :									
	Итого прямые затраты (справочно)								34 188,58
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								33 624,40
	Эксплуатация машин								564,18
	Строительные работы								83 545,59
	в том числе:								
	оплата труда								33 624,40
	эксплуатация машин и механизмов								564,18
	накладные расходы								32 112,28
	сметная прибыль								17 244,73
	Итого ФОТ (справочно)								33 624,40
	Итого накладные расходы (справочно)								32 112,28
	Итого сметная прибыль (справочно)								17 244,73
	Итого по разделу 2 Демонтажные работы								83 545,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ГЭСНр62-41-5	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 1 ОТ(ЗТ) 1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные) Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м2 чел.-ч	1,4904 25,7	1,4904 1	1,4904 38,30328 38,30328		364,58	13 964,61 13 964,61 13 964,61 13 964,61 12 568,15 6 423,72
9	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен (отбивка рыхлой штукатурки) 1 ОТ(ЗТ) 1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) 4 М Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом Всего по позиции	100 м2 чел.-ч	0,149 22,82	1 1	0,149 3,40018 3,40018		364,58	1 239,64 1 239,64 0,00 1 239,64 1 239,64 1 128,07
10	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) 2 ЭМ 91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	м2 чел.-ч маш.час	23,1 0,07 0,1	1 1,15	23,1 1,85955 1,85955		398,03	740,16 740,16 91,39 91,39 831,55 740,16 626,18
11	ГЭСН46-02-009-02 применительно	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (распоясанный бетон) 1 ОТ(ЗТ) 1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) 4 М Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	100 м2 чел.-ч	0,231 22,82	1	0,231 5,27142 5,27142		364,58	1 921,85 1 921,85 0,00 1 921,85 1 921,85 1 748,88
									999,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							
12	ГЭСН46-03-015-05	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	2,304	1	2,304			4 670,09
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд, работы 3,0)		чел.-ч	12,82		29,53728			11 756,72
	Итого прямые затраты					29,53728	398,03		11 756,72
	ФОТ								11 756,72
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			11 756,72
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			12 109,42
	Всего по позиции								6 936,46
13	ГЭСНр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	1,4904	1	1,4904			30 802,60
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд, работы 2,0)		чел.-ч	3,77		5,618808			2 048,51
	Итого прямые затраты					5,618808	364,58		2 048,51
	ФОТ								2 048,51
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			2 048,51
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			1 843,66
	Всего по позиции								942,31
14	ФССЦ-14.2.06.01-0103 3 кв.2023	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (расход 0,1 кг на м2)	кг	14,904	1	14,904	201,92		4 834,48
15	ГЭСН46-08-012-02	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм	100 шт	1,44	1	1,44			3 009,42
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд, работы 3,0)		чел.-ч	7,54		10,8576			4 321,65
	2 ЭМ					10,8576	398,03		4 321,65
	91.18.01-012 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин		маш.час	0,24		0,3456	102,85		35,54
	Итого прямые затраты								35,54
	ФОТ								4 357,19
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			4 321,65
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			4 451,30
	Всего по позиции								2 549,77
16	ГЭСН46-08-012-07	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме: 46-08-012-02 Глубина 150мм (+50 мм) ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)	100 шт	1,44	1	1,44			11 358,26
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд, работы 3,0)		чел.-ч	0,71	5	5,112			2 034,73
	2 ЭМ					5,112	398,03		2 034,73
									14,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин Итого прямые затраты	маш.час	0,02	5	0,144	102,85		14,81
		ФОТ							2 049,54
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			2 034,73
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 095,77
		Всего по позиции							1 200,49
17	ФССЦ-08.4.01.01-0022 3 кв.2023	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней (анкер Ат-1, Ат-2 спецификация л. 9.1)	т	0,02928	1	0,02928	72 507,44		5 345,80
		Всего по позиции							2 123,02
18	ФССЦ-14.2.05.06-0004 3 кв.2023	Состав тиксотропный двухкомпонентный на основе метакрилатной смолы для крепления анкеров MasterFlow 920 (380 мл) (объем 12 мл-1 отв.)	шт.	5	1	5	1 657,87		2 123,02
		Всего по позиции							8 289,35
19	ГЭСН06-16-006-01	Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 20 кг Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т	0,142527	1	0,142527			8 289,35
		1 ОТ(3Т) 1-2-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.2)	чел.-ч	32,82	1,15	5,3793966	371,27		1 997,21
		2 ЭМ				5,3793966			1 997,21
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,58		0,0826657	1 465,32	1,25	214,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,09		0,0128274	2 248,53	1,25	151,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13		0,0185285	1 145,92	1,25	36,05
	4 М								26,54
	08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,004		0,0005701	84 785,12		48,34
		Итого прямые затраты							48,34
		ФОТ							2 259,55
	Пр/812-006.1-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 812/пр от 21.12.2020 п.25 работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	108	0,9	97,2				1 997,21
	Пр/774-006.1, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 774/пр от 11.12.2020 п.16 работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	55	0,85	46,75				1 941,29
		Всего по позиции							933,70
20	ФССЦ-08.4.02.01-0021 3 кв.2023	Сетка арматурная сварная	т	0,1453775	1	0,1453775	88 799,66		5 134,54
		Всего по позиции							12 909,47
21	ГЭСН06-04-001-01 прим	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3	0,0462	1	0,0462			12 909,47
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 ОТ(3Т)							6 634,31
		1-3-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2)	чел.-ч	306	1,15	16,25778	408,07		6 634,31
		2 ЭМ				16,25778			1 957,07
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	18,8		0,86856	1 465,32	1,25	1 590,90
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,4		0,06468	2 248,53	1,25	181,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т		маш.час	0,25		0,01155	2 624,52	1,25	37,89
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные		маш.час	15,3		0,70686	10,01	1,25	8,84
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	2,08		0,096096	1 145,92	1,25	137,65
	4 М								1 547,11
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,077		0,0035574	15,57		0,06
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	50		2,31	557,47		1 287,76
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,043		0,0019866	117 043,87		232,52
	03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комоная, сорт I		т	0,026		0,0012012	22 290,01		26,77
	Итого прямые затраты								10 138,49
	ФОТ								6 634,31
	Пр/812-006.0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и		%	102	0,9	91,8			6 090,30
	812/пр от 21.12.2020 п.25 работы в строительстве		%	58	0,85	49,3			3 270,71
	Пр/774-006.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и		%						
	774/пр от 11.12.2020 п.16 работы в строительстве								
	Всего по позиции								19 499,50
22	ФССЦ-11.2.11.04-0042	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ОК, сорт III/III, толщина 18 мм	м3	0,428274	1	0,428274	53 176,99		22 774,32
	3 кв.2023	Всего по позиции							22 774,32
23	ФССЦ-08.3.08.02-0022	Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм (2,32 кг/мп)	т	0,1022285	1	0,1022285	73 458,95		7 509,60
	3 кв.2023	Всего по позиции							7 509,60
24	ФССЦ-04.1.01.02-0001	Смеси бетонные полимерные	м3	4,7124	1	4,7124	7 013,40		33 049,95
	3 кв.2023	Всего по позиции							33 049,95
25	ФССЦ-01.7.15.12-1014	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм (из расхода 1 шт/м2; 1 шт-0,485 кг)	кг	11,2035	1	11,2035	681,03		7 629,92
	3 кв.2023	Всего по позиции							7 629,92
26	ГЭСН46-08-004-02	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные (10%)	100 м2	0,0231	1	0,0231			
		1 ОТ(3Т)				1,022406			427,47
	1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)		чел.-ч	44,26		1,022406	418,10		427,47
	2 ЭМ								40,24
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	1,52		0,035112	1 145,92		40,24
	4 М								0,00
	Итого прямые затраты								467,71
	ФОТ								427,47
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			440,29
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			252,21
	Всего по позиции								1 160,21
27	ГЭСН46-08-004-08	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 До толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4) МАТ=4 к расх.; ТЗМ=4)	100 м2	0,0231	1	0,0231			
		1 ОТ(3Т)							155,30
	1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)		чел.-ч	4,02	4	0,371448	418,10		155,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	ФССЦ-04.3.02.04-0317 3 кв.2023	2 ЭМ							
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т							40,24
		4 М	маш.час	0,38	4	0,035112	1 145,92		40,24
		Итого прямые затраты							0,00
		ФОТ							195,54
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			155,30
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			159,96
		Всего по позиции							91,63
		Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEplas T 1100 TIX (W) (EMACO FAST TIXO) (W) тиксотропного типа (расход 20 кг на м2 при толщине 1 см)	кг	180,18	1	180,18	158,79		447,13
		Всего по позиции							28 610,78
29	ФССЦ-14.2.06.08-1004 3 кв.2023	Средство на акриловой основе по уходу за свежешпаленным бетоном	кг	0,345	1	0,345	401,76		28 610,78
		Всего по позиции							138,61
30	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,149	1	0,149			138,61
		Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(3Т)							
		1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)	чел.-ч	61,1	1,15	10,469485	448,20		4 692,42
		2 ЭМ				10,469485			4 692,42
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,25 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,1341	25,40	1,25	191,67
		91.07.07-042 Растворонасосы, производительность 3 м3/ч	маш.час	2,4		0,3576	419,26	1,25	4,26
		4 М							187,41
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,05215	15,57		1 914,28
		04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	1,89		0,28161	6 794,76		0,81
31	ГЭСН62-25-1	Итого прямые затраты							1 913,47
		ФОТ							6 798,37
		Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90			4 692,42
		Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65			4 223,18
		Всего по позиции							1 954,39
		Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	1,4904	1	1,4904			12 975,94
		1 ОТ(3Т)							
		1-3-1 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	3,3		4,91832	403,05		1 982,33
		2 ЭМ				4,91832			1 982,33
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,134136	22,36		135,44
32	ГЭСН62-25-1	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,014904	1 145,92		3,00
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45		2,16108	26,20		17,08
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9		4,32216	13,59		56,62
									58,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)									
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)									
Всего по позиции									
32	ФССЦ-14.4.01.02-0012 3 кв.2023	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	18,63	1	18,63	77,05		2 117,77
Всего по позиции									
33	ГЭСНр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 1 ОТ(3Т)	100 м2	1,4904	1	1,4904			11 745,83
1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)									
2 ЭМ									
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
4 М									
02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)									
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)									
Всего по позиции									
34	ФССЦ-14.5.11.02-0105 3 кв.2023	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,07452	1	0,07452	129 639,80		27 760,13
Всего по позиции									
35	ГЭСНр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 1 ОТ(3Т)	100 м2	1,4904	1	1,4904			9 660,76
1-3-1 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)									
2 ЭМ									
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин									
91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт									
4 М									
01.7.20.08-0051 Ветошь									
14.5.09.11-0102 Уайт-спирит									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)									
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)									
Всего по позиции									
17 390,73									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	ФССЦ-14.3.02.01-1000 3 кв.2023	Грунтовка акриловая, универсальная	т	0,01863	1	0,01863	307 141,99		5 722,06
Всего по позиции									
37	ФССЦ-14.3.02.01-0313 3 кв.2023	Краска фасадная, АКРИЛ (расход 0,4 кг/м2 в 2 слоя)	т	0,059616	1	0,059616	277 587,22		16 548,64
Всего по позиции									
38	ФССЦ-14.4.02.09-1006 3 кв.2023	Краска-колер	кг	11,9232	1	11,9232	385,16		4 592,34
Всего по позиции									
Итого по разделу 3 Цоколь фасадов 1-8; 8-1 :									
Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
Материалы									
Строительные работы									
в том числе:									
оплата труда									
эксплуатация машин и механизмов									
материалы									
накладные расходы									
сметная прибыль									
Итого ФОТ (справочно)									
Итого накладные расходы (справочно)									
Итого сметная прибыль (справочно)									
Итого по разделу 3 Цоколь фасадов 1-8; 8-1									
Раздел 4. Стены фасадов 1-8 ; 8-1									
39	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (демонтаж раслоившегося бетона)с автовышки	100 м2	1,619	1	1,619			
1 ОТ(ЗТ)									
1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)									
4 М									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом									
Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом									
Всего по позиции									
40	ГЭСН46-03-015-05	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	23,8	1	23,8			
1 ОТ(ЗТ)									
1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)									
Итого прямые затраты									
Всего по позиции									
32 731,17									
121 445,32									
121 445,32									
121 445,32									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			121 445,32 125 088,68
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			71 652,74
		Всего по позиции							318 186,74
41	ГЭСН46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм (с автовышки) 1 ОТ(ЗТ) 1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) 2 ЭМ 91.18.01-012 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин Итого прямые затраты ФОТ	100 шт	9,18	1	9,18			
									31 789,06 31 789,06 292,89 292,89 32 081,75 31 789,06 32 742,73
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			18 755,55
		Всего по позиции							83 580,03
42	ГЭСН46-08-012-08	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме: 46-08-012-03 Глубина 150 мм(+50 мм) ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) 1 ОТ(ЗТ) 1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) 2 ЭМ 91.18.01-012 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин Итого прямые затраты ФОТ	100 шт	9,18	1	9,18			
									14 981,05 14 981,05 141,62 141,62 15 122,67 14 981,05 15 430,48
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			8 838,82
		Всего по позиции							39 391,97
43	ФССЦ-08.4.01.01-0022 3 кв.2023	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней (анкер Ат-1, Ат-2 спецификация п. 9.1) Всего по позиции	т	0,2295	1	0,2295	72 507,44		16 640,46
44	ФССЦ-14.2.05.06-0004 3 кв.2023	Состав тиксотропный двухкомпонентный на основе метакрилатной смолы для крепления анкеров MasterFlow 920 (380 мл) (объем 12 мл-1 отв.) Всего по позиции	шт.	29	1	29	1 657,87		48 078,23
45	ГЭСН06-16-006-01	Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 20 кг Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т	0,998923	1	0,998923			48 078,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 ОТ(ЗТ)					37,7023508			13 997,75
	1-2-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)		чел.-ч	32,82	1,15	37,7023508	371,27		13 997,75
	2 ЭМ								1 499,91
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,58		0,5793753	1 485,32	1,25	1 061,21
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,09		0,0899031	2 248,53	1,25	252,69
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,13		0,12986	1 145,92	1,25	186,01
	4 М								338,78
	08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм		т	0,004		0,0039957	84 785,12		338,78
	Итого прямые затраты								15 836,44
	ФОТ								13 997,75
	Пр/812-006.1-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и		%	108	0,9	97,2			13 605,81
	812/пр от 21.12.2020 п.25 работы в строительстве с применением индустриальных видов								
	опалубки								
	Пр/774-006.1, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и		%	55	0,85	46,75			6 543,95
	774/пр от 11.12.2020 п.16 работы в строительстве с применением индустриальных видов								
	опалубки								
	Всего по позиции								35 986,20
46	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная (6,17 кг/м2)	т	1,0189015	1	1,0189015	88 799,66		90 478,11
	3 кв.2023								
	Всего по позиции								90 478,11
47	ФСЭМ-91.06.09-001	Вышки телескопические 25 м (п. 9 РД противаварийные	маш.-ч	114,895	1	114,895	1 702,44	1,25	244 502,30
	3 кв.2023	указания)							
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в том числе по								
	519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	Всего по позиции								244 502,30
48	ГЭСН06-06-001-14	Устройство стен и перегородок легковесных высотой: до 3	100 м3	0,3238	1	0,3238			
		м, толщиной до 200 мм							
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в том числе по								
	812/пр от 21.12.2020 п.25 работы в строительстве								
	519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(ЗТ)					342,5804			138 077,03
	1-3-1 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)		чел.-ч	920	1,15	342,5804	403,05		138 077,03
	2 ЭМ								39 870,64
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	65,69		21,270422	1 465,32	1,25	38 959,97
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,29		0,093902	2 248,53	1,25	263,93
	91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т		маш.час	0,25		0,08095	2 624,52	1,25	265,57
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные		маш.час	46		14,8948	10,01	1,25	186,37
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,42		0,135996	1 145,92	1,25	194,80
	4 М								38 087,59
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,309		0,1000542	15,57		1,56
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	180		53,284	557,47		32 491,58
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,128		0,0414464	117 043,87		4 851,05
	03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I		т	0,103		0,033514	22 290,01		743,40
	Итого прямые затраты								216 035,26
	ФОТ								138 077,03
	Пр/812-006.0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и		%	102	0,9	91,8			126 754,71
	812/пр от 21.12.2020 п.25 работы в строительстве								
	Пр/774-006.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и		%	58	0,85	49,3			68 071,98
	774/пр от 11.12.2020 п.16 работы в строительстве								
	Всего по позиции								410 861,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	ФССЦ-04.1.01.02-0001 3 кв.2023	Смеси бетонные полимерные	м3	33,0276	1	33,0276	7 013,40		231 635,77
		Всего по позиции							231 635,77
50	ФССЦ-11.2.11.04-0042 3 кв.2023	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/III, толщина 18 мм	м3	3,001626	1	3,001626	53 176,99		159 617,44
		Всего по позиции							159 617,44
51	ФССЦ-08.3.08.02-0022 3 кв.2023	Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм (2,32 кг/мп)	т	0,3057389	1	0,3057389	73 458,95		22 459,26
		Всего по позиции							22 459,26
52	ФССЦ-01.7.15.12-1014 3 кв.2023	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм (из расчета 1 шт/м2 (0,485 кг/шт))	кг	78,5215	1	78,5215	681,03		53 475,50
		Всего по позиции							53 475,50
53	ГЭСН13-06-004-01 Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25	Обеспыливание поверхности	м2	1318,04	1	1318,04			
		1 ОТ(3Т)				106,10222			42 231,87
		1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	0,07	1,15	106,10222	398,03		42 231,87
		2 ЭМ							5 214,50
		91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.час	0,1		131,804	31,65	1,25	5 214,50
		Итого прямые затраты							47 446,37
		ФОТ							42 231,87
	Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 812/пр от 21.12.2020 п.25	%		94	0,9	84,6			35 728,16
	Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		51	0,85	43,35			18 307,52
		Всего по позиции							101 482,05
54	ГЭСНр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	13,1804	1	13,1804			
		1 ОТ(3Т)				49,690108			18 116,02
		1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)	чел.-ч	3,77		49,690108	364,58		18 116,02
		Итого прямые затраты							18 116,02
		ФОТ							18 116,02
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%		90		90			16 304,42
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%		46		46			8 333,37
		Всего по позиции							42 753,81
55	ФССЦ-14.2.06.01-0103 3 кв.2023	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	кг	131,804	1	131,804	201,92		26 613,86
		Всего по позиции							26 613,86
56	ГЭСН46-08-004-02	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2	0,162	1	0,162			
		1 ОТ(3Т)				7,17012			2 997,83
		1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	44,26		7,17012	418,10		2 997,83
		2 ЭМ							282,17
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		1,52		0,24624	1 145,92		282,17
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							3 280,00
		ФОТ							2 997,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			3 087,76
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			1 788,72
	Всего по позиции								8 136,48
57	ГЭСН46-08-004-08 На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 До толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)		100 м2	0,162	1	0,162			
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-3-4. Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)		чел.-ч	4,02	4	2,60496	418,10		1 089,13
	2 ЭМ					2,60496			1 089,13
	91.14.02-001 Автомабили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,38	4	0,24624	1 145,92		282,17
	4 М								282,17
	Итого прямые затраты								0,00
	ФОТ		%	103		103			1 371,30
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			1 089,13
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			1 121,80
	Всего по позиции								642,59
58	ФССЦ-04.3.02.04-0317 Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1100 Т1Х (W) (EMACO FAST T1XO) (W) тиксотропного типа		кг	1263,6	1	1263,6	158,79		3 135,69
	3 кв.2023								200 647,04
	Всего по позиции								200 647,04
59	ФССЦ-14.2.06.08-1004 Средство на акриловой основе по уходу за свежееужоженным бетоном		кг	2,43	1	2,43	401,76		976,28
	3 кв.2023								976,28
60	ГЭСН15-04-043-02 Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя (на 2 слоя) на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)		100 м2	13,1804	1	13,1804			
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-4-6 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)		чел.-ч	7,47	2,3	226,4524524	488,34		110 585,79
	2 ЭМ				(2*1,15)	226,4524524			110 585,79
	91.14.02-001 Автомабили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	2	0,527216	1 145,92	1,25	3 621,13
	91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	6,4	2	168,70912	13,59	1,25	755,18
	Итого прямые затраты								2 865,95
	ФОТ		%	100	0,9	90			114 206,92
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90			110 585,79
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65			99 527,21
	Всего по позиции								46 058,98
61	ФССЦ-14.2.06.03-0520 Жидкость: гидрофобизирующая Типром У (2 слоя)		л	395,412	1	395,412	782,58		259 793,11
	3 кв.2023								309 441,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
309 441,52									
Итого по разделу 4 Стены фасадов 1-8 ; 8-1 :									
Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
	Оплата труда рабочих								2 002 977,44
	Эксплуатация машин								508 780,47
	Материалы								295 707,13
	Строительные работы								1 198 489,84
	в том числе:								2 740 604,97
	оплата труда								508 780,47
	эксплуатация машин и механизмов								295 707,13
	материалы								1 198 489,84
	накладные расходы								481 649,11
	сметная прибыль								255 978,42
	Итого ФОТ (справочно)								508 780,47
	Итого накладные расходы (справочно)								481 649,11
	Итого сметная прибыль (справочно)								255 978,42
	Итого по разделу 4 Стены фасадов 1-8 ; 8-1								2 740 604,97
Раздел 5. Карнизный свес здания									
62	ГЭСНр62-41-5	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	0,485	1	0,485			4 544,31
		1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)	чел.-ч	25,7		12,4645	364,58		4 544,31
		Итого прямые затраты				12,4645			4 544,31
		ФОТ							4 544,31
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			4 089,88
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			2 090,38
	Всего по позиции								10 724,57
63	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (арматурный каркас от следов коррозии)	м2	16,2	1	16,2			
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(ЗТ)					16,767			6 673,77
	1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	0,9	1,15		16,767	398,03		6 673,77
	Итого прямые затраты								6 673,77
	ФОТ								6 673,77
	Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	94	0,9		84,6			5 646,01
	Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	51	0,85		43,35			2 893,08
	Всего по позиции								15 212,86
64	ГЭСН46-08-004-03	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	0,162	1	0,162			
	1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	47,87			7,75494	418,10		3 242,34
						7,75494			3 242,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	ФССЦ-14.2.06.08-1004 3 кв.2023	2 ЭМ							
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,52		0,24624	1 145,92		282,17
		4 М							282,17
		Итого прямые затраты							0,00
		ФОТ							3 524,51
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			3 242,34
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			3 339,61
		Всего по позиции							1 912,98
		Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmapo T 1100 TIX (W) (EMACO FAST TIXO) (W) тиксотропного типа	кг	631,8	1	631,8	158,79		8 777,10
		Всего по позиции							100 323,52
66	ФССЦ-14.2.06.08-1004 3 кв.2023	Средство на акриловой основе по уходу за свежеложенным бетоном	кг	2,43	1	2,43	401,76		976,28
		Всего по позиции							976,28
	ГЭСНр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,485	1	0,485			
		1 ОТ(ЗТ)							666,62
		1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)	чел.-ч	3,77		1,82845	364,58		666,62
		Итого прямые затраты				1,82845			666,62
		ФОТ							666,62
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			599,96
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			306,65
		Всего по позиции							1 573,23
		Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	кг	4,85	1	4,85	201,92		979,31
		Всего по позиции							979,31
69	ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,485	1	0,485			
		1 ОТ(ЗТ)				1,6005			645,08
		1-3-1 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	3,3		1,6005	403,05		645,08
		2 ЭМ							44,08
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,04365	22,36		0,98
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00485	1 145,92		5,56
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45		0,70325	26,20		18,43
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9		1,4065	13,59		19,11
		Итого прямые затраты							689,16
		ФОТ							645,08
70	ФССЦ-14.4.01.02-0012 3 кв.2023	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			580,57
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			296,74
		Всего по позиции							1 566,47
		Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паронепроницаемая	кг	6,0625	1	6,0625	77,05		467,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
71	ГЭСНр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	0,485	1	0,485			467,12
	1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)		чел.-ч	19,8		9,603	398,03		3 822,28
	2 ЭМ					9,603			3 822,28
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,09		0,04365	22,36		12,10
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,0097	1 145,92		0,98
	4 М								11,12
	02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм		м3	0,0026		0,001261	726,29		0,92
	Итого прямые затраты								0,92
	ФОТ								3 835,30
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			3 822,28
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			3 440,05
72	ФССЦ-14.5.11.02-0105 3 кв.2023	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,02425	1	0,02425	129 639,80		1 758,25
	Всего по позиции								
73	ГЭСНр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0,485	1	0,485			3 143,77
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-3-1 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)		чел.-ч	11,6		5,626	403,05		2 267,56
	2 ЭМ					5,626			2 267,56
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,09		0,04365	22,36		180,07
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,08		0,0388	1 145,92		0,98
	91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	5,2		2,522	26,20		44,46
	91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	10,4		5,044	13,59		66,08
	4 М								68,55
	01.7.20.08-0051 Ветошь		кг	0,41		0,19885	185,44		127,71
	14.5.09.11-0102 Уайт-спирит		кг	1,6		0,776	117,06		36,87
	Итого прямые затраты								90,84
	ФОТ								2 575,34
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			2 267,56
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			2 040,80
74	ФССЦ-14.3.02.01-1000 3 кв.2023	Грунтовка акриловая, универсальная	т	0,0060625	1	0,0060625	307 141,99		1 043,08
	Всего по позиции								
75	ФССЦ-14.3.02.01-0313 3 кв.2023	Краска фасадная, АКРИЛАТ	т	0,0194	1	0,0194	277 587,22		5 659,22
	Всего по позиции								
76	ГЭСН15-04-043-02	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя (на 2 слоя) на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,485	1	0,485			1 862,05
	Всего по позиции								
									5 385,19
									5 385,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)					8,332765			4 069,23
	1-4-6 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)		чел.-ч	7,47	2,3 (2*1,15)	8,332765	488,34		4 069,23
	2 ЭМ								133,25
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	2	0,0194	1 145,92	1,25	27,79
	91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	6,4	2	6,208	13,59	1,25	105,46
	Итого прямые затраты								4 202,48
	ФОТ								4 069,23
	При/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			3 662,31
	812/пр от 21.12.2020 п.25								
	При/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			1 694,83
	774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции			14,55	1	14,55	782,58		9 559,62
77	ФССЦ-14.2.06.03-0520	Жидкость: гидрофобизирующая Типром У (2 слоя)	л						11 386,54
	3 кв.2023								11 386,54
Всего по позиции									
Итого по разделу 5 Карнизный свес здания :									
	Итого прямые затраты (справочно)								151 235,27
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								25 931,19
	Эксплуатация машин								651,67
	Материалы								124 652,41
	Строительные работы								186 630,45
	в том числе:								
	оплата труда								25 931,19
	эксплуатация машин и механизмов								651,67
	материалы								124 652,41
	накладные расходы								23 399,19
	сметная прибыль								11 995,99
	Итого ФОТ (справочно)								25 931,19
	Итого накладные расходы (справочно)								23 399,19
	Итого сметная прибыль (справочно)								11 995,99
	Итого по разделу 5 Карнизный свес здания								186 630,45
Раздел 6. Заполнение оконных проемов									
78	ГЭСН10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,276	1	0,276			
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(ЗТ)								18 805,21
	1-3-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)		чел.-ч	145,19	1,15		408,07		18 805,21
	2 ЭМ								1 450,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,66		0,18216	675,26	1,25	153,76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,28		0,90528	1 145,92	1,25	1 296,72
	4 М								15 356,69
	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	248,5		68,586	39,47		2 707,09
	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	57,5		15,87	71,95		1 141,85
	01.7.06.11-0001	Лента предварительно скатая, уплотнительная	10 м	15,75		4,347	841,50		3 658,00
	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные, размер 10х132, 10х150) мм	10 шт	40,1		11,0676	72,78		805,50
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		2,208	564,11		1 245,55
	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	53,25		14,697	394,55		5 798,70
		Итого прямые затраты							35 612,38
		ФОТ							18 805,21
	Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2			18 278,66
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			8 791,44
		Всего по позиции							62 682,48
79	ТЦ_11.3.02.04_38_380827828	Блок оконный четырехстворчатый (инд.изготовление) 2,4*1,350 (ОК-1)	шт.	8	1	8	18 575,97		148 607,76
	1_18.12.2023_02								
	3 кв.2023. Зона 1. Центр								
	зоны - г.Иркутск								
		Всего по позиции							148 607,76
80	ФССЦ-11.3.02.02-0003	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2 (ОК-2)	м2	1,62	1	1,62	6 414,36		10 391,26
	3 кв.2023								
		Всего по позиции							10 391,26
81	ГЭСНр88-34-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м	0,135	1	0,135			
	1 ОТ(ЗТ)					3,5262			1 403,53
	1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)		чел.-ч	26,12		3,5262	398,03		1 403,53
	2 ЭМ								10,11
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,06		0,0081	675,26		5,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00405	1 145,92		4,64
	4 М								31,60
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,002		0,00027	117 043,87		31,60
		Итого прямые затраты							1 445,24
		ФОТ							1 403,53
	Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			1 283,18
	Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			645,62
		Всего по позиции							3 354,04
82	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	3,34125	1	3,34125	597,91		1 997,77
	3 кв.2023								
		Всего по позиции							1 997,77
		Итого по разделу 6 Заполнение оконных проемов :							
		Итого прямые затраты (справочно)							198 054,41
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							20 208,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Эксплуатация машин							
		Материалы							1 460,59
		Строительные работы							176 385,08
		в том числе:							227 033,31
		оплата труда							20 208,74
		эксплуатация машин и механизмов							1 460,59
		материалы							176 385,08
		накладные расходы							19 541,84
		сметная прибыль							9 437,06
		Итого ФОТ (справочно)							20 208,74
		Итого накладные расходы (справочно)							19 541,84
		Итого сметная прибыль (справочно)							9 437,06
		Итого по разделу 6 Заполнение оконных проемов							227 033,31
Раздел 7. Ремонт откосов оконных проемов									
83	ГЭСНр62-47-1 применительно	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок 1 ОТ(ЗТ)	м2	92	1	92			
		1-1-6 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6)	чел.-ч	0,58		53,36			18 811,53
		Итого прямые затраты				53,36	352,54		18 811,53
		ФОТ							18 811,53
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			18 811,53
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			16 930,38
		Всего по позиции							8 653,30
		Всего по позиции							44 395,21
84	ГЭСНр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	0,92	1	0,92			
		1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)	чел.-ч	3,77		3,4684			1 264,51
		Итого прямые затраты				3,4684	364,58		1 264,51
		ФОТ							1 264,51
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 264,51
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 138,06
		Всего по позиции							581,67
		Всего по позиции							2 984,24
85	ФССЦ-14.2.06.01-0103 3 кв.2023	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	кг	9,2	1	9,2	201,92		1 857,66
		Всего по позиции							1 857,66
86	ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	0,92	1	0,92			
		1-3-1 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	3,3		3,036			1 223,66
		2 ЭМ				3,036	403,05		1 223,66
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш час	0,09		0,0828	22,36		83,60
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш час	0,01		0,0092	1 145,92		1,85
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш час	1,45		1,334	26,20		10,54
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш час	2,9		2,668	13,59		34,95
									36,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого прямые затраты								
	ФОТ								
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			1 223,66
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			1 101,29
	Всего по позиции								562,88
87	ФССЦ-14.4.01.02-0012 3 кв.2023	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	11,5	1	11,5	77,05		2 971,43
	Всего по позиции								886,08
88	ГЭСНр62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,92	1	0,92			
	1 ОТ(ЗТ)					18,216			7 250,51
	1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)		чел.-ч	19,8		18,216	398,03		7 250,51
	2 ЭМ								22,93
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,09		0,0828	22,36		1,85
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,0184	1 145,92		21,08
	4 М								1,74
	02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм		м3	0,0026		0,002392	726,29		1,74
	Итого прямые затраты								7 275,18
	ФОТ								7 250,51
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			6 525,46
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			3 335,23
	Всего по позиции								17 135,87
89	ФССЦ-14.5.11.02-0105 3 кв.2023	Шпателька малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,046	1	0,046	129 639,80		5 963,43
	Всего по позиции								5 963,43
90	ГЭСНр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0,92	1	0,92			
	1 ОТ(ЗТ)					10,672			4 301,35
	1-3-1 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)		чел.-ч	11,6		10,672	403,05		4 301,35
	2 ЭМ								341,56
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,09		0,0828	22,36		1,85
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,08		0,0736	1 145,92		84,34
	91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	5,2		4,784	26,20		125,34
	91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	10,4		9,568	13,59		130,03
	4 М								242,26
	01.7.20.08-0051 Ветошь		кг	0,41		0,3772	185,44		69,95
	14.5.09.11-0102 Уайт-спирит		кг	1,6		1,472	117,06		172,31
	Итого прямые затраты								4 885,17
	ФОТ								4 301,35
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			3 871,22
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			1 978,62
	Всего по позиции								10 735,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	ФССЦ-14.3.02.01-1000 3 кв.2023	Грунтовка акриловая, универсальная	т	0,0115	1	0,0115	307 141,99		3 532,13
Всего по позиции									3 532,13
92	ФССЦ-14.3.02.01-0313 3 кв.2023	Краска фасадная, АКРИЛ	т	0,0368	1	0,0368	277 587,22		10 215,21
Всего по позиции									10 215,21
Итого по разделу 7 Ремонт откосов оконных проемов :									
Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
		Оплата труда рабочих							55 998,16
		Эксплуатация машин							32 851,56
		Материалы							448,09
		Строительные работы							22 698,51
		в том числе:							100 676,27
		оплата труда							32 851,56
		эксплуатация машин и механизмов							448,09
		материалы							22 698,51
		накладные расходы							29 566,41
		сметная прибыль							15 111,70
		Итого ФОТ (справочно)							32 851,56
		Итого накладные расходы (справочно)							29 566,41
		Итого сметная прибыль (справочно)							15 111,70
Итого по разделу 7 Ремонт откосов оконных проемов									100 676,27
Раздел 8. Водосточная система									
93	ГЭСНр58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 1 ОТ(ЗТ)	100 м	1,16	1	1,16			16 991,10
		1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	36,8		42,688	398,03		16 991,10
		2 ЭМ							172,80
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13		0,1508	1 145,92		172,80
		Итого прямые затраты							17 163,90
		ФОТ							16 991,10
		Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			15 291,99
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			7 815,91
Всего по позиции									40 271,80
94	ФССЦ-12.1.01.05-0068 3 кв.2023	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт.	39	1	39	1 382,00		53 898,00
Всего по позиции									53 898,00
95	ГЭСНр58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 1 ОТ(ЗТ)	100 шт	0,16	1	0,16			3 413,51
		1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	53,6		8,576	398,03		3 413,51
		2 ЭМ							14,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,0128	1 145,92		14,67
		4 М							229,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.15.03-0044	Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10x100 мм	Т	0,01		0,0016	143 273,56		229,24
		Итого прямые затраты							3 657,42
		ФОТ							3 413,51
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			3 072,16
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 570,21
		Всего по позиции							8 299,79
96	ФССЦ-12.1.01.05-0051 3 кв.2023	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт.	16	1	16	327,42		5 238,72
		Всего по позиции							5 238,72
97	ГЭСНр58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб 1 ОТ(ЗТ)	100 шт	0,08	1	0,08			1 436,09
		1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	45,1		3,608	398,03		1 436,09
		2 ЭМ							7,33
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,0064	1 145,92		7,33
		4 М							343,86
	01.7.15.03-0044	Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10x100 мм	Т	0,03		0,0024	143 273,56		343,86
		Итого прямые затраты							1 787,28
		ФОТ							1 436,09
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 292,48
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			660,60
		Всего по позиции							3 740,36
98	ФССЦ-12.1.01.05-0048 3 кв.2023	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт.	8	1	8	327,38		2 619,04
		Всего по позиции							2 619,04
99	ГЭСНр58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 1 ОТ(ЗТ)	100 шт	0,08	1	0,08			1 436,09
		1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	45,1		3,608	398,03		1 436,09
		2 ЭМ							7,33
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,0064	1 145,92		7,33
		4 М							343,86
	01.7.15.03-0044	Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10x100 мм	Т	0,03		0,0024	143 273,56		343,86
		Итого прямые затраты							1 787,28
		ФОТ							1 436,09
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 292,48
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			660,60
		Всего по позиции							3 740,36
100	ФССЦ-12.1.01.05-0003 3 кв.2023	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 350/150 мм	шт.	8	1	8	1 394,74		11 157,92
		Всего по позиции							11 157,92
101	ГЭСНр58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах 1 ОТ(ЗТ)	100 шт	0,64	1	0,64			9 224,65
		1-2-5 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	37,8		24,192	381,31		9 224,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 ЭМ								
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,0064	1 145,92		7,33
	4 М								7,33
	Итого прямые затраты								0,00
	ФОТ								9 231,98
	Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			9 224,65
	Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			8 302,19
	Всего по позиции								4 243,34
102	ФОСЦ-12.1.01.05-0025 3 кв.2023	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиизстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт.	64	1	64	212,52		21 777,51
	Всего по позиции								13 601,28
Итого по разделу 8 Водосточная система :									
	Итого прямые затраты (справочно)								120 142,82
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								32 501,44
	Эксплуатация машин								209,46
	Материалы								87 431,92
	Строительные работы								164 344,78
	в том числе:								
	оплата труда								32 501,44
	эксплуатация машин и механизмов								209,46
	материалы								87 431,92
	накладные расходы								29 251,30
	сметная прибыль								14 950,66
	Итого ФОТ (справочно)								32 501,44
	Итого накладные расходы (справочно)								29 251,30
	Итого сметная прибыль (справочно)								14 950,66
	Итого по разделу 8 Водосточная система								164 344,78
Раздел 9. Плиты балконов консольные (4 шт.)									
103	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	4,2	4	16,8			
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(3Т)					1,3524			538,30
	1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.0)		чел.-ч	0,07	1,15	1,3524	398,03		538,30
	2 ЭМ								66,47
	91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт		маш.час	0,1		1,68	31,65	1,25	66,47
	Итого прямые затраты								604,77
	ФОТ								538,30
	Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	94	0,9	84,6			455,40
	812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51	0,85	43,35			233,35
	774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								1 293,52
104	ГЭСНр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,042	4	0,168			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)							
		1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)				0,63336			230,91
		Итого прямые затраты	чел.-ч	3,77		0,63336	364,58		230,91
		ФОТ							230,91
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90					230,91
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46					207,82
		Всего по позиции				46			106,22
105	ФССЦ-14.2.06.01-0103 3 кв.2023	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	кг	0,42	4	1,68	201,92		544,95
		Всего по позиции							339,23
106	ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,042	4	0,168			339,23
		1 ОТ(ЗТ)							
		1-3-1 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	3,3		0,5544	403,05		223,45
		2 ЭМ				0,5544			223,45
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,01512			15,27
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00168	22,36		0,94
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45		0,2436	1 145,92		1,93
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9		0,4872	26,20		6,38
		Итого прямые затраты					13,59		6,62
		ФОТ							238,72
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90					223,45
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46					201,11
		Всего по позиции				46			102,79
107	ФССЦ-14.4.01.02-0012 3 кв.2023	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,525	4	2,1	77,05		542,62
		Всего по позиции							161,81
108	ГЭСН46-08-004-01	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные	100 м2	0,042	4	0,168			161,81
		1 ОТ(ЗТ)							
		1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	39,14		6,57552	418,10		2 749,22
		2 ЭМ				6,57552			2 749,22
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,52		0,25536	1 145,92		292,62
		4 М							292,62
		Итого прямые затраты							0,00
		ФОТ							3 041,84
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103					2 749,22
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59					2 831,70
		Всего по позиции				59			1 622,04
									7 495,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	ФССЦ-04.3.02.04-0317 3 кв.2023	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEplas T 1100 TIX (W) (EIMACO FAST TIXO) (WU) тиксотропного типа	кг	163,8	4	655,2	158,79		104 039,21
	Всего по позиции								
110	ФССЦ-14.2.06.08-1004 3 кв.2023	Средство на акриловой основе по уходу за свежесушеным бетоном	кг	2,52	1	2,52	401,76		1 012,44
	Всего по позиции								
111	ГЭСНр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 1 ОТ(3Т) 1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) 2 ЭМ 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	0,042	4	0,168			1 328,52
			чел.-ч	19,8		3,3264	398,03		1 324,01
			маш.час	0,09		0,01512	22,36		4,19
			маш.час	0,02		0,00336	1 145,92		0,34
			м3	0,0026		0,0004368	726,29		3,85
			%	90		90			0,32
			%	46		46			0,32
									1 328,52
									1 324,01
									1 191,61
									609,04
	Всего по позиции								
112	ФССЦ-14.5.11.02-0105 3 кв.2023	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0021	4	0,0084	129 639,80		3 129,17
	Всего по позиции								
113	ГЭСНр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 1 ОТ(3Т) 1-3-1 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) 2 ЭМ 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин 91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт 4 М 01.7.20.08-0051 Ветошь 14.5.09.11-0102 Уайт-спирит Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	0,042	4	0,168			785,46
			чел.-ч	11,6		1,9488	403,05		785,46
			маш.час	0,09		0,01512	22,36		62,37
			маш.час	0,08		0,01344	1 145,92		0,34
			маш.час	5,2		0,8736	26,20		15,40
			маш.час	10,4		1,7472	13,59		22,89
			кг	0,41		0,06888	185,44		23,74
			кг	1,6		0,2688	117,06		44,24
			%	90		90			12,77
			%	46		46			31,47
									892,07
									785,46
									706,91
									361,31
	Всего по позиции								
114	ФССЦ-14.3.02.01-1000 3 кв.2023	Грунтовка акриловая, универсальная	т	0,000525	4	0,0021	307 141,99		1 960,29
	Всего по позиции								
									645,00
									645,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	ФССЦ-14.3.02.01-0313 3 кв.2023	Краска фасадная, АКРИЛ	т	0,00168	4	0,00672	277 587,22		1 865,39
Всего по позиции									
Итого по разделу 9 Плиты балконов консольные (4 шт.):									
Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
		Оплата труда рабочих							115 488,88
		Эксплуатация машин							5 851,35
		Материалы							440,92
		Строительные работы							109 196,61
		в том числе:							124 118,18
		оплата труда							5 851,35
		эксплуатация машин и механизмов							440,92
		материалы							109 196,61
		накладные расходы							5 594,55
		сметная прибыль							3 034,75
		Итого ФОТ (справочно)							5 851,35
		Итого накладные расходы (справочно)							5 594,55
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 034,75
Итого по разделу 9 Плиты балконов консольные (4 шт.)									
124 118,18									
Раздел 10. Ограждения балконов									
116	ГЭСН13-03-002-04	Ограждение металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,07744	1	0,07744			
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч	5,31	1,15	0,4728874	495,03		234,09
		1-4-7 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)				0,4728874			234,09
		2 ЭМ							5,45
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,0007744	22,36	1,25	0,02
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,0007744	2 624,52	1,25	2,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0007744	1 145,92	1,25	1,11
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,0867328	16,39	1,25	1,78
		4 М							148,51
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000697	180 016,75		125,47
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0001162	198 298,80		23,04
Итого прямые затраты									
ФОТ									
		Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			388,05
		812/пр от 21.12.2020 п.25	%	51	0,95	43,35			234,09
		Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%						198,04
		774/пр от 11.12.2020 п.16	%						101,48
Всего по позиции									
687,57									
117	ГЭСНм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремайки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	т	0,11	1	0,11			
1 ОТ(3Т)									
14,3									
6 265,83									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)		чел.-ч	130		14,3	438,17		6 265,83
	2 ЭМ								738,43
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,5		0,055	2 248,53		123,67
	91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)		маш.час	1,37		0,1507	36,12		5,44
	91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т		маш.час	0,5		0,055	1 394,17		76,68
	91.17.04-011 Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А		маш.час	43,4		4,774	100,54		479,98
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.час	0,9		0,099	6,11		0,60
	91.21.16-001 Пресс-ножицы комбинированные		маш.час	0,8		0,088	503,90		44,34
	91.21.19-031 Станки сверлильные		маш.час	2,4		0,264	29,26		7,72
	4 М								370,38
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	0,6		0,066	106,65		7,04
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,2		0,022	74,15		1,63
	01.7.11.07-0044 Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм		т	0,019		0,00209	173 067,71		361,71
	Итого прямые затраты								7 374,64
	ФОТ								6 265,83
	Пр/812-080.0-1 НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз		%	90		90			5 639,25
	Пр/774-080.0 СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз		%	45		45			2 819,62
	Всего по позиции								15 833,51
118	ФССЦ-08.3.07.01-0041 3 кв.2023	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм (вес 1 пм-1,25)	т	0,1122	1	0,1122	73 092,66		8 201,00
	Всего по позиции								8 201,00
119	ГЭСН09-05-001-01 прим.	Облицовка ворот стальным профилированным листом (балконы ограждения)	100 м2	0,1944	1	0,1944			
	Приказ от 04.09.2019 № При реконструкции объектах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в том числе по 519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(3Т)								2 761,21
	1-3-3 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)		чел.-ч	29,9	1,15	6,684444	413,08		2 761,21
	2 ЭМ								118,48
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,12		0,023328	2 248,53	1,25	65,57
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,19		0,036936	1 145,92	1,25	52,91
	4 М								49,39
	01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям		т	0,0003		0,0000583	221 975,05		12,94
	01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей		т	0,0003		0,0000583	625 222,67		36,45
	Итого прямые затраты								2 929,08
	ФОТ								2 761,21
	Пр/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			2 311,13
	812/пр от 21.12.2020 п.25								1 455,16
	Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			6 695,37
	774/пр от 11.12.2020 п.16								17 690,98
	Всего по позиции								17 690,98
120	ФССЦ-08.3.09.04-0014 3 кв.2023	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,7	м2	21,384	1	21,384	827,30		17 690,98
	Всего по позиции								17 690,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (деталь ФЭ2; ФЭ1)	100 м2	0,082	1	0,082			
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)					9,16596			3 648,33
	2 ЭМ	1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	97,2	1,15	9,16596	398,03		3 648,33
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2		0,0164	1 485,32	1,25	38,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07		0,00574	1 145,92	1,25	30,04
	4 М								8,22
	01.7.15.06-0146 Гвозди толстые круглые, размер 3,0х40 мм		т	0,004		0,000328	107 168,35		215,76
	08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм		т	0,012		0,000984	183 546,95		35,15
		Итого прямые затраты							180,61
	ФОТ								3 902,35
	При812-012.0-1, Приказ № НР Кроали		%	109	0,9	98,1			3 648,33
	812/пр от 21.12.2020 п.25								3 579,01
	Пр774-012.0, Приказ № СП Кроали		%	57	0,85	48,45			1 767,62
	774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								9 248,98
122	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м,	м2	9,02	1	9,02	597,91		5 393,15
	3 кв.2023	тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм							
	Всего по позиции								5 393,15
Итого по разделу 10 Ограждения балконов :									
	Итого прямые затраты (справочно)								
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								
	Эксплуатация машин								
	Материалы								
	Строительные работы								
	в том числе:								
	оплата труда								
	эксплуатация машин и механизмов								
	материалы								
	накладные расходы								
	сметная прибыль								
	Монтажные работы								
	в том числе:								
	оплата труда								
	эксплуатация машин и механизмов								
	материалы								
	накладные расходы								
	сметная прибыль								
	Итого ФОТ (справочно)								
	Итого накладные расходы (справочно)								
	Итого сметная прибыль (справочно)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу 10 Ограждения балконов									
63 750,56									
Раздел 11. Облицовка закрытых поджий (35 шт)									
123	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,56	1	0,56			
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч	5,31	1,15	3,41964	495,03		1 692,82
		1-4-7 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)							1 692,82
		2 ЭМ							39,40
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,0056	22,36	1,25	0,16
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,0056	2 624,52	1,25	18,37
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0056	1 145,92	1,25	8,02
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,6272	16,39	1,25	12,85
		4 М							1 073,85
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,00504	180 016,75		907,28
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,00084	198 298,80		166,57
		Итого прямые затраты							2 806,07
		ФОТ							1 692,82
		Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	94	0,9	84,6			1 432,13
		Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	51	0,85	43,35			733,84
		Всего по позиции							4 972,04
124	ГЭСН09-05-001-01 прим.	Облицовка ворот стальным профилированным листом (балконные ограждения)	100 м2	1,015	1	1,015			
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч	29,9	1,15	34,900775	413,08		14 416,81
		1-3-3 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)							14 416,81
		2 ЭМ							618,58
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,1218	2 248,53	1,25	342,34
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,19285	1 145,92	1,25	276,24
		4 М							257,97
		01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0003		0,0003045	221 975,05		67,59
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003		0,0003045	625 222,67		190,38
		Итого прямые затраты							15 293,36
		ФОТ							14 416,81
		Пр/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	93	0,9	83,7			12 066,87
		Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7			7 597,66
		Всего по позиции							34 957,89
125	ФССЦ-06.3.09.04-0014 3 кв.2023	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,7	м2	111,65	1	111,65	827,30		92 368,05
Всего по позиции									
126	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,42	1	0,42			92 368,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)					46,9476			18 686,55
	1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)		чел.-ч	97,2	1,15	46,9476	398,03		18 686,55
	2 ЭМ								195,97
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,2		0,084	1 465,32	1,25	153,86
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,07		0,0294	1 145,92	1,25	42,11
	4 М								1 105,12
	01.7.15.06-0146 Гвозди толстые круглые, размер 3,0х40 мм		т	0,004		0,00168	107 168,35		180,04
	08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм		т	0,012		0,00504	183 546,95		925,08
	Итого прямые затраты								19 987,64
	ФОТ								18 686,55
	Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли		%	109	0,9	98,1			18 331,51
	812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли		%	57	0,85	48,45			9 053,63
	774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								47 372,78
127	ФССП-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м,	м2	46,2	1	46,2	597,91		27 623,44
3 кв.2023		тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм							
	Всего по позиции								27 623,44
Итого по разделу 11 Облицовка закрытых поджий (35 шт) :									
	Итого прямые затраты (справочно)								158 078,56
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								34 796,18
	Эксплуатация машин								853,95
	Материалы								122 428,43
	Строительные работы								207 294,20
	в том числе:								
	оплата труда								34 796,18
	эксплуатация машин и механизмов								853,95
	материалы								122 428,43
	накладные расходы								31 830,51
	сметная прибыль								17 385,13
	Итого ФОТ (справочно)								34 796,18
	Итого накладные расходы (справочно)								31 830,51
	Итого сметная прибыль (справочно)								17 385,13
	Итого по разделу 11 Облицовка закрытых поджий (35 шт)								207 294,20
Раздел 12. Межпанелевые швы									
128	ГЭСНр53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладкой "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующей	100 м	14,0424	1	14,0424			287 871,50
	1 ОТ(ЗТ)					680,35428	423,12		287 871,50
	1-3-5 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)		чел.-ч	48,45		680,35428			15 536,71
	2 ЭМ								9 421,95
	91.06.09-011 Люльки		маш.час	30,21		424,220904	22,21		6 114,76
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,38		5,336112	1 145,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого прямые затраты								303 408,21
	ФОТ								287 871,50
	Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92			284 841,78
	Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52			149 693,18
	Всего по позиции								717 943,17
129	ФССЦ-14.5.01.10-0024 3 кв.2023	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт	175,53	1	175,53	498,30		87 466,60
	Всего по позиции								87 466,60
130	ФССЦ-01.7.07.26-0022 3 кв.2023	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм"; сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм	100 м	14,4636	1	14,4636	2 043,51		29 556,51
	Всего по позиции								29 556,51
131	ФССЦ-14.5.01.06-0020 3 кв.2023	Герметик полиуретановый: САЗИПЛАСТ 25, долговременная герметизация швов	кг	491,484	1	491,484	258,87		127 230,46
	Всего по позиции								127 230,46
132	ГЭСНр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	1,40424	1	1,40424			
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-3-1 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)		чел.-ч	11,6		16,289184	403,05		6 565,36
	2 ЗМ					16,289184			6 565,36
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,09		0,1263816	22,36		521,34
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,08		0,1123392	1 145,92		2,83
	91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	5,2		7,302048	26,20		128,73
	91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	10,4		14,604096	13,59		191,31
	4 М								198,47
	01.7.20.08-0051 Ветошь		кг	0,41		0,5757384	185,44		369,77
	14.5.09.11-0102 Уайт-спирит		кг	1,6		2,246784	117,06		106,76
	Итого прямые затраты								263,01
	ФОТ								7 456,47
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			6 565,36
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			5 908,82
	Всего по позиции								3 020,07
133	ФССЦ-14.3.02.01-0313 3 кв.2023	Краска фасадная, АКРИЛ	т	0,0561696	1	0,0561696	277 587,22		16 385,36
	Всего по позиции								15 591,96
	Итого по разделу 12 Межпанельные швы :								
	Итого прямые затраты (справочно)								570 710,21
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								294 436,86
	Эксплуатация машин								16 058,05
	Материалы								260 215,30
	Строительные работы								994 174,06
	в том числе:								
	оплата труда								294 436,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин и механизмов							
		материалы							16 058,05
		накладные расходы							260 215,30
		сметная прибыль							270 750,60
		Итого ФОТ (справочно)							152 713,25
		Итого накладные расходы (справочно)							294 436,86
		Итого сметная прибыль (справочно)							270 750,60
		Итого по разделу 12 Мехпанелевые швы							152 713,25
									994 174,06
Раздел 13. Входные группы (2 шт)									
134	ГЭСНр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,2816	2	0,5632			
		1 ОТ(ЗТ)							774,10
		1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)	чел.-ч	3,77		2,123264	364,58		774,10
		Итого прямые затраты				2,123264			774,10
		ФОТ							774,10
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			696,69
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			356,09
		Всего по позиции							1 826,88
135	ФССЦ-14.2.06.01-0103 3 кв.2023	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	кг	2,816	2	5,632	201,92		1 137,21
		Всего по позиции							1 137,21
136	ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,2816	2	0,5632			
		1 ОТ(ЗТ)				1,85856			749,09
		1-3-1 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	3,3		1,85856	403,05		749,09
		2 ЭМ							51,18
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,050688	22,36		1,13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,005632	1 145,92		6,45
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45		0,81664	26,20		21,40
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9		1,63328	13,59		22,20
		Итого прямые затраты							800,27
		ФОТ							749,09
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			674,18
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			344,58
		Всего по позиции							1 819,03
137	ФССЦ-14.4.01.02-0012 3 кв.2023	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,52	2	7,04	77,05		542,43
		Всего по позиции							542,43
138	ГЭСНр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,2816	2	0,5632			
		1 ОТ(ЗТ)				11,15136			4 438,58
		1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	19,8		11,15136	398,03		4 438,58
		2 ЭМ							14,04
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,050688	22,36		1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М		маш.час	0,02		0,011264	1 145,92		12,91
	02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм		м3	0,0026		0,0014643	726,29		1,06
	Итого прямые затраты								1,06
	ФОТ								4 453,68
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			4 438,58
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			3 994,72
	Всего по позиции								2 041,75
139	ФССЦ-14.5.11.02-0105 3 кв.2023	Шпатлевка малопуcадочная водостойкая фасадная	т	0,01408	2	0,02816	129 639,80		10 490,15
	Всего по позиции								3 650,66
140	ГЭСНр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0,1376	2	0,2752			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч						1 286,66
	1-3-1 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)			11,6		3,19232	403,05		1 286,66
	2 ЭМ					3,19232			102,17
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,09		0,024768	22,36		0,55
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,08		0,022016	1 145,92		25,23
	91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	5,2		1,43104	26,20		37,49
	91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	10,4		2,86208	13,59		38,90
	4 М		кг	0,41		0,112832	185,44		72,46
	01.7.20.08-0051 Ветошь		кг	1,6		0,44032	117,06		20,92
	14.5.09.11-0102 Уайт-спирит								51,54
	Итого прямые затраты								1 461,29
	ФОТ								1 286,66
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			1 157,99
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			591,86
	Всего по позиции								3 211,14
141	ГЭСНр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0,144	2	0,288			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч						1 346,51
	1-3-1 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)			11,6		3,3408	403,05		1 346,51
	2 ЭМ					3,3408			106,82
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,09		0,02592	22,36		0,58
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,08		0,02304	1 145,92		26,40
	91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	5,2		1,4976	26,20		39,24
	91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	10,4		2,9952	13,59		40,70
	4 М		кг	0,41					75,84
	01.7.20.08-0051 Ветошь		кг	1,6		0,11808	185,44		21,90
	14.5.09.11-0102 Уайт-спирит					0,4608	117,06		53,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							
		ФОТ							1 529,27
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 346,51
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 211,86
		Всего по позиции							619,39
142	ФССЦ-14.3.02.01-1000 3 кв.2023	Грунтовка акриловая, универсальная	т	0,00352	2	0,00704	307 141,99		3 360,52
		Всего по позиции							2 162,28
143	ФССЦ-14.3.02.01-0313 3 кв.2023	Краска фасадная, АКРИЛ	т	0,011264	2	0,022528	277 587,22		6 253,48
		Всего по позиции							6 253,48
144	ФССЦ-14.4.02.09-1006 3 кв.2023	Краска-колер	кг	2,2528	2	4,5056	385,16		1 735,38
		Всего по позиции							1 735,38
Итого по разделу 13 Входные группы (2 шт) :									
		Итого прямые затраты (справочно)							24 500,05
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							8 594,94
		Эксплуатация машин							274,31
		Материалы							15 630,80
		Строительные работы							36 189,16
		в том числе:							
		оплата труда							8 594,94
		эксплуатация машин и механизмов							274,31
		материалы							15 630,80
		накладные расходы							7 735,44
		сметная прибыль							3 953,67
		Итого ФОТ (справочно)							8 594,94
		Итого накладные расходы (справочно)							7 735,44
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 953,67
		Итого по разделу 13 Входные группы (2 шт)							36 189,16
Раздел 14. Плиты входные ж/б (2 шт)									
145	ГЭСНр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,19	1	0,19			
		1 ОТ(3Т)							261,15
		1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)	чел.-ч	3,77		0,7163	364,58		261,15
		Итого прямые затраты							261,15
		ФОТ							261,15
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			235,04
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			120,13
		Всего по позиции							616,32
146	ФССЦ-14.2.06.01-0103 3 кв.2023	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНЕКТОР» для бетона	кг	1,9	1	1,9	201,92		383,65
		Всего по позиции							383,65
147	ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,19	1	0,19			
		1 ОТ(3Т)							252,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-3-1 Затраты труда рабочих (средний разряд, работы 3.1) 2 ЭМ		чел.-ч	3,3		0,827	403,05		252,71
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,09		0,0171	22,36		17,27
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,0019	1 145,92		0,38
	91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин		маш.час	1,45		0,2755	26,20		2,18
	91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м³/ч, мощность 1 кВт		маш.час	2,9		0,551	13,59		7,49
	Итого прямые затраты								269,98
	ФОТ								252,71
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			227,44
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			116,25
	Всего по позиции								613,67
148	ФОСЦ-14.4.01.02-0012 3 кв.2023	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,375	1	2,375	77,05		182,99
	Всего по позиции								182,99
149	ГЭСН46-08-004-01	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные	100 м2	0,095	1	0,095			
	1 ОТ(3Т)								
	1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд, работы 3.4)		чел.-ч	39,14		3,7183	418,10		1 554,62
	2 ЭМ								1 554,62
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	1,52		0,1444	1 145,92		165,47
	4 М								165,47
	Итого прямые затраты								0,00
	ФОТ								1 720,09
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			1 554,62
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			1 601,26
	Всего по позиции								917,23
150	ФОСЦ-04.3.02.04-0317 3 кв.2023	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmapo T 1100 TIX (W) (EMACO FAST TIXO) (W) тиксотропного типа	кг	370,5	1	370,5	158,79		4 235,58
	Всего по позиции								58 831,70
151	ГЭСНр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,095	1	0,095			
	1 ОТ(3Т)								
	1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд, работы 3.0)		чел.-ч	19,8		1,881	398,03		748,69
	2 ЭМ								748,69
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,09		0,00855	22,36		2,37
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,0019	1 145,92		0,19
	4 М								2,18
	02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм		м3	0,0026		0,000247	726,29		0,18
	Итого прямые затраты								0,18
									751,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			748,89
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			673,82
	Всего по позиции								344,40
152	ФССЦ-14.5.11.02-0105 3 кв.2023	Шпатлевка малосусадочная водостойкая фасадная	т	0,0095	1	0,0095	129 639,80		1 769,46
		Всего по позиции							1 231,58
153	ГЭСН62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 1 ОТ(3Т)	100 м2	0,095	1	0,095			
		1-3-1 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	3,3		0,3135	403,05		126,36
		2 ЭМ				0,3135			126,36
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,09		0,00855	22,36		8,63
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,00095	1 145,92		0,19
	91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	1,45		0,13775	26,20		1,09
	91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	2,9		0,2755	13,59		3,61
	Итого прямые затраты								3,74
	ФОТ								134,99
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			126,36
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			113,72
	Всего по позиции								58,13
154	ФССЦ-14.4.01.02-0012 3 кв.2023	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,1875	1	1,1875	77,05		306,84
		Всего по позиции							91,50
	Итого по разделу 14 Плиты входные ж/б (2 шт) :								
	Итого прямые затраты (справочно)								63 858,87
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								2 943,53
	Эксплуатация машин								193,74
	Материалы								60 721,60
	Строительные работы								68 266,29
	в том числе:								
	оплата труда								2 943,53
	эксплуатация машин и механизмов								193,74
	материалы								60 721,60
	накладные расходы								2 851,28
	сметная прибыль								1 556,14
	Итого ФОТ (справочно)								2 943,53
	Итого накладные расходы (справочно)								2 851,28
	Итого сметная прибыль (справочно)								1 556,14
	Итого по разделу 14 Плиты входные ж/б (2 шт)								68 266,29
Раздел 15. Защита продуктов									
155	ГЭСН20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	4	1			4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)								
	2 ЭМ								
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т								
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)								
	4 М								
	01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм								
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100								
	08.4.03.02-0004 Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм								
	Итого прямые затраты								
	ФОТ								
	Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								
	Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								
	774/пр от 11.12.2020 п.16								
156	ФССЦ-19.2.03.09-0042 3 кв.2023	Решетки металлические, размер 450х450 мм	шт	4	1	4	752,66		5 822,67 3 010,64 3 010,64
Всего по позиции									
Итого по разделу 15 Защита продухов :									
Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
Материалы									
Строительные работы									
в том числе:									
оплата труда									
эксплуатация машин и механизмов									
материалы									
накладные расходы									
сметная прибыль									
Итого ФОТ (справочно)									
Итого накладные расходы (справочно)									
Итого сметная прибыль (справочно)									
Итого по разделу 15 Защита продухов									
Раздел 16. Прочие работы									
157	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Цена=42,38*14,94	1 т груза	1,383054	1	1,383054	642,12		888,09 888,09
Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									
Непредвиденные затраты 2%									
Итого с непредвиденными									
НДС 20%									
ВСЕГО по смете									
									6 149 421,99
									122 988,44
									6 272 410,43
									1 254 482,09
									7 526 892,52

Составил:

Проверил:

Теп. директор *Григорьев* [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Григорьев В.В. [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

² Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
Проверено	Специалист отдела подготовки под
дата: <i>08.08.2018</i>	<i>Савицкий М.М.</i>
(подпись)	(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2023 года

Конъюнктурный анализ

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 10 мкр., д. 48

(наименование объекта строительства)

№ п.п.	Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса, затрат	Полное наименование обосновывающем документе	Ед. изм.	Затрат в обосновывающем документе	Тендерная отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб.	Тендерная отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графиком 5	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.	Затов интерно %	руб. не расход	Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.	Год	Квартал	Наименование производителя/поставщика	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика	Статус организации (Производитель (1) / Поставщик (2))
1.1	ТЦ_11.3.02.04_38_3 849001232_18.12.20 23_02	Блок оконный четырёхстворчатый 2400*1350(инд.изготовление)	Блок оконный четырёхстворчатый (инд.изготовление)	шт	шт	22 487,79	18 739,83		2%	374,8	19 114,62	2023	4	ООО Декар-М	381001001	384900123		г.Иркутск	2
1.2	ТЦ_11.3.02.04_38_3 812529139_15.12.20 23_02	Блок оконный четырёхстворчатый 2400*1350(инд.изготовление)	Блок оконный четырёхстворчатый (инд.изготовление)	шт	шт	22 764,60	18 970,50		2%	375,41	19 349,91	2023	4	ООО АлтехИркутск	381201001	3812529139		г.Иркутск	2
1.3	ТЦ_11.3.02.04_38_3 808278281_18.12.20 23_02	Блок оконный четырёхстворчатый 2400*1350(инд.изготовление)	Блок оконный четырёхстворчатый (инд.изготовление)	шт	шт	21 854,09	18 211,74		2%	364,23	18 575,97	2023	4	ООО Портал	380801001	3808278281		г.Иркутск	2

Составил:


Проверил:

Составил: Б.А. Бугаева Г.А.
Проверил: С.А. Бугаева Г.А.

(подпись, печать (инициалы, фамилия))

(подпись, печать (инициалы, фамилия))





ООО "ПОРТАЛ"

664043, Иркутская область, Иркутский р-н, п.п. Маркова, ул. Мелювая, д.6.
ИНН/КПП 3808278281/380801001, Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк"
Р/счет: 40702810907000070495 БИК 045004799 К/счет: 30101810300000000799
тел. 8-983-415-93-33, 8-914-888-31-77, 8-914-007-88-06, e-mail: Portal-irk@mail.ru

Коммерческое предложение от 18.12.2023

ВНИМАНИЕ! Требуется дополнительные замеры и/или согласования!

Заказчик: ООО Портал	Исполнитель: ООО "ПОРТАЛ"
Телефон: 89834159333	E-mail: portal-irk@mail.ru
E-mail: portal-irk@mail.ru	Менеджер: Суязова Анна
Кон. Виталий Суязов	Телефон: 8(914)-007-88-06
Объект : г. Ангарск, 10 микрорайон, д.48 -окна подъездов	

1. Эскизы, характеристики и комплектация изделий.

Изделие № 1 (Кол-во - 8 шт.)	
Заполнения С/пакет 2-кам. 32мм [4-10-4-10-4] (Позрачный..)	Фурнитура 1. Favorit_фрамуга 1282x560мм (левая); Ручка для ПВХ окон "Эконом" (цвет - Белый), по центру створки;
	Вид изделия : изнутри
Название	ПВХ 3-кам. (белая основа) / КВЕ Сибирь
Профильная система	ПВХ 3-кам. (белая основа) КВЕ Сибирь
Цвет изделия	Белый.
Цвет резинки	Чёрный
Размеры (ширина x высота)	1350 x 2400 мм
Периметр	7,50 м
Площадь	3,24 кв.м.
Вес	114 кг
Изделие № 2 (Кол-во - 2 шт.)	
Заполнения С/пакет 2-кам. 32мм [4-10-4-10-4] (Позрачный..)	Фурнитура
	Название
Профильная система	ПВХ 3-кам. (белая основа) КВЕ Сибирь
Цвет изделия	Белый.
Цвет резинки	Чёрный
Размеры (ширина x высота)	1350 x 600 мм
Периметр	3,90 м
Площадь	0,81 кв.м.
Вес	29 кг
Заполнения С/пакет 2-кам. 32мм [4-10-4-10-4] (Позрачный..)	
Фурнитура нет	

2. Сводная расчетная таблица проекта.

ИЗДЕЛИЯ								
№	Название	Система	Цвет	Габаритные размеры (ШхВ),мм	Кол-во	Цена, руб.		Сумма, руб.
						расчётная со скидкой		
1	.ПВХ 3-кам. (белая основа) / КВЕ Сибирь	.ПВХ 3-кам. (белая основа) КВЕ Сибирь	Белый.	1350 x 2400	8 шт.		18211,74	145693,95
2	.ПВХ 3-кам. (белая основа) / КВЕ Сибирь	.ПВХ 3-кам. (белая основа) КВЕ Сибирь	Белый.	1350 x 600	2 шт.		3559,71	7119,41
Количество и общий вес изделий в проекте			10 шт. (968 кг)	ВСЕГО ЗА ИЗДЕЛИЯ : 152813,36				
Площадь изделий в проекте			27,54 кв.м.					
Средняя стоимость 1 кв.м			5548,78 руб.					
КОМПЛЕКТАЦИЯ								
№	Артикул	Название	Цвет	Кол-во	Цена, руб.		Сумма, руб.	
					расчётная со скидкой			
1	Материалы для монтажных работ					18792,94	18792,94	
2	Крепежные изделия					2806,10	2806,10	
ВСЕГО ЗА КОМПЛЕКТАЦИЮ :							21599,04	
РАБОТЫ								
№	Название	Ед. изм.	Объем работ	Цена работы, руб.		Сумма, руб.		
				расчётная	со скидкой			
1	Доставка Ангарск ВНИМАНИЕ! Разгрузка осуществляется силами заказчика!	шт.	1	2000,00	2000,00	2000,00		
ВСЕГО ЗА РАБОТЫ :						2000,00		
ИТОГО К ОПЛАТЕ :						176412,40		
Сумма прописью : Сто семьдесят шесть тысяч четыреста двенадцать рублей, 40 коп.								

Расчёт выполнил менеджер _____ (Суязова Анна)

18.12.2023

"АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		БИК 045004799
Банк получателя		Счет 30101810300000000799
ИНН 3808278281	КПП 380801001	Счет 40702810907000070495
"ПОРТАЛ"		
Получатель		

Счет № 1 от 18 декабря 2023

Поставщик: "ПОРТАЛ", 3808278281, 380801001, 664043, ИРКУТСКАЯ ОБЛ, ИРКУТСКИЙ Р-Н, МАРКОВА РП, МЕДОВАЯ УЛ, 6

Платательщик: "ПОРТАЛ", 3808278281, 380801001, 664043, ИРКУТСКАЯ ОБЛ, ИРКУТСКИЙ Р-Н, МАРКОВА РП, МЕДОВАЯ УЛ, 6

Основание:

№	Наименование товара или услуги	Кол-во	Цена	НДС	Сумма
1	Изделия из ПВХ профиля//шт.	10 шт.	-		176 412,4

Без НДС

Итого к оплате: 176 412,4

Всего одно наименование, на сумму 176 412,4 руб.

Сто семьдесят шесть тысяч четыреста двенадцать рублей сорок копеек, без НДС

Руководитель



Бухгалтер




ООО "Декор-М"
г. Иркутск, ул. Воровского, 29а
тел.: 707-708
Режим работы:
Пн.-Пт. с 9-00 ч. по 18-00 ч.

Счет-Заказ № 4763 от 18.12.2023

Заказчик: Новый клиент
Адрес:
Телефон:
Договор №:
Комментарий:
Дата монтажа:

1. Изделия: Общая площадь 27,54

1.



Система
Изделие № 1 - Brusbox 70-5 SUPER AERO
Белый

Резина: Черный

Фурнитура: AXOR K3

Заполнения: 4Их10Агх4х10х4

Цена: 33 564,00 руб.

Скидка 33%

Цена со скидкой: 22 487,79

Количество 8шт.

Площадь: 3,24

2.



Система
Изделие № 2 - Brusbox 70-5 SUPER AERO
Белый

Резина: Черный

Заполнения: 4Их10Агх4х10х4

Цена: 7 912,92 руб.

Скидка 33%

Цена со скидкой: 5 301,58

Количество 2шт.

Площадь: 1,1

Аксессуары:

№ п/п	Наименование	Размер	Цена	Кол-во	Сумма	Скидка	Итого со скидкой
1	Дюбель	62	26,39	132	3 483,48	33,00%	2 333,93
2	Монтаж	25*20 мм	11,68	100	1 168,00	33,00%	782,56
3	Монтаж	30*25 мм	22,32	50	1 116,00	33,00%	747,72

Счет № 2059

Итого: 53 015,8

стр 1 из 2

4	Лента	100*25 м.п.	70000	3 555,30	1	3 555,30	33,00%	2 382,05
5	Лента	150+ 20/40*5 м/п		624,15	14	8 738,10	33,00%	5 854,53
6	Пена			997,50	26	25 935,00	33,00%	17 376,45

Отчет по и...

Наименование	м.кв.	Цена	Количество	Сумма
Изделие 1: Прох 70-5 SUPER AERO Белый	3,24	33564	8	268512
Изделие 2: Прох 70-5 SUPER AERO Белый	0,81	7912,92	2	15825,84
Итого:	27,54		10	284337,84

3. Работы

№ п/п	Наименование	Ед. Изм.	Цена	Кол-во	Сумма	Скидка	Итого со скидкой
1	Доставка (от 7 до 10 изделий)	шт	2 787,87	1	2 787,87	27,00%	2 035,15
2	Доставка (каждый км за)	км	75,94	30	2 278,20	27,00%	1 663,09
3	Перехлесты (без изд.) к	шт	141,47	10	1 414,70	27,00%	1 032,73
Общая стоимость работ:					6 480,77		4 730,97

Стоимость заказа	284 337,84 руб.
Скидка на материалы	33%
Стоимость заказа со скидкой	190 505,48 руб.
Стоимость материалов	43995,88 руб.
Скидка на материалы	33%
Стоимость материалов со скидкой	29477,24 руб.
Стоимость заказа со скидкой	4 730,97 руб.
Итого стоимость заказа:	224 713,69 руб.

Примечание: размер изделия указан без учёта подставочного профиля

Срок бесплатной доставки изделий составляет 10 календарных дней со дня изготовления заказа!!!

С размерами, вариантами открывания, количеством изделий и комплектующих

согласен

Рагина




ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА № 72228 от 15.12.2023

ВНИМАНИЕ! Требуется дополнительные замеры и/или согласования!

Заказчик: ООО Портал	Исполнитель: ООО "АЛТЕХИРКУТСК"
Телефон:	E-mail : ofis@oknafod.ru
E-mail : portal-irk@mail.ru	Менеджер :
Конт. лицо :	Телефон : (3952) 799-199
Объект : г. Ангарск, 10 микрорайон, д.48 -окна подъездов	

1. Эскизы, характеристики и комплектация изделий.

Изделие № 1 (Кол-во - 8 шт.)		
 Вид изделия : изнутри	Название	.ПВХ 3-кам. (белая основа) / КВЕ Сибирь
	Профильная система	.ПВХ 3-кам. (белая основа) КВЕ Сибирь
	Цвет изделия	Белый.
	Цвет резины	Чёрный
	Размеры (ширина x высота)	1350 x 2400 мм
	Периметр	7,50 м
	Площадь	3,24 кв.м.
	Вес	114 кг
Заполнения	С/пакет 2-кам. 32мм [4-10-4-10-4] (Прозрачный..)	
Фурнитура	1. .Favorit_фрамуга 1282x560мм (левая); Ручка для ПВХ окон 'Эконом' (цвет - Белый), по центру створки;	

Изделие № 2 (Кол-во - 2 шт.)		
 Вид изделия : изнутри	Название	.ПВХ 3-кам. (белая основа) / КВЕ Сибирь
	Профильная система	.ПВХ 3-кам. (белая основа) КВЕ Сибирь
	Цвет изделия	Белый.
	Цвет резины	Чёрный
	Размеры (ширина x высота)	1350 x 600 мм
	Периметр	3,90 м
	Площадь	0,81 кв.м.
	Вес	29 кг
Заполнения	С/пакет 2-кам. 32мм [4-10-4-10-4] (Прозрачный..)	
Фурнитура	нет	

2. Сводная расчетная таблица проекта.

ИЗДЕЛИЯ								
№	Название	Система	Цвет	Габаритные размеры (ШхВ),мм	Кол-во	Цена, руб.		Сумма, руб.
						расчётная	со скидкой	
1	.ПВХ 3-кам. (белая основа) / КВЕ Сибирь	.ПВХ 3-кам. (белая основа) КВЕ Сибирь	Белый.	1350 x 2400	8 шт.	25294,28	18970,50	151764,00
2	.ПВХ 3-кам. (белая основа) / КВЕ Сибирь	.ПВХ 3-кам. (белая основа) КВЕ Сибирь	Белый.	1350 x 600	2 шт.	4944,06	3707,96	7415,92
Количество и общий вес изделий в проекте			10 шт. (968 кг)	ВСЕГО ЗА ИЗДЕЛИЯ : (Скидка 25 %)				159179,92
Площадь изделий в проекте			27,54 кв.м.					
Средняя стоимость 1 кв.м			5779,95 руб.					
КОМПЛЕКТАЦИЯ								
№	Артикул	Название	Цвет	Кол-во	Цена, руб.		Сумма, руб.	
					расчётная	со скидкой		
1	Материалы для монтажных работ					26101,68	19576,48	19576,48
2	Крепежные изделия					3897,64	2922,98	2922,98
ВСЕГО ЗА КОМПЛЕКТАЦИЮ :						22499,46		
(Скидка 25 %)								
РАБОТЫ								
№	Название	Ед. изм.	Объем работ	Цена работы, руб.		Сумма, руб.		
				расчётная	со скидкой			
1	Доставка Ангарск ВНИМАНИЕ! Разгрузка осуществляется силами заказчика!	шт.	1	2000,00	2000,00	2000,00		
ВСЕГО ЗА РАБОТЫ :						2000,00		
ИТОГО К ОПЛАТЕ :						183679,38		
Сумма прописью : Сто восемьдесят три тысячи шестьсот семьдесят девять рублей, 38 коп.								

Расчёт выполнил менеджер _____ **15.12.2023**

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Иркутск		БИК	042520607
Банк получателя		Сч. №	30101810900000000607
ИНН 3812529139	КПП 381201001	Сч. №	40702810018350032650
ООО "АЛТЕХИРКУТСК"			
Получатель			

Счет на оплату № 724 от 15 декабря 2023 г.

Поставщик ООО "АЛТЕХИРКУТСК", ИНН 3812529139, КПП 381201001, 664033, Иркутская область, г.о. город Иркутск, г Иркутск, ул Старо-Кузьмихинская, д. 48/1, кв. 50, тел.: +7 (924) 2929760

Покупатель ООО "ПОРТАЛ", ИНН 3808278281, КПП 380801001, 664043, Иркутская область, м.р-н Иркутский, г.п. Марковское, рп Маркова, ул Медовая, дом 6

Основание: Основной договор от 02.10.2019

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	00-00000003	Изделия из ПВХ профиля//ШТ	10	шт	18 367,94	183 679,38

Итого: 183 679,38

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 183 679,38

Всего наименований 1, на сумму 183 679,38 руб.

Сто восемьдесят три тысячи шестьсот семьдесят девять рублей 38 копеек

Оплатить не позднее 20.12.2023

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

Шереметьев А. С.

Бухгалтер

Шереметьев А. С.

