

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РегионПроект»

Заказчик: «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Иркутской области»

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ**


Иркутская область, г. Иркутск,
мкр. Юбилейный, д. 109

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. «Смета на капитальный ремонт»

2168-75/Г/2023-СМ

Том 4



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РегионПроект»

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ**

Иркутская область, г. Иркутск,
мкр. Юбилейный, д. 109

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. «Смета на капитальный ремонт»

2168-75/Г/2023-СМ

Том 4

Технический директор

Е.В. Филипенко

Главный инженер проекта

А.В. Лесин



2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметный расчет составлен к проекту «Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 109».

Сметная документация разработана с применением сметного программного комплекса «ГРАНД-смета» ресурсным методом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020г. №421/пр.

Локальный сметный расчет составлен на основе государственных элементов сметных норм ГЭСН-2020 г. (изм.1-9), в ценах на 3 квартал 2022 г. с применением сборника сметных цен на 3 квартал 2022 г.

Непредвиденные расходы приняты в соответствии с приказом от 04.08.2020 № 421/пр п.179 в размере – 2 %.

Стоимость материалов принята согласно сборникам сметных цен на основе сборника цен регионального центра ценообразования Иркутской области.

Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве Приказ Минстроя России от 21 декабря 2020 г. N 812/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 02.09.2021 N 636/пр), от 11.12.2020 № 774/пр, дата и номер включения в реестр - 25 марта 2021 года, регистрационный N 62869

Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, дата и номер включения в реестр - от 16.04.2021г. №377.

Перевозка грузов принята по сборнику «Автомобильные перевозки» (Приказ Минстроя РФ от 04.09.2019 г. № 513 пр.) с пересчетом в текущий уровень.

Согласно федеральному закону №303-ФЗ от 03.08.2018г. п.15 ст.149 Налоговый кодекс РФ учтены затраты, связанные с налогом на добавленную стоимость в размере 20% от стоимости материалов (приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.181).

Сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 года составляет 10 204 019,26 руб.

Главный инженер проекта

Составила



А.В. Лесин

Т. П. Пелина

Локальная смета

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

(расшифровка подписи)

2023 года

2023 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/пр.

Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр.

Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр.

Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр.

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 30 марта 2020 г. № 172/пр. Приказ Министра России от 01 июня 2020 г. № 294/пр. Приказ Министра России от 30 июня 2020 г. № 352/пр. Приказ Министра России от 20 октября 2020 г. № 636/пр. Приказ Министра России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр. Приказ Министра России от 24 мая 2021 г. № 321/пр. Приказ Министра России от 24 июня 2021 г. № 408/пр. Приказ Министра России от 14 октября 2021 г. № 746/пр. Приказ Министра России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр. Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 109
(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 109
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4

Ремонт фасада

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсным методом

Основание 2168-75/ГП-2023-АР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2023 года

Наименование субъекта Российской Федерации

38. Иркутская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

1 зона

Сметная стоимость 10 204,02 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 8 331,74 тыс.руб.

монтажных работ 4,88 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб.

прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

1 890,45 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

4 574,65 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Строительно-монтажные работы									
1	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	21,978	1	21,978			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)				1099,44945			432 864,24
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.-ч	43,5	1,15	1099,44945	393,71		432 864,24
		2 ЭМ							2 187,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,25	1,923075	1 137,45		2 187,40
		4 М							155 585,53
		01.7.16.02-0001 Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009		0,197802	16 592,49		3 282,03
		01.7.16.02-0003 Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035		0,76923	103 154,18		79 349,29
		11.2.13.06-0011 Шиты настила, все толщины	м2	3,4		74,7252	976,30		72 954,21
		Итого прямые затраты							590 637,17
		ФОТ							432 864,24
		Пр/812-008.0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			428 535,60
		812/пр от 21.12.2020 п.25							
		Пр/774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			253 874,88
		774/пр от 11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							1 273 047,65
2	ГЭСНр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100	2,1978	1	2,1978			
		отверстий							
		1 ОТ(ЗТ)				45,71424			18 670,15
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.-ч	20,8		45,71424	408,41		18 670,15
		2 ЭМ							47 691,29
		91.06.06-015 Автоподъемники, высота подъема свыше 35 м	маш.час	8,32		18,285696	2 608,12		47 691,29
		4 М							5 904,52
		04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,4		0,87912	6 716,40		5 904,52
		Итого прямые затраты							72 265,96
		ФОТ							18 670,15
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			17 176,54
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			8 214,87
		Всего по позиции							97 657,37
Ремонт стеновых панелей, имеющих признаки расхождения									
3	ГЭСН26-01-048-04 применительно	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки/демонтаж наружной поверхности и арматурных сеток стеновых панелей	100 м2	6,009	1	6,009			
		Приказ от 06.06.2022 № 648/пр п.144 табл.2							
		1 ОТ(ЗТ)				46,2693			17 989,97
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	11	0,7	46,2693	388,81		17 989,97
		2 ЭМ							2 679,30
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,56	0,7	2,355528	1 137,45		2 679,30
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							20 669,27
		ФОТ							17 989,97
		Пр/812-020.0-1, Приказ № НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			15 705,24
		812/пр от 21.12.2020 п.25							
		Пр/774-020.0, Приказ № СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			8 410,31
		774/пр от 11.12.2020 п.16							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							44 784,82
4	ГЭСН46-08-044-02	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	м2	600,9	1	600,9			
		1 ОТ(3Т)				90,135			35 045,39
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,15		90,135	388,81		35 045,39
		2 ЭМ							4 499,90
		91.21.02-001 Аппараты высокого давления	маш.час	0,14		84,126	53,49		4 499,90
		4 М							1 211,41
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,14		84,126	14,40		1 211,41
		Итого прямые затраты							40 756,70
		ФОТ							35 045,39
		Пр/812-040-1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			36 096,75
		Пр/774-040-1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			20 676,78
		Всего по позиции							67 530,23
5	ГЭСН06-03-010-05	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 14 мм	т	4,44	1	4,44			
		1 ОТ(3Т)				147,4524			64 557,61
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	33,21		147,4524	437,82		64 557,61
		2 ЭМ							15 111,13
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,222	2 238,98		497,05
		91.06.08-003 Тельферы электрические 2 т	маш.час	0,22		0,9768	22,56		22,04
		91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.час	0,04		0,1776	1 358,83		240,97
		91.14.05-011 Полуцепицы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.час	0,04		0,1776	83,37		14,81
		91.17.04-034 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.час	15,11		67,0884	196,92		13 345,22
		91.21.19-021 Станки для гибки арматуры	маш.час	1,8		7,992	24,30		194,21
		91.21.19-026 Станки для рубки арматуры	маш.час	1,4		6,216	128,19		796,83
		4 М							4 178,68
		01.7.11.07-0054 Электроды сварочные 342, диаметр 6 мм	т	0,006		0,02664	156 857,44		4 178,68
		Итого прямые затраты							83 847,42
		ФОТ							64 557,61
		Пр/812-108-0-1 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73			47 127,06
		Пр/774-108-0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34			21 949,59
		Всего по позиции							152 924,07
6	ГЭСН08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	т	4,44	1	4,44			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							
		421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(3Т)				287,6784			104 441,13
		1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2.2)	чел.-ч	56,4	1,15	287,6784	362,67		104 441,13
		2 ЭМ							3 618,21
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,23	1,25	1,2765	1 449,75		1 850,61
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,28	1,25	1,554	1 137,45		1 767,60
		Итого прямые затраты							108 059,34
		ФОТ							104 441,13
		Пр/812-008-0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			103 396,72
		812/лр от 21.12.2020 п.25							
		Пр/774-008-0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			61 254,72
		774/лр от 11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							272 710,78
7	ФССЦ-08.4.03.03-0005 4 кв.2022	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм	т	2,475	1	2,475	50 684,32		125 443,69
		Всего по позиции							125 443,69
8	ФССЦ-08.4.03.03-0003 4 кв.2022	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т	1,965	1	1,965	54 301,52		106 702,49
		Всего по позиции							106 702,49
9	ФССЦ-22.2.02.14-0014 1 кв.2023	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности класс 1/класс 2, диаметр 3,0 мм	т	0,040185	1	0,040185	183 421,03		7 370,77
		Всего по позиции							7 370,77
10	ГЭСН13-03-007-01	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным цементным составом	100 м2	1,54	1	1,54			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							
		421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(3Т)				84,35273			34 450,50
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.-ч	47,63	1,15	84,35273	408,41		34 450,50
		2 ЭМ							284,85
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	1,25	0,25025	1 137,45		284,85
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							34 735,15
		ФОТ							34 450,50
		Пр/812-013-0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			29 145,12
		812/лр от 21.12.2020 п.25							
		Пр/774-013-0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			14 834,29
		774/лр от 11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							78 814,58
11	ФССЦ-04.3.02.09-0938 1 кв.2023	Смеси сухие цементные для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций	кг	462,2	1	462,2	216,65		100 135,63
		Всего по позиции							100 135,63
12	ГЭСНр62-25-1	Отрубовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	6,009	1	6,009			
		1 ОТ(3Т)				36,6594			15 614,30
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.-ч	3,3	2	36,6594	393,71		15 614,30
		2 ЭМ							1 103,93
		91.08.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	2	1,08162	22,31		24,13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,12018	1 137,45		136,70
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45	2	17,4261	27,44		478,17
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9	2	34,8522	13,34		464,93
		Итого прямые затраты							16 718,23
		ФОТ							15 614,30
		Пр/812-096-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			14 052,87
		Пр/774-096-0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			7 182,58
		Всего по позиции							37 953,68
13	ФССЦ-14.3.01.03-0001 1 кв.2023	Состав грунтоочный глубокого проникновения	кг	120,18	1	120,18	89,23		10 723,66
		Всего по позиции							10 723,66
14	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	6,009	1	6,009			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							
		421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(3Т)				422,222385			184 857,40
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	61,1	1,15	422,222385	437,82		184 857,40
		2 ЭМ							7 537,60
		91.08.03-061 Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9	1,25	6,760125	25,00		169,00
		91.07.07-042 Растворонасосы, производительность 3 м³/ч	маш.час	2,4	1,25	18,027	408,77		7 368,90
		4 М							76 308,51
		01.7.03.01-0001 Вода	м³	0,35		2,10315	14,40		30,29
		04.3.01.12-01111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м³	1,89		11,35701	6 716,40		76 278,22
		Итого прямые затраты							288 703,81
		ФОТ							184 857,40
		Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			166 371,86
		812/пр от 21.12.2020 п.25							
		Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			76 693,11
		774/пр от 11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							512 068,58
15	ФССЦ-04.3.01.12-0111 1 кв.2023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м³	-11,35701	1	-11,35701	6 716,40		-76 278,22
		Всего по позиции							-76 278,22
16	ТЦ_04.3.02.13_38_50309484 9_28.09.2023_01	Штукатурка цементная Кнауф ГрюнБанд теплоизоляционная 25 кг	шт	2308	1	2308	377,50		871 270,00
		Всего по позиции							871 270,00
17	ГЭСНр61-45-1	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м²	6,009	1	6,009			
		1 ОТ(3Т)				126,97017			51 855,89
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	21,13		126,97017	408,41		51 855,89
		2 ЭМ							410,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,36054	1 137,45		410,10
		4 М							16 941,27
		14.1.02.03-0002 Клей ПВА	кг	20,6		123,7854	87,11		10 782,95
		14.3.01.01-0001 Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	10,3		61,8927	99,50		6 158,32
		Итого прямые затраты							69 207,26
		ФОТ							51 855,89
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			46 151,74
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			22 816,59
		Всего по позиции							138 175,59
18	ФССЦ-01.8.01.06-0001 1 кв.2023	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	-61,8927	1	-61,8927	105,32		-6 518,54
		Всего по позиции							-6 518,54
19	ФССЦ-01.8.01.06-0001 1 кв.2023	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м²	м²	660,99	1	660,99	74,89		49 567,64
		Всего по позиции							49 567,64
20	ГЭСН06-03-004-07 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Установка анкерных болтов: химических клеевых	100 шт	1,68	1	1,68			
		1 ОТ(3Т)				18,95292			8 019,36
		1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	9,81	1,15	18,95292	423,12		8 019,36
		2 ЭМ							215,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	1,25	0,126	1 137,45		143,32
		91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.час	1,11	1,25	2,331	31,14		72,59
		4 М							2 127,28
		11.3.03.15-0021 Клейки пластиковые монтажные	100 шт	2		3,36	633,12		2 127,28
		Итого прямые затраты							10 362,55
		ФОТ							8 019,36
		Пр/812-006.0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы	%	102	0,9	91,8			7 361,77
		812/пр от 21.12.2020 п.25 в строительстве							
		Пр/774-006.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы	%	58	0,85	49,3			3 953,54
		774/пр от 11.12.2020 п.16 в строительстве							
		Всего по позиции							21 677,88
21	ФССЦ-01.7.15.12-0040 1 кв.2023	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, длина 300 мм	т	0,59925	1	0,59925	468 598,65		280 807,74
		Всего по позиции							280 807,74
22	ТЦ_14.1.06.06_38_246024830 0_28.09.2023_01	Анкер химический FISCHER FIS V 360 S (360)	шт	144	1	144	1 954,17		281 400,48
		Всего по позиции							281 400,48
23	ГЭСН15-02-008-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	100 м²	6,009	1	6,009			
		1 ОТ(3Т)				172,75875			89 860,46
		1-5-2 Затраты труда рабочих (ср 5,2)	чел.-ч	25	1,15	172,75875	520,15		89 860,46
		2 ЭМ							3 220,99
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,14	1,25	1,051575	2 499,84		2 628,77
		91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м³/мин	маш.час	0,63	1,25	4,7320875	122,55		579,92
		91.21.03-502 Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин	маш.час	1,25	1,25	9,3890625	1,31		12,30
		4 М							56 902,16
		01.7.03.01-0001 Вода	м³	0,35		2,10315	14,40		30,29
		14.3.02.03-0001 Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 белая	т	0,1		0,6009	67 395,02		40 497,67
		14.4.03.08-0011 Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф	т	0,015		0,090135	181 663,04		16 374,20
		Итого прямые затраты							149 983,61
		ФОТ							89 860,46
		Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			80 874,41
		812/пр от 21.12.2020 п.25							
		Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			37 426,88
		774/пр от 11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							288 284,90
24	ФССЦ-13.1.01.01-0001 1 кв.2023	Крошка мраморная	т	9,61	1	9,61	3 950,98		37 968,92
		Всего по позиции							37 968,92
Ремонт трещин и сколов стеновых панелей									
25	ГЭСНр63-14-1 приминительно	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	5,4	1	5,4			
		1 ОТ(3Т)				14,634			5 976,67
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	2,71		14,634	408,41		5 976,67
		4 М							0,78
		01.7.03.01-0001 Вода	м³	0,01		0,054	14,40		0,78
		Итого прямые затраты							5 977,45
		ФОТ							5 976,67
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			5 498,54
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			3 107,87
		Всего по позиции							14 583,86
26	ФССЦ-04.3.01.09-0015 1 кв.2023	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м³	0,108	1	0,108	7 546,16		814,99
		Всего по позиции							814,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	ГЭСН13-03-007-01	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным цементным составом Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4) 2 ЭМ 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-013.0-1. Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-013.0. Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,0027	1	0,0027			
							0,1478912		60,40
			чел.-ч	47,63	1,15	0,1478912	408,41		60,40
									0,50
			маш.час	0,13	1,25	0,0004388	1 137,45		0,50
									0,00
									60,40
			%	94	0,9	84,6			51,10
			%	51	0,85	43,35			26,18
		Всего по позиции							138,18
28	ФССЦ-04.3.02.09-0938 1 кв.2023	Смеси сухие цементные для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций	кг	0,84	1	0,84	216,85		203,65
		Всего по позиции							203,65
29	ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 1 ОТ(ЗТ) 1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1) 2 ЭМ 91.06.03-080 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давления 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин 91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные) Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	100 м2	0,022	1	0,022			
							0,1452		57,17
			чел.-ч	3,3	2	0,1452	393,71		57,17
									4,04
			маш.час	0,09	2	0,00396	22,31		0,09
			маш.час	0,01	2	0,00044	1 137,45		0,50
			маш.час	1,45	2	0,0638	27,44		1,75
			маш.час	2,9	2	0,1276	13,34		1,70
									61,21
									57,17
			%	90		90			51,45
			%	46		46			26,30
		Всего по позиции							138,96
30	ФССЦ-14.3.01.03-0001 1 кв.2023	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	0,44	1	0,44	89,23		39,26
		Всего по позиции							39,26
31	ГЭСНр53-21-14 приминительно	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором 1 ОТ(ЗТ) 1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2) 2 ЭМ 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные) Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	100 м	0,54	1	0,54			
							6,6366		2 992,38
			чел.-ч	12,29		6,6366	450,89		2 992,38
									49,14
			маш.час	0,08		0,0432	1 137,45		49,14
									3 041,52
									2 992,38
			%	92		92			2 752,99
			%	52		52			1 556,04
		Всего по позиции							7 350,55
32	ТЦ_04.3.02.13_38_500309484 9_28.08.2023_01	Штукатурка цементная Клауф Грюнбанд теплоизоляционная 25 кг	шт	5	1	5	377,50		1 887,50
		Всего по позиции							1 887,50
33	ГЭСН15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-5-2 Затраты труда рабочих (ср 5,2) 2 ЭМ 91.06.05-011 Логрузчики, грузоподъемность 5 т 91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин 91.21.03-502 Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин 4 М 01.7.03.01-0001 Вода 14.3.02.03-0001 Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 белая 14.4.03.08-0011 Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1. Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0. Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,022	1	0,022			
							0,6325		328,99
			чел.-ч	25	1,15	0,6325	520,15		328,99
									11,79
			маш.час	0,14	1,25	0,00385	2 499,84		9,62
			маш.час	0,63	1,25	0,017325	122,55		2,12
			маш.час	1,25	1,25	0,034375	1,31		0,05
									208,33
			м3	0,35		0,0077	14,40		0,11
			т	0,1		0,0022	67 395,02		148,27
			т	0,015		0,00033	181 663,04		56,95
									549,11
									328,99
			%	100	0,9	90			298,09
			%	49	0,85	41,65			137,02
		Всего по позиции							882,22
34	ФССЦ-13.1.01.01-0001 1 кв.2023	Крошка мраморная	т	0,04	1	0,04	3 950,98		158,04
		Всего по позиции							158,04
Ремонт цокольных панелей									
35	ГЭСНр62-41-5	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 1 ОТ(ЗТ) 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные) Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	100 м2	2,08	1	2,08			
							53,456		19 037,82
			чел.-ч	25,7		53,456	356,14		19 037,82
									19 037,82
									19 037,82
			%	90		90			17 134,04
			%	46		46			8 757,40
		Всего по позиции							44 928,28
36	ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 1 ОТ(ЗТ) 1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1) 2 ЭМ 91.06.03-080 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давления 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин 91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные) Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	100 м2	0,69	1	0,69			
							4,554		1 782,96
			чел.-ч	3,3	2	4,554	383,71		1 782,96
									128,77
			маш.час	0,09	2	0,1242	22,31		2,77
			маш.час	0,01	2	0,0138	1 137,45		15,70
			маш.час	1,45	2	2,001	27,44		54,91
			маш.час	2,9	2	4,002	13,34		53,39
									1 918,73
									1 782,96
			%	90		90			1 613,66
			%	46		46			824,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							4 358,15
37	ФССЦ-14.3.01.02-0103 1 кв.2023	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	13,8	1	13,8	114,71		1 583,00
		Всего по позиции							1 583,00
38	ГЭСНр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отделочных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,69	1	0,69			
		1 ОТ(ЗТ)				120,06			47 857,12
		1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3.2)	чел.-ч	174		120,06	398,61		47 857,12
		2 ЗМ							10,93
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,71		0,4899	22,31		10,93
		4 М							10 168,98
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,2415	14,40		3,48
		04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2		1,518	6 716,40		10 195,50
		Итого прямые затраты							58 067,03
		ФОТ							47 857,12
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			42 592,84
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			21 057,13
		Всего по позиции							121 717,00
39	ГЭСНр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	2,08	1	2,08			
		1 ОТ(ЗТ)				24,128			9 496,43
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.-ч	11,6		24,128	393,71		9 496,43
		2 ЗМ							778,81
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,1872	22,31		4,18
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,1664	1 137,45		189,27
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2		10,816	27,44		266,79
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4		21,632	13,34		288,57
		4 М							483,05
		01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,41		0,8528	115,23		98,27
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,6		3,328	115,62		384,78
		Итого прямые затраты							10 761,29
		ФОТ							9 496,43
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			8 546,49
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			4 369,74
		Всего по позиции							23 680,52
40	ФССЦ-14.4.03.13-0002 1 кв.2023	Лак ХВ-784	т	0,0416	1	0,0416	281 159,63		11 696,24
		Всего по позиции							11 696,24
41	ФССЦ-14.4.02.07-0002 1 кв.2023	Земаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	т	0,111904	1	0,111904	147 640,75		16 521,59
		Всего по позиции							16 521,59
42	ГЭСНм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, формы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелкие детали)	т	0,0374	1	0,0374			
		1 ОТ(ЗТ)				4,488			1 964,94
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	120		4,488	437,82		1 964,94
		2 ЗМ							114,63
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,5		0,0187	2 238,98		41,87
		91.08.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,37		0,051238	35,87		1,84
		91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,5		0,0187	1 388,35		25,96
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1		0,0374	5,81		0,22
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	30,3		1,13322	25,80		29,24
		91.21.16-001 Пресс-ножницы комбинированные	маш.час	0,84		0,031416	493,51		15,50
		4 М							143,99
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	2,6		0,09724	121,87		11,85
		01.3.02.08-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,5		0,0187	77,49		1,45
		01.7.11.07-0044 Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	т	0,0215		0,0008041	162 532,70		130,86
		Итого прямые затраты							2 223,56
		ФОТ							1 964,94
		Пр/812-080.0-1 НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			1 768,45
		Пр/774-080.0 СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			884,22
		Всего по позиции							4 876,23
43	ГЭСН20-02-002-08 применительно Приказ от 04.08.2020 № 421/пр л.586	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 шт	0,14	1	0,14			
		1 ОТ(ЗТ)				3,9028			1 552,44
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	24,8	1,15	3,9028	388,81		1 552,44
		2 ЗМ							4,33
		91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,003	1,25	0,000525	658,09		0,35
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,0035	1 137,45		3,88
		4 М							922,93
		01.7.15.07-0152 Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	4,04		0,5656	118,82		67,20
		14.5.01.07-1000 Герметик клей силиконовый	л	2,1267		0,297738	2 874,11		855,73
		Итого прямые затраты							2 479,70
		ФОТ							1 552,44
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		1 660,61
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		950,09
		Всего по позиции							5 120,40
44	ФССЦ-14.5.01.07-1000 1 кв.2023	Герметик клей силиконовый	л	-0,287738	1	-0,287738	2 874,11		-855,73
		Всего по позиции							-855,73
45	ФССЦ-01.7.15.07-0152 1 кв.2023	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	-0,5656	1	-0,5656	118,82		-67,20
		Всего по позиции							-67,20
46	ФССЦ-08.1.02.17-0033 1 кв.2023	Сетка плетеная из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20x20 мм	м2	3,5	1	3,5	120,51		421,79
		Всего по позиции							421,79
47	ФССЦ-08.3.08.02-0077 1 кв.2023	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 20x20x3 мм	т	0,0305	1	0,0305	67 518,35		2 059,31
		Всего по позиции							2 059,31
48	ФССЦ-08.3.07.01-0021 1 кв.2023	Сталь полосовая	кг	2,7	1	2,7	70,98		191,59
		Всего по позиции							191,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	ФССЦ-01.7.15.07-0006 1 кв.2023	Дюбели монтажные стальные	10 шт	5,6	1	5,6	78,91		441,90
		Всего по позиции							441,90
Ремонт карнизных плит									
50	ГЭСНр53-21-14	Устройство чеханки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м	0,62	1	0,62			
		1 ОТ(ЗТ)				7,6198			3 435,69
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	12,29		7,6198	450,89		3 435,69
		2 ЗМ							56,42
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,0496	1 137,45		56,42
		4 М							84,25
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,02		0,0124	6 794,54		84,25
		Итого прямые затраты							3 576,36
		ФОТ							3 435,69
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			3 160,83
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			1 786,56
		Всего по позиции							8 523,75
51	ФССЦ-04.3.01.09-0014 1 кв.2023	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,0124	1	-0,0124	6 794,54		-84,25
		Всего по позиции							-84,25
52	ФССЦ-04.3.01.09-0016 1 кв.2023	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,9	1	0,9	7 780,03		7 002,03
		Всего по позиции							7 002,03
53	ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,44	1	0,44			
		1 ОТ(ЗТ)				2,904			1 143,33
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	3,3	2	2,904	383,71		1 143,33
		2 ЗМ							80,83
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилением до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	2	0,0792	22,31		1,77
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,0088	1 137,45		10,01
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 800 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45	2	1,276	27,44		35,01
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9	2	2,552	13,34		34,04
		Итого прямые затраты							1 224,16
		ФОТ							1 143,33
		Пр/812-086.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 029,00
		Пр/774-086.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			525,93
		Всего по позиции							2 779,09
54	ФССЦ-14.3.01.02-0103 1 кв.2023	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	17,6	1	17,6	114,71		2 016,90
		Всего по позиции							2 016,90
55	ГЭСНр53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	0,62	1	0,62			
		1 ОТ(ЗТ)				30,039			12 415,42
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	48,45		30,039	413,31		12 415,42
		2 ЗМ							677,80
		91.06.09-011 Люльки	маш.час	30,21		18,7302	21,88		409,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		0,2356	1 137,45		267,98
		4 М							1 099,47
		01.7.07.26-0026 Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм	100 м	1,03		0,6386	1 721,69		1 099,47
		Итого прямые затраты							14 162,69
		ФОТ							12 415,42
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			11 422,19
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			6 456,02
		Всего по позиции							32 070,90
56	ФССЦ-01.7.07.26-0026 1 кв.2023	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм	100 м	-0,6386	1	-0,6386	1 721,69		-1 099,47
		Всего по позиции							-1 099,47
57	ФССЦ-01.7.07.26-0026 4 кв.2022	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм (28 мм)	100 м	0,62	1	0,62	1 546,97		958,12
		Всего по позиции							958,12
58	ФССЦ-14.5.04.01-0011 4 кв.2022	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий (прим. ТЕХНОНИКОЛЬ 45)	кг	15	1	15	33,76		506,40
		Всего по позиции							506,40
Герметизация межпанельных швов									
59	ГЭСНр53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	17,76	1	17,76			
		1 ОТ(ЗТ)				860,472			355 641,68
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	48,45		860,472	413,31		355 641,68
		2 ЗМ							19 415,69
		91.06.09-011 Люльки	маш.час	30,21		536,5296	21,88		11 739,27
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		6,7488	1 137,45		7 676,42
		Итого прямые затраты							375 057,37
		ФОТ							355 641,68
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			327 190,35
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			184 933,67
		Всего по позиции							887 181,39
60	ФССЦ-01.7.07.26-0026 применительно 4 кв.2022	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 20 мм	100 м	17,76	1	17,76	1 546,97		27 474,19
		Всего по позиции							27 474,19
61	ФССЦ-14.5.04.01-0011 4 кв.2022	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий (прим. ТЕХНОНИКОЛЬ 45)	кг	440	1	440	33,76		14 854,40
		Всего по позиции							14 854,40
62	ФССЦ-14.5.01.10-1000 1 кв.2023	Пена профессиональная	л	123	1	123	563,73		69 338,79
		Всего по позиции							69 338,79
63	ГЭСН15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,888	1	0,888			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)				16,665984			7 296,70
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	16,32	1,15	16,665984	437,82		7 296,70
		2 ЗМ							32,57
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,0111	859,09		7,32
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,0222	1 137,45		25,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 М								
	01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,2			0,1776	115,23		20,46
	Итого прямые затраты:								20,46
	ФОТ								7 349,73
	Пр/812-015.0-1. Приказ № НР Отделочные работы	%	100	0,9		90			7 296,70
	812/пр от 21.12.2020 п.25								6 567,03
	Пр/774-015.0. Приказ № СП Отделочные работы	%	49	0,85		41,65			3 039,08
	774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								16 955,84
64	ФССЦ-14.3.01.03-0001 1 кв.2023	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	36	1	36	89,23		3 212,28
	Всего по позиции								3 212,28
65	ГЭСНр62-25-1	Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,888	1	0,888			
	1 ОТ(ЗТ)					5,8608			2 307,46
	1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	3,3	2	5,8608		363,71		2 307,46
	2 ЭМ								163,14
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	2	0,15984		22,31		3,57
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,01776		1 137,45		20,20
	91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45	2	2,5752		27,44		70,66
	91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9	2	5,1504		13,34		68,71
	Итого прямые затраты:								2 470,80
	ФОТ								2 307,46
	Пр/812-095.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90			2 076,71
	Пр/774-095.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46			1 061,43
	Всего по позиции								5 808,74
66	ФССЦ-14.3.01.03-0001 1 кв.2023	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	35,52	1	35,52	89,23		3 189,45
	Всего по позиции								3 189,45
67	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,888	1	0,888			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					62,39532			27 317,92
	1 ОТ(ЗТ)					62,39532			27 317,92
	1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	61,1	1,15			437,82		1 113,94
	2 ЭМ								24,98
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9	1,25	0,999		25,00		1 088,96
	91.07.07-042 Растворонасосы, производительность 3 м3/ч	маш.час	2,4	1,25	2,664		408,77		11 276,75
	4 М								4,48
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,3108		14,40		11 272,27
	04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	1,89		1,67832		6 716,40		39 708,61
	Итого прямые затраты:								27 317,92
	ФОТ								24 596,13
	Пр/812-015.0-1. Приказ № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				11 377,91
	812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Пр/774-015.0. Приказ № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				
	774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								75 672,65
68	ТИЦ_04.3.02.13_38_500309484 9_28.09.2023_01	Штукатурка цементная Кнауф Грюнбанд теплоизоляционная 25 кг	шт	54	1	54	377,50		20 385,00
	Всего по позиции								20 385,00
Ремонт деформационного шва									
69	ГЭСНр53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный	100 м	0,296	1	0,296			
	1 ОТ(ЗТ)					1,88912			822,12
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	6,72			1,88912	413,31		822,12
	2 ЭМ								272,72
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,81		0,23976		1 137,45		272,72
	4 М								622,40
	14.5.04.03-0104 Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	30		8,88		70,09		622,40
	Итого прямые затраты:								1 717,24
	ФОТ								822,12
	Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				756,35
	Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				427,50
	Всего по позиции								2 901,09
70	ФССЦ-12.2.04.02-0001 1 кв.2023	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 50 мм	м3	0,6	1	0,6	5 940,02		3 564,01
	Всего по позиции								3 564,01
71	ГЭСНр53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	100 м	0,296	1	0,296			
	1 ОТ(ЗТ)					4,46368			1 844,88
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	15,08			4,46368	413,31		1 844,88
	2 ЭМ								13,47
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01184		1 137,45		13,47
	4 М								1 361,93
	01.7.06.01-0011 Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с лицевым слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м	105		31,08		43,82		1 361,93
	Итого прямые затраты:								3 220,28
	ФОТ								1 844,88
	Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				1 697,29
	Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				959,34
	Всего по позиции								5 876,91
72	ГЭСНр58-34-6	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали	100 м	0,296	1	0,296			
	1 ОТ(ЗТ)					4,2772			1 635,05
	1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.-ч	14,45			4,2772	382,27		1 635,05
	2 ЭМ								31,03
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,09		0,02664		659,09		17,56
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01184		1 137,45		13,47
	Итого прямые затраты:								1 666,08
	ФОТ								1 635,05
	Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90				1 471,55
	Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46				752,12
	Всего по позиции								3 889,75
73	ФССЦ-08.1.02.03-0071 1 кв.2023	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием	м	29,6	1	29,6	243,74		7 214,70
	Всего по позиции								7 214,70
74	ФССЦ-01.7.15.07-0006 1 кв.2023	Дюбели монтажные стальные	10 шт	16,9	1	16,9	78,91		1 333,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									1 333,58
Герметизация примыкания оконных отливов									
75	ГЭСНр53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробов окон и балконных дверей мастикой; герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м	3,952	1	3,952			
		1 ОТ(3Т)				131,7992			58 564,97
		1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	33,35		131,7992	444,35		58 564,97
		2 ЭМ							123 174,55
		91.06.06-015 Автоподъемники, высота подъема свыше 35 м	маш.час	8,61		34,02672	2 608,12		88 745,77
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,24		0,94848	1 137,45		1 078,85
		91.18.01-007 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.час	8,61		34,02672	980,11		33 349,93
		Итого прямые затраты							181 739,52
		ФОТ							58 564,97
		Пр812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			53 879,77
		Пр774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			30 453,78
Всего по позиции									266 073,07
76	ФССЦ-14.5.01.07-1000 1 кв.2023	Герметик клей силиконовый	л	166,04	1	166,04	2 874,11		477 217,22
Всего по позиции									477 217,22
77	ФССЦ-01.7.15.14-0221 3 кв.2023	Шурупы стальные (саморез кровельный с ерпн-прокладкой 4,2x19)	кг	2,04756	1	2,04756	101,30		207,42
Всего по позиции									207,42
Ремонт балконных ограждений									
78	ГЭСНр56-29-1 прим.	Снятие старой обшивки дверей/Демонтаж существующей обшивки балконных ограждений	100 м2	0,45	1	0,45			
		1 ОТ(3Т)				1,8			646,92
		1-2-1 Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.-ч	4		1,8	359,40		646,92
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							646,92
		ФОТ							646,92
		Пр812-090.0-1 НР Промы (ремонтно-строительные)	%	90		90			582,23
		Пр774-090.0 СП Промы (ремонтно-строительные)	%	47		47			304,05
Всего по позиции									1 533,20
79	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхностей щетками	м2	18	1	18			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25							
		1 ОТ(3Т)				18,63			7 243,53
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,9	1,15	18,63	388,81		7 243,53
		Итого прямые затраты							7 243,53
		ФОТ							7 243,53
		Пр812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	94	0,9	84,6			6 128,03
		Пр774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	51	0,85	43,35			3 140,07
Всего по позиции									16 511,63
80	ГЭСН13-03-002-04	Отрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; Т3М=2)	100 м2	0,18	1	0,18			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25							
		1 ОТ(3Т)				2,19834			1 063,03
		1-4-7 Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.-ч	5,31	2,3 (2*1,15)	2,19834	483,56		1 063,03
		2 ЭМ							24,62
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0045	22,31		0,10
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0045	2 499,84		11,25
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0045	1 137,45		5,12
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12	2,5 (2*1,25)	0,504	16,18		8,15
		4 М							686,64
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009	2	0,00324	180 016,75		583,25
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015	2	0,00054	191 466,01		103,39
		Итого прямые затраты							1 774,29
		ФОТ							1 063,03
		Пр812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	94	0,9	84,6			896,32
		Пр774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	51	0,85	43,35			460,82
Всего по позиции									3 134,43
81	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; Т3М=2)	100 м2	0,18	1	0,18			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25							
		1 ОТ(3Т)				0,88182			364,47
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	2,13	2,3 (2*1,15)	0,88182	413,31		364,47
		2 ЭМ							21,20
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0045	22,31		0,10
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0045	2 499,84		11,25
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0045	1 137,45		5,12
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2,5 (2*1,25)	0,2625	16,18		4,73
		4 М							517,38
		14.4.04.08-0003 Эмаль ПФ-115, серая	т	0,009	2	0,00324	141 699,92		459,11
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,504	115,62		58,27
		Итого прямые затраты							603,05
		ФОТ							364,47
		Пр812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	94	0,9	84,6			306,34
		Пр774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	51	0,85	43,35			156,00
Всего по позиции									1 369,39
82	ГЭСН09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,45	1	0,45			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25							
		1 ОТ(3Т)				15,47325			6 243,61
		1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	29,9	1,15	15,47325	403,51		6 243,61
		2 ЭМ							272,69
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12	1,25	0,0675	2 238,98		151,13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,16	1,25	0,106875	1 137,45		121,56
		Итого прямые затраты							6 516,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							6 243,61
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			5 225,90
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			3 290,38
		Всего по позиции							15 032,58
83	ФССЦ-08.3.09.01-0119 1 кв.2023	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,7	м2	45,2	1	45,2	482,66		21 816,23
		Всего по позиции							21 816,23
84	ГЭСН10-01-012-01 применительно	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2	0,45	1	0,45			
		1 ОТ(ЗТ)				16,335			6 431,25
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	36,3		16,335	393,71		6 431,25
		2 ЭМ							286,64
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,56		0,252	1 137,45		286,64
		4 М							390,83
		01.7.15.06-0123 Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм	т	0,00725		0,0032625	87 272,37		284,73
		01.7.15.06-0146 Гвозди толстые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,0022		0,00099	107 168,35		106,10
		Итого прямые затраты							7 108,72
		ФОТ							6 431,25
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			6 251,18
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			3 006,61
		Всего по позиции							16 366,51
85	ФССЦ-11.1.03.01-0074 1 кв.2023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II	м3	0,30975	1	0,30975	20 338,47		6 299,84
		Всего по позиции							6 299,84
86	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,052	1	0,052			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)				5,81256			2 259,98
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	97,2	1,15	5,81256	388,81		2 259,98
		2 ЭМ							24,03
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2	1,25	0,013	1 449,75		18,85
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,25	0,00455	1 137,45		5,18
		Итого прямые затраты							2 284,01
		ФОТ							2 259,98
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			2 217,04
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			1 094,96
		Всего по позиции							5 586,01
87	ФССЦ-08.3.05.05-0058 1 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	0,0427	1	0,0427	72 735,86		3 105,82
		Всего по позиции							3 105,82
88	ФССЦ-01.7.15.08-0022 1 кв.2023	Защелки с полукруглой головкой, размер 4x10 мм	т	0,008308	1	0,008308	409 814,37		340,47
		Всего по позиции							340,47
89	ФССЦ-01.7.15.14-0221 1 кв.2023	Шурупы стальные	кг	20,286	1	20,286	86,96		1 966,93
		Всего по позиции							1 966,93
90	ФССЦ-01.7.15.14-0045 1 кв.2023	Шурупы самонарезающий прокаливающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/35 мм	100 шт	5,04	1	5,04	42,67		215,06
		Всего по позиции							215,06
Ремонт балконных плит									
91	ГЭСНр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,474	1	0,474			
		1 ОТ(ЗТ)				52,7088			20 493,71
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	111,2		52,7088	388,81		20 493,71
		2 ЭМ							1 775,93
		91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,8		0,8532	659,09		562,34
		91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	19,2		9,1008	122,55		1 115,30
		91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	38,4		18,2016	5,40		98,29
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							22 269,64
		ФОТ							20 493,71
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89			18 239,40
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			10 041,92
		Всего по позиции							50 550,98
92	ГЭСН46-08-044-02	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	м2	47,4	1	47,4			
		1 ОТ(ЗТ)				7,11			2 764,44
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,15		7,11	388,81		2 764,44
		2 ЭМ							354,96
		91.21.02-001 Аппараты высокого давления	маш.час	0,14		6,636	53,49		354,96
		4 М							95,56
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,14		6,636	14,40		95,56
		Итого прямые затраты							3 214,96
		ФОТ							2 764,44
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			2 847,37
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			1 631,02
		Всего по позиции							7 693,35
93	ГЭСНр57-10-2	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,25 до 0,5 м2	100 мест	0,16	1	0,16			
		1 ОТ(ЗТ)				11,096			4 314,24
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	69,35		11,096	388,81		4 314,24
		2 ЭМ							13,92
		91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	0,68		0,1088	122,55		13,33
		91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	0,68		0,1088	5,40		0,59
		4 М							24,10
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,07		0,0112	14,40		0,16
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 ДО (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,02		0,0032	7 481,37		23,94
		Итого прямые затраты							4 352,26
		ФОТ							4 314,24
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89			3 836,67
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			2 113,98
		Всего по позиции							10 306,91
94	ГЭСН08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0261	1	0,0261			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					1,692846			613,94
	1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)		чел.-ч	56,4	1,15	1,692846	362,67		613,94
	2 ЭМ								21,27
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,23	1,25	0,0075038	1 449,75		10,88
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,28	1,25	0,009135	1 137,45		10,39
	Итого прямые затраты								635,21
	ФОТ								613,94
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			607,60
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			360,08
	Всего по позиции								1 603,08
95	ФССЦ-08.4.02.04-0001 1 кв.2023	Каркасы металлические	т	0,0261	1	0,0261	79 441,66		2 073,43
	Всего по позиции								2 073,43
96	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,474	1	0,474			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					19,40556			7 037,81
	1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)		чел.-ч	35,6	1,15	19,40556	362,67		7 037,81
	2 ЭМ								530,28
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	1,27	1,25	0,752475	659,09		495,95
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.час	7,82	1,25	4,63335	7,41		34,33
	4 М								23,89
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	3,5		1,659	14,40		23,89
	Итого прямые затраты								7 591,98
	ФОТ								7 037,81
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			7 094,11
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			3 888,30
	Всего по позиции								18 574,46
97	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины: ступки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,474	1	0,474			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					0,239844			86,98
	1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)		чел.-ч	0,44	1,15	0,239844	362,67		86,98
	2 ЭМ								90,79
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,21	1,25	0,124425	659,09		82,01
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.час	2	1,25	1,185	7,41		8,78
	Итого прямые затраты								177,77
	ФОТ								86,98
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			87,68
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			48,06
	Всего по позиции								313,51
98	ФССЦ-04.3.01.09-0016 1 кв.2023	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	4,7	1	4,7	7 780,03		36 596,14
	Всего по позиции								36 596,14
99	ГЭСНр53-28-1	Обмазочная гидроизоляция бетонных, железобетонных и кирпичных поверхностей гидроизоляционным составом проникающего действия толщиной 2 мм	10 м2	4,74	1	4,74			
	1 ОТ(ЗТ)					48,3006			19 253,10
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)		чел.-ч	10,19		48,3006	398,61		19 253,10
	2 ЭМ								166,33
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03		0,1422	1 137,45		161,75
	91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт		маш.час	0,031		0,14664	31,14		4,58
	4 М								35,87
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,011		0,05214	14,40		0,75
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,39		11,3286	3,10		35,12
	Итого прямые затраты								19 455,30
	ФОТ								19 253,10
	Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92			17 712,65
	Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52			10 011,61
	Всего по позиции								47 178,76
100	ФССЦ-04.3.02.09-0811 1 кв.2023	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	31,8	1	31,8	170,18		5 377,69
	Всего по позиции								5 377,69
101	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,19026	1	0,19026			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					21,2672628			8 268,92
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	97,2	1,15	21,2672628	388,81		8 268,92
	2 ЭМ								87,90
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,2	1,25	0,047585	1 449,75		68,96
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,07	1,25	0,0166478	1 137,45		18,94
	4 М								8 033,86
	01.7.15.06-0148 Гвозди толстые круглые, размер 3,0x40 мм		т	0,004		0,000761	107 168,35		81,56
	08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм		т	0,012		0,0022831	183 546,95		419,06
	08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,57		0,1084482	69 463,99		7 533,24
	Итого прямые затраты								16 390,68
	ФОТ								8 268,92
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			8 111,81
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			4 006,29
	Всего по позиции								28 508,78
102	ФССЦ-08.3.03.05-0002 1 кв.2023	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	-0,0022831	1	-0,0022831	183 546,95		-419,06
	Всего по позиции								-419,06
103	ФССЦ-08.3.05.05-0051 1 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,1084482	1	-0,1084482	69 463,99		-7 533,24
	Всего по позиции								-7 533,24
104	ФССЦ-08.3.05.05-0058 1 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	0,1472	1	0,1472	72 735,86		10 766,72
	Всего по позиции								10 766,72
105	ФССЦ-08.3.07.01-0035 1 кв.2023	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка СтЗсп	т	0,09	1	0,09	76 284,24		6 866,48
	Всего по позиции								6 866,48
106	ФССЦ-01.7.15.07-0006 1 кв.2023	Дюбели монтажные стальные	10 шт	27,4	1	27,4	78,91		2 162,13
	Всего по позиции								2 162,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	ФССЦ-14.5.01.01-0012 1 кв.2023	Герметик акриловый, универсальный для заделки швов и трещин и герметизации швов Всего по позиции	л	12,6	1	12,6	791,64		9 974,66
Ремонт водосточных труб									
108	ГЭСНр58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 1 ОТ(ЗТ) 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) 2 ЗМ 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 01.7.15.03-0044 Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10х100 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 шт	0,04	1	0,04			701,41
							1,804		701,41
			чел.-ч	45,1		1,804	388,81		3,64
									3,64
			маш.час	0,08		0,0032	1 137,45		170,03
									170,03
			т	0,03		0,0012	141 688,82		875,08
									701,41
			%	90		90			631,27
			%	46		46			322,65
									1 828,00
109	ФССЦ-12.1.01.05-0002 1 кв.2023	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 300/100 мм Всего по позиции	шт	4	1	4	1 865,76		7 463,04
110	ГЭСНр58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 1 ОТ(ЗТ) 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) 2 ЗМ 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках диаметр 6,3-6,5 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м	0,6	1	0,6			8 584,92
							22,08		8 584,92
			чел.-ч	36,8		22,08	388,81		88,72
									88,72
			маш.час	0,13		0,078	1 137,45		17,96
									17,96
			т	0,0005		0,0003	59 861,06		8 691,60
									8 584,92
			%	90		90			7 726,43
			%	46		46			3 949,06
									20 367,09
111	ФССЦ-12.1.01.05-0073 1 кв.2023	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм Всего по позиции	шт	60	1	60	452,85		27 171,00
112	ГЭСНр58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 1 ОТ(ЗТ) 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) 2 ЗМ 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 01.7.15.03-0044 Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10х100 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 шт	0,12	1	0,12			2 500,83
							6,432		2 500,83
			чел.-ч	53,6		6,432	388,81		10,92
									10,92
			маш.час	0,08		0,0096	1 137,45		170,03
									170,03
			т	0,01		0,0012	141 688,82		2 681,78
									2 500,83
			%	90		90			2 250,75
			%	46		46			1 150,38
									6 082,91
113	ФССЦ-12.1.01.05-0052 1 кв.2023	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм Всего по позиции	шт	12	1	12	327,91		3 934,92
114	ФССЦ-12.1.01.05-0085 прим. 4 кв.2022	Угол желоба 135° металлический наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм/Отмет из оц. стали, t=0,55, diam.140 Всего по позиции	шт	4	1	4	1 772,89		7 091,56
115	ФССЦ-12.1.01.05-0024 1 кв.2023	Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм Всего по позиции	шт	4	1	4	249,73		998,92
116	ГЭСН06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонки Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) 2 ЗМ 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 в строительстве Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 в строительстве Всего по позиции	т	0,00064	1	0,00064			3,45
							0,0085376		3,45
			чел.-ч	11,6	1,15	0,0085376	403,51		0,45
									0,45
			маш.час	0,15	1,25	0,00012	2 238,98		0,27
			маш.час	0,2	1,25	0,00016	1 137,45		1,52
									1,52
			т	0,028		0,0000179	84 785,12		5,42
									3,45
			%	102	0,9	91,8			3,17
			%	58	0,85	49,3			1,70
									10,28
117	ФССЦ-08.4.03.03-0001 4 кв.2022	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 6 мм Всего по позиции	т	0,00084	1	0,00084	50 646,55		32,41
118	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) 2 ЗМ 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т 91.07.04-002 Вибраторы поверхностные 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 01.7.03.01-0001 Вода 01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0.15 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 в строительстве Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 в строительстве Всего по позиции	100 м3	0,003	1	0,003			165,87
							0,48575		165,87
			чел.-ч	135	1,15	0,48575	356,14		98,53
									97,86
			маш.час	18	1,25	0,0675	1 449,75		0,16
			маш.час	5,93	1,25	0,022375	7,41		0,51
			маш.час	0,12	1,25	0,00045	1 137,45		15,97
									0,08
			м3	1,75		0,00525	14,40		15,89
			м2	250		0,75	21,18		280,37
									165,87
			%	102	0,9	91,8			152,27
			%	58	0,85	49,3			81,77
									514,41
119	ФССЦ-04.1.02.01-0007 4 кв.2022	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) Всего по позиции	м3	0,306	1	0,306	7 247,26		2 217,66
120	ГЭСН09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,107	1	0,107			2 217,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					5,73413			2 229,49
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	46,6	1,15	5,73413	388,81		2 229,49
	2 ЗМ								123,02
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,12	1,25	0,01605	2 238,98		35,94
	91.06.03-082 Лебедки электрические тяговые усилием до 31,39 кН (3,2 т)		маш.час	0,08	1,25	1,21445	35,87		43,56
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,19	1,25	0,0254125	1 137,45		28,91
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.час	1,86	1,25	0,248775	5,81		1,45
	91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А		маш.час	1,75	1,25	0,2340625	56,23		13,16
	4 М								302,36
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	1,5		0,1605	121,87		19,56
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,45		0,04815	77,49		3,73
	01.7.11.07-0036 Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм		кг	1,4		0,1498	125,53		18,80
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	3,3		0,3531	607,28		214,43
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,00001		0,0000011	115 696,14		0,13
	01.7.20.08-0071 Канат пеньковый пропитанный		т	0,0001		0,0000107	355 686,37		3,81
	08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции бх19(1+6+12)+1 а.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм		10 м	0,0187		0,0020009	467,89		0,94
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,00003		0,0000032	59 861,06		0,19
	08.3.11.01-0091 Швеллеры № 40, марка стали Ст0		т	0,00184		0,0002076	116 830,13		24,25
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021		т	0,00031		0,0000332	180 016,75		5,98
	14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4		кг	0,6		0,0642	164,13		10,54
	Итого прямые затраты								2 654,67
	ФОТ								2 229,49
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,8	83,7			1 866,08
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			1 174,94
	Всего по позиции								5 695,89
121	ФССЦ-23.3.03.02-0173 1 кв.2023	Трубы стальные бесшовные горячеделиформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	1,7	1	1,7	2 884,92		4 804,36
		Всего по позиции							4 804,36
Ремонт козырьков входных групп									
122	ГЭСН46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,24	1	0,24			
	1 ОТ(ЗТ)					3,4512			1 229,11
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	14,38		3,4512	356,14		1 229,11
	2 ЗМ								49,38
	91.06.03-055 Лебедки электрические тяговые усилием 19,62 кН (2 т)		маш.час	6,22		1,4928	33,08		49,38
	Итого прямые затраты								1 278,49
	ФОТ								1 229,11
	Пр/812-040.2-1, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 118,49
	Пр/774-040.2, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			639,14
	Всего по позиции								3 036,12
123	ГЭСН13-06-005-01	Гидроустойчивая очистка бетонных поверхностей	м2	24	1	24			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					4,968			1 631,61
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	0,18	1,15	4,968	388,81		1 931,61
	2 ЗМ								4 379,93
	91.21.02-011 Агрегаты передвижные с двигателем внутреннего сгорания для гидроочистки поверхностей, производительность до 1,2 м3/час, давление до 100 МПа		маш.час	0,17	1,25	5,1	858,81		4 379,93
	4 М								70,50
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,204		4,896	14,40		70,50
	Итого прямые затраты								6 382,04
	ФОТ								1 931,61
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			1 634,14
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			837,35
	Всего по позиции								8 853,53
124	ГЭСН13-03-007-01	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным цементным составом	100 м2	0,0048	1	0,0048			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					0,2629176			107,38
	1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)		чел.-ч	47,63	1,15	0,2629176	408,41		107,38
	2 ЗМ								0,89
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,13	1,25	0,00078	1 137,45		0,89
	4 М								0,00
	Итого прямые затраты								108,27
	ФОТ								107,38
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			90,84
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			46,55
	Всего по позиции								245,68
125	ФССЦ-04.3.02.09-0938 1 кв.2023	Смеси сухие цементные для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций	кг	1,4	1	1,4	216,85		303,31
		Всего по позиции							303,31
126	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,0048	1	0,0048			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					0,0586224			28,35
	1-4-7 Затраты труда рабочих (ср 4,7)		чел.-ч	5,31	2,3 (2*1,15)	0,0586224	483,56		28,35
	2 ЗМ								0,66
	91.06.05-011 Потрошки, грузоподъемность 5 т		маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,00012	2 499,84		0,30
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,00012	1 137,45		0,14
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.час	1,12	2,5 (2*1,25)	0,01344	16,18		0,22
	4 М								18,31
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021		т	0,009	2	0,0000864	180 016,75		15,55
	14.5.09.02-0002 Коноп нефтяной, марка А		т	0,0015	2	0,0000144	191 468,01		2,76
	Итого прямые затраты								47,32
	ФОТ								28,35


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			23,98
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			12,29
		Всего по позиции							83,59
127	ГЭСН08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0132	1	0,0132			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					0,856152			310,50
	1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	56,4	1,15	0,856152		362,67		310,50
	2 ЭМ								10,76
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,23	1,25	0,003795		1 449,75		5,50
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,28	1,25	0,00462		1 137,45		5,26
	Итого прямые затраты								321,26
	ФОТ								310,50
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			307,40
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			182,11
		Всего по позиции							810,77
128	ФССЦ-08.4.02.04-0001 1 кв.2023	Каркасы металлические	т	0,0132	1	0,0132		79 441,68	1 048,63
		Всего по позиции							1 048,63
129	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,24	1	0,24			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					9,8256			3 563,45
	1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	35,6	1,15	9,8256		362,67		3 563,45
	2 ЭМ								268,49
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,27	1,25	0,381		659,09		251,11
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.час	7,82	1,25	2,346		7,41		17,38
	4 М								12,10
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,5		0,84		14,40		12,10
	Итого прямые затраты								3 844,04
	ФОТ								3 563,45
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			3 591,96
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 968,81
		Всего по позиции							9 404,81
130	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,24	1	0,24			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					0,12144			44,04
	1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	0,44	1,15	0,12144		362,67		44,04
	2 ЭМ								45,97
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,21	1,25	0,063		659,09		41,52
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.час	2	1,25	0,6		7,41		4,45
	Итого прямые затраты								90,01
	ФОТ								44,04
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			44,39
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			24,33
		Всего по позиции							158,73
131	ФССЦ-04.3.01.09-0015 1 кв.2023	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,72	1	0,72		7 546,16	5 433,24
		Всего по позиции							5 433,24
132	ГЭСН12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсионной битумной	100 м2	0,24	1	0,24			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					0,7728			308,05
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	2,8	1,15	0,7728		398,61		308,05
	2 ЭМ								13,65
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	1,25	0,012		1 137,45		13,65
	Итого прямые затраты								321,70
	ФОТ								308,05
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			302,20
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			149,25
		Всего по позиции							773,15
133	ФССЦ-01.2.03.05-0010 1 кв.2023	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0108	1	0,0108		201 430,73	2 175,45
		Всего по позиции							2 175,45
134	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,24	1	0,24			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ(ЗТ)					3,96336			1 696,40
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	14,36	1,15	3,96336		428,02		1 696,40
	2 ЭМ								129,53
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,15	1,25	0,045		1 449,75		65,24
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05	1,25	0,015		2 238,98		33,58
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09	1,25	0,027		1 137,45		30,71
	4 М								556,81
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	29,94		7,1856		77,49		556,81
	Итого прямые затраты								2 382,74
	ФОТ								1 696,40
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			1 664,17
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			821,91
		Всего по позиции							4 868,82
135	ФССЦ-12.1.02.03-0195 1 кв.2023	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПД, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэфир, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	24	1	24		312,67	7 504,08
		Всего по позиции							7 504,08
136	ФССЦ-12.1.02.03-0192 1 кв.2023	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэфир, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	24	1	24		343,97	8 255,28
		Всего по позиции							8 255,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	ГЭСНр58-34-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали 1 ОТ(ЗТ) 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) 2 ЗМ 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м чел.-ч маш.час маш.час т %	0,4 26,12 0,06 0,03 0,002 90 46	1 10,448 10,448 0,012 0,0008 90 46	0,4 10,448 388,81 1 137,45 115 696,14 90 46			4 062,29 4 062,29 29,47 15,82 13,65 92,56 92,56 4 184,32 4 062,29 3 656,06 1 868,65 9 708,03 5 149,70
138	ФССЦ-08.3.05.05-0058 1 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм Всего по позиции	т	0,0708	1	0,0708	72 735,86		5 149,70
139	ФССЦ-01.7.15.07-0006 1 кв.2023	Дюбели монтажные стальные Всего по позиции	10 шт	12	1	12	78,91		946,92
140	ФССЦ-14.5.01.02-1000 1 кв.2023	Герметик битумно-полимерный Всего по позиции	кг	1,08	1	1,08	113,61		122,70
141	ГЭСН07-01-037-03 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) 2 ЗМ 91.06.09-011 Люльки 4 М 14.5.04.08-0012 Мастика санцевая уплотняющая неотверждающаяся для уплотнения и герметизации стеклянного ограждения теплиц и парников Итого прамые затраты ФОТ Пр/812-007.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	Герметизация мастикой швов: горизонтальных в сборнике ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 100 м чел.-ч маш.час маш.час т %	0,12 15,9 7,16 0,075 110 73	1 1,15 1,25 0,9 0,85	0,12 2,1942 2,1942 1,074 0,009 99 62,05			906,88 906,88 23,50 23,50 746,23 746,23 1 676,61 906,88 867,81 562,72 3 137,14	
142	ФССЦ-14.5.01.11-0101 1 кв.2023	Герметик-клей ТИКОПЛАСТ, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN Всего по позиции	л	2,4	1	2,4	664,67		1 595,21
Ремонт входов в подвал									
143	ГЭСН08-02-002-05 применительно Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 1 ОТ(ЗТ) 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) 2 ЗМ 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т 4 М Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 100 м2 чел.-ч маш.час маш.час маш.час %	0,07 121 4,11 0,8 110 69	1 0,8 0,8 0,8	0,07 6,776 6,776 0,23016 110 69			2 634,58 2 634,58 333,67 333,67 0,00 2 968,25 2 634,58 2 898,04 1 817,86 7 684,15	
144	ГЭСН07-05-030-05 применительно Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 1 ОТ(ЗТ) 1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4) 2 ЗМ 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 4 М Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	Демонтаж плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: панельных Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 100 шт чел.-ч маш.час маш.час маш.час %	0,02 263 55 0,08 10,92 116 80	1 0,8 0,8 0,8 0,8	0,02 4,208 4,208 0,88 0,00128 0,17472 116 80			1 842,35 1 842,35 1 281,75 1 275,78 1,46 4,51 0,00 3 124,10 1 842,35 2 137,13 1 473,88 6 735,11	
145	ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 1 ОТ(ЗТ) 1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1) 2 ЗМ 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин 91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные) Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м2 чел.-ч маш.час маш.час маш.час маш.час %	0,42 3,3 0,09 0,01 1,45 2,9 90 46	1 2 2 2 2 2	0,42 2,772 2,772 0,0756 0,0084 1,218 2,436 90 46			1 091,36 1 091,36 77,16 1,69 9,55 33,42 32,50 1 168,52 1 091,36 982,22 502,03 2 652,77
146	ФССЦ-14.3.01.02-0103 1 кв.2023	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 Всего по позиции	л	8,3	1	8,3	114,71		952,09
147	ГЭСН15-02-001-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 100 м2 чел.-ч	0,42 61,1	1 1,15	0,42 29,5113 29,5113			12 920,64 12 920,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 ЭМ								526,86
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9	1,25	0,4725	25,00			11,81
	91.07.07-042 Растворонасосы, производительность 3 м3/ч	маш.час	2,4	1,25	1,26	408,77			515,05
	4 М								2,12
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,147	14,40			2,12
	Итого прямые затраты								13 449,62
	ФОТ								12 920,64
	При/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				11 628,58
	812/лр от 21.12.2020 п.25								
	При/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				5 381,45
	774/лр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								30 459,85
148	ФССЦ-04.3.01.09-0016 1 кв.2023	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,5	1	0,5	7 780,03		3 890,02
	Всего по позиции								3 890,02
149	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхностей щетками	м2	21	1	21			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(3Т)					21,735			8 450,79
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,9	1,15	21,735		388,81		8 450,79
	Итого прямые затраты								8 450,79
	ФОТ								8 450,79
	При/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				7 149,37
	812/лр от 21.12.2020 п.25								
	При/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				3 663,42
	774/лр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								19 263,58
150	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,21	1	0,21			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					2,56473			1 240,20
	1 ОТ(3Т)								
	1-4-7 Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.-ч	5,31	2,3 (2*1,15)	2,56473		483,56		1 240,20
	2 ЭМ								28,72
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,00525		22,31		0,12
	91.06.05-011 Потручки, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,00525		2 499,84		13,12
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,00525		1 137,45		5,97
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12	2,5 (2*1,25)	0,588		16,18		9,51
	4 М								801,08
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009	2	0,00378		180 016,75		680,46
	14.5.09.02-0002 Кислот нефтяной, марка А	т	0,0015	2	0,00063		191 468,01		120,62
	Итого прямые затраты								2 070,00
	ФОТ								1 240,20
	При/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				1 049,21
	812/лр от 21.12.2020 п.25								
	При/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				537,63
	774/лр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								3 656,84
151	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,21	1	0,21			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					1,02879			425,21
	1 ОТ(3Т)								
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	2,13	2,3 (2*1,15)	1,02879		413,31		425,21
	2 ЭМ								24,73
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,00525		22,31		0,12
	91.06.05-011 Потручки, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,00525		2 499,84		13,12
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,00525		1 137,45		5,97
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,85	2,5 (2*1,25)	0,34125		16,18		5,52
	4 М								603,61
	14.4.04.08-0003 Эмаль ПФ-115, серая	т	0,009	2	0,00378		141 699,82		535,63
	14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,588		115,62		67,98
	Итого прямые затраты								1 053,55
	ФОТ								425,21
	При/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				359,73
	812/лр от 21.12.2020 п.25								
	При/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				184,33
	774/лр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								1 597,81
152	ГЭСН09-05-001-01 применительно	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,243	1	0,243			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					8,355555			3 371,55
	1 ОТ(3Т)								
	1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	29,9	1,15	8,355555		403,51		3 371,55
	2 ЭМ								147,26
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12	1,25	0,03645		2 238,98		81,61
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19	1,25	0,0577125		1 137,45		65,65
	4 М								61,14
	01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0003		0,0000729		213 429,15		15,56
	01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003		0,0000729		625 222,67		45,58
	Итого прямые затраты								3 579,95
	ФОТ								3 371,55
	При/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				2 821,99
	812/лр от 21.12.2020 п.25								
	При/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				1 776,81
	774/лр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								8 176,75
153	ФССЦ-08.3.09.01-0119 1 кв.2023	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,7	м2	24	1	24	482,86		11 583,84
	Всего по позиции								11 583,84
154	ГЭСН12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2	0,162	1	0,162			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					14,861151			6 142,26
	1 ОТ(3Т)								
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	70,77	1,15	14,861151		413,31		6 142,26
	2 ЭМ								189,51
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,42	1,25	0,08505		1 449,75		123,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,08	1,25	0,0162	2 238,98		36,27
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	1,25	0,026325	1 137,45		29,84
		4 М							835,72
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,006		0,000972	115 696,14		112,46
		01.7.15.06-0146 Гвозди толстые крупные, размер 3,0х40 мм	т	0,0011		0,0001782	107 168,35		19,10
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,052		0,008424	83 590,12		704,16
		Итого прямые затраты							7 167,49
		ФОТ							6 142,26
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	109	0,9	98,1			6 025,56
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	57	0,85	48,45			2 975,62
		Всего по позиции							16 188,97
155	ФССЦ-11.1.03.06-0069 3 кв.2023	Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, I сорт (обрешетка)	м3	0,405	1	0,405	24 482,90		9 915,57
		Всего по позиции							9 915,57
156	ФССЦ-08.3.09.01-0113 1 кв.2023	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	м2	16,2	1	16,2	525,70		8 516,34
		Всего по позиции							8 516,34
157	ГЭСН09-04-006-01	Монтаж фахверка	т	0,41148	1	0,41148			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)				11,9720106			5 476,24
		1-4-3 Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.-ч	25,3	1,15	11,9720106	457,42		5 476,24
		2 ЭМ							3 425,14
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1	1,25	0,051435	1 707,85		87,84
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,11	1,25	0,0565785	2 238,98		126,68
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	2,7	1,25	1,388745	1 841,91		2 696,82
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	0,08	1,25	0,041148	9,91		0,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	1,25	0,0674395	1 137,45		99,46
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	3,02	1,25	1,553337	5,81		9,02
		91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	14	1,25	7,2009	56,23		404,91
		4 М							1 230,20
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	2,6		1,068648	121,87		130,38
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,78		0,3209544	77,49		24,87
		01.7.11.07-0036 Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм	кг	16		6,58368	125,53		826,45
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000041	115 696,14		0,47
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый пропитанный	т	0,0001		0,0000411	355 686,37		14,82
		07.2.07.12-0020 Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001		0,0004115	175 716,62		72,31
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкция 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0076947	467,89		3,80
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000123	59 861,06		0,74
		08.3.11.01-0091 Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т	0,00194		0,0007983	116 830,13		93,27
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0001276	180 016,75		22,97
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	кг	0,6		0,246888	164,13		40,52
		Итого прямые затраты							10 131,58
		ФОТ							5 476,24
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	93	0,9	83,7			4 583,61
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7			2 885,98
		Всего по позиции							17 601,17
158	ФССЦ-07.2.07.04-0002 1 кв.2023	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т	т	0,0177	1	0,0177	122 146,48		2 161,99
		Всего по позиции							2 161,99
159	ФССЦ-23.3.08.01-0055 1 кв.2023	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 70х70 мм, толщина стенки 4 мм	м	23,6	1	23,6	511,67		12 075,41
		Всего по позиции							12 075,41
160	ФССЦ-23.3.08.01-0016 1 кв.2023	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 30х30 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	12,7	1	12,7	187,40		2 379,98
		Всего по позиции							2 379,98
161	ФССЦ-01.7.04.09-0012 1 кв.2023	Петля накладная	шт	4	1	4	47,49		189,96
		Всего по позиции							189,96
162	ФССЦ-08.4.02.04-0001 4 кв.2022	Каркасы металлические/швеллер 8П	т	0,18612	1	0,18612	77 579,40		14 439,08
		Всего по позиции							14 439,08
163	ФССЦ-08.3.07.01-0041 1 кв.2023	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм	т	0,002	1	0,002	70 314,63		140,63
		Всего по позиции							140,63
164	ФССЦ-14.5.01.01-0012 1 кв.2023	Герметик акриловый, универсальный для заделки швов и трещин и герметизации швов	л	4,8	1	4,8	791,64		3 799,87
		Всего по позиции							3 799,87
165	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,067	1	0,067			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)				7,48926			2 911,90
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	97,2	1,15	7,48926	388,81		2 911,90
		2 ЭМ							30,95
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2	1,25	0,01675	1 449,75		24,28
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,25	0,0058625	1 137,45		6,67
		4 М							2 829,12
		01.7.15.06-0146 Гвозди толстые крупные, размер 3,0х40 мм	т	0,004		0,000268	107 168,35		28,72
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,000804	183 546,85		147,57
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,03819	69 463,99		2 652,83
		Итого прямые затраты							5 771,97
		ФОТ							2 911,90
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	109	0,9	98,1			2 856,57
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	57	0,85	48,45			1 410,82
		Всего по позиции							10 039,36
166	ФССЦ-01.7.15.06-0146 1 кв.2023	Гвозди толстые крупные, размер 3,0х40 мм	т	-0,000268	1	-0,000268	107 168,35		-28,72
		Всего по позиции							-28,72
167	ФССЦ-08.3.03.05-0002 1 кв.2023	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	-0,000804	1	-0,000804	183 546,85		-147,57
		Всего по позиции							-147,57
168	ФССЦ-08.3.05.05-0051 1 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,03819	1	-0,03819	69 463,99		-2 652,83
		Всего по позиции							-2 652,83
169	ФССЦ-08.3.05.05-0058 1 кв.2023	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	0,0527	1	0,0527	72 735,86		3 833,18
		Всего по позиции							3 833,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170	ФССЦ-01.7.15.01-0037 1 кв.2023	Анкер забивной М10	шт	64	1	64	4,48		286,72
		Всего по позиции							286,72
171	ФССЦ-01.7.15.07-0006 1 кв.2023	Дюбели монтажные стальные	10 шт	10,8	1	10,8	78,91		852,23
		Всего по позиции							852,23
172	ФССЦ-01.7.15.14-0041 1 кв.2023	Шурупы самонарезающие 4,2/41 мм	100 шт	1,44	1	1,44	72,60		104,54
		Всего по позиции							104,54
173	ФССЦ-01.7.15.14-0033 1 кв.2023	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/25 мм	1000 шт	0,334	1	0,334	650,78		217,36
		Всего по позиции							217,36
174	ФССЦ-01.7.15.14-0081 1 кв.2023	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм	100 шт	1,28	1	1,28	140,15		179,39
		Всего по позиции							179,39
Обработка фасада гидрофобным составом									
175	ГЭСН15-04-043-02	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя	100 м2	26,04	1	26,04			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(ЗТ)					223,69662			106 710,00
	1-4-6 Затраты труда рабочих (ср 4,6)	чел.-ч	7,47	1,15		223,69662	477,03		106 710,00
	2 ЭМ								3 519,47
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,651		1 137,45		740,48
	91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	6,4	1,25	208,32		13,34		2 778,99
	Итого прямые затраты								110 228,47
	ФОТ								106 710,00
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			96 039,00
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			44 444,72
		Всего по позиции							250 713,19
176	ФССЦ-14.2.06.03-0703 1 кв.2023	Кремнийорганический гидрофобизатор на водной основе для защиты пористых минеральных поверхностей	л	911	1	911	436,03		397 223,33
		Всего по позиции							397 223,33
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы									8 322 388,34
Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора									
177	01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Цена=42,98*13,85	1 т груза	19,2207	1	19,2207	595,27		11 441,51
		Всего по позиции							11 441,51
178	03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 9 км Цена=10,47*13,85	1 т груза	19,2207	1	19,2207	145,01		2 787,19
		Всего по позиции							2 787,19
Итого по разделу 2 Погрузка и вывоз мусора									14 228,70
Итого по смете:									
	Итого прямые затраты (справочно)								5 638 577,02
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								1 890 448,98
	Эксплуатация машин								253 227,10
	Материалы								3 480 672,24
	Перевозка								14 228,70
	Строительные работы								8 331 740,81
	Строительные работы								8 164 588,04
	в том числе:								
	оплата труда								1 823 926,43
	эксплуатация машин и механизмов								238 001,34
	материалы								3 476 349,57
	накладные расходы								1 703 581,58
	сметная прибыль								922 729,12
	Перевозка								14 228,70
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ								152 924,07
	в том числе:								
	оплата труда								64 557,61
	эксплуатация машин и механизмов								15 111,13
	материалы								4 178,68
	накладные расходы								47 127,06
	сметная прибыль								21 949,59
	Монтажные работы								4 876,23
	в том числе:								
	оплата труда								1 964,94
	эксплуатация машин и механизмов								114,63
	материалы								143,99
	накладные расходы								1 768,45
	сметная прибыль								884,22
	Итого								8 336 617,04
	Итого ФОТ (справочно)								1 890 448,98
	Итого накладные расходы (справочно)								1 752 477,09
	Итого сметная прибыль (справочно)								945 562,93
	Непредвиденные затраты 2%								166 732,34
	Итого с непредвиденными								8 503 349,38
	НДС 20%								1 700 666,88
	ВСЕГО по смете								10 204 019,26

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
ПРОВЕРИЛ	Начальник отдела подготовкой проектно-сметной документации
	
(подпись)	(расшифровка подписи)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
ПРОВЕРИЛ	Отдел подготовкой проектно-сметной документации
	
(подпись)	(расшифровка подписи)

Ведомость объемов работ

«УТВЕРЖДАЮ»

« ____ » _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 109

Ведомость объёмов работ №1

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Строительно-монтажные работы						
1	1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	21,978		$((69,2*2+12,2*2)*13,5) / 100$
2	2	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	2,1978		$(2197,8/10) / 100$
Ремонт стеновых панелей, имеющих признаки расслоения						
3	3	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки//Демонтаж наружной поверхности и арматурных сеток стеновых панелей приминительно	100 м2	6,009		600,9 / 100
4	4	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	м2	600,9		
5	5	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 14 мм	т	4,44		
6	6	Армирование кладки стен и других конструкций	т	4,44		
7	7	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм	т	2,475		2475/1000
8	8	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т	1,965		1965/1000
9	9	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности класс 1/класс 2, диаметр 3,0 мм	т	0,040185		0,057*705/1000
10	10	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным цементным составом	100 м2	1,54		154 / 100
11	11	Смеси сухие цементные для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций	кг	462,2		
12	12	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	6,009		600,9 / 100
13	13	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	120,18		0,2*600,9
14	14	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	6,009		600,9 / 100
15	15	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-11,35701		
16	16	Штукатурка цементная Knauf Грюнбанд теплоизоляционная 25 кг	шт	2308		
17	17	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м2	6,009		600,9 / 100
18	18	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	-61,8927		
19	19	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2	м2	660,99		600,9*1,1
20	20	Установка анкерных болтов: химических клеевых	100 шт	1,68		168 / 100
21	21	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, длина 300 мм	т	0,59925		0,255*2350/1000
22	22	Анкер химический FISCHER FIS V 360 S (360)	шт	144		
23	23	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	100 м2	6,009		600,9 / 100
24	24	Крошка мраморная	т	9,61		9610/1000
Ремонт трещин и сколов стеновых панелей						
25	25	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором приминительно	10 м	5,4		54 / 10

1	2	3	4	5	6	7
26	26	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,108		
27	27	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным цементным составом	100 м2	0,0027		0,27 / 100
28	28	Смеси сухие цементные для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций	кг	0,94		
29	29	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,022		2,2 / 100
30	30	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	0,44		0,2*2,2
31	31	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором приминительно	100 м	0,54		54 / 100
32	32	Штукатурка цементная Кнауф Грюнбанд теплоизоляционная 25 кг	шт	5		
33	33	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	100 м2	0,022		2,2 / 100
34	34	Крошка мраморная	т	0,04		
Ремонт цокольных панелей						
35	35	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	2,08		208 / 100
36	36	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,69		69 / 100
37	37	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	13,8		0,2*69
38	38	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,69		69 / 100
39	39	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	2,08		208 / 100
40	40	Лак ХВ-784	т	0,0416		0,2*208/1000
41	41	Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	т	0,111904		
42	42	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,0374		(30,5+4,2+2,7)/1000
43	43	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 применительно	100 шт	0,14		14 / 100
44	44	Герметик клей силиконовый	л	-0,297738		
45	45	Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	-0,5656		
46	46	Сетка плетеная из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм	м2	3,5		
47	47	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 20х20х3 мм	т	0,0305		30,5/1000
48	48	Сталь полосовая	кг	2,7		
49	49	Дюбели монтажные стальные	10 шт	5,6		56 / 10
Ремонт карнизных плит						
50	50	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м	0,62		62 / 100
51	51	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,0124		
52	52	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,9		
53	53	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,44		44 / 100
54	54	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	17,6		0,2*44*2
55	55	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	0,62		62 / 100
56	56	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм	100 м	-0,6386		

1	2	3	4	5	6	7
57	57	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм (20 мм)	100 м	0,62		62 / 100
58	58	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий (прим. ТЕХНОНИКОЛЬ 45)	кг	15		
Герметизация межпанельных швов						
59	59	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	17,76		1776 / 100
60	60	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 20 мм применительно	100 м	17,76		1776 / 100
61	61	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий (прим. ТЕХНОНИКОЛЬ 45)	кг	440		
62	62	Пена профессиональная	л	123		
63	63	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,888		88,8 / 100
64	64	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	36		
65	65	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,888		88,8 / 100
66	66	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	35,52		0,2*88,8*2
67	67	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,888		88,8 / 100
68	68	Штукатурка цементная Клауф Грюнбанд теплоизоляционная 25 кг	шт	54		
Ремонт деформационного шва						
69	69	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный	100 м	0,296		29,6 / 100
70	70	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 50 мм	м3	0,6		
71	71	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	100 м	0,296		29,6 / 100
72	72	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали	100 м	0,296		29,6 / 100
73	73	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием	м	29,6		
74	74	Дюбели монтажные стальные	10 шт	16,9		169 / 10
Герметизация примыкания оконных отливов						
75	75	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м	3,952		395,2 / 100
76	76	Герметик клей силиконовый	л	166,04		0,28*593
77	77	Шурупы стальные (саморез кровельный с ерпом-прокладкой 4,2х19)	кг	2,04756		0,00226*906
Ремонт балконных ограждений						
78	78	Снятие старой обивки дверей//Демонтаж существующей обивки балконных ограждений прим.	100 м2	0,45		45 / 100
79	79	Очистка поверхности щетками	м2	18		
80	80	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)	100 м2	0,18		18 / 100
81	81	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2	0,18		18 / 100
82	82	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,45		45 / 100
83	83	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,7	м2	45,2		
84	84	Обшивка каркасных стен: досками обшивки применительно	100 м2	0,45		45 / 100
85	85	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II	м3	0,30975		0,035*0,05*177
86	86	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,052		(3,2+1+1) / 100
87	87	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	0,0427		(25,3+7,9+9,5)/1000

1	2	3	4	5	6	7
88	88	Заклепки с полукруглой головкой, размер 4х10 мм	т	0,0008308		588*0,001413/1000
89	89	Шурупы стальные	кг	20,286		882*0,023
90	90	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/35 мм	100 шт	5,04		504 / 100
Ремонт балконных плит						
91	91	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,474		47,4 / 100
92	92	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	м2	47,4		
93	93	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,25 до 0,5 м2	100 мест	0,16		16 / 100
94	94	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0261		(26,1)/1000
95	95	Каркасы металлические	т	0,0261		
96	96	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,474		47,4 / 100
97	97	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,474		47,4 / 100
98	98	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	4,7		
99	99	Обмазочная гидроизоляция бетонных, железобетонных и кирпичных поверхностей гидроизоляционным составом проникающего действия толщиной 2 мм	10 м2	4,74		47,4 / 10
100	100	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	31,6		
101	101	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,19026		(7,3+11+0,33*0,025*88) / 100
102	102	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	-0,0022831		
103	103	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,1084482		
104	104	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	0,1472		(88,8+58,4)/1000
105	105	Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп	т	0,09		90/1000
106	106	Дюбели монтажные стальные	10 шт	27,4		274 / 10
107	107	Герметик акриловый, универсальный для заделки швов и трещин и герметизации швов	л	12,6		0,3*42
Ремонт водосточных труб						
108	108	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт	0,04		4 / 100
109	109	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 300/100 мм	шт	4		
110	110	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,6		60 / 100
111	111	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт	60		
112	112	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт	0,12		12 / 100
113	113	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	12		
114	114	Угол желоба 135° металлический наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм//Отмет из оц. стали, t=0.55, диам. 140 прим.	шт	4		
115	115	Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	4		
116	116	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,00064		0,64/1000
117	117	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 6 мм	т	0,00064		
118	118	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,003		0,3 / 100
119	119	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250)	м3	0,306		
120	120	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,107		107/1000

1	2	3	4	5	6	7
121	121	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	1,7		
Ремонт козырьков входных групп						
122	122	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,24		24 / 100
123	123	Гидроструйная очистка бетонных поверхностей	м2	24		
124	124	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным цементным составом	100 м2	0,0048		0,48 / 100
125	125	Смеси сухие цементные для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций	кг	1,4		
126	126	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0048		0,48 / 100
127	127	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0132		(13,2)/1000
128	128	Каркасы металлические	т	0,0132		
129	129	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,24		24 / 100
130	130	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,24		24 / 100
131	131	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,72		
132	132	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,24		24 / 100
133	133	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0108		
134	134	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,24		24 / 100
135	135	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	24		
136	136	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	24		
137	137	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м	0,4		40 / 100
138	138	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	0,0708		(29,6+10+22,2+9)/1000
139	139	Дюбели монтажные стальные	10 шт	12		120 / 10
140	140	Герметик битумно-полимерный	кг	1,08		3*0,36
141	141	Герметизация мастикой швов: горизонтальных	100 м	0,12		12 / 100
142	142	Герметик-клей ТИХОPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN	л	2,4		0,3*8
Ремонт входов в подвал						
143	143	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/Демонтаж применительно	100 м2	0,07		7 / 100
144	144	Демонтаж плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: панельных применительно	100 шт	0,02		2 / 100
145	145	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,42		42 / 100
146	146	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	8,3		
147	147	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,42		42 / 100
148	148	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,5		
149	149	Очистка поверхности щетками	м2	21		
150	150	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)	100 м2	0,21		21 / 100
151	151	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2	0,21		21 / 100

1	2	3	4	5	6	7
152	152	Облицовка ворот стальным профилированным листом применительно	100 м2	0,243		24,3 / 100
153	153	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,7	м2	24		
154	154	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2	0,162		16,2 / 100
155	155	Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, I сорт (обрешетка)	м3	0,405		72*1,5*0,15*0,025
156	156	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	м2	16,2		
157	157	Монтаж фахверка	т	0,41148		0,001*(188,1+37,3+3,2+14,5+2)+7,05*23,6/1000
158	158	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т	т	0,0177		0,001*(3,2+14,5)
159	159	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 70х70 мм, толщина стенки 4 мм	м	23,6		
160	160	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 30х30 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	12,7		
161	161	Петля накладная	шт	4		
162	162	Каркасы металлические/швеллер 8П	т	0,18612		7,05*26,4/1000
163	163	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм	т	0,002		2/1000
164	164	Герметик акриловый, универсальный для заделки швов и трещин и герметизации швов	л	4,8		0,3*16
165	165	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,067		(2,6+3+1,1) / 100
166	166	Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	-0,000268		
167	167	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	-0,000804		
168	168	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,03819		
169	169	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	0,0527		(8,4+23,8+20,5)/1000
170	170	Анкер забивной М10	шт	64		
171	171	Дюбели монтажные стальные	10 шт	10,8		108 / 10
172	172	Шурупы самонарезающие 4,2/41 мм	100 шт	1,44		144 / 100
173	173	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/25 мм	1000 шт	0,334		334 / 1000
174	174	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм	100 шт	1,28		128 / 100
Обработка фасада гидрофобным составом						
175	175	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя	100 м2	26,04		2604 / 100
176	176	Кремнийорганический гидрофобизатор на водной основе для защиты пористых минеральных поверхностей	л	911		
Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора						
177	177	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	19,2207		
178	178	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км	1 т груза	19,2207		

Составил:

(Пелина Т.П.)

Проверил:

(Лесин А.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

г. Новосибирск

Конъюнктурный анализ 1

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 109
(наименование объекта строительства)

Ремонт фасада

№ п.п.	Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса, затрат	Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Ед. изм.	Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб.	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графиком 5	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.	Заготовительно-складские расходы		Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.	Год	Квартал	Наименование производителя поставщика	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя поставщика	Наименование пункта расположения склада производителя поставщика	Статус организации (Производитель) (1) Поставщик (2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Раздел 1. Новый Раздел																			
1.1	ТЦ_14.1.06.06_38_2460248300_2 8.09.2023_01	Анкер химический FISCHER FIS V 360 S (360)	Анкер химический FISCHER FIS V 360 S (360)	шт	шт	2345,00	1954,17		0%	0	1954,17	2023	3	ООО «Техномакс-Красноярск»	384945001	2460248300		г.Новосибирск	2
1.2	ТЦ_14.1.06.06_38_7723889433_2 8.09.2023_01	Анкер химический FISCHER FIS V 360 S (360)	Анкер химический FISCHER FIS V 360 S (360)	шт	шт	2356,00	1963,33		0%	0	1963,33	2023	3	ООО "1001 КРЕПЕЖ"	772401001	7723889433		г.Новосибирск	2
1.3	ТЦ_14.1.06.06_38_9724009452_2 8.09.2023_01	Анкер химический FISCHER FIS V 360 S (360)	Анкер химический FISCHER FIS V 360 S (360)	шт	шт	2432,00	2026,67		0%	0	2026,67	2023	3	ООО "ОПТИМА КРЕПЕЖ"	772401001	9724009452		г.Новосибирск	2
2.1	ТЦ_04.3.02.13_38_5003094849_2 8.09.2023_01	Штукатурка цементная Кнауф Грюнбанд теплоизоляционная 25 кг	Штукатурка цементная Кнауф Грюнбанд теплоизоляционная 25 кг	шт	шт	453,00	377,50		0%	0	377,50	2023	3	ООО "РДС Маркет"	775101001	5003094849		г.Новосибирск	2
2.2	ТЦ_04.3.02.13_38_9715207948_2 8.09.2023_01	Штукатурка цементная Кнауф Грюнбанд теплоизоляционная 25 кг	Штукатурка цементная Кнауф Грюнбанд теплоизоляционная 25 кг	шт	шт	507,00	422,50		0%	0	422,50	2023	3	ООО «Бафус»	771601001	9715207948		г.Новосибирск	2
2.3	ТЦ_04.3.02.13_38_7751521828_2 8.09.2023_01	Штукатурка цементная Кнауф Грюнбанд теплоизоляционная 25 кг	Штукатурка цементная Кнауф Грюнбанд теплоизоляционная 25 кг	шт	шт	534,00	445,00		0%	0	445,00	2023	3	ООО "ИНТОРГАЛЪЯНС"	775101001	7751521828		г.Новосибирск	2

Составил: Специалист сметного отдела

(Т.П.Пелина)

Проверил:

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

