Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

«___» _____ 2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

«___» _____ 2025 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2025.1

Наименование редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 28 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 811/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр*: Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452: Приказ министерства строительства Иркутской области от 21.03.2024 № 59-10-мпр

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы: 38. Иркутская область

Наименование субъекта Российской Федерации: Иркутская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: Иркутская область (1 зона)

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика Образцова, д. 13
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4

Ремонт фасада
(наименование работ и затрат)

Составлен: ресурсно-индексным методом

Основание: *(проектная и (или) иная техническая документация)*

Составлен(а) в текущем уровне цен: 4 кв-л 2024 г.

Сметная стоимость: 13 016,11 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	10 605,40 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	2 729,04 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	78,46 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	5 733,69 чел.-ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	131,12 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовительные работы											
1	ГЭСН08-07-001-02	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ**	**100 м2**	**13,944**	**1**	**13,944**					
		Объем=1394,4 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			606,564					286 122,30
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		606,564			471,71		286 122,30
	2	ЭМ									629,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,97608					512,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,97608	477,92	1,35	645,19		629,76
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,97608			524,56		512,01
	4	М									64 466,27
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,48804	91 734,54	1,39	127 511,01		62 230,47
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,125496	16 496,03	1,08	17 815,71		2 235,80
		Итого прямые затраты									**351 730,34**
		ФОТ									286 634,31
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					315 297,74
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					197 777,67
		Всего по позиции							**62 019,92**		**864 805,75**
2	ФСБЦ-11.2.13.06-0013	**Щиты настила, толщина 40 мм** (Конструкции из кирпича и блоков)	**м2**	**47,4096**	**1**	**47,4096**	**625,83**	**1,25**	**782,29**		**37 088,06**
		Всего по позиции									**37 088,06**
3	ГЭСНр69-01-005-01	**Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов**	**100 отверстий**	**1,3944**	**1**	**1,3944**					
		Объем=(1394,4/10) / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			29,00352					14 192,29
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20,8		29,00352			489,33		14 192,29
	2	ЭМ									29 514,91
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			11,601408					9 310,01
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	8,32		11,601408	1 684,82	1,51	2 544,08		29 514,91
	4-100-080	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	8,32		11,601408			802,49		9 310,01
	4	М									3 500,43
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,4		0,55776	3 392,36	1,85	6 275,87		3 500,43
		Итого прямые затраты									**66 517,64**
		ФОТ									23 502,30
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					21 622,12
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					10 341,01
		Всего по позиции							**63 464,37**		**88 480,77**
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы									**990 374,58**
Раздел 2. Ремонт и окраска цоколя здания в осях А-В/1-27,27-1./В-А											
4	ГЭСНр61-02-001-03	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**	**0,464**	**1**	**0,464**					
		Объем=46,4 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			79,4368					37 937,43
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	171,2		79,4368			477,58		37 937,43
	2	ЭМ									440,83
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,61248					321,28
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71		0,32944	6,62	1,48	9,80		3,23
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,32		0,61248			714,47		437,60
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,32		0,61248			524,56		321,28
	4	М									6 409,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,1624	35,71	0,5	17,86		2,90
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		1,0208	3 392,36	1,85	6 275,87		6 406,41
		Итого прямые затраты									**45 108,86**
		ФОТ									38 258,71
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					34 050,25
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					16 833,83
		Всего по позиции							**206 881,31**		**95 992,93**
5	ГЭСНр61-02-001-04	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03**	**100 м2**	**0,464**	**1**	**0,464**					
		Объем=46,4 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,93152					7 131,00
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,18		14,93152			477,58		7 131,00
	2	ЭМ									220,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,30624					160,64
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,36		0,16704	6,62	1,48	9,80		1,64
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,66		0,30624			714,47		218,80
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,66		0,30624			524,56		160,64
	4	М									3 203,20
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,1		0,5104	3 392,36	1,85	6 275,87		3 203,20
		Итого прямые затраты									**10 715,28**
		ФОТ									7 291,64
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					6 489,56
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 208,32
		Всего по позиции							**43 993,88**		**20 413,16**
6	**ГЭСНр62-04-005-05**	**Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов**	**100 м2**	**1,0827**	**1**	**1,0827**					
		Объем=(154,67-46,4) / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,82539					11 872,82
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		27,82539			426,69		11 872,82
		Итого прямые затраты									**11 872,82**
		ФОТ									11 872,82
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					10 685,54
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					5 461,50
		Всего по позиции							**25 879,62**		**28 019,86**
7	**ГЭСНр62-04-006-01**	**Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором**	**100 м2**	**1,5467**	**1**	**1,5467**					
		Объем=154,67 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,831059					2 488,05
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		5,831059			426,69		2 488,05
		Итого прямые затраты									**2 488,05**
		ФОТ									2 488,05
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 239,25
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 144,50
		Всего по позиции							**3 796,34**		**5 871,80**
8	**ФСБЦ-14.2.06.01-0103**	**Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С**	**кг**	**12,3736**	**1**	**12,3736**	**183,13**	**1,93**	**353,44**		**4 373,33**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=154,67*0,08									
		Всего по позиции									**4 373,33**
9	**ГЭСНр62-02-007-07**	**Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов**	**100 м2**	**1,5467**	**1**	**1,5467**					
		Объем=154,67 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,62466					14 266,19
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,8		30,62466			465,84		14 266,19
	2	ЭМ									21,32
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,030934					16,23
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,139203	6,62	1,48	9,80		1,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,030934	477,92	1,35	645,19		19,96
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,030934			524,56		16,23
	4	М									9 499,30
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,56		2,412852	2 507,62	1,57	3 936,96		9 499,30
		Итого прямые затраты									**23 803,04**
		ФОТ									14 282,42
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					12 854,18
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					6 569,91
		Всего по позиции							**27 947,97**		**43 227,13**
10	**ФСБЦ-14.5.11.02-0105**	**Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная**	**т**	**0,15467**	**1**	**0,15467**	**65 852,00**	**1,77**	**116 558,04**		**18 028,03**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=154,67*1/1000									
		Всего по позиции									**18 028,03**
11	**ГЭСНр62-02-007-01**	**Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов**	**100 м2**	**1,5467**	**1**	**1,5467**					
		Объем=154,67 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,10411					2 407,66
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,3		5,10411			471,71		2 407,66
	2	ЭМ									65,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015467					8,11
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,139203	6,62	1,48	9,80		1,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,015467	477,92	1,35	645,19		9,98
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,015467			524,56		8,11
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,45		2,242715	11,85	1	11,85		26,58
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,9		4,48543			6,13		27,50
		Итого прямые затраты									**2 481,19**
		ФОТ									2 415,77
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 174,19
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 111,25
		Всего по позиции							**3 728,34**		**5 766,63**
12	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения**	**кг**	**20,1071**	**1**	**20,1071**	**65,84**	**1,41**	**92,83**		**1 866,54**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=154,67*0,13									
		Всего по позиции									**1 866,54**
13	**ГЭСНр62-02-008-04**	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов**	**100 м2**	**1,5467**	**1**	**1,5467**					
		Объем=154,67 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,94172					8 463,29
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	11,6		17,94172			471,71		8 463,29
	2	ЭМ									275,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,123736					64,91
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,139203	6,62	1,48	9,80		1,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,123736	477,92	1,35	645,19		79,83
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,123736			524,56		64,91
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	5,2		8,04284	11,85	1	11,85		95,31
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	10,4		16,08568			6,13		98,61
	4	М									316,95
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		0,634147	56,11	1,7	95,39		60,49
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6		2,47472	60,60	1,71	103,63		256,46
		Итого прямые затраты									**9 120,26**
		ФОТ									8 528,20
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					7 675,38
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 922,97
		Всего по позиции							**13 395,36**		**20 718,61**
14	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения**	**кг**	**20,1071**	**1**	**20,1071**	**65,84**	**1,41**	**92,83**		**1 866,54**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=154,67*0,13									
		Всего по позиции									**1 866,54**
15	**ФСБЦ-14.4.02.07-0002**	**Эмаль перхлорвиниловая фасадная**	**т**	**0,0832125**	**1**	**0,0832125**	**119 850,13**	**1,25**	**149 812,66**		**12 466,29**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции									**12 466,29**
		Итого по разделу 2 Ремонт и окраска цоколя здания в осях А-В/1-27,27-1./В-А									**258 610,85**
Раздел 3. Ремонт и окраска стен фасадов А-В/1-27, В-А/27-1,											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**ГЭСНр61-02-001-03**	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм** Объем=472,23 / 100	**100 м2**	**4,7223**	**1**	**4,7223**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			808,45776					386 103,26
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	171,2		808,45776			477,58		386 103,26
	2	ЭМ									4 486,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,233436					3 269,81
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71		3,352833	6,62	1,48	9,80		32,86
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,32		6,233436			714,47		4 453,60
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,32		6,233436			524,56		3 269,81
	4	М									65 229,91
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		1,652805	35,71	0,5	17,86		29,52
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		10,38906	3 392,36	1,85	6 275,87		65 200,39
		Итого прямые затраты									**459 089,44**
		ФОТ									389 373,07
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					346 542,03
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					171 324,15
		Всего по позиции							**206 881,31**		**976 955,62**
17	**ГЭСНр61-02-001-04**	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03** Объем=472,23 / 100	**100 м2**	**4,7223**	**1**	**4,7223**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			151,963614					72 574,78
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,18		151,963614			477,58		72 574,78
	2	ЭМ									2 243,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,116718					1 634,91
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,36		1,700028	6,62	1,48	9,80		16,66
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,66		3,116718			714,47		2 226,80
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,66		3,116718			524,56		1 634,91
	4	М									32 600,19
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,1		5,19453	3 392,36	1,85	6 275,87		32 600,19
		Итого прямые затраты									**109 053,34**
		ФОТ									74 209,69
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					66 046,62
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					32 652,26
		Всего по позиции							**43 993,86**		**207 752,22**
18	**ГЭСНр62-04-006-01**	**Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором** Объем=1574,09 / 100	**100 м2**	**15,7409**	**1**	**15,7409**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			59,343193					25 321,15
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		59,343193			426,69		25 321,15
		Итого прямые затраты									**25 321,15**
		ФОТ									25 321,15
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					22 789,04
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					11 647,73
		Всего по позиции							**3 796,35**		**59 757,92**
19	**ФСБЦ-14.2.06.01-0103**	**Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С** (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=1574,09*0,08	**кг**	**125,9272**	**1**	**125,9272**	**183,13**	**1,93**	**353,44**		**44 507,71**
		Всего по позиции									**44 507,71**
20	**ГЭСНр62-02-007-07**	**Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов** Объем=1574,09 / 100	**100 м2**	**15,7409**	**1**	**15,7409**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			311,66982					145 188,27
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,8		311,66982			465,84		145 188,27
	2	ЭМ									217,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,314818					165,14
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		1,416681	6,62	1,48	9,80		13,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,314818	477,92	1,35	645,19		203,12
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,314818			524,56		165,14
	4	М									96 675,22
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,56		24,555804	2 507,62	1,57	3 936,96		96 675,22
		Итого прямые затраты									**242 245,63**
		ФОТ									145 353,41
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					130 818,07
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					66 862,57
		Всего по позиции							**27 947,97**		**439 926,27**
21	**ФСБЦ-14.5.11.02-0105**	**Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная** (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=1574,09*1/1000	**т**	**1,57409**	**1**	**1,57409**	**65 852,00**	**1,77**	**116 558,04**		**183 472,85**
		Всего по позиции									**183 472,85**
22	**ГЭСНр62-02-007-01**	**Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов** Объем=1574,09 / 100	**100 м2**	**15,7409**	**1**	**15,7409**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			51,94497					24 502,96
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,3		51,94497			471,71		24 502,96
	2	ЭМ									665,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,157409					82,57
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		1,416681	6,62	1,48	9,80		13,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,157409	477,92	1,35	645,19		101,56
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,157409			524,56		82,57
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,45		22,824305	11,85	1	11,85		270,47
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,9		45,64861			6,13		279,83
		Итого прямые затраты									**25 251,27**
		ФОТ									24 585,53
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					22 126,98
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					11 309,34
		Всего по позиции							**3 728,35**		**58 687,59**
23	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения** (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=1574,09*0,13	**кг**	**204,6317**	**1**	**204,6317**	**65,84**	**1,41**	**92,83**		**18 995,96**
		Всего по позиции									**18 995,96**
24	**ГЭСНр62-02-008-04**	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов** Объем=1574,09 / 100	**100 м2**	**15,7409**	**1**	**15,7409**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			182,59444					86 131,62
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	11,6		182,59444			471,71		86 131,62
	2	ЭМ									2 799,81
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,259272					660,56
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		1,416681	6,62	1,48	9,80		13,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		1,259272	477,92	1,35	645,19		812,47
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		1,259272			524,56		660,56
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	5,2		81,85268	11,85	1	11,85		969,95
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	10,4		163,70536			6,13		1 003,51
	4	М									3 225,60
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		6,453769	56,11	1,7	95,39		615,63
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6		25,18544	60,60	1,71	103,63		2 609,97
		Итого прямые затраты									**92 817,59**
		ФОТ									86 792,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					78 112,96
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					39 924,40
		Всего по позиции							**13 395,36**		**210 854,95**
25	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения**	**кг**	**204,6317**	**1**	**204,6317**	**65,84**	**1,41**	**92,83**		**18 995,96**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=1574,09*0,13									
		Всего по позиции									**18 995,96**
26	**ФСБЦ-14.4.02.07-0002**	**Эмаль перхлорвиниловая фасадная**	**т**	**0,8468604**	**1**	**0,8468604**	**119 850,13**	**1,25**	**149 812,66**		**126 870,41**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции									**126 870,41**
		Итого по разделу 3 Ремонт и окраска стен фасадов А-В/1-27, В-А/27-1,									**2 346 777,46**
Раздел 4. Ремонт и окраска карнизов 400*100 мм											
27	**ГЭСНр61-02-001-03**	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**	**0,2853**	**1**	**0,2853**					
		Объем=28,53 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			48,84336					23 326,61
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	171,2		48,84336			477,58		23 326,61
	2	ЭМ									271,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,376596					197,55
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71		0,202563	6,62	1,48	9,80		1,99
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,32		0,376596			714,47		269,07
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,32		0,376596			524,56		197,55
	4	М									3 940,89
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,099855	35,71	0,5	17,86		1,78
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,62766	3 392,36	1,85	6 275,87		3 939,11
		Итого прямые затраты									**27 736,11**
		ФОТ									23 524,16
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					20 936,50
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					10 350,63
		Всего по позиции							**206 881,32**		**59 023,24**
28	**ГЭСНр61-02-001-04**	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03**	**100 м2**	**0,2853**	**1**	**0,2853**					
		Объем=28,53 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,180954					4 384,64
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,18		9,180954			477,58		4 384,64
	2	ЭМ									135,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,188298					98,77
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,36		0,102708	6,62	1,48	9,80		1,01
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,66		0,188298			714,47		134,53
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,66		0,188298			524,56		98,77
	4	М									1 969,56
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,1		0,31383	3 392,36	1,85	6 275,87		1 969,56
		Итого прямые затраты									**6 588,51**
		ФОТ									4 483,41
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 990,23
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 972,70
		Всего по позиции							**43 993,83**		**12 551,44**
29	**ГЭСНр62-04-006-01**	**Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором**	**100 м2**	**0,9509**	**1**	**0,9509**					
		Объем=95,09 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,584893					1 529,64
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		3,584893			426,69		1 529,64
		Итого прямые затраты									**1 529,64**
		ФОТ									1 529,64
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 376,68
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					703,63
		Всего по позиции							**3 796,35**		**3 609,95**
30	**ФСБЦ-14.2.06.01-0103**	**Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С**	**кг**	**7,6072**	**1**	**7,6072**	**183,13**	**1,93**	**353,44**		**2 688,69**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=95,09*0,08									
		Всего по позиции									**2 688,69**
31	**ГЭСНр62-02-007-07**	**Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов**	**100 м2**	**0,9509**	**1**	**0,9509**					
		Объем=95,09 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,82782					8 770,75
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,8		18,82782			465,84		8 770,75
	2	ЭМ									13,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,019018					9,98
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,085581	6,62	1,48	9,80		0,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,019018	477,92	1,35	645,19		12,27
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,019018			524,56		9,98
	4	М									5 840,10
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,56		1,483404	2 507,62	1,57	3 936,96		5 840,10
		Итого прямые затраты									**14 633,94**
		ФОТ									8 780,73
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					7 902,66
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					4 039,14
		Всего по позиции							**27 947,99**		**26 575,74**
32	**ФСБЦ-14.5.11.02-0105**	**Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная**	**т**	**0,09509**	**1**	**0,09509**	**65 852,00**	**1,77**	**116 558,04**		**11 083,50**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=95,09*1/1000									
		Всего по позиции									**11 083,50**
33	**ГЭСНр62-02-007-01**	**Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов**	**100 м2**	**0,9509**	**1**	**0,9509**					
		Объем=95,09 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,13797					1 480,21
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,3		3,13797			471,71		1 480,21
	2	ЭМ									40,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,009509					4,99
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,085581	6,62	1,48	9,80		0,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,009509	477,92	1,35	645,19		6,14
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,009509			524,56		4,99
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,45		1,378805	11,85	1	11,85		16,34
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,9		2,75761			6,13		16,90
		Итого прямые затраты									**1 525,42**
		ФОТ									1 485,20
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 336,68
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					683,19
		Всего по позиции							**3 728,35**		**3 545,29**
34	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения**	**кг**	**12,3617**	**1**	**12,3617**	**65,84**	**1,41**	**92,83**		**1 147,54**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=95,09*0,13									
		Всего по позиции									**1 147,54**
35	**ГЭСНр62-02-008-04**	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов**	**100 м2**	**0,9509**	**1**	**0,9509**					
		Объем=95,09 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,03044					5 203,17
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	11,6		11,03044			471,71		5 203,17
	2	ЭМ									169,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,076072					39,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,085581	6,62	1,48	9,80		0,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,076072	477,92	1,35	645,19		49,08
	4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,076072			524,56		39,90
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	5,2		4,94468	11,85	1	11,85		58,59
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	10,4		9,88936			6,13		60,62
	4	М									194,86
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		0,389869	56,11	1,7	95,39		37,19
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6		1,52144	60,60	1,71	103,63		157,67
		Итого прямые затраты									**5 607,06**
		ФОТ									5 243,07
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 718,76
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 411,81
		Всего по позиции							**13 395,34**		**12 737,63**
36	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения**	**кг**	**12,3617**	**1**	**12,3617**	**65,84**	**1,41**	**92,83**		**1 147,54**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=95,09*0,13									
		Всего по позиции									**1 147,54**
37	**ФСБЦ-14.4.02.07-0002**	**Эмаль перхлорвиниловая фасадная**	**т**	**0,0511584**	**1**	**0,0511584**	**119 850,13**	**1,25**	**149 812,66**		**7 664,18**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции									**7 664,18**
		Итого по разделу 4 Ремонт и окраска карнизов 400*100 мм									**141 774,74**
Раздел 5. Оконные откосы здания 228 шт											
38	**ГЭСНр62-04-005-05**	**Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов**	**100 м2**	**0,4945**	**1**	**0,4945**					
		Объем=49,45 / 100									
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			12,70865					5 422,65
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		12,70865			426,69		5 422,65
		Итого прямые затраты									**5 422,65**
		ФОТ									5 422,65
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 880,39
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 494,42
		Всего по позиции							**25 879,60**		**12 797,46**
39	**ГЭСНр62-04-006-01**	**Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором**	**100 м2**	**0,4945**	**1**	**0,4945**					
		Объем=49,45 / 100									
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			1,864265					795,46
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,864265			426,69		795,46
		Итого прямые затраты									**795,46**
		ФОТ									795,46
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					715,91
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					365,91
		Всего по позиции							**3 796,32**		**1 877,28**
40	**ФСБЦ-14.2.06.01-0103**	**Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С**	**кг**	**3,956**	**1**	**3,956**	**183,13**	**1,93**	**353,44**		**1 398,21**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=49,45*0,08									
		Всего по позиции									**1 398,21**
41	**ГЭСНр62-02-007-07**	**Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов**	**100 м2**	**0,4945**	**1**	**0,4945**					
		Объем=49,45 / 100									
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			9,7911					4 561,09
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,8		9,7911			465,84		4 561,09
	2	ЭМ									6,82
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,00989					5,19
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,044505	6,62	1,48	9,80		0,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,00989	477,92	1,35	645,19		6,38
	4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,00989			524,56		5,19
	4	М									3 037,05
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,56		0,77142	2 507,62	1,57	3 936,96		3 037,05
		Итого прямые затраты									**7 610,15**
		ФОТ									4 566,28
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 109,65
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 100,49
		Всего по позиции							**27 948,01**		**13 820,29**
42	**ФСБЦ-14.5.11.02-0105**	**Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная**	**т**	**0,04945**	**1**	**0,04945**	**65 852,00**	**1,77**	**116 558,04**		**5 763,80**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=49,45*1/1000									
		Всего по позиции									**5 763,80**
43	**ГЭСНр62-02-007-01**	**Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов**	**100 м2**	**0,4945**	**1**	**0,4945**					
		Объем=49,45 / 100									
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			1,63185					769,76
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,3		1,63185			471,71		769,76
	2	ЭМ									20,92
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,004945					2,59
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,044505	6,62	1,48	9,80		0,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,004945	477,92	1,35	645,19		3,19
	4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,004945			524,56		2,59
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,45		0,717025	11,85	1	11,85		8,50
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,9		1,43405			6,13		8,79
		Итого прямые затраты									**793,27**
		ФОТ									772,35
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					695,12
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					355,28
		Всего по позиции							**3 728,35**		**1 843,67**
44	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения**	**кг**	**6,4285**	**1**	**6,4285**	**65,84**	**1,41**	**92,83**		**596,76**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=49,45*0,13									
		Всего по позиции									**596,76**
45	**ГЭСНр62-02-008-04**	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов**	**100 м2**	**0,4945**	**1**	**0,4945**					
		Объем=49,45 / 100									
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			5,7362					2 705,82
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	11,6		5,7362			471,71		2 705,82
	2	ЭМ									87,96
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,03956					20,75
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,044505	6,62	1,48	9,80		0,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,03956	477,92	1,35	645,19		25,52
	4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,03956			524,56		20,75
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	5,2		2,5714	11,85	1	11,85		30,47
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	10,4		5,1428			6,13		31,53
	4	М									101,33
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		0,202745	56,11	1,7	95,39		19,34
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6		0,7912	60,60	1,71	103,63		81,99
		Итого прямые затраты									**2 915,86**
		ФОТ									2 726,57
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 453,91
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 254,22
		Всего по позиции							**13 395,33**		**6 623,99**
46	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения**	**кг**	**6,4285**	**1**	**6,4285**	**65,84**	**1,41**	**92,83**		**596,76**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=49,45*0,13									
		Всего по позиции									**596,76**
47	**ФСБЦ-14.4.02.07-0002**	**Эмаль перхлорвиниловая фасадная**	**т**	**0,0266041**	**1**	**0,0266041**	**119 850,13**	**1,25**	**149 812,66**		**3 985,63**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции									**3 985,63**
		Итого по разделу 5 Оконные откосы здания 228 шт									**49 303,85**
Раздел 6. Оконные отливы здания металлические (81 шт)											
48	**ГЭСНр58-01-003-01**	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.**	**100 м**	**1,1598**	**1**	**1,1598**					
		Объем=115,98 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,55418					4 503,36
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,1		10,55418			426,69		4 503,36
	2	ЭМ									1,36
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,12		0,139176	6,62	1,48	9,80		1,36
		Итого прямые затраты									**4 504,72**
		ФОТ									4 503,36
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 053,02
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 071,55
		Всего по позиции							**9 164,76**		**10 629,29**
49	**ГЭСН12-01-008-02**	**Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб**	**100 м2**	**0,161812**	**1**	**0,161812**					
		Объем=(115,58*0,14) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9118106					424,76
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4,9	1,15	0,9118106			465,84		424,76
	2	ЭМ									1,31
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0020227					1,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0020227	477,92	1,35	645,19		1,31
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0020227			524,56		1,06
	4	М									24,30
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	1,4		0,2265368	72,97	1,47	107,27		24,30
		Итого прямые затраты									**451,43**
		ФОТ									425,82
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					417,73
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					206,31
		Всего по позиции							**6 646,42**		**1 075,47**
50	**ФССЦ-08.3.05.01-0035 3 кв.2023**	**Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер двухсторонний 25 мкм, толщиной 0,7 мм**	**м2**	**17,79932**	**1**	**17,79932**			**843,15**		**15 007,50**
		(Кровли)									
		Объем=115,58*0,14*1,1									
		Всего по позиции									**15 007,50**
		Итого по разделу 6 Оконные отливы здания металлические (81 шт)									**26 712,26**
Раздел 7. Ремонт межпанельных швов											
51	**ГЭСНр53-01-020-40**	**Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся**	**100 м**	**19,563**	**1**	**19,563**					
		Объем=1956,3 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			947,82735					469 364,10
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	48,45		947,82735			495,20		469 364,10
	2	ЭМ									13 058,46
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			7,43394					3 899,55
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	30,21		590,99823	12,16	1,15	13,98		8 262,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38		7,43394	477,92	1,35	645,19		4 796,30
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		7,43394			524,56		3 899,55
	4	М									17 257,25
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,56		10,95528			3,98		43,60
	01.7.07.26-0026	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм	100 м	1,03		20,14989	632,80	1,35	854,28		17 213,65
		Итого прямые затраты									**503 579,36**
		ФОТ									473 263,65
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					435 402,56
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					246 097,10
		Всего по позиции							**60 577,57**		**1 185 079,02**
52	**ФСБЦ-14.5.01.06-0020**	**Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий высокотемпературный окрашиваемый, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации широких деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 % (плотность 1650 кг/м3)**	**кг**	**1065,20535**	**1**	**1065,20535**	**214,64**	**1,15**	**246,84**		**262 935,29**
		(Стены (ремонтно-строительные))									
		Объем=1650*1956,3*0,055*0,006									
		Всего по позиции									**262 935,29**
53	**ФСБЦ-14.5.01.05-0010**	**Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл**	**шт**	**696**	**1**	**696**	**236,15**	**1,15**	**271,57**		**189 012,72**
		(Стены (ремонтно-строительные))									
		Объем=округлвверх(((19563*0,55*3,5)/65)*1,2)									
		Всего по позиции									**189 012,72**
54	**ГЭСНр62-04-006-01**	**Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором**	**100 м2**	**5,8689**	**1**	**5,8689**					
		Объем=586,89 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,125753					9 440,84
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		22,125753			426,69		9 440,84
		Итого прямые затраты									**9 440,84**
		ФОТ									9 440,84
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					8 496,76
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					4 342,79
		Всего по позиции							**3 796,35**		**22 280,39**
55	**ФСБЦ-14.2.06.01-0103**	**Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С**	**кг**	**46,9512**	**1**	**46,9512**	**183,13**	**1,93**	**353,44**		**16 594,43**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=586,89*0,08									
		Всего по позиции									**16 594,43**
56	**ГЭСНр62-02-007-07**	**Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов**	**100 м2**	**5,8689**	**1**	**5,8689**					
		Объем=586,89 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			116,20422					54 132,57
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,8		116,20422			465,84		54 132,57
	2	ЭМ									80,91
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,117378					61,57
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,528201	6,62	1,48	9,80		5,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,117378	477,92	1,35	645,19		75,73
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,117378			524,56		61,57
	4	М									36 044,77
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,56		9,155484	2 507,62	1,57	3 936,96		36 044,77
		Итого прямые затраты									**90 319,82**
		ФОТ									54 194,14
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					48 774,73
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					24 929,30
		Всего по позиции							**27 947,97**		**164 023,85**
57	**ФСБЦ-14.5.11.02-0105**	**Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная**	**т**	**0,58689**	**1**	**0,58689**	**65 852,00**	**1,77**	**116 558,04**		**68 406,75**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=586,89*1/1000									
		Всего по позиции									**68 406,75**
58	**ГЭСНр62-02-008-04**	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов**	**100 м2**	**5,8689**	**1**	**5,8689**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=586,89 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			68,07924					32 113,66
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	11,6		68,07924			471,71		32 113,66
	2	ЭМ									1 043,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,469512					246,29
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,528201	6,62	1,48	9,80		5,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,469512	477,92	1,35	645,19		302,92
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,469512			524,56		246,29
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	5,2		30,51828	11,85	1	11,85		361,64
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	10,4		61,03656			6,13		374,15
	4	М									1 202,64
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		2,406249	56,11	1,7	95,39		229,53
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6		9,39024	60,60	1,71	103,63		973,11
		Итого прямые затраты									**34 606,48**
		ФОТ									32 359,95
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					29 123,96
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					14 885,58
		Всего по позиции							**13 395,36**		**78 616,02**
59	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения**	**кг**	**76,2957**	**1**	**76,2957**	**65,84**	**1,41**	**92,83**		**7 082,53**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=586,89*0,13									
		Всего по позиции									**7 082,53**
60	**ФСБЦ-14.4.02.07-0002**	**Эмаль перхлорвиниловая фасадная**	**т**	**0,3157468**	**1**	**0,3157468**	**119 850,13**	**1,25**	**149 812,66**		**47 302,87**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции									**47 302,87**
		Итого по разделу 7 Ремонт межпанельных швов									**2 041 333,87**
Раздел 8. Ремонт панелей (35 шт)											
61	**ГЭСН46-04-001-05 применительно**	**Разборка: мелкоблочных стен**	**м3**	**16,37**	**1**	**16,37**					
		Объем=163,7*0,1									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			93,6364					42 519,35
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	5,72		93,6364			454,09		42 519,35
	2	ЭМ									1 703,17
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,77		12,6049	115,43	1,12	129,28		1 629,56
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,54		25,2098			2,92		73,61
		Итого прямые затраты									**44 222,52**
		ФОТ									42 519,35
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					38 692,61
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					22 110,06
		Всего по позиции							**6 415,71**		**105 025,19**
62	**ГЭСН13-06-003-01**	**Очистка поверхности щетками**	**м2**	**163,7**	**1**	**163,7**					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			169,4295					78 927,04
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9	1,15	169,4295			465,84		78 927,04
		Итого прямые затраты									**78 927,04**
		ФОТ									78 927,04
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					66 772,28
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					34 214,87
		Всего по позиции							**1 099,05**		**179 914,19**
63	**ГЭСН13-06-004-01**	**Обеспыливание поверхности**	**м2**	**163,7**	**1**	**163,7**					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,8255					8 769,67
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1	1,15	18,8255			465,84		8 769,67
	2	ЭМ									140,58
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1	1,25	20,4625	6,36	1,08	6,87		140,58
		Итого прямые затраты									**8 910,25**
		ФОТ									8 769,67
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					7 419,14
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					3 801,65
		Всего по позиции							**122,98**		**20 131,04**
64	**ГЭСН46-08-012-02**	**Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм**	**100 шт**	**6,97**	**1**	**6,97**					
		Объем=697 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			52,5538					24 481,66
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,54		52,5538			465,84		24 481,66
	2	ЭМ									203,08
	91.18.01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,24		1,6728	99,51	1,22	121,40		203,08
	4	М									16,42
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,592		4,12624			3,98		16,42
		Итого прямые затраты									**24 701,16**
		ФОТ									24 481,66
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					25 216,11
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					14 444,18
		Всего по позиции							**9 234,07**		**64 361,45**
65	**ГЭСН46-08-012-09**	**На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме: 46-08-012-04**	**100 шт**	**6,97**	**1**	**6,97**					
		Объем=697 / 100									
		до глубины 150 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			37,2895					17 370,94
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,07	5	37,2895			465,84		17 370,94
	2	ЭМ									169,23
	91.18.01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,04	5	1,394	99,51	1,22	121,40		169,23
	4	М									9,32
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0672	5	2,34192			3,98		9,32
		Итого прямые затраты									**17 549,49**
		ФОТ									17 370,94
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					17 892,07
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					10 248,85
		Всего по позиции							**6 555,30**		**45 690,41**
66	**ФСБЦ-01.7.15.02-0051**	**Болты анкерные (10-А400)**	**т**	**0,478839**	**1**	**0,478839**	**89 330,06**	**1,08**	**96 476,46**		**46 196,69**
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
		Объем=0,687*697/1000									
		Всего по позиции									**46 196,69**
67	**ФСБЦ-14.1.06.06-1032**	**Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе метакрилата для восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, объем 330 мл**	**шт**	**22**	**1**	**22**	**4 369,96**	**1,09**	**4 763,26**		**104 791,72**
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции									**104 791,72**
68	**ГЭСН07-01-058-01**	**Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры**	**т**	**1,1810458**	**1**	**1,1810458**					
		Объем=((2,75*163,7)/1000)+0,07693+0,4418688+0,134652+0,07742									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			71,5772807					31 942,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	52,7	1,15	71,5772807			446,26		31 942,08
	2	ЭМ									428,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,6643383					348,49
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45	1,25	0,6643383	477,92	1,35	645,19		428,62
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,45	1,25	0,6643383			524,56		348,49
		Итого прямые затраты									**32 719,19**
		ФОТ									32 290,57
	Пр/812-007.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	0,9	99					31 967,66
	Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05					20 036,30
		Всего по позиции							**71 735,70**		**84 723,15**
69	**ФСБЦ-08.1.02.17-0097**	**Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм** (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	**м2**	**163,7**	**1**	**163,7**	**152,92**	**1,19**	**181,97**		**29 788,49**
		Всего по позиции									**29 788,49**
70	**ФСБЦ-08.3.07.01-0252**	**Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х8 мм** (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) Объем=7,85*98*0,1/1000	**т**	**0,07693**	**1**	**0,07693**	**83 190,31**	**1,01**	**84 022,21**		**6 463,83**
		Всего по позиции									**6 463,83**
71	**ФСБЦ-08.4.03.03-0022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм** (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) Объем=(0,888*497,6)/1000	**т**	**0,4418688**	**1**	**0,4418688**	**64 170,64**	**1,05**	**67 379,17**		**29 772,75**
		Всего по позиции									**29 772,75**
72	**ФСБЦ-08.4.03.03-0021**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм** (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) Объем=0,687*784*0,25/1000	**т**	**0,134652**	**1**	**0,134652**	**67 257,58**	**1,05**	**70 620,46**		**9 509,19**
		Всего по позиции									**9 509,19**
73	**ФСБЦ-08.4.03.03-0024**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 16-18 мм** (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) Объем=1,58*98*0,5/1000	**т**	**0,07742**	**1**	**0,07742**			**68 943,46**		**5 337,60**
		Всего по позиции									**5 337,60**
74	**ГЭСН06-06-001-14**	**Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 200 мм** Объем=59,63 / 100	**100 м3**	**0,5963**	**1**	**0,5963**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			548,596					258 778,22
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	920		548,596			471,71		258 778,22
	2	ЭМ									41 999,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			39,743395					27 944,11
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	65,69		39,170947			1 044,10		40 898,39
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	65,69		39,170947			704,63		27 601,02
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,29		0,172927			1 720,15		297,46
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,29		0,172927			704,63		121,85
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25		0,149075			1 730,42		257,96
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25		0,149075			602,85		89,87
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	46		27,4298	10,37	1,35	14,00		384,02
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,42		0,250446	477,92	1,35	645,19		161,59
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,42		0,250446			524,56		131,37
	4	М									16 227,64
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,309		0,1842567	35,71	0,5	17,86		3,29
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,103		0,0614189	5 275,05	1,64	8 651,08		531,34
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,27		0,161001	16 496,03	1,08	17 815,71		2 868,35
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	2,87		1,711381	5 764,42	1,3	7 493,75		12 824,66
		Итого прямые затраты									**344 949,39**
		ФОТ									286 722,33
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					263 211,10
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					141 354,11
		Всего по позиции							**1 256 942,14**		**749 514,60**
75	**ФСБЦ-04.1.01.01-0004**	**Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800-D1600 кг/м3, класс В7,5 (М100)** (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	**м3**	**60,8226**	**1**	**60,8226**			**3 590,55**		**218 386,59**
		Всего по позиции									**218 386,59**
76	**ФСБЦ-11.2.11.04-0120**	**Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 18 мм** (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки) Объем=(163,7+26,46)*0,018	**м3**	**3,42288**	**1**	**3,42288**	**72 376,58**	**0,63**	**45 597,25**		**156 073,92**
		Всего по позиции									**156 073,92**
77	**ГЭСН09-03-014-01**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м**	**т**	**2,482545**	**1**	**2,482545**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			98,1846548					46 891,03
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		98,1846548			477,58		46 891,03
	2	ЭМ									23 079,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			9,9550055					6 929,66
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1		0,2482545	1 803,79	1,37	2 471,19		613,48
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,2482545			704,63		174,93
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12		0,2979054			1 720,15		512,44
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,2979054			704,63		209,91
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3,6		8,937162	1 703,30	1,42	2 418,69		21 616,22
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		8,937162			704,63		6 297,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,4716836	477,92	1,35	645,19		304,33
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,4716836			524,56		247,43
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46		3,6245157	4,35	1,36	5,92		21,46
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,1		0,2482545			48,04		11,93
	4	М									11 558,90
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,2		2,979054	114,64	0,4	45,86		136,62
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,8937162	41,38	1,5	62,07		55,47
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		1,0923198	155,63	1,29	200,76		219,29
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		52,133445	174,93	1,08	188,92		9 849,05
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000248	70 296,20	1,47	103 335,41		2,56
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0002483	231 787,35	1,7	394 038,50		97,84
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0004965	105 278,81	1,39	146 337,55		72,66
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0464236	307,84	1,1	338,62		15,72
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000745	60 258,20	1,19	71 707,26		5,34
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0048161			153 730,96		740,38
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,002557	16 496,03	1,08	17 815,71		45,55
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0007696	51 280,15	1,87	95 893,88		73,80
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0014895			164 230,06		244,62
		Итого прямые затраты									**88 459,45**
		ФОТ									53 820,69
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					45 047,92
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					28 363,50
		Всего по позиции							**65 203,60**		**161 870,87**
78	**ФСБЦ-08.3.08.02-0058**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм** (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки) Объем=3,77*658,5/1000	**т**	**2,482545**	**1**	**2,482545**			**68 232,36**		**169 389,90**
		Всего по позиции									**169 389,90**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	**ГЭСН46-08-012-04**	**Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 16 мм** Объем=894 / 100	**100 шт**	**8,94**	**1**	**8,94**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			100,6644					46 893,50
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11,26		100,6644			465,84		46 893,50
	2	ЭМ									444,98
	91.18.01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,41		3,6654	99,51	1,22	121,40		444,98
	4	М									27,33
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,768		6,86592			3,98		27,33
		Итого прямые затраты									**47 365,81**
		ФОТ									46 893,50
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					48 300,31
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					27 667,17
		Всего по позиции							**13 795,67**		**123 333,29**
80	**ГЭСН46-08-012-09**	**На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме: 46-08-012-04** Объем=894 / 100 до 150 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)	**100 шт**	**8,94**	**1**	**8,94**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			47,829					22 280,66
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,07	5	47,829			465,84		22 280,66
	2	ЭМ									217,06
	91.18.01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,04	5	1,788	99,51	1,22	121,40		217,06
	4	М									11,96
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0672	5	3,00384			3,98		11,96
		Итого прямые затраты									**22 509,68**
		ФОТ									22 280,66
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					22 949,08
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					13 145,59
		Всего по позиции							**6 555,30**		**58 604,35**
81	**ФСБЦ-01.7.15.12-0098 применительно**	**Шпильки стальные резьбовые с гайками и шайбами, диаметр резьбы М16, длина 500 мм** (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки) Объем=(0,01768+0,011301+0,659)*894/1000	**т**	**0,615055**	**1**	**0,615055**	**89 074,63**	**1,25**	**111 343,29**		**68 482,25**
		Всего по позиции									**68 482,25**
82	**ФСБЦ-14.1.06.06-1032**	**Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе метакрилата для восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, объем 330 мл** (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	**шт**	**47**	**1**	**47**	**4 369,96**	**1,09**	**4 763,26**		**223 873,22**
		Всего по позиции									**223 873,22**
83	**ГЭСНр62-04-006-01**	**Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором** Объем=163,7 / 100	**100 м2**	**1,637**	**1**	**1,637**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,17149					2 633,31
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		6,17149			426,69		2 633,31
		Итого прямые затраты									**2 633,31**
		ФОТ									2 633,31
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 369,98
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 211,32
		Всего по позиции							**3 796,34**		**6 214,61**
84	**ФСБЦ-14.2.06.01-0103**	**Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С** (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=163,7*0,08	**кг**	**13,096**	**1**	**13,096**	**183,13**	**1,93**	**353,44**		**4 628,65**
		Всего по позиции									**4 628,65**
85	**ГЭСН15-02-001-01**	**Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен** Объем=163,7 / 100	**100 м2**	**1,637**	**1**	**1,637**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			100,0207					52 466,86
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		100,0207			524,56		52 466,86
	2	ЭМ									89,71
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9		1,4733	8,84	1,48	13,08		19,27
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4		3,9288	13,69	1,31	17,93		70,44
	4	М									19 417,10
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,89		3,09393	3 392,36	1,85	6 275,87		19 417,10
		Итого прямые затраты									**71 973,67**
		ФОТ									52 466,86
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					47 220,17
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					21 852,45
		Всего по позиции							**86 161,45**		**141 046,29**
86	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения** (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=163,7*0,13	**кг**	**21,281**	**1**	**21,281**	**65,84**	**1,41**	**92,83**		**1 975,52**
		Всего по позиции									**1 975,52**
		Итого по разделу 8 Ремонт панелей (35 шт)									**2 815 099,76**
Раздел 9. Ремонт балконов 2600*800 мм											
Восстановление цементно-песчаной стяжки 33 шт											
87	**ГЭСНр57-01-021-08**	**Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем** Объем=69,6 / 100	**100 м2**	**0,696**	**1**	**0,696**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,49768					6 032,77
	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	20,83		14,49768			416,12		6 032,77
		Итого прямые затраты									**6 032,77**
		ФОТ									6 032,77
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					5 369,17
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 956,06
		Всего по позиции							**20 629,31**		**14 358,00**
88	**ГЭСНр57-01-021-11**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-08** Объем=69,6 / 100 до 30мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	**100 м2**	**0,696**	**1**	**0,696**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,25232					3 017,84
	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	5,21	2	7,25232			416,12		3 017,84
		Итого прямые затраты									**3 017,84**
		ФОТ									3 017,84
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 685,88
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 478,74
		Всего по позиции							**10 319,63**		**7 182,46**
89	**ГЭСН13-06-004-01**	**Обеспыливание поверхности**	**м2**	**69,6**	**1**	**69,6**					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,004					3 728,58
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1	1,15	8,004			465,84		3 728,58
	2	ЭМ									59,77
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1	1,25	8,7	6,36	1,08	6,87		59,77
		Итого прямые затраты									**3 788,35**
		ФОТ									3 728,58
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					3 154,38
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					1 616,34
		Всего по позиции							**122,98**		**8 559,07**
90	**ГЭСНр62-04-006-01**	**Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором**	**100 м2**	**0,696**	**1**	**0,696**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=69,6 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,62392					1 119,60
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,62392			426,69		1 119,60
		Итого прямые затраты									**1 119,60**
		ФОТ									1 119,60
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 007,64
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					515,02
		Всего по позиции							**3 796,35**		**2 642,26**
91	**ФСБЦ-14.2.06.01-0103**	**Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С**	**кг**	**5,568**	**1**	**5,568**	**183,13**	**1,93**	**353,44**		**1 967,95**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=69,6*0,08									
		Всего по позиции									**1 967,95**
92	**ГЭСН11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**0,696**	**1**	**0,696**					
		Объем=69,6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,49424					12 381,32
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	28,49424			434,52		12 381,32
	2	ЭМ									128,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,1049					514,71
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	1,1049	37,32	1,59	59,34		65,56
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	1,1049			465,84		514,71
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	6,8034	8,54	1,08	9,22		62,73
	4	М									43,51
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		2,436	35,71	0,5	17,86		43,51
		Итого прямые затраты									**13 067,83**
		ФОТ									12 896,03
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					12 999,20
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					7 125,06
		Всего по позиции							**47 689,78**		**33 192,09**
93	**ГЭСН11-01-011-02**	**Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01**	**100 м2**	**-0,696**	**1**	**-0,696**					
		Объем=-69,6 / 100									
		уменьшить до 10мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-0,704352					-306,06
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	2,3 (2*1,15)	-0,704352			434,52		-306,06
	2	ЭМ									-53,77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			-0,3654					-170,22
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	2,5 (2*1,25)	-0,3654	37,32	1,59	59,34		-21,68
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	2,5 (2*1,25)	-0,3654			465,84		-170,22
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	2,5 (2*1,25)	-3,48	8,54	1,08	9,22		-32,09
		Итого прямые затраты									**-530,05**
		ФОТ									-476,28
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					-480,09
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					-263,14
		Всего по позиции							**1 829,43**		**-1 273,28**
94	**ФСБЦ-04.3.01.09-0056**	**Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150**	**м3**	**0,70992**	**1**	**0,70992**	**3 659,62**	**1,85**	**6 770,30**		**4 806,37**
		(Полы)									
		Объем=1,41984-0,70992									
		Всего по позиции									**4 806,37**
95	**ГЭСН08-01-003-07**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**	**0,696**	**1**	**0,696**					
		Объем=69,6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,96848					8 801,21
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21,2	1,15	16,96848			518,68		8 801,21
	2	ЭМ									311,02
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,174					91,27
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1,95	1,25	1,6965	95,25	1,23	117,16		198,76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,174	477,92	1,35	645,19		112,26
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,174			524,56		91,27
	4	М									1 273,94
	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,024		0,016704	62 186,75	1,22	75 867,84		1 267,30
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0696	56,11	1,7	95,39		6,64
		Итого прямые затраты									**10 477,44**
		ФОТ									8 892,48
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					8 803,56
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					5 215,44
		Всего по позиции							**35 196,03**		**24 496,44**
96	**ФСБЦ-01.2.01.02-0052**	**Битум нефтяной строительный БН-70/30**	**т**	**0,011136**	**1**	**0,011136**	**25 319,13**	**1,67**	**42 282,95**		**470,86**
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
		Всего по позиции									**470,86**
97	**ФСБЦ-01.2.03.03-0064**	**Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-75**	**т**	**0,16704**	**1**	**0,16704**	**28 495,35**	**2,04**	**58 130,51**		**9 710,12**
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
		Всего по позиции									**9 710,12**
98	**ГЭСН06-03-004-14**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**т**	**0,064032**	**1**	**0,064032**					
		Объем=0,92*69,6/1000									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,8541869					412,96
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6	1,15	0,8541869			483,45		412,96
	2	ЭМ									30,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,028014					16,86
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,012006			1 720,15		20,65
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,25	0,012006			704,63		8,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,016008	477,92	1,35	645,19		10,33
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,016008			524,56		8,40
	4	М									189,42
	08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0017929	88 783,86	1,19	105 652,79		189,42
		Итого прямые затраты									**650,22**
		ФОТ									429,82
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					394,57
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					211,90
		Всего по позиции							**19 625,97**		**1 256,69**
99	**ФСБЦ-08.1.02.17-0096**	**Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 200х200 мм**	**м2**	**76,56**	**1**	**76,56**	**58,76**	**1,19**	**69,92**		**5 353,08**
		(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)									
		Объем=69,6*1,1									
		Всего по позиции									**5 353,08**
100	**ГЭСН11-01-011-03**	**Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**0,696**	**1**	**0,696**					
		Объем=69,6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			29,29464					12 499,73
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	36,6	1,15	29,29464			426,69		12 499,73
	2	ЭМ									98,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,1049					514,71
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	1,1049	37,32	1,59	59,34		65,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	1,1049			465,84		514,71
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	4,05	1,25	3,5235	8,54	1,08	9,22		32,49
	4	М									43,51
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		2,436	35,71	0,5	17,86		43,51
		Итого прямые затраты									**13 156,00**
		ФОТ									13 014,44
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					13 118,56
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					7 190,48
		Всего по позиции							**48 081,95**		**33 465,04**
101	**ФСБЦ-04.1.02.05-0004**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)**	**м3**	**1,41984**	**1**	**1,41984**	**4 645,24**	**1,34**	**6 224,62**		**8 837,96**
		(Полы)									
		Всего по позиции									**8 837,96**
Восстановление торцов балконных плит											
102	**ГЭСН46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	**1,261**	**1**	**1,261**					
		Объем=126,1 / 100									
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			28,77602					12 278,44
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		28,77602			426,69		12 278,44
		Итого прямые затраты									**12 278,44**
		ФОТ									12 278,44
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					11 173,38
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					6 384,79
		Всего по позиции							**23 661,07**		**29 836,61**
103	**ГЭСН46-08-044-01**	**Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом**	**м2**	**126,1**	**1**	**126,1**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			36,569					17 035,30
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,29		36,569			465,84		17 035,30
	2	ЭМ									4 286,39
	91.18.01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,28		35,308	99,51	1,22	121,40		4 286,39
		Итого прямые затраты									**21 321,69**
		ФОТ									17 035,30
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					17 546,36
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					10 050,83
		Всего по позиции							**387,94**		**48 918,88**
104	**ГЭСНр62-04-006-01**	**Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором**	**100 м2**	**1,261**	**1**	**1,261**					
		Объем=126,1 / 100									
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			4,75397					2 028,47
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		4,75397			426,69		2 028,47
	4	М									390,88
	01.3.05.19-0011	Купорос медный, марка А	т	0,001		0,001261			309 084,02		389,75
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,05		0,06305	35,71	0,5	17,86		1,13
		Итого прямые затраты									**2 419,35**
		ФОТ									2 028,47
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 825,62
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					933,10
		Всего по позиции							**4 106,32**		**5 178,07**
105	**ФСБЦ-14.2.06.01-0103**	**Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С**	**кг**	**10,088**	**1**	**10,088**	**183,13**	**1,93**	**353,44**		**3 565,50**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=126,1*0,08									
		Всего по позиции									**3 565,50**
106	**ГЭСН46-08-004-02**	**Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные**	**100 м2**	**1,261**	**1**	**1,261**					
		Объем=126,1 / 100									
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			55,81186					27 310,42
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	44,26		55,81186			489,33		27 310,42
	2	ЭМ									1 236,65
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			1,91672					1 005,43
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,52		1,91672	477,92	1,35	645,19		1 236,65
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,52		1,91672			524,56		1 005,43
		Итого прямые затраты									**29 552,50**
		ФОТ									28 315,85
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					29 165,33
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					16 706,35
		Всего по позиции							**59 812,99**		**75 424,18**
107	**ГЭСН46-08-004-08**	**На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-02, 46-08-004-05**	**100 м2**	**1,261**	**1**	**1,261**					
		Объем=126,1 / 100									
		до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			30,41532					14 883,13
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	4,02	6	30,41532			489,33		14 883,13
	2	ЭМ									1 854,97
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			2,87508					1 508,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	6	2,87508	477,92	1,35	645,19		1 854,97
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38	6	2,87508			524,56		1 508,15
		Итого прямые затраты									**18 246,25**
		ФОТ									16 391,28
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					16 883,02
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					9 670,86
		Всего по позиции							**35 527,46**		**44 800,13**
108	**ФСБЦ-04.3.02.09-1534**	**Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, F300, W16 (1,5 кг сухой смеси для покрытия 1 м² с толщиной слоя 1 мм потребуется)**	**кг**	**9457,5**	**1**	**9457,5**	**32,95**	**1,61**	**53,05**		**501 720,38**
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
		Всего по позиции									**501 720,38**
109	**ГЭСН06-03-004-14 применительно**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**т**	**0,726336**	**1**	**0,726336**					
		Объем=5,76*126,1/1000									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			9,6893222					4 684,30
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6	1,15	9,6893222			483,45		4 684,30
	2	ЭМ									351,42
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,317772					191,21
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,136188			1 720,15		234,26
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,25	0,136188			704,63		95,96
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,181584	477,92	1,35	645,19		117,16
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,181584			524,56		95,25
	4	М									2 148,70
	08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0203374	88 783,86	1,19	105 652,79		2 148,70
		Итого прямые затраты									**7 375,63**
		ФОТ									4 875,51
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					4 475,72
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					2 403,63
		Всего по позиции							**19 625,88**		**14 254,98**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	**ФСБЦ-08.1.02.17-0089 применительно**	**Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 50х50 мм** (Малярные работы (ремонтно-строительные))	**м2**	**126,1**	**1**	**126,1**	**218,09**	**1,19**	**259,53**		**32 726,73**
		Всего по позиции									**32 726,73**
Восстановление капельников											
111	**ГЭСНр58-01-003-01**	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.** Объем=135,52 / 100	**100 м**	**1,3552**	**1**	**1,3552**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,33232					5 262,08
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,1		12,33232			426,69		5 262,08
	2	ЭМ									1,59
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,12		0,162624	6,62	1,48	9,80		1,59
		Итого прямые затраты									**5 263,67**
		ФОТ									5 262,08
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 735,87
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 420,56
		Всего по позиции							**9 164,77**		**12 420,10**
112	**ГЭСН12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали** Объем=((67,76*0,055)+(67,76*0,23)) / 100	**100 м2**	**0,193116**	**1**	**0,193116**					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,5865065					10 055,86
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,15	21,5865065			465,84		10 055,86
	2	ЭМ									61,31
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0651767					42,88
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,048279			1 044,10		50,41
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,048279			704,63		34,02
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,0168977	477,92	1,35	645,19		10,90
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,0168977			524,56		8,86
	4	М									413,46
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0023174	149 930,17	1,19	178 416,90		413,46
		Итого прямые затраты									**10 573,51**
		ФОТ									10 098,74
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					9 906,86
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					4 892,84
		Всего по позиции							**131 388,44**		**25 373,21**
113	**ФСБЦ-08.3.05.05-1512**	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм** (Кровли) Объем=19,3116*1,1	**м2**	**21,24276**	**1**	**21,24276**	**722,64**	**1,05**	**758,77**		**16 118,37**
		Всего по позиции									**16 118,37**
114	**ФСБЦ-01.7.15.07-0091**	**Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с шайбами, диаметр 4,5 мм, длина 30-50 мм** (Кровли) Объем=0,00675*200	**кг**	**1,35**	**1**	**1,35**	**199,41**	**1,47**	**293,13**		**395,73**
		Всего по позиции									**395,73**
Окраска балконных плит (62 шт)											
115	**ГЭСН13-06-003-01**	**Очистка поверхности щетками**	**м2**	**126,1**	**1**	**126,1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			113,49					52 868,18
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9		113,49			465,84		52 868,18
		Итого прямые затраты									**52 868,18**
		ФОТ									52 868,18
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					44 726,48
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					22 918,36
		Всего по позиции							**955,69**		**120 513,02**
116	**ГЭСНр62-04-006-01**	**Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором** Объем=126,1 / 100	**100 м2**	**1,261**	**1**	**1,261**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,75397					2 028,47
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		4,75397			426,69		2 028,47
		Итого прямые затраты									**2 028,47**
		ФОТ									2 028,47
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 825,62
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					933,10
		Всего по позиции							**3 796,34**		**4 787,19**
117	**ФСБЦ-14.2.06.01-0103**	**Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С** (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=126,1*0,08	**кг**	**10,088**	**1**	**10,088**	**183,13**	**1,93**	**353,44**		**3 565,50**
		Всего по позиции									**3 565,50**
118	**ГЭСНр62-02-007-07**	**Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов** Объем=126,1 / 100	**100 м2**	**1,261**	**1**	**1,261**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,9678					11 631,00
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,8		24,9678			465,84		11 631,00
	2	ЭМ									17,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02522					13,23
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,11349	6,62	1,48	9,80		1,11
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,02522	477,92	1,35	645,19		16,27
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,02522			524,56		13,23
	4	М									7 744,63
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,56		1,96716	2 507,62	1,57	3 936,96		7 744,63
		Итого прямые затраты									**19 406,24**
		ФОТ									11 644,23
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					10 479,81
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					5 356,35
		Всего по позиции							**27 947,98**		**35 242,40**
119	**ФСБЦ-14.5.11.02-0105**	**Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная** (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=126,1*1/1000	**т**	**0,1261**	**1**	**0,1261**	**65 852,00**	**1,77**	**116 558,04**		**14 697,97**
		Всего по позиции									**14 697,97**
120	**ГЭСНр62-02-007-01**	**Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов** Объем=126,1 / 100	**100 м2**	**1,261**	**1**	**1,261**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,1613					1 962,93
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,3		4,1613			471,71		1 962,93
	2	ЭМ									53,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01261					6,61
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,11349	6,62	1,48	9,80		1,11
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,01261	477,92	1,35	645,19		8,14
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,01261			524,56		6,61
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,45		1,82845	11,85	1	11,85		21,67
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,9		3,6569			6,13		22,42
		Итого прямые затраты									**2 022,88**
		ФОТ									1 969,54
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 772,59
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					905,99
		Всего по позиции							**3 728,36**		**4 701,46**
121	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения** (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=126,1*0,13	**кг**	**16,393**	**1**	**16,393**	**65,84**	**1,41**	**92,83**		**1 521,76**
		Всего по позиции									**1 521,76**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	**ГЭСНр62-02-008-04**	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов**	**100 м2**	**1,261**	**1**	**1,261**					
		Объем=126,1 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,6276					6 899,99
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	11,6		14,6276			471,71		6 899,99
	2	ЭМ									224,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,10088					52,92
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,11349	6,62	1,48	9,80		1,11
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,10088	477,92	1,35	645,19		65,09
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,10088			524,56		52,92
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	5,2		6,5572	11,85	1	11,85		77,70
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	10,4		13,1144			6,13		80,39
	4	М									258,40
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		0,51701	56,11	1,7	95,39		49,32
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6		2,0176	60,60	1,71	103,63		209,08
		Итого прямые затраты									**7 435,60**
		ФОТ									6 952,91
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					6 257,62
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 198,34
		Всего по позиции							**13 395,37**		**16 891,56**
123	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения**	**кг**	**16,393**	**1**	**16,393**	**65,84**	**1,41**	**92,83**		**1 521,76**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=126,1*0,13									
		Всего по позиции									**1 521,76**
124	**ФСБЦ-14.4.02.07-0002**	**Эмаль перхлорвиниловая фасадная**	**т**	**0,34085**	**1**	**0,34085**	**119 850,13**	**1,25**	**149 812,66**		**51 063,65**
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции									**51 063,65**
		Итого по разделу 9 Ремонт балконов 2600*800 мм									**1 220 264,25**
Раздел 10. Обшивка балконов											
125	**ГЭСН09-03-040-01 применительно**	**Монтаж защитных ограждений**	**т**	**0,34085**	**1**	**0,34085**					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			33,9060538					16 391,88
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	86,5	1,15	33,9060538			483,45		16 391,88
	2	ЭМ									177,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1320794					78,49
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,0511275			1 720,15		87,95
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,0511275			704,63		36,03
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	1,25	1,8831963	13,44	1,48	19,89		37,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,0809519	477,92	1,35	645,19		52,23
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,0809519			524,56		42,46
	4	М									1 200,13
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,118		0,3810703			3,98		1,52
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	16		5,4536	174,93	1,08	188,92		1 030,29
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000034	70 296,20	1,47	103 335,41		0,35
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000341	231 787,35	1,7	394 038,50		13,44
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0063739	307,84	1,1	338,62		2,16
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000102	60 258,20	1,19	71 707,26		0,73
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0006612			153 730,96		101,65
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0003511	16 496,03	1,08	17 815,71		6,26
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0001057	51 280,15	1,87	95 893,88		10,14
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0002045			164 230,06		33,59
		Итого прямые затраты									**17 848,14**
		ФОТ									16 470,37
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					13 785,70
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					8 679,88
		Всего по позиции							**118 274,08**		**40 313,72**
126	**ФСБЦ-23.3.08.01-0023 применительно**	**Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х20 мм, толщина стенки 2 мм**	**т**	**0,34085**	**1**	**0,34085**			**74 170,96**		**25 281,17**
		(Строительные металлические конструкции)									
		Объем=1,7*200,5/1000									
		Всего по позиции									**25 281,17**
127	**ГЭСН13-03-002-04**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**	**0,086**	**1**	**0,086**					
		Объем=8,6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,525159					304,26
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,15	0,525159			579,36		304,26
	2	ЭМ									3,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00215					1,21
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,25	0,001075	6,62	1,48	9,80		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001075			1 730,42		1,86
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,001075			602,85		0,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001075	477,92	1,35	645,19		0,69
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,001075			524,56		0,56
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1,25	0,1204			6,13		0,74
	4	М									90,96
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000774	51 280,15	1,87	95 893,88		74,22
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000129	75 885,63	1,71	129 764,43		16,74
		Итого прямые затраты									**399,73**
		ФОТ									305,47
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					258,43
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					132,42
		Всего по позиции							**9 192,79**		**790,58**
128	**ГЭСН13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115**	**100 м2**	**0,086**	**1**	**0,086**					
		Объем=8,6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,210657					104,32
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	1,15	0,210657			495,20		104,32
	2	ЭМ									2,99
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00215					1,21
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,25	0,001075	6,62	1,48	9,80		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001075			1 730,42		1,86
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,001075			602,85		0,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001075	477,92	1,35	645,19		0,69
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,001075			524,56		0,56
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	1,25	0,069875			6,13		0,43
	4	М									119,16
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009		0,000774			137 834,69		106,68
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4		0,1204	60,60	1,71	103,63		12,48
		Итого прямые затраты									**227,68**
		ФОТ									105,53
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					89,28
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					45,75
		Всего по позиции							**4 217,56**		**362,71**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	**ГЭСН09-05-011-01**	**Облицовка ограждений балконов и лоджий стальным профилированным листом** Объем=94,75 / 100	**100 м2**	**0,9475**	**1**	**0,9475**					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			68,3739688					33 858,79
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	62,75	1,15	68,3739688			495,20		33 858,79
	2	ЭМ									317,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3197813					189,16
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,142125			1 720,15		244,48
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,142125			704,63		100,15
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	1,25	0,0710625	37,32	1,59	59,34		4,22
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,06	1,25	0,0710625			465,84		33,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,1065938	477,92	1,35	645,19		68,77
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,1065938			524,56		55,91
	4	М									1 893,66
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	38,36		36,3461			3,98		144,66
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00014		0,0001327	199 827,16	1,47	293 745,93		38,98
	01.7.15.14-1046	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	10,15		9,617125	120,96	1,47	177,81		1 710,02
		Итого прямые затраты									**36 259,08**
		ФОТ									34 047,95
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					28 498,13
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					17 943,27
		Всего по позиции							**87 282,83**		**82 700,48**
130	**ФСБЦ-08.3.09.02-0023**	**Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7** (Строительные металлические конструкции)	**м2**	**105,788375**	**1**	**105,788375**			**1 015,04**		**107 379,43**
		Всего по позиции									**107 379,43**
131	**ФСБЦ-08.1.02.03-0091**	**Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм** (Кровли) Объем=100*1,1	**м**	**110**	**1**	**110**	**251,97**	**1,12**	**282,21**		**31 043,10**
		Всего по позиции									**31 043,10**
132	**ФСБЦ-14.5.01.07-0134**	**Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный** (Строительные металлические конструкции) Объем=1,2/1,6	**л**	**0,75**	**1**	**0,75**	**437,62**	**1,15**	**503,26**		**377,45**
		Всего по позиции									**377,45**
		Итого по разделу 10 Обшивка балконов									**288 248,64**
Раздел 11. Водосточная система											
133	**ГЭСН12-01-035-01 применительно**	**Демонтаж металлической водосточной системы: колен** Объем=36+18	**шт**	**54**	**1**	**54**					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_ст6.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,592					1 359,66
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12	0,4	2,592			524,56		1 359,66
		Итого прямые затраты									**1 359,66**
		ФОТ									1 359,66
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109		109					1 482,03
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57		57					775,01
		Всего по позиции							**66,98**		**3 616,70**
134	**ГЭСН12-01-035-02 применительно**	**Демонтаж металлической водосточной системы: воронок**	**шт**	**18**	**1**	**18**					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_ст6.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,296					679,83
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18	0,4	1,296			524,56		679,83
		Итого прямые затраты									**679,83**
		ФОТ									679,83
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109		109					741,01
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57		57					387,50
		Всего по позиции							**100,46**		**1 808,34**
135	**ГЭСН12-01-035-03 применительно**	**Демонтаж металлической водосточной системы: прямых звеньев труб**	**м**	**246,88**	**1**	**246,88**					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_ст6.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,85024					6 216,16
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12	0,4	11,85024			524,56		6 216,16
	4	М									0,00
	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,2	0	0	595,38	1,47	875,21		0,00
		Итого прямые затраты									**6 216,16**
		ФОТ									6 216,16
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109		109					6 775,61
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57		57					3 543,21
		Всего по позиции							**66,98**		**16 534,98**
136	**ГЭСНр58-01-034-02**	**Навеска водосточных труб: с вышек съемных монтажных** Объем=(18+198+50) / 100	**100 м**	**2,66**	**1**	**2,66**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			118,2104					62 008,45
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	44,44		118,2104			524,56		62 008,45
	2	ЭМ									2 387,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			39,4478					18 381,05
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	14,8		39,368	37,32	1,59	59,34		2 336,10
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	14,8		39,368			465,84		18 339,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0798	477,92	1,35	645,19		51,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0798			524,56		41,86
		Итого прямые затраты									**82 777,09**
		ФОТ									80 389,50
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					72 350,55
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					36 979,17
		Всего по позиции							**72 220,61**		**192 106,81**
137	**ФСБЦ-12.1.01.05-0003**	**Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 350/150 мм** (Кровли)	**шт**	**18**	**1**	**18**	**846,16**	**1,21**	**1 023,85**		**18 429,30**
		Всего по позиции									**18 429,30**
138	**ФСБЦ-12.1.01.05-0067**	**Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм** (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=50+18	**шт**	**68**	**1**	**68**	**372,62**	**1,21**	**450,87**		**30 659,16**
		Всего по позиции									**30 659,16**
139	**ФСБЦ-12.1.01.05-0068**	**Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм** (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=198/3	**шт**	**66**	**1**	**66**	**1 117,87**	**1,21**	**1 352,62**		**89 272,92**
		Всего по позиции									**89 272,92**
140	**ФСБЦ-12.1.01.05-0024**	**Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм** (Кровли)	**шт**	**108**	**1**	**108**	**180,49**	**1,21**	**218,39**		**23 586,12**
		Всего по позиции									**23 586,12**
141	**ГЭСН12-01-035-01**	**Устройство металлической водосточной системы: колен** Объем=36+18	**шт**	**54**	**1**	**54**					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,452					3 909,02
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12	1,15	7,452			524,56		3 909,02
		Итого прямые затраты									**3 909,02**
		ФОТ									3 909,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					3 834,75
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					1 893,92
		Всего по позиции							178,48		9 637,69
142	ФСБЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм (Кровли)	шт	36	1	36	259,71	1,21	314,25		11 313,00
		Всего по позиции									11 313,00
143	ФСБЦ-12.1.01.05-0048	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм (Кровли)	шт	18	1	18	259,63	1,21	314,15		6 664,70
		Всего по позиции									6 664,70
		Итого по разделу 11 Водосточная система									402 619,72
Раздел 12. Прочие работы											
144	02-16-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	49,167016	1	49,167016			249,17		12 250,95
		Всего по позиции									12 250,95
145	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=49,167016*0,85	т	41,7919636	1	41,7919636			78,65		3 282,76
		Всего по позиции									3 282,76
146	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную Объем=49,167016*0,15	т	7,3750524	1	7,3750524			1 185,60		8 743,86
		Всего по позиции									8 743,86
		Итого по разделу 12 Прочие работы									24 277,57
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									6 572 780,68
		Строительные работы									10 605 397,55
		Всего ФОТ (справочно)									2 807 490,88
		Всего накладные расходы (справочно)									2 611 610,23
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 421 006,64
		Утилизация мусора (Приказ № 58 от 15.11.24 АО Спецавтохозяйство г. Иркутска, 583,33 за т.(до НДС)) 583,33*49,167016									28 680,60
		Всего									10 634 078,15
		Непредвиденные затраты 2%									212 681,56
		Всего с непредвиденными									10 846 759,71
		НДС 20%									2 169 351,94
		ВСЕГО по смете									13 016 111,65
		Справочно									
		затраты труда рабочих				5733,6914393					
		затраты труда машинистов				131,1213109					

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
ПРОВЕРИЛ
Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
ПРОВЕРИЛ
Отдел подготовки проектно-сметной документации
специалист
(должность)
(подпись)
Кишенко Л. Н.
(расшифровка подписи)