

СОГЛАСОВАНО:
" " 2024 года

УТВЕРЖДАЮ:
" " 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 28 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Приказ министерства строительства Иркутской области от 21.03.2024 № 59-10-мпр

38, Иркутская область
Иркутская область (1 зона)

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 56
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт крыши
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2024 года

Сметная стоимость 4 157,62 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 3 751,99 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 844,82 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 23,93 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 1 805,67 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 44,45 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт кровли											
Демонтаж											
1	ГЭСН46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	3,351	1	3,351					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,75158					11 916,95
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8,58		28,75158			414,48		11 916,95
		2 ЭМ									98,91
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,88		6,29988			15,70		98,91
		Итого прямые затраты									12 015,86
		ФОТ									11 916,95
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					10 844,42
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					6 196,81
		Всего по позиции							8 671,17		29 057,09
2	ГЭСН46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов (пристрой)	100 м2	0,2	1	0,2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,18					1 318,05
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15,9		3,18			414,48		1 318,05
		2 ЭМ									14,44
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4,6		0,92			15,70		14,44
		Итого прямые затраты									1 332,49
		ФОТ									1 318,05
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					1 199,43
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					685,39
		Всего по позиции							16 086,55		3 217,31
3	ГЭСНр58-01-001-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	3,351	1	3,351					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			50,80116					21 442,66
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15,16		50,80116			422,09		21 442,66
		2 ЭМ									1 568,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,54146					1 055,08
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,46		1,54146			1 017,69		1 568,73
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,46		1,54146			684,47		1 055,08
		Итого прямые затраты									24 066,47
		ФОТ									22 497,74
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					20 247,97
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					10 348,96
		Всего по позиции							16 312,56		54 663,40
4	ГЭСНр58-01-001-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (пристрой)	100 м2	0,2	1	0,2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,032					1 279,78
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15,16		3,032			422,09		1 279,78
		2 ЭМ									93,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,092					62,97
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,46		0,092			1 017,69		93,63
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,46		0,092			684,47		62,97
		Итого прямые затраты									1 436,38
		ФОТ									1 342,75
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 208,48
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					617,67
		Всего по позиции							16 312,65		3 262,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ГЭСНр54-01-018-01	Разборка засыпной изоляции перекрытий: чердачных, толщина засыпки 20 см до 10 см ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	100 м2	1,9286	1	1,9286					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,914222					18 201,57
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	45,54	0,5	43,914222			414,48		18 201,57
		Итого прямые затраты									18 201,57
		ФОТ									18 201,57
	Пр/812-088.0-1	НР Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	92		92					16 745,44
	Пр/774-088.0	СП Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	59		59					10 738,93
		Всего по позиции							23 688,65		45 685,94
6	ГЭСНр58-01-002-01	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,413					1 440,59
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	341,3		3,413			422,09		1 440,59
		2 ЭМ									0,58
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,1		0,061	6,62	1,44	9,53		0,58
		Итого прямые затраты									1 441,17
		ФОТ									1 440,59
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 296,53
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					662,67
		Всего по позиции							340 037,00		3 400,37
7	ГЭСН12-01-035-03	Демонтаж металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	32,8	1	32,8					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,7552					1 403,91
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12	0,7	2,7552			509,55		1 403,91
		4 М									0,00
	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,2	0	0	595,38	1,38	821,62		0,00
		Итого прямые затраты									1 403,91
		ФОТ									1 403,91
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					1 377,24
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					680,19
		Всего по позиции							105,53		3 461,34
8	ГЭСН12-01-035-02	Демонтаж металлической водосточной системы: воронок	шт	5	1	5					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,63					321,02
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18	0,7	0,63			509,55		321,02
		Итого прямые затраты									321,02
		ФОТ									321,02
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					314,92
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					155,53
		Всего по позиции							158,29		791,47
9	ГЭСН12-01-035-01	Демонтаж металлической водосточной системы: колен	шт	6	1	6					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,504					256,81
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12	0,7	0,504			509,55		256,81
		Итого прямые затраты									256,81
		ФОТ									256,81
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					251,93
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					124,42
		Всего по позиции							105,53		633,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Монтажные работы											
10	ГЭСНр58-01-005-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон(устройство подкоса)	100 м	0,389	1	0,389					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,50943					7 018,17
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	39,87		15,50943			452,51		7 018,17
	2 ЭМ										86,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,13615					69,38
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,64		0,24896	6,62	1,44	9,53		2,37
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35		0,13615	477,92	1,3	621,30		84,59
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35		0,13615			509,55		69,38
	4 М										830,20
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,022		0,008558	70 296,20	1,38	97 008,76		830,20
		Итого прямые затраты									8 004,71
		ФОТ									7 087,55
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					6 378,80
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 260,27
		Всего по позиции							45 356,76		17 643,78
11	ФСБЦ-11.1.03.06-0124	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3	0,40845	1	0,40845	15 783,16	1,19	18 781,96		7 671,49
		Всего по позиции									7 671,49
12	ГЭСНр58-01-005-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	3,351	1	3,351					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			446,52075					202 055,10
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133,25		446,52075			452,51		202 055,10
	2 ЭМ										412,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,63669					324,43
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,52		1,74252	6,62	1,44	9,53		16,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,63669	477,92	1,3	621,30		395,58
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,63669			509,55		324,43
	4 М										8 008,86
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,013		0,043563	70 296,20	1,38	97 008,76		4 225,99
	08.3.03.04-0014	Проволока светлая, диаметр 3,0 мм	т	0,012		0,040212	79 053,06	1,19	94 073,14		3 782,87
		Итого прямые затраты									210 800,58
		ФОТ									202 379,53
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					182 141,58
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					93 094,58
		Всего по позиции							145 042,30		486 036,74
13	ФСБЦ-11.1.03.06-0124	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3	7,0371	1	7,0371	15 783,16	1,19	18 781,96		132 170,53
		Всего по позиции									132 170,53
14	ТЦ_07.2.06.04_38_38100597 60_18.09.2024_02_3.1	опора скользящая (Деревянные конструкции)	шт	92	1	92			55,25		5 083,00
		Всего по позиции									5 083,00
15	ГЭСНр58-01-005-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами (маурлат, лежень)	100 м	0,472	1	0,472					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			75,61912					34 218,41
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160,21		75,61912			452,51		34 218,41
	2 ЭМ										192,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,29736					151,52
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,81		0,85432	6,62	1,44	9,53		8,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,63		0,29736	477,92	1,3	621,30		184,75
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,63		0,29736			509,55		151,52
	4 М										1 371,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004		0,001888	70 296,20	1,38	97 008,76		183,15
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	37		17,464			68,07		1 188,77
		Итого прямые затраты									35 934,74
		ФОТ									34 369,93
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					30 932,94
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					15 810,17
		Всего по позиции							175 164,94		82 677,85
16	ФСБЦ-11.1.02.01-0022	Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 22-34 см, сорт I-III (Деревянные конструкции)	м3	2,478	1	2,478	7 994,92	1	7 994,92		19 811,41
		Всего по позиции									19 811,41
17	ГЭСН12-01-026-03	Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: сложной кровле	100 м2	3,351	1	3,351					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/по от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			272,298909					130 983,94
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	70,66	1,15	272,298909			481,03		130 983,94
	2	ЭМ									3 146,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,424175					850,25
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,3769875			1 017,69		383,66
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,3769875			684,47		258,04
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,3351			1 680,09		563,00
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,25	0,3351			684,47		229,37
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25	0,7120875	477,92	1,3	621,30		442,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,25	0,7120875			509,55		362,84
	91.21.19-037	Станки фальцепрокатные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	10	1,25	41,8875	29,97	1,4	41,96		1 757,60
	4	М									296 840,02
	01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00151		0,00506			52 293,33		264,60
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	18,216		61,041816			3,55		216,70
	01.7.15.06-0124	Гвозди стальные строительные, диаметр 3 мм, длина 70 мм	т	0,0051		0,0170901	70 836,80	1,38	97 754,78		1 670,64
	01.7.15.14-0305	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм	т	0,003		0,010053	199 728,96	1,38	275 625,96		2 770,87
	08.1.02.25-0041	Кляммеры стальные оцинкованные неподвижные кровельные, высота 25 мм, толщина 0,5 мм	100 шт	2,19		7,33869	443,97	1,68	745,87		5 473,71
	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием в рулонах, класс цинкового покрытия 120-140, толщина 0,5 мм	т	0,6722		2,2525422	97 566,50	1,08	105 371,82		237 354,47
	14.2.06.01-0115	Антисептик ХМ-11	л	80,68		270,35868	94,57	1,92	181,57		49 089,03
		Итого прямые затраты									431 820,89
		ФОТ									131 834,19
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					129 329,34
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					63 873,67
		Всего по позиции							186 518,62		625 023,90
18	ФСБЦ-11.1.03.06-0116	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II (Кровли)	м3	8,796375	1	8,796375	15 783,16	1,19	18 781,96		165 213,16
		Всего по позиции									165 213,16
19	ФСБЦ-14.2.06.01-0002	Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, усиленный антисептик с защитой от термитов, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С (Деревянные конструкции)	кг	153	1	153			300,51		45 978,03
		Всего по позиции									45 978,03
20	ГЭСН12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков (контробрешетка)	100 м2	3,351	1	3,351					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/по от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			49,866231					21 617,01
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12,94	1,15	49,866231			433,50		21 617,01
		2 ЭМ									4 283,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,2306375					2 873,76
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,97	1,25	4,0630875			1 017,69		4 134,96
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,97	1,25	4,0630875			684,47		2 781,06
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0418875			1 680,09		70,37
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,0418875			684,47		28,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,1256625	477,92	1,3	621,30		78,07
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,1256625			509,55		64,03
		4 М									487,61
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0015		0,0050265	70 296,20	1,38	97 008,76		487,61
		Итого прямые затраты									29 261,78
		ФОТ									24 490,77
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	109	0,9	98,1					24 025,45
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	57	0,85	48,45					11 865,78
		Всего по позиции							19 442,86		65 153,01
21	ФСБЦ-11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II (Кровли)	м3	2,7	1	2,7	16 496,03	1,02	16 825,95		45 430,07
		Всего по позиции									45 430,07
22	ГЭСН26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов)	100 м2	3,351	1	3,351					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;								
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			55,338414					25 672,60
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14,36	1,15	55,338414			463,92		25 672,60
		2 ЭМ									650,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,0471875					533,59
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	1,0471875	477,92	1,3	621,30		650,62
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	1,0471875			509,55		533,59
		4 М									20 085,29
		01.7.06.03-0022 Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм	м	1458,35		4886,93085	2,52	1,63	4,11		20 085,29
		Итого прямые затраты									46 942,10
		ФОТ									26 206,19
		Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	97	0,9	87,3					22 878,00
		Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75					12 251,39
		Всего по позиции							24 491,64		82 071,49
23	ФСБЦ-12.1.02.11-0002	Мембрана полимерная усиленная с двух сторон полипропиленовым нетканым полотном, ветро-влагозащитная, паропроницаемая, воздухо непроницаемая, класс водонепроницаемости W1, группа горючести Г4, плотность потока водяного пара 450 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 220/120 Н/50 мм, толщина 0,37 мм (Теплоизоляционные работы)	м2	385,365	1	385,365	82,57	1,22	100,74		38 821,67
		Всего по позиции									38 821,67
24	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,4296	1	0,4296					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;								
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			48,020688					21 729,84
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,15	48,020688			452,51		21 729,84
		2 ЭМ									132,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,14499					92,66
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,1074			1 017,69		109,30
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,1074			684,47		73,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,03759	477,92	1,3	621,30		23,35
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,03759			509,55		19,15
	4 М										1 092,81
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		1,7184	72,97	1,38	100,70		173,04
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0051552	149 930,17	1,19	178 416,90		919,77
		Итого прямые затраты									23 047,96
		ФОТ									21 822,50
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					21 407,87
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					10 573,00
		Всего по позиции							128 093,18		55 028,83
25	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм (Кровли)	м2	47,256	1	47,256	722,64	1,08	780,45		36 880,95
		Всего по позиции									36 880,95
26	ГЭСН10-01-044-12	Обивка слухового окна оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2	0,04	1	0,04					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,67034					1 591,09
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	79,79	1,15	3,67034			433,50		1 591,09
	2 ЭМ										9,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,009					5,20
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,0035			1 680,09		5,88
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,25	0,0035			684,47		2,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	1,25	0,0055	477,92	1,3	621,30		3,42
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,25	0,0055			509,55		2,80
	4 М										4,83
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	1,2		0,048	72,97	1,38	100,70		4,83
		Итого прямые затраты									1 610,42
		ФОТ									1 596,29
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 551,59
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					746,27
		Всего по позиции							97 707,00		3 908,28
27	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм (Деревянные конструкции)	м2	4,4	1	4,4	722,64	1,08	780,45		3 433,98
		Всего по позиции									3 433,98
28	ГЭСНр58-01-033-06	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали	100 м	0,128	1	0,128					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,8496					822,89
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	14,45		1,8496			444,90		822,89
	2 ЭМ										3,85
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01664					7,82
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,09		0,01152	37,32	1,55	57,85		0,67
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,09		0,01152			452,51		5,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,00512	477,92	1,3	621,30		3,18
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00512			509,55		2,61
	4 М										5 743,18
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001		0,000128	70 296,20	1,38	97 008,76		12,42
	07.2.07.04-0009	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345	т	0,127		0,016256	108 955,99	1,38	150 359,27		2 444,24
	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,277		0,035456			92 692,82		3 286,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты											6 577,74
ФОТ											830,71
Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											747,64
Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											382,13
Всего по позиции										60 214,92	7 707,51
29	ГЭСН10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт	1	1	1					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)											
1 ОТ(ЗТ)											3 163,95
1-100-30 Средний разряд работы 3,0											3 163,95
2 ЭМ											316,44
ОТм(ЗТм)											164,17
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											231,01
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6											94,11
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											85,43
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4											70,06
4 М											668,87
01.7.03.04-0001 Электроэнергия											0,40
01.7.15.06-0111 Гвозди строительные											135,81
11.1.02.05-0002 Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III											532,66
Итого прямые затраты											4 313,43
ФОТ											3 328,12
Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25											3 234,93
Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16											1 555,90
Всего по позиции										9 104,26	9 104,26
30	ФСБЦ-11.1.03.06-0124	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3	0,35	1	0,35	15 783,16	1,19	18 781,96	6 573,69	
Всего по позиции											6 573,69
31	ФСБЦ-01.7.04.11-0090	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг (Деревянные конструкции)	компл	1	1	1	465,34	1,38	642,17	642,17	
Всего по позиции											642,17
32	ФСБЦ-11.2.07.11-0009	Створки оконные деревянные, площадь от 0,2 до 1,4 м2 (Деревянные конструкции)	м2	1,56	1	1,56	4 801,89	1,21	5 810,29	9 064,05	
Всего по позиции											9 064,05
33	ГЭСН12-01-032-02	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого	100 м	0,65	1	0,65					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)											
1 ОТ(ЗТ)											1 973,51
1-100-38 Средний разряд работы 3,8											1 973,51
2 ЭМ											41,54
ОТм(ЗТм)											44,15
91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м											1,16
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3											11,03
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											40,38
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4											33,12
4 М											5,75
01.7.03.04-0001 Электроэнергия											5,75
Итого прямые затраты											2 064,95
ФОТ											2 017,66
Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 п.25											1 979,32
Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.16											977,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									7 725,89		5 021,83
34	ТЦ_07.2.07.13_38_38110692 56_23.08.2024_02_2.1	Снегозадержатель	шт	22	1	22			1 766,52		38 863,44
(Кровли)											
Всего по позиции											38 863,44
35	ГЭСН12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	0,65	1	0,65					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,41025					2 071,14
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	5,9	1,15	4,41025			469,62		2 071,14
	2 ЭМ										377,41
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,333125					209,53
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,18	1,25	0,14625			1 017,69		148,84
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,18	1,25	0,14625			684,47		100,10
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,1	1,25	0,08125			1 680,09		136,51
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,1	1,25	0,08125			684,47		55,61
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,13	1,25	0,105625	477,92	1,3	621,30		65,62
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,13	1,25	0,105625			509,55		53,82
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	1,59	1,25	1,291875			20,47		26,44
	4 М										125,68
	01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм		т	0,0005		0,000325	148 198,02	1,2	177 837,62		57,80
	01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг	0,52		0,338	138,50	1,45	200,83		67,88
Итого прямые затраты											2 783,76
ФОТ											2 280,67
	Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли		%	109	0,9	98,1					2 237,34
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли		%	57	0,85	48,45					1 104,98
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции									9 424,74		6 126,08
36	ТЦ_07.2.07.13_38_38110692 56_23.08.2024_02_1	Ограждение кровельное	шт	22	1	22			6 689,50		147 169,00
(Кровли)											
Всего по позиции											147 169,00
37	ГЭСН12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков (пристрой)	100 м2	0,2	1	0,2					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,9762					1 290,18
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5		чел.-ч	12,94	1,15	2,9762			433,50		1 290,18
	2 ЭМ										255,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,2525					171,51
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,97	1,25	0,2425			1 017,69		246,79
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,97	1,25	0,2425			684,47		165,98
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0025			1 680,09		4,20
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,25	0,0025			684,47		1,71
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,0075	477,92	1,3	621,30		4,66
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0075			509,55		3,82
	4 М										29,10
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,0015		0,0003	70 296,20	1,38	97 008,76		29,10
Итого прямые затраты											1 746,44
ФОТ											1 461,69
	Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли		%	109	0,9	98,1					1 433,92
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли		%	57	0,85	48,45					708,19
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции									19 442,75		3 888,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
38	ФСБЦ-11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II (Кровли) Всего по позиции	м3	0,08	1	0,08	16 496,03	1,02	16 825,95		1 346,08	
39	ГЭСН12-01-007-03	Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: по готовым прогонам (пристрой) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 1 ОТ(ЗТ) 1-100-31 Средний разряд работы 3,1 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.1.02.07-0011 Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм 01.7.15.02-0062 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-190 мм 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм 12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный РКП-350 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2	0,2	1	0,2						1 346,08
			чел.-ч			9,614					4 405,23	
			чел.-ч	41,8	1,15	9,614			458,21		4 405,23	
											311,15	
			чел.-ч			0,2975					186,14	
			маш.-ч	0,5	1,25	0,125			1 017,69		127,21	
			чел.-ч	0,5	1,25	0,125			684,47		85,56	
			маш.-ч	0,29	1,25	0,0725			1 680,09		121,81	
			чел.-ч	0,29	1,25	0,0725			684,47		49,62	
			маш.-ч	0,4	1,25	0,1	477,92	1,3	621,30		62,13	
			чел.-ч	0,4	1,25	0,1			509,55		50,96	
											958,10	
			кг	0,1		0,02	223,07	0,95	211,92		4,24	
			т	0,004		0,0008	117 165,20	1,07	125 366,76		100,29	
			т	0,00014		0,000028	70 296,20	1,38	97 008,76		2,72	
			м3	0,02		0,004	3 778,62	1,72	6 499,23		26,00	
			т	0,027		0,0054	55 898,18	1,38	77 139,49		416,55	
			т	0,02		0,004			98 633,73		394,53	
			м2	1,58		0,316			43,58		13,77	
											5 860,62	
											4 591,37	
			%	109	0,9	98,1					4 504,13	
			%	57	0,85	48,45					2 224,52	
									62 946,35		12 589,27	
40	ФСБЦ-01.1.01.04-1032	Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-волновые, окрашенные, толщина 5,8 мм (Кровли) Всего по позиции	м2	26	1	26	257,01	1,85	475,47		12 362,22	
Перекрытие												
41	ГЭСНр58-01-013-01	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок 1 ОТ(ЗТ) 1-100-23 Средний разряд работы 2,3 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	100 м2	1,926	1	1,926						
			чел.-ч			9,07146					3 863,44	
			чел.-ч	4,71		9,07146			425,89		3 863,44	
											77,04	
			чел.-ч			0,206082					99,84	
			маш.-ч	0,047		0,090522	37,32	1,55	57,85		5,24	
			чел.-ч	0,047		0,090522			452,51		40,96	
			маш.-ч	0,06		0,11556	477,92	1,3	621,30		71,80	
			чел.-ч	0,06		0,11556			509,55		58,88	
											581,84	
			кг	3		5,778	72,97	1,38	100,70		581,84	
											4 622,16	
											3 963,28	
			%	90		90					3 566,95	
			%	46		46					1 823,11	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									5 198,45		10 012,22
42	ФСБЦ-12.1.01.03-0038	Пленка пароизоляционная, ГЗ, паропроницаемость 10 мг/(м²ч*Па), температура эксплуатации от -40 до +80 °С, прочность на продольный/поперечный разрыв 550/450 МПа (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	10 м2	22,149	1	22,149			276,70		6 128,63
Всего по позиции											6 128,63
43	ГЭСН26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) 1 ОТ(ЗТ) 1-100-37 Средний разряд работы 3,7 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	м3	48,15	1	48,15					
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;											
Итого прямые затраты											326 540,45
ФОТ											305 359,27
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											266 578,64
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											142 755,46
Всего по позиции									15 282,96		735 874,55
44	ФСБЦ-12.2.05.10-0036	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 100-120 кг/м3, теплопроводность не более 0,045 Вт/(м²К), прочность на сжатие не менее 0,03 МПа (Теплоизоляционные работы)	м3	49,113	1	49,113	5 571,45	1,38	7 688,60		377 610,21
Всего по позиции											377 610,21
45	ГЭСНр58-01-013-01	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок 1 ОТ(ЗТ) 1-100-23 Средний разряд работы 2,3 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	100 м2	1,926	1	1,926					
Итого прямые затраты											4 622,16
ФОТ											3 963,28
Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											3 566,95
Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											1 823,11
Всего по позиции									5 198,45		10 012,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ФСБЦ-12.1.02.11-0016	Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, пароизоляционный, группа горючести Г4, водопорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 130/100 Н/50 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м2	221,49	1	221,49	23,58	1,22	28,77		6 372,27
		Всего по позиции									6 372,27
47	ГЭСН10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м	0,09	1	0,09					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/по от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,361215					160,70
	1-100-28 Средний разряд работы 2,8		чел.-ч	3,49	1,15	0,361215			444,90		160,70
	2 ЭМ										17,92
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0135					8,45
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,08	1,25	0,009			1 680,09		15,12
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,08	1,25	0,009			684,47		6,16
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,0045	477,92	1,3	621,30		2,80
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,0045			509,55		2,29
	4 М										5,76
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,00066		0,0000594	70 296,20	1,38	97 008,76		5,76
	Итого прямые затраты										192,83
	ФОТ										169,15
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					164,41
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					79,08
		Всего по позиции							4 848,00		436,32
48	ФСБЦ-11.1.03.06-0116	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II (Кровли)	м3	0,23625	1	0,23625	15 783,16	1,19	18 781,96		4 437,24
		Всего по позиции									4 437,24
Водосточная система											
49	ГЭСНр58-01-033-02	Устройство настенных желобов из листовой стали	100 м	0,639	1	0,639					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,74489					6 115,10
	1-100-28 Средний разряд работы 2,8		чел.-ч	21,51		13,74489			444,90		6 115,10
	2 ЭМ										18,84
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,07668					36,15
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,08		0,05112	37,32	1,55	57,85		2,96
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,08		0,05112			452,51		23,13
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04		0,02556	477,92	1,3	621,30		15,88
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04		0,02556			509,55		13,02
	4 М										8 253,62
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,002		0,001278	70 296,20	1,38	97 008,76		123,98
	07.2.07.04-0009 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345		т	0,066		0,042174	108 955,99	1,38	150 359,27		6 341,25
	08.1.02.25-0061 Кляммеры стальные оцинкованные КЛ1, толщина крепления до 5 мм, толщина 0,5 мм		1000 шт	0,2		0,1278	8 329,55	1,68	13 993,64		1 788,39
	Итого прямые затраты										14 423,71
	ФОТ										6 151,25
	Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90					5 536,13
	Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46					2 829,58
		Всего по позиции							35 664,19		22 789,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м2	131,79375	1	131,79375	722,64	1,08	780,45		102 858,43
		Всего по позиции									102 858,43
51	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	8	1	8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/по от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,656					843,81
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18	1,15	1,656			509,55		843,81
		Итого прямые затраты									843,81
		ФОТ									843,81
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					827,78
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					408,83
		Всего по позиции							260,05		2 080,42
52	ФСБЦ-08.1.02.01-0013	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 150 мм (Кровли)	шт	8	1	8	378,67	1,31	496,06		3 968,48
		Всего по позиции									3 968,48
53	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	24	1	24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/по от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,312					1 687,63
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12	1,15	3,312			509,55		1 687,63
		Итого прямые затраты									1 687,63
		ФОТ									1 687,63
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					1 655,57
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					817,66
		Всего по позиции							173,37		4 160,86
54	ФСБЦ-08.1.02.22-0011	Колено трубы водостока стальное оцинкованное, угол 72°, диаметр 140 мм (Кровли)	шт	24	1	24	182,80	1,31	239,47		5 747,28
		Всего по позиции									5 747,28
55	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	59,52	1	59,52					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/по от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,21376					4 185,32
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12	1,15	8,21376			509,55		4 185,32
	4 М										9 780,56
	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,2		11,904	595,38	1,38	821,62		9 780,56
		Итого прямые затраты									13 965,88
		ФОТ									4 185,32
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					4 105,80
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					2 027,79
		Всего по позиции							337,69		20 099,47
56	ФСБЦ-08.1.02.22-0001	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм	м	60	1	60	196,34	1,31	257,21		15 432,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Кровли)									
		Всего по позиции									
57	ФСБЦ-12.1.01.05-0024	Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм (Кровли)	шт	88	1	88	180,49	1,31	236,44		20 806,72
		Всего по позиции									
Печные трубы											
58	ГЭСН46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2	0,224	1	0,224					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,53536					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	33,64		7,53536					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					
		Всего по позиции									
59	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,224	1	0,224					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,19784					
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	1,19784					
		2 ЭМ									
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0056					
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0028	37,32	1,55	57,85		
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0028					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0028	477,92	1,3	621,30		
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0028					
		4 М									
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0224	56,11	1,78	99,88		
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					
		Всего по позиции									
60	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения (Отделочные работы)	кг	3,36	1	3,36	65,84	1,36	89,54		300,85
		Всего по позиции									
61											
ГЭСНр61-03-008-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0,224	1	0,224						
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			29,4336						
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131,4		29,4336					
		2 ЭМ									
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,1		0,2464	6,62	1,44	9,53		
		4 М									
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0784	35,71	0,5	17,86		
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,82		0,40768	3 392,36	1,72	5 834,86		
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											6 377,48
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					36 154,18
		Всего по позиции							161 402,59		
62	ГЭСНр62-02-008-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0,224	1	0,224					1 190,61
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,5984			458,21		1 190,61
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	11,6		2,5984					38,19
		2 ЭМ									9,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01792					0,19
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,02016	6,62	1,44		9,53	11,13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,01792	477,92	1,3		621,30	9,13
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,01792				509,55	12,87
		91.18.01-011 Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	5,2		1,1648				11,05	14,00
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	10,4		2,3296				6,01	38,71
		4 М									9,17
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		0,09184	56,11	1,78		99,88	29,54
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,6		0,3584	60,60	1,36		82,42	1 276,64
		Итого прямые затраты									1 199,74
		ФОТ									1 079,77
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					551,88
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 908,29
		Всего по позиции							12 983,44		300,85
63	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	3,36	1	3,36	65,84	1,36		89,54	300,85
		(Отделочные работы)									1 195,90
		Всего по позиции					87 665,56	1,74		152 538,07	1 195,90
64	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,00784	1	0,00784					25 376,64
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									1 153,85
		Всего по позиции									21 993,012
65	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	21,993012	1	21,993012					238,47
		Всего по позиции									5 244,67
66	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	21,993012	1	21,993012					5 244,67
		Всего по позиции									2 552 334,03
		Итого по смете:									3 751 991,47
		Всего прямые затраты (справочно)									868 749,89
		Строительные работы									789 645,04
		Всего ФОТ (справочно)									410 012,40
		Всего накладные расходы (справочно)									75 039,83
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 827 031,30
		Непредвиденные затраты 2%									330 592,57
		Всего с непредвиденными									4 157 623,87
		НДС ОКН									191 115,44
		ВСЕГО по смете									
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН					1805,665879				
		затраты труда рабочих					44,452779				
		затраты труда машинистов									



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"__"____2024 года

"__"____2024 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Приказ министерства строительства Иркутской области от 21.03.2024 № 59-10-мпр

38. Иркутская область

Иркутская область (1 зона)

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, Д. 56

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт фасада

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

III квартал 2024 года

Сметная стоимость		2 418,98	тыс.руб.								
	в том числе:										
	строительных работ	2 160,40	тыс.руб.			Средства на оплату труда рабочих		440,06	тыс.руб.		
	монтажных работ	0,00	тыс.руб.			Средства на оплату труда машинистов		8,85	тыс.руб.		
	оборудования	0,00	тыс.руб.			Нормативные затраты труда рабочих		954,67	чел.-ч.		
	прочих затрат	0,00	тыс.руб.			Нормативные затраты труда машинистов		14,34	чел.-ч.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовительные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	5,0911	1	5,0911					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			221,46285					101 476,49
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		221,46285			458,21		101 476,49
		2 ЭМ									221,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,356377					181,59
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,356377	477,92	1,3	621,30		221,42
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,356377			509,55		181,59
		4 М									23 328,50
		01.7.16.02-0002 Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,1781885	91 734,54	1,38	126 593,67		22 557,54
		11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,0458199	16 496,03	1,02	16 825,95		770,96
		Итого прямые затраты									125 208,00
1,1	ФСБЦ-11.2.13.06-0013	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	3,4		17,30974	625,83	1,25	782,29		13 541,24
		ФОТ									101 658,08
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99				100 641,50
		Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				59 622,46
		Всего по позиции							58 732,53		299 013,20
2	ГЭСНр69-01-005-01	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0,50911	1	0,50911					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,589488					5 033,50
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20,8		10,589488			475,33		5 033,50
		2 ЭМ									10 490,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,2357952					3 301,93
		91.06.06-015 Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	8,32		4,2357952	1 684,82	1,47	2 476,69		10 490,75
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	8,32		4,2357952			779,53		3 301,93
		4 М									1 188,23
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,4		0,203644	3 392,36	1,72	5 834,86		1 188,23
		Итого прямые затраты									20 014,41
		ФОТ									8 335,43
		Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	92					7 668,60
		Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	44					3 667,59
		Всего по позиции							61 579,23		31 350,60
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы									330 363,80
		Справочно									
		затраты труда рабочих				232,052338					
		затраты труда машинистов				4,5921722					
Раздел 2. Демонтажные работы											
3	ГЭСН10-01-022-01	Подшивка карниза: досками обшивки (демонтаж)	100 м2	0,6642	1	0,6642					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,949536					12 806,76
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	52,6	0,8	27,949536			458,21		12 806,76
		2 ЭМ									323,81
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3400704					191,87
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	0,8	0,106272			1 680,09		178,55
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	0,8	0,106272			684,47		72,74
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44	0,8	0,2337984	477,92	1,3	621,30		145,26
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,44	0,8	0,2337984			509,55		119,13
		4 М									0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	0,371	0	0			3,55		0,00
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0063	0	0	70 296,20	1,38	97 008,76		0,00
		11.1.01.12-0008 Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 16 мм, ширина до 145 мм	м3	1,86	0	0	35 192,06	1,19	41 878,55		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									13 322,44
		ФОТ									12 998,63
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					12 634,67
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					6 076,86
		Всего по позиции							48 229,40		32 033,97
4	ГЭСНр53-01-001-01	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	100 м2	2,3	1	2,3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,29					11 338,35
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	12,3		28,29			400,79		11 338,35
		2 ЭМ									1 738,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,035					708,43
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,45		1,035			1 680,09		1 738,89
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,45		1,035			684,47		708,43
		Итого прямые затраты									13 785,67
		ФОТ									12 046,78
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					11 083,04
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					6 264,33
		Всего по позиции							13 536,10		31 133,04
5	ГЭСНр56-01-009-03	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных	100 шт	0,03	1	0,03					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,023					1 698,07
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	134,1		4,023			422,09		1 698,07
		Итого прямые затраты									1 698,07
		ФОТ									1 698,07
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 528,26
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					798,09
		Всего по позиции							134 147,33		4 024,42
6	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,176	1	0,176					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,38528					2 695,16
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		6,38528			422,09		2 695,16
		Итого прямые затраты									2 695,16
		ФОТ									2 695,16
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 425,64
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					1 266,73
		Всего по позиции							36 292,78		6 387,53
		Итого по разделу 2 Демонтажные работы									73 578,96
		Справочно									
		затраты труда рабочих				66,647816					
		затраты труда машинистов				1,3750704					
Раздел 3. Ремонт фасада											
7	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	186,29	1	186,29					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			192,81015					87 248,52
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9	1,15	192,81015			452,51		87 248,52
		Итого прямые затраты									87 248,52
		ФОТ									87 248,52
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					73 812,25
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					37 822,23
		Всего по позиции							1 067,60		198 883,00
8	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей	100 м2	4,8271	1	4,8271					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			68,882717					31 170,12
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		68,882717			452,51		31 170,12
		2 ЭМ									89,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,144813					73,79
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,144813	477,92	1,3	621,30		89,97
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,144813			509,55		73,79
		4 М									0,86
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,048271	35,71	0,5	17,86		0,86
		Итого прямые затраты									31 334,74
		ФОТ									31 243,91
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					28 119,52
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					14 372,20
		Всего по позиции							15 294,16		73 826,46
9	ФСБЦ-14.2.06.01-0002	Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, усиленный антисептик с защитой от термитов, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С (Деревянные конструкции)	кг	86,8878	1	86,8878			300,51		26 110,65
		Всего по позиции									26 110,65
10	ГЭСН10-01-022-01	Подшивка карниза: досками обшивки	100 м2	0,6642	1	0,6642					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			40,177458					18 409,71
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	52,6	1,15	40,177458			458,21		18 409,71
		2 ЭМ									505,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,53136					299,80
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,16605			1 680,09		278,98
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,16605			684,47		113,66
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44	1,25	0,36531	477,92	1,3	621,30		226,97
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,44	1,25	0,36531			509,55		186,14
		4 М									406,80
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,371		0,2464182			3,55		0,87
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0063		0,0041845	70 296,20	1,38	97 008,76		405,93
		Итого прямые затраты									19 622,26
		ФОТ									18 709,51
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					18 185,64
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					8 746,70
		Всего по позиции							70 091,24		46 554,60
11	ФСБЦ-11.1.01.12-0017	Доска обшивочная хвойных пород (лиственница), сорт Экстра, профиль штиль, толщина 13-14 мм, ширина 96-146 мм (20х120) (Деревянные конструкции)	м3	1,39482	1	1,39482	107 087,16	1,19	127 433,72		177 747,10
		Всего по позиции									177 747,10
12	ГЭСН10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2	2,3	1	2,3					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			96,0135					43 994,35
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	36,3	1,15	96,0135			458,21		43 994,35
		2 ЭМ									1 000,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,61					820,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,56	1,25	1,61	477,92	1,3	621,30		1 000,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,56	1,25	1,61			509,55		820,38
		4 М									2 263,01
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,252		0,5796			3,55		2,06
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	2,2		5,06		72,97	1,38	100,70	509,54
	01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,00725		0,016675		76 110,20	1,38	105 032,08	1 751,41
		Итого прямые затраты									48 078,03
		ФОТ									44 814,73
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					43 559,92
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					20 950,89
		Всего по позиции							48 951,67		112 588,84
13	ФСБЦ-11.1.01.12-0017	Доска обшивочная хвойных пород (лиственница), сорт Экстра, профиль штиль, толщина 13-14 мм, ширина 96-146 мм (20х120)	м3	4,83	1	4,83	107 087,16	1,19	127 433,72		615 504,87
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции									615 504,87
14	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	4,8271	1	4,8271					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			59,8970704					31 940,66
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08	1,15	0,4440932			380,26		168,87
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12	1,15	22,8707998			452,51		10 349,27
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59	1,15	36,5821774			585,60		21 422,52
	2 ЭМ										457,02
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3620325					184,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,3620325	477,92	1,3	621,30		224,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,3620325			509,55		184,47
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,4	1,25	38,6168			6,01		232,09
		Итого прямые затраты									32 582,15
		ФОТ									32 125,13
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					28 912,62
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					13 380,12
		Всего по позиции							15 511,36		74 874,89
15	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 (Отделочные работы)	т	0,1689485	1	0,1689485	87 665,56	1,74	152 538,07		25 771,08
		Всего по позиции									25 771,08
16	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы)	кг	62,7523	1	62,7523	68,29	1,84	125,65		7 884,83
		Всего по позиции									7 884,83
17	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (брандмауэрная стена)	100 м2	0,312	1	0,312					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,871452					2 064,49
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08	1,15	0,028704			380,26		10,91
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12	1,15	1,478256			452,51		668,93
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59	1,15	2,364492			585,60		1 384,65
	2 ЭМ										29,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0234					11,92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,0234	477,92	1,3	621,30		14,54
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,0234			509,55		11,92
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,4	1,25	2,496			6,01		15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									2 105,95
		ФОТ									2 076,41
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 868,77
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					864,82
		Всего по позиции							15 511,35		4 839,54
18	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,01092	1	0,01092	52 265,82	1,74		90 942,53	993,09
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции									993,09
19	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	4,056	1	4,056	65,84	1,36		89,54	363,17
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции									363,17
Двери											
20	ГЭСН10-04-013-01	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2	0,176	1	0,176					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,58104					6 300,52
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	67,1	1,15	13,58104			463,92		6 300,52
	2 ЭМ										747,29
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,7304					420,67
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	1,26	1,25	0,2772			1 680,09		465,72
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,26	1,25	0,2772			684,47		189,74
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	2,06	1,25	0,4532	477,92	1,3		621,30	281,57
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	2,06	1,25	0,4532				509,55	230,93
	4 М										58,05
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,0034		0,0005984	70 296,20	1,38		97 008,76	58,05
		Итого прямые затраты									7 526,53
		ФОТ									6 721,19
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					6 533,00
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 142,16
		Всего по позиции							97 736,88		17 201,69
21	ФСБЦ-11.2.02.02-0036	Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный, площадь 3,91 м2 (ДН 21-19), площадь 4,47 м2 (ДН 24-19)	м2	17,6	1	17,6	1 091,43	1,83		1 997,32	35 152,83
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции									35 152,83
22	ФСБЦ-01.7.04.09-0036	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт	8	1	8	59,22	1,38		81,72	653,76
		(Проемы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции									653,76
23	ФСБЦ-01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	1,8	1	1,8	92,73	1,38		127,97	230,35
		(Проемы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции									230,35
24	ГЭСН15-04-024-04	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов	100 м2	0,352	1	0,352					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,156					6 103,33
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	32,5	1,15	13,156			463,92		6 103,33
	2 ЭМ										11,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,022					10,96
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0044	37,32	1,55		57,85	0,25
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0044				452,51	1,99
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,0176	477,92	1,3		621,30	10,93
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,0176				509,55	8,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									669,49
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,08448	2 507,62	1,54		3 861,73	326,24
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,2816	531,44	1,54		818,42	230,47
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,23		0,08096	56,11	1,78		99,88	8,09
	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0,0015		0,000528	65 007,69	1,23		79 959,46	42,22
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005		0,00176	24 995,33	1,42		35 493,37	62,47
		Итого прямые затраты									6 794,96
		ФОТ									6 114,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 502,86
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 546,60
		Всего по позиции							42 171,65		14 844,42
25	ФСБЦ-14.4.02.04-0114	Краска масляная, цветная	т	0,008624	1	0,008624	55 628,75	1,49		82 886,84	714,82
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции									714,82
Цоколь											
26	ГЭСНр62-04-010-01	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	100 м2	0,08	1	0,08					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,5672					2 971,72
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	82,09		6,5672			452,51		2 971,72
		4 М									11 570,39
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		0,012	35,71	0,5		17,86	0,21
	01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	кг	0,9		0,072	92,16	1,54		141,93	10,22
	01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0,02		0,0016	206,62	1,54		318,19	0,51
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	3		0,24	56,11	1,78		99,88	23,97
	14.2.05.06-0002	Состав для очистки поверхностей от стойких химических загрязнений	л	25		2	195,31	1,36		265,62	531,24
	14.2.05.06-0003	Средство для удаления граффити на основе щелочно-водной композиции	кг	300		24	337,14	1,36		458,51	11 004,24
		Итого прямые затраты									14 542,11
		ФОТ									2 971,72
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 674,55
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 366,99
		Всего по позиции							232 295,63		18 583,65
27	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,08	1	0,08					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,1416					516,59
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		1,1416			452,51		516,59
		2 ЭМ									1,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0024					1,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0024	477,92	1,3		621,30	1,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0024			509,55		1,22
		4 М									0,01
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0008	35,71	0,5		17,86	0,01
		Итого прямые затраты									519,31
		ФОТ									517,81
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					466,03
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					238,19
		Всего по позиции							15 294,13		1 223,53
28	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С (Малярные работы (ремонтно-строительные))	кг	1,44	1	1,44	183,13	1,92		351,61	506,32
		Всего по позиции									506,32
29	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,08	1	0,08					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4278					217,99
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	0,4278			509,55		217,99
	2 ЭМ										0,68
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,002					0,96
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,001	37,32	1,55		57,85	0,06
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,001			452,51		0,45
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,001	477,92	1,3		621,30	0,62
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,001			509,55		0,51
	4 М										0,80
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,008	56,11	1,78		99,88	0,80
	Итого прямые затраты										220,43
	ФОТ										218,95
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					197,06
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					91,19
	Всего по позиции								6 358,50		508,68
30	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы)	кг	1,04	1	1,04	68,29	1,84	125,65		130,68
	Всего по позиции										130,68
31	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,08	1	0,08					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,58					5 149,60
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	115	1,15	10,58			486,73		5 149,60
	2 ЭМ										30,90
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,144					67,03
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,14	1,25	0,014			1 669,78		23,38
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,14	1,25	0,014			585,60		8,20
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,3	1,25	0,13	37,32	1,55		57,85	7,52
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,3	1,25	0,13			452,51		58,83
	4 М										5 250,47
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,0008	35,71	0,5		17,86	0,01
	01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная		кг	12		0,96	92,95	1,54		143,14	137,41
	01.7.15.06-0121 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм		т	0,0025		0,0002	76 630,40	1,38	105 749,95		21,15
	03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)		т	0,013		0,00104	4 800,85	1,83	8 785,56		9,14
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	3,1		0,248	3 392,36	1,72	5 834,86		1 447,05
	08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм		м2	108		8,64	353,61	1,19	420,80		3 635,71
	Итого прямые затраты										10 498,00
	ФОТ										5 216,63
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 694,97
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 172,73
	Всего по позиции								217 071,25		17 365,70
32	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,08	1	0,08					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,99268					529,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08	1,15	0,00736			380,26		2,80
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12	1,15	0,37904			452,51		171,52
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59	1,15	0,60628			585,60		355,04
	2	ЭМ									7,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,006					3,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,006	477,92	1,3	621,30		3,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,006			509,55		3,06
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,4	1,25	0,64			6,01		3,85
		Итого прямые затраты									540,00
		ФОТ									532,42
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					479,18
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					221,75
		Всего по позиции							15 511,63		1 240,93
33	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0028	1	0,0028	87 665,56	1,74	152 538,07		427,11
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции									427,11
34	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,04	1	1,04	68,29	1,84	125,65		130,68
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции									130,68
Крыльца											
35	ГЭСН01-02-057-04	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4	100 м3	0,0064	1	0,0064					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,62016					1 185,65
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	356	1,15	2,62016			452,51		1 185,65
		Итого прямые затраты									1 185,65
		ФОТ									1 185,65
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					949,71
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					403,12
		Всего по позиции							396 637,50		2 538,48
36	ГЭСН08-01-002-03	Устройство основания под фундаменты: гравийного	м3	0,32	1	0,32					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3128					132,03
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85	1,15	0,3128			422,09		132,03
	2	ЭМ									40,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,028					16,40
	91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,028			1 343,67		37,62
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,25	0,028			585,60		16,40
	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,25	0,16			16,74		2,68
	4	М									0,86
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		0,048	35,71	0,5	17,86		0,86
		Итого прямые затраты									189,59
		ФОТ									148,43
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					146,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					87,05
		Всего по позиции							1 323,72		423,59
37	ФСБЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная (Автомобильные дороги)	м3	0,368	1	0,368	951,95	1,14	1 085,22		399,36
		Всего по позиции									399,36
38	ГЭСН26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) 1 ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	м3	0,16	1	0,16					
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,74248					868,00
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	9,47	1,15	1,74248			498,14		868,00
		2 ЭМ									39,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,062					31,59
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,45	1,25	0,09			15,70		1,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31	1,25	0,062	477,92	1,3	621,30		38,52
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,31	1,25	0,062			509,55		31,59
		Итого прямые затраты									939,52
		ФОТ									899,59
		Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	97	0,9	87,3					785,34
		Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75					420,56
		Всего по позиции							13 408,88		2 145,42
39	ФСБЦ-12.2.05.09-0044	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 41-45 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,5 МПа (Теплоизоляционные работы)	м3	0,1632	1	0,1632	10 682,31	1,29	13 780,18		2 248,93
		Всего по позиции									2 248,93
40	ГЭСН11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) 1 ОТ(ЗТ) 1-100-49 Средний разряд работы 4,9 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.21.22-421 Термосы 100 л 4 М 01.1.02.10-1022 Хризотил (асбест хризотилвый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 01.2.01.02-0052 Битум нефтяной строительный БН-70/30 01.2.01.02-0054 Битум нефтяной строительный БН-90/10 01.3.01.01-0010 Бензин-растворитель 01.7.07.13-0001 Мука андезитовая кислотоупорная, марка А 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	100 м2	0,0396	1	0,0396					
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,106622					639,63
		1-100-49 Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	24,3	1,15	1,106622			578,00		639,63
		2 ЭМ									35,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,021285					10,34
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,00891	37,32	1,55	57,85		0,52
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,00891			452,51		4,03
		91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	4,37	1,25	0,216315	95,25	1,18	112,40		24,31
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,012375	477,92	1,3	621,30		7,69
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	0,012375			509,55		6,31
		91.21.22-421 Термосы 100 л	маш.-ч	1,5	1,25	0,07425	26,26	1,38	36,24		2,69
		4 М									808,82
		01.1.02.10-1022 Хризотил (асбест хризотилвый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5	т	0,008		0,0003168	21 588,35	0,95	20 508,93		6,50
		01.2.01.02-0052 Битум нефтяной строительный БН-70/30	т	0,019		0,0007524	25 319,13	1,75	44 308,48		33,34
		01.2.01.02-0054 Битум нефтяной строительный БН-90/10	т	0,157		0,0062172	22 965,21	1,75	40 189,12		249,86
		01.3.01.01-0010 Бензин-растворитель	кг	57		2,2572	160,27	1,23	197,13		444,96
		01.7.07.13-0001 Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,125		0,00495	10 415,31	1,4	14 581,43		72,18
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,0198	56,11	1,78	99,88		1,98
		Итого прямые затраты									1 494,00
		ФОТ									649,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					655,17
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					359,11
		Всего по позиции							63 340,40		2 508,28
41	ГЭСН11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05	100 м2	0,0396	1	0,0396					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,373428					215,84
	1-100-49 Средний разряд работы 4,9		чел.-ч	8,2	1,15	0,373428			578,00		215,84
	2 ЭМ										18,75
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01188					5,77
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1	1,25	0,00495	37,32	1,55	57,85		0,29
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1	1,25	0,00495			452,51		2,24
	91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л		маш.-ч	2,19	1,25	0,108405	95,25	1,18	112,40		12,18
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,14	1,25	0,00693	477,92	1,3	621,30		4,31
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,14	1,25	0,00693			509,55		3,53
	91.21.22-421 Термосы 100 л		маш.-ч	1,1	1,25	0,05445	26,26	1,38	36,24		1,97
	4 М										163,77
	01.1.02.10-1022 Хризотил (асбест хризотилковый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5		т	0,004		0,0001584	21 588,35	0,95	20 508,93		3,25
	01.2.01.02-0054 Битум нефтяной строительный БН-90/10		т	0,078		0,0030888	22 965,21	1,75	40 189,12		124,14
	01.7.07.13-0001 Мука андезитовая кислотоупорная, марка А		т	0,063		0,0024948	10 415,31	1,4	14 581,43		36,38
		Итого прямые затраты									404,13
		ФОТ									221,61
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					223,38
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					122,44
		Всего по позиции							18 938,13		749,95
42	ГЭСН06-01-004-06	Устройство: железобетонных крылец	м3	1,3	1	1,3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,25075					3 281,04
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	4,85	1,15	7,25075			452,51		3 281,04
	2 ЭМ										143,56
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,195					102,20
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,01625			1 680,09		27,30
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,25	0,01625			684,47		11,12
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные		маш.-ч	0,17	1,25	0,27625	10,37	1,34	13,90		3,84
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	0,1	1,25	0,1625	8,54	0,98	8,37		1,36
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,11	1,25	0,17875	477,92	1,3	621,30		111,06
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,11	1,25	0,17875			509,55		91,08
	4 М										1 674,46
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,0084		0,01092	35,71	0,5	17,86		0,20
	01.7.12.05-0053 Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2		м2	0,23		0,299	28,13	1,35	37,98		11,36
	08.3.03.06-0001 Проволока вязальная		кг	0,3		0,39	83,06	1,19	98,84		38,55
	11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III		м3	0,018		0,0234	16 496,03	1,02	16 825,95		393,73
	11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III		м3	0,138		0,1794	5 764,42	1,19	6 859,66		1 230,62
		Итого прямые затраты									5 201,26
		ФОТ									3 383,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					3 105,81
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					1 667,94
		Всего по позиции							7 673,08		9 975,01
43	ФСБЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	1,3195	1	1,3195			8 197,49		10 816,59
		Всего по позиции									10 816,59
44	ФСБЦ-08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,0276	1	0,0276			69 948,94		1 930,59
		Всего по позиции									1 930,59
45	ФСБЦ-08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,0016	1	0,0016			68 333,93		109,33
		Всего по позиции									109,33
46	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,147706	1	3,147706			1 153,85		3 631,98
		Всего по позиции									3 631,98
47	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	3,147706	1	3,147706			238,47		750,63
		Всего по позиции									750,63
		Итого по разделу 3 Ремонт фасада									1 513 085,41
		Справочно									
		затраты труда рабочих				521,5049074					
		затраты труда машинистов				3,8965705					
Раздел 4. Демонтажные работы(отмостка)											
48	ГЭСН01-02-057-04	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4	100 м3	0,16176	1	0,16176					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			57,58656					26 058,49
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	356		57,58656			452,51		26 058,49
		Итого прямые затраты									26 058,49
		ФОТ									26 058,49
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					20 872,85
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					8 859,89
		Всего по позиции							344 901,27		55 791,23
49		строительный мусор (Благоустройство (ремонтно-строительные))	т	38,8224	1	38,8224					
		Всего по позиции									
		Итого по разделу 4 Демонтажные работы(отмостка)									55 791,23
		Справочно									
		затраты труда рабочих				57,58656					
Раздел 5. Монтажные работы (отмостка)											
50	ГЭСН11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	10,78	1	10,78					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/по от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			37,06703					16 984,48
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	2,99	1,15	37,06703			458,21		16 984,48
	2 ЭМ										2 959,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,0425					2 141,84
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	1,078			1 669,78		1 800,02
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	1,078			585,60		631,28
	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,44	1,25	5,929	2,41	1,37	3,30		19,57
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,25	2,9645			384,64		1 140,27
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22	1,25	2,9645			509,55		1 510,56
	4 М										28,88
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		1,617	35,71	0,5	17,86		28,88
		Итого прямые затраты									22 115,06
		ФОТ									19 126,32
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полю	%	112	0,9	100,8					19 279,33
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полю	%	65	0,85	55,25					10 567,29
		Всего по позиции							4 820,19		51 961,68
51	ФСБЦ-02.3.01.02-1106	Песок природный для строительных работ I класс, крупный	м3	12,0736	1	12,0736	911,57	1,72	1 567,90		18 930,20
		(Полю)									
		Всего по позиции									18 930,20
52	ГЭСН27-07-001-03	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	100 м2	0,326	1	0,326					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,359104					1 711,63
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8,96	1,15	3,359104			509,55		1 711,63
	2	ЭМ									41,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0163					9,73
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00815			1 680,09		13,69
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,00815			684,47		5,58
	91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,21	1,25	0,493075			45,65		22,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00815	477,92	1,3	621,30		5,06
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,00815			509,55		4,15
	4 М										802,80
	01.2.01.01-1026	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т	0,06		0,01956	23 188,21	1,77	41 043,13		802,80
		Итого прямые затраты									2 565,42
		ФОТ									1 721,36
	Пр/812-021.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7					1 750,62
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					1 126,63
		Всего по позиции							16 695,31		5 442,67
53	ФСБЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I	т	3,4882	1	3,4882			4 904,42		17 107,60
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
		Всего по позиции									17 107,60
54	ГЭСН27-07-001-04	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	0,362	1	0,362					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,730048					1 900,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8,96	1,15	3,730048			509,55		1 900,65
	2 ЭМ										37,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0181					10,80
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00905			1 680,09		15,20
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,00905			684,47		6,19
	91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,81	1,25	0,366525			45,65		16,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00905	477,92	1,3	621,30		5,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,00905			509,55		4,61
	4 М										891,46
	01.2.01.01-1026	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т	0,06		0,02172	23 188,21	1,77	41 043,13		891,46
		Итого прямые затраты									2 840,46
		ФОТ									1 911,45
	Пр/812-021.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7					1 943,94
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					1 251,04
		Всего по позиции							16 672,49		6 035,44
55	ФСБЦ-04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III	т	2,58468	1	2,58468	3 622,62	1,43	5 180,35		13 389,55
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
		Всего по позиции									13 389,55
56	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,337	1	0,337					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			27,05099					12 138,05
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	69,8	1,15	27,05099			448,71		12 138,05
	2 ЭМ										442,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2738125					184,47
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,61	1,25	0,2569625			1 680,09		431,72
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61	1,25	0,2569625			684,47		175,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,01685	477,92	1,3	621,30		10,47
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,01685			509,55		8,59
	4 М										14 183,68
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001		0,000337	70 296,20	1,38	97 008,76		32,69
	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,9		1,9883			6 705,32		13 332,19
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,06		0,02022	3 778,62	1,72	6 499,23		131,41
	11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,17		0,05729	10 082,68	1,19	11 998,39		687,39
		Итого прямые затраты									26 948,39
		ФОТ									12 322,52
	Пр/812-005.3-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Закрепление грунтов	%	94	0,9	84,6					10 424,85
	Пр/774-005.3, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Закрепление грунтов	%	52	0,85	44,2					5 446,55
		Всего по позиции							127 061,69		42 819,79
57	ФСБЦ-05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м3	0,5392	1	0,5392	7 444,62	2,34	17 420,41		9 393,09
		(Закрепление грунтов)									
		Всего по позиции									9 393,09
58	ГЭСН11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,15165	1	0,15165					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,2378593					2 449,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-49 Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	24,3	1,15	4,2378593			578,00		2 449,48
		2 ЭМ									134,82
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0815119					39,59
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,0341213	37,32	1,55	57,85		1,97
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,0341213			452,51		15,44
		91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	4,37	1,25	0,8283881	95,25	1,18	112,40		93,11
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,0473906	477,92	1,3	621,30		29,44
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	0,0473906			509,55		24,15
		91.21.22-421 Термосы 100 л	маш.-ч	1,5	1,25	0,2843438	26,26	1,38	36,24		10,30
		4 М									2 012,86
		01.1.02.10-1022 Хризотил (асбест хризотилковый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5	т	0,008		0,0012132	21 588,35	0,95	20 508,93		24,88
		01.3.01.01-0010 Бензин-растворитель	кг	57		8,64405	160,27	1,23	197,13		1 704,00
		01.7.07.13-0001 Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,125		0,0189563	10 415,31	1,4	14 581,43		276,41
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,075825	56,11	1,78	99,88		7,57
		Итого прямые затраты									4 636,75
		ФОТ									2 489,07
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 508,98
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 375,21
		Всего по позиции							56 188,20		8 520,94
59	ГЭСН11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05	100 м2	0,15165	1	0,15165					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 кг расх.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,4300595					826,57
		1-100-49 Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	8,2	1,15	1,4300595			578,00		826,57
		2 ЭМ									71,81
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0454951					22,10
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	1,25	0,0189563	37,32	1,55	57,85		1,10
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1	1,25	0,0189563			452,51		8,58
		91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	2,19	1,25	0,4151419	95,25	1,18	112,40		46,66
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,0265388	477,92	1,3	621,30		16,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,0265388			509,55		13,52
		91.21.22-421 Термосы 100 л	маш.-ч	1,1	1,25	0,2085188	26,26	1,38	36,24		7,56
		4 М									151,75
		01.1.02.10-1022 Хризотил (асбест хризотилковый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5	т	0,004		0,0006066	21 588,35	0,95	20 508,93		12,44
		01.7.07.13-0001 Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,063		0,009554	10 415,31	1,4	14 581,43		139,31
		Итого прямые затраты									1 072,23
		ФОТ									848,67
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					855,46
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					468,89
		Всего по позиции							15 803,36		2 396,58
60	ФСБЦ-01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	0,0385192	1	0,0385192	23 188,21	1,77	41 043,13		1 580,95
		(Автомобильные дороги)									
		Всего по позиции									1 580,95
61	ФСБЦ-01.2.03.05-0022	Праймер полимерный с содержанием органических растворителей и адгезионных добавок для подготовки поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций мостовых сооружений перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов, расход 0,10-0,35 кг/м2	кг	5,07185	1	5,07185	698,85	2,19	1 530,48		7 762,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Автомобильные дороги)									7 762,36
		Всего по позиции							91,57		2 221,85
62	45-1	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)	т	24,264	1	24,264					2 221,85
		(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)									19,08
		Всего по позиции							238,47		19,08
63	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	0,08	1	0,08					19,08
		Всего по позиции									187 581,78
		Итого по разделу 5 Монтажные работы (отмостка)									
		Справочно					76,8750908				
		затраты труда рабочих					4,4777195				
		затраты труда машинистов									1 530 142,36
		Итого по смете:									2 160 401,18
		Всего прямые затраты (справочно)									448 909,74
		Строительные работы									414 490,47
		Всего ФОТ (справочно)									215 768,35
		Всего накладные расходы (справочно)									43 208,02
		Всего сметная прибыль (справочно)									2 203 609,20
		Непредвиденные затраты 2%									215 366,19
		Всего с непредвиденными									2 418 975,39
		НДС ОКН									
		ВСЕГО по смете									
		Справочно					954,6667122				
		затраты труда рабочих					14,3415326				
		затраты труда машинистов									



Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристских Событий, д. 56

(наименование объекта строительства)																									
Конфигурационный анализ																									
№ п.п.	Код ресурса, затрат	Наименование ресурса, затрат	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе с НДС, руб.	Текущая отпускная цена за единицу измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе без НДС, руб.	Текущая отпускная цена за единицу измерения ресурса, затрат в соответствии с графиком 5	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методик			Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения	Год	Квартал	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя поставщика	Страна происхождения оборудования, производственного инвентаря	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика	Исполнительный пункт расположения склада производителя/поставщика	Статус организации - производитель (1) / поставщик (2)
									%	руб. за единицу измерения без НДС	%	руб.	Наименование затрат	%	руб.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Раздел 1. Новый Раздел																									
1	ТЦ_07.2.07.13_38_3811069256_23_08.2024_02_1	Ограждение кровельное	Ограждение кровельное ОК-Н1200х3000 мм	шт	шт	7870,00	6658,33	6658,33			2%	131,17				6889,50	2024	3	ООО "Металл Профиль"	Россия	381101001	3811069256	https://metallprofil.ru/shop/catalog/krovlya/elementy-bezopasnosti-krovli/ograzhdenie-krovelnoe-okh1200kh3000-mm-8017-319270/	Иркутск	2
1.1	ТЦ_07.2.07.13_38_3810335756_23_08.2024_02_1.1	Ограждение кровельное	Ограждение кровельное BERGE 120см.3м RAL8017 шоколад	шт	шт	7990,00	6658,33	6658,33			2%	133,17				6791,50	2024	3	ООО "СПК"	Россия	380801001	3810335756	https://irkutsk.spk.ru/product/ograzhdenie-krovelnoe-berge-120sm-3m-ral8017-shokolad/	Иркутск	2
1.2	ТЦ_07.2.07.13_38_3811066336_23_08.2024_02_1.2	Ограждение кровельное	Кровельное ограждение ТЕХНИКОЛЬ ККО/СК/1200-2	шт	шт	8364,26	6970,21	6970,21			2%	139,40				7109,61	2024	3	ООО "Техниколь"	Россия	381201001	3811066336	https://irkutsk.tstn.ru/product/krovelnoe-ograzhdenie-tehnikol-kko-sk-1200-2/	Иркутск	2
2	ТЦ_07.2.07.13_38_3811066336_23_08.2024_02_2	Снегозадержатель	Снегозадержатель трубчатый ТЕХНИКОЛЬ 25х45х3000 мм Zn RAL 8017	шт	шт	3651,42	3042,85	3042,85			2%	60,86				3103,71	2024	3	ООО "Техниколь"	Россия	381201001	3811066336	https://irkutsk.tstn.ru/product/snegozaderzhatel-trubchatyy-tehnikol-25kh45kh3000-zn-ral-8017-korichnevyy/	Иркутск	2
2.1	ТЦ_07.2.07.13_38_3811069256_23_08.2024_02_2.1	Снегозадержатель	Снегозадержатель трубчатый дл. 3000 мм (8017) ROOFRetail	шт	шт	2078,25	1731,88	1731,88			2%	34,64				1766,52	2024	3	ООО "Металл Профиль"	Россия	381101001	3811069256	https://irkutsk.metallprofil.ru/shop/catalog/obustroystvo-krovli/elementy-bezopasnosti-krovli/snegozaderzhatel-trubchatyy-di-3000-mm-8017-roofretail-314243/	Иркутск	2
2.2	ТЦ_07.2.07.13_38_3810335756_23_08.2024_02_2.2	Снегозадержатель	Снегозадержатель BERGE 3м для м.ч. профн трубчатый RAL8017	шт	шт	3980,00	3316,67	3316,67			2%	66,33				3383,00	2024	3	ООО "СПК"	Россия	380801001	3810335756	https://irkutsk.spk.ru/product/snegozaderzhatel-berge-3m-dlya-mch-profn-trubchatyy-ral8017-shokolad/	Иркутск	2
3.1	ТЦ_07.2.06.04_38_3810059760_18_09.2024_02_3.1	опора скользящая	Опора скользящая для стропил KUCIS-90 1,8мм	шт	шт	65,00	54,17	54,17			2%	1,08				55,25	2024	3	ООО "Альянс"	Россия	382701001	3810059760	https://stroyonistka.rf/catalog/opora-skozlyashchaya-dlya-stropil-kucis-90-1-8mm-2b-sh-kor/	Иркутск	2
3.2	ТЦ_07.2.06.04_38_3810059760_18_09.2024_02_3.2	опора скользящая	Опора скользящая для стропил KUCIS-90 1,8мм	шт	шт	88,05	73,38	73,38			2%	1,47				74,85	2024	3	ООО "Еврокрепеж"	Россия	381001001	3810059760	https://ekbalk.ru/catalog/skozlyashchie_opory_dlya_stropil/6002/	Иркутск	2
3.3	ТЦ_07.2.06.04_38_5029069967_18_09.2024_02_3.3	опора скользящая	Опора скользящая для стропил KUCIS-90 1,8мм	шт	шт	98,00	81,67	81,67			2%	1,63				83,30	2024	3	ООО "Ле Монид"	Россия	502901001	5029069967	https://irutsk.lemanapro.ru/product/opora-skozlyashchaya-dlya-stropil-kucis-90x18-836129097utm_source=yandex_dir ect_1&utm_medium=performance_cpc&utm_campaign=ad_1_Yandex_Shopping_DM_B2C_Full-feed_irkutsk_CPA_URL2%7Ccid_112448559%7Cpid_5465101758%7Caid_16310350134%7Cort_0%7Cpst_premium%7Cps_3%7Csrcd_search%7Csrc_none%7Cdevt_desktop%7Cret_525564628%7Cov%7Cgeo_63&utm_term=pid_525564628%7Cgeo_kwpotargeting&yclid=15243593103795592255	Иркутск	2

Составил: _____ (наименование должности)

Проверил: _____ (наименование должности)

Застройщик (технический заказчик): _____ (наименование должности)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

