

ИП ПРОКОПЬЕВ М.В.

Индивидуальный предприниматель Прокопьев Максим Вячеславович

**Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном жилом доме, расположенном по
адресу:**

**Иркутская область, город Иркутск,
ул. Сибирских Партизан, дом 28**

**Раздел 4: «Сметная документация.
Электрооборудование»**

06-2023-СП-28-СМ

г. Иркутск

2023 г.

ИП ПРОКОПЬЕВ М.В.

Индивидуальный предприниматель Прокопьев Максим Вячеславович

**Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном жилом доме, расположенном по
адресу:**

**Иркутская область, город Иркутск,
ул. Сибирских Партизан, дом 28**

**Раздел 4: «Сметная документация.
Электрооборудование»**

06-2023-СП-28-СМ

Главный инженер проекта


К.М. Александров

Изм	№ док.	Подп.	Дата



г. Иркутск

2023 г.



СОГЛАСОВАНО:

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, д. 28
(наименование стройки)



(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1.1

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсным _____ методом _____
Основание 06-2023-СП-28-ЭМ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 1 кв. 2023 г.

Наименование субъекта Российской Федерации 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 1

Сметная стоимость 1 369,94 тыс.руб.

в том числе:
строительных работ 140,31 тыс.руб.
монтажных работ 883,44 тыс.руб.
оборудования 62,13 тыс.руб.
прочих затрат 33,01 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

215,35 тыс.руб.
507,94 чел.час.
чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Демонтажные работы (ЭМ.СО лист 5)									
1	ГЭСНр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	5,7	1	5,7			
	1 ОТ(3Т)					54,948			19 569,18
	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	9,64		54,948	356,14		19 569,18
	2 ЭМ								37,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,057	659,09		37,57
	Итого прямые затраты								
	ФОТ								19 606,75
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			19 569,18
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			17 807,95
									9 393,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по позиции								46 807,91
2	ГЭСНр67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	3,4	1	3,4			
	1 ОТ(3Т)			8,636					3 075,63
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	2,54			8,636	356,14		3 075,63
	4 М							0,00	
	Итого прямые затраты							3 075,63	
	ФОТ							3 075,63	
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91			91		2 798,82	
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48			48		1 476,30	
	Всего по позиции							7 350,75	
3	ГЭСНм08-03-572-05	Демонтаж / Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	1	1			
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое 507/пр табл.3 п.2 место установки и т.п.), ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6								
	1 ОТ(3Т)			1,854					835,95
	1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	3,09		0,6	1,854	450,89		835,95
	2 ЭМ							665,45	
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,32		0,6	0,192	2 238,98		429,88
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,32		0,6	0,192	1 137,45		218,39
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,11		0,6	0,666	25,80		17,18
	4 М							0,00	
	Итого прямые затраты							1 501,40	
	ФОТ							835,95	
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97		810,87	
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51		426,33	
	Всего по позиции							2 738,60	
4	ГЭСНр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,1	1	0,1			
	1 ОТ(3Т)					0,584			207,99
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	5,84			0,584	356,14		207,99
	Итого прямые затраты							207,99	
	ФОТ							207,99	
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91			91		189,27	
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48			48		99,84	
	Всего по позиции							497,10	
5	ГЭСНр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,15	1	0,15			
	1 ОТ(3Т)					0,948			337,62
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	6,32			0,948	356,14		337,62
	2 ЭМ							2,97	
	91.06.06-048 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,03			0,0045	659,09		2,97
	Итого прямые затраты							340,59	
	ФОТ							337,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91			307,23
	Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48			162,06
	Всего по позиции								809,88
6	ФССЦпг-01-01-01-0-01 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Цена=42,98*13,91 Всего по позиции	1 т груза	0,397	1	0,397	597,85			237,35
7	ФССЦпг-03-21-01-01-0-25 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 25 км Цена=17,32*13,91 Всего по позиции	1 т груза	0,397	1	0,397	240,92			95,65
Итого по разделу 1 Демонтажные работы (ЭМ.СО лист 5):									
	Итого прямые затраты (справочно)								25 065,36
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих					24 026,37			
	Эксплуатация машин					1 038,99			
	Строительные работы					55 798,64			
	Строительные работы					55 465,64			
	в том числе:								
	оплата труда					23 190,42			
	эксплуатация машин и механизмов					40,54			
	накладные расходы					21 103,27			
	сметная прибыль					11 131,41			
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ					333,00			
	Монтажные работы					2 738,60			
	в том числе:								
	оплата труда					835,95			
	эксплуатация машин и механизмов					665,45			
	накладные расходы					810,87			
	сметная прибыль					426,33			
	Итого ФОТ (справочно)					24 026,37			
	Итого накладные расходы (справочно)					21 914,14			
	Итого сметная прибыль (справочно)					11 557,74			
	Итого по разделу 1 Демонтажные работы (ЭМ.СО лист 5)					58 537,24			
Раздел 2. Силовое оборудование (ЭМ.СО лист 1)									
ВРУ									
8	ГЭСНпм08-03-672-06 Блок управления шкафов исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм 1 ОТ(3Т) 1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2) 2 ЭМ	шт	1	1	1				
						3,09			1 393,25
						3,09			1 393,25
									450,89
									929,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,27		0,27	2 238,98		604,52
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,27		0,27	1 137,45		307,11
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,68		0,68	25,80		17,54
	4 M						2 934,29		
	01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм		кг	0,25		0,25	176,24		44,06
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,06		0,06	607,28		36,44
	07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т		т	0,025		0,025	113 998,39		2 849,96
	14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,03		0,03	127,56		3,83
	Итого прямые затраты								5 256,71
	ФОТ								1 393,25
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			1 351,45
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			710,56
	Всего по позиции								7 318,72
9	ТЦ 62.1.02.10_38_381252217 Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 3-41		шт	1	1	1	44 287,50		44 287,50
О	2.22.06.23_01								
	1 квартал 2021 г.								
	Цена=53145/1,2								
	Всего по позиции								44 287,50
ЯТП									
10	ГЭСНМ08-03-603-01	Щиток с понижающим трансформатором	шт	2	1	2			
	1 ОТ(3Т)					2,28			1 028,03
	1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	1,14		2,28	450,89		1 028,03
	2 ЗМ								67,53
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01		0,02	2 238,98		44,78
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,02	1 137,45		22,75
	4 M								18,57
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	0,04		0,08	232,11		18,57
	Итого прямые затраты								1 114,13
	ФОТ								1 028,03
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			997,19
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			524,30
	Всего по позиции								2 635,62
11	62.1.02.22-0033	Щитки с понижающим трансформатором автомат. выключателем, :36в ЯТП-0,25-1	шт.	2	1	2	3 215,59		6 431,18
О	1 кв.2023								
	Всего по позиции								6 431,18
ЦЗ									
12	ГЭСНМ08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	8	1	8			
	1 ОТ(3Т)					20,48			9 234,23
	1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	2,56		20,48	450,89		9 234,23
	2 ЗМ								243,11
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,009		0,072	2 238,98		161,21
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,009		0,072	1 137,45		81,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 М								5 381,71
	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,016		0,128	108,21		13,85
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	0,041		0,328	232,11		76,13
	14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,1		0,8	127,56		102,05
	20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50		10 шт	0,1		0,8	1 954,10		1 563,28
	20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие		1000 шт	0,021		0,168	4 246,49		713,41
	20.5.04.09-0001 Сжимы ответвительные		100 шт	0,041		0,328	7 065,92		2 317,62
	24.3.01.01-0002 Трубка полихлорвиниловая		кг	0,124		0,992	600,17		595,37
	Итого прямые затраты						14 859,05		
	ФОТ						9 234,23		
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97	8 957,20		
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51	4 709,46		
	Всего по позиции						28 525,71		
13	20.4.04.02-0045 Шиты распределительные наружной установки ШРН-243, с замком, размер 395х310х120 мм		шт.	8	1	8	1 806,36		14 450,88
	1 кв.2023								14 450,88
	Всего по позиции								14 450,88
14	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	31	1	31			14 396,92
		1 ОТ(37)					31,93		14 396,92
	1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	1,03		31,93	450,89		376,51
	4 М								376,51
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,02		0,62	607,28		14 773,43
	Итого прямые затраты								14 396,92
	ФОТ								13 965,01
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			7 342,43
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			36 080,87
	Всего по позиции								10 041,52
15	62.1.01.09-0014 Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 50А, характеристика С		шт.	31	1	31	323,92		10 041,52
	1 кв.2023								10 041,52
	Всего по позиции								10 041,52
ГЭШ									
16	ГЭСНм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м	0,01	1	0,01			198,33
		1 ОТ(37)					0,453		198,33
	1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	45,3		0,453	437,82		31,54
	2 ЗМ								4,48
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,2		0,002	2 238,98		2,27
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,2		0,002	1 137,45		0,44
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	1,69		0,0169	25,80		0,25
	91.21.19-031 Станки сверлильные		маш.час	0,86		0,0086	29,01		24,10
	91.21.22-491 Шинотрубогибы		маш.час	4,9		0,049	491,85		21,79
	4 М								1,04
	01.3.02.02-0001 Аргон газобразный, сорт I		м3	0,31		0,0031	335,39		17,49
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	2,88		0,0288	607,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01.7.15.11-0061 Шайбы пружинные		т	0,00012		0,0000012	464 916,13		0,56
	10.1.02.04-0009 Прутки алюминиевые круглого сечения, марка АД1, нормативной точности и прочности, номинальной длины, диаметр 135-200 мм		т	0,00006		0,0000006	350 303,53		0,21
	10.2.02.10-0013 Прутки медные, круглые, марка МЗ, диаметр 20 мм		т	0,00003		0,0000003	900 588,38		0,27
	14.4.02.09-0001 Краска		кг	1,74		0,0174	127,56		2,22
	Итого прямые затраты								251,66
	ФОТ								198,33
	Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97	192,38		192,38
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51	101,15		101,15
	Всего по позиции						545,19		545,19
17	20.5.03.03-0006 Шины соединительные типа Р1№ (штырь) двухрядные длиной 1000 мм 63А		шт.	0,01	1	0,01	85 537,56		855,38
	1 кв.2023								855,38
	Всего по позиции								855,38
18	ТЦ_01.7.06.07_38_780452695 Изолятор шинный СИ40 (И8) силовой с болтом 0_28.06.2023_01		шт.	2	1	2	68,23		136,46
	Цена=80,27/1,2*1,02								
	Всего по позиции								136,46
ШР-ТП									
19	ГЭСНм08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм		шт	1	1	1	2,06		928,83
	1 ОТ(3Т)						2,06		928,83
	1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	2,06		2,06	450,89		408,52
	2 ЗМ								3,97
	91.04.01-041 Молотки бурльные легкие при работе от передвижных компрессорных станций		маш.час	0,19		0,19	20,92		134,34
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,06		0,06	2 238,98		68,25
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,06		0,06	1 137,45		15,74
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,61		0,61	25,80		186,22
	91.18.01-007 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин		маш.час	0,19		0,19	980,11		80,90
	4 М								17,62
	01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм		кг	0,1		0,1	176,24		60,73
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,1		0,1	607,28		2,55
	14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,02		0,02	127,56		1 418,25
	Итого прямые затраты								928,83
	ФОТ								900,97
	Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97	473,70		2 792,92
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			1 817,87
	Всего по позиции								1 817,87
20	20.4.04.02-0024 Штыри распределительные навесные ШРН-18М, размер 220х400х125 мм		шт.	1	1	1	1 817,87		1 817,87
	1 кв.2023								1 817,87
	Всего по позиции								1 817,87
21	ГЭСНм08-03-575-01 Прибор или аппарат		шт	4	1	4			1 857,67
	1 ОТ(3Т)						4,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	1,03		4,12	450,89		1 857,67
	4 М								48,58
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,02		0,08	607,28		48,58
	Итого прямые затраты								1 906,25
	ФОТ								1 857,67
	Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97	1 801,94		1 801,94
	Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51	947,41		947,41
	Всего по позиции						4 655,60		4 655,60
22	62.1.01.09-0019	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 32А,	шт.	1	1	1	413,23		413,23
О	применительно 4 кв.2022	характеристика С							
	Всего по позиции						413,23		413,23
23	62.1.01.09-0006	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А,	шт.	1	1	1	116,57		116,57
О	1 кв.2023	характеристика С							
	Всего по позиции						116,57		116,57
24	62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А,	шт.	1	1	1	112,27		112,27
О	1 кв.2023	характеристика С							
	Всего по позиции						112,27		112,27
25	62.1.01.02-0013	Выключатели автоматические дифференциального тока,	шт	1	1	1	731,35		731,35
О	1 кв.2023	количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА							
	Всего по позиции						731,35		731,35
26	ГЭСНМ08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и	100 м	0,01	1	0,01			
		панелям, сечение: до 16 мм2							
	1 ОТ(3Т)					0,3064	131,15		131,15
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	30,64		0,3064	428,02		131,15
	2 ЗМ								6,67
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,16		0,0016	2 238,98		3,58
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,16		0,0016	1 137,45		1,82
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	4,94		0,0494	25,80		1,27
	4 М								10,41
	01.7.02.07-0011 Прессштан листовый, марка А		кг	0,55		0,0055	196,91		1,08
	01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм		кг	3		0,03	176,24		5,29
	01.7.15.04-0011 Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм		т	0,00058		0,000058	673 742,44		3,91
	14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,1		0,001	127,56		0,13
	Итого прямые затраты								148,23
	ФОТ								131,15
	Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97	127,22		127,22
	Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51	66,89		66,89
	Всего по позиции						342,34		342,34
27	21.2.03.05-0049	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 4-450	1000 м	0,00103	1	0,00103	44 223,04		45,55
	1 кв.2023								
	Всего по позиции						45,55		45,55
28	ГЭСНМ08-03-591-08	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой	100 шт	0,01	1	0,01			
		проводке							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	20.4.03.05-0005 1 кв.2023	1 ОТ(3Т)				0,3456			155,83
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	34,56		0,3456	450,89		155,83
		2 ЗМ							0,90
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,03		0,0003	2 238,98		0,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,0002	1 137,45		0,23
		4 М							3,36
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезанная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,11		0,0011	108,21		0,12
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	232,11		2,37
		01.7.15.14-0161 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,00016		0,0000016	190 147,65		0,30
		01.7.15.14-0165 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003		0,000003	188 790,15		0,57
		Итого прямые затраты					188 790,15		0,57
		ФОТ							160,09
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			155,83
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			151,16
		Всего по позиции							79,47
29	20.4.03.05-0005 1 кв.2023	Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами	100 шт.	0,01	1	0,01	21 147,66		211,48
		Всего по позиции							211,48
		Итого по разделу 2 Силовое оборудование (ЗМ,СО лист 1) :							
		Итого прямые затраты (справочно)							57 405,42
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							29 324,24
		Эксплуатация машин							1 687,44
		Материалы							26 393,74
		Монтажные работы							100 805,31
		в том числе:							
		оплата труда							29 324,24
		эксплуатация машин и механизмов							1 687,44
		материалы							26 393,74
		накладные расходы							28 444,52
		сметная прибыль							14 955,37

Оборудование									
Инженерное оборудование									
Итого ФОТ (справочно)									
Итого накладные расходы (справочно)									
Итого сметная прибыль (справочно)									
Итого по разделу 2 Силовое оборудование (ЗМ,СО лист 1)									
162 938,93									

Раздел 3. Светотехническое оборудование (ЗМ,СО лист 2)									
30	ГЭСНм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт	0,34	1	0,34			
		1 ОТ(3Т)					23,2016		10 461,37
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	68,24			23,2016		10 461,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 ЭМ								114,80
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,1		0,034	2 238,98		76,13
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1		0,034	1 137,45		38,67
	4 М								1 034,35
	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезанная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,31		0,1054	108,21		11,41
	01.7.15.04-0011 Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм		т	0,00306		0,0010404	673 742,44		700,96
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	4,08		1,3872	232,11		321,98
	Итого прямые затраты								11 610,52
	ФОТ								10 461,37
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			10 147,53
	Пр/74-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			5 335,30
	Всего по позиции								27 093,35
31	ТЦ_20.3.03.07_38_780452695 Светильники светодиодный, аварийный ЛУЧ-220-С 83ДФА1 БАП		шт	12	1	12	2 673,92		32 087,04
	0_28.06.2023_01								
	Цена=3145,79/1,2*1,02								
	Всего по позиции								32 087,04
32	ГЭСНМ08-02-396-06 Короб Металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м		100 м	0,51	1	0,51			
	1 ОТ(3Т)						11,9952		5 134,19
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	23,52			428,02		5 134,19
	2 ЭМ								194,96
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,1		0,051	2 238,98		114,19
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1		0,051	1 137,45		58,01
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	1,73		0,8823	25,80		22,76
	4 М								669,41
	01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм		кг	6,84		3,4884	176,24		614,80
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	0,4		0,204	232,11		47,35
	01.7.15.14-0043 Штурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм		100 шт	0,4		0,204	35,58		7,26
	Итого прямые затраты								5 998,56
	ФОТ								5 134,19
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			4 980,16
	Пр/74-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			2 618,44
	Всего по позиции								13 597,16
33	ТЦ_20.3.03.07_38_780452695 Светильник ДСП, 36 Вт с БАП		шт	8	1	8	7 514,27		60 114,16
	0_28.06.2023_01								
	Цена=8840,32/1,2*1,02								
	Всего по позиции								60 114,16
34	ТЦ_20.3.03.07_38_780452695 Светильник ДСП-1304, 18 Вт		шт	12	1	12	1 106,76		13 281,12
	0_28.06.2023_01								
	Цена=1302,07/1,2*1,02								
	Всего по позиции								13 281,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	ТЛ 20.3.03.07_38_780452695	Светильник аварийно-эвакуационный "Выход"	шт	2	1	2			1 689,74
	0_28.06.2023_01								
		Цена=993,97/1,2*1,02							
		Всего по позиции							1 689,74
36	ГЭСНм08-03-593_10	Световые настенные указатели	100 шт	0,02	1	0,02			708,44
		1 ОТ(3Т)				1,5712			708,44
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	78,56		1,5712	450,89		708,44
		2 ЗМ					13,51		13,51
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2		0,004	2 238,98		8,96
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2		0,004	1 137,45		4,55
		4 М					39,67		0,45
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,21		0,0042	108,21		0,45
		01.7.15.07-0014 Любители распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		0,0816	232,11		18,94
		21.2.01.02-0141 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2	т	0,00153		0,0000306	662 757,63		20,28
		Итого прямые затраты					761,62		761,62
		ФОТ					708,44		687,19
		Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97	361,30		361,30
		Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			
37	ТЛ 20.3.03.07_38_780452695	Наружное световое табло указания номера подъезда ДПА-5040	шт	2	1	2	2 743,33		5 486,66
	0_28.06.2023_01	Цена=3227,45/1,2*1,02							
		Всего по позиции							5 486,66
		Итого по разделу 3 Светотехническое оборудование (ЭМ.СО лист 2) :							131 029,42
		Итого прямые затраты (справочно)							16 304,00
		в том числе:							323,27
		Оплата труда рабочих							114 402,15
		Эксплуатация машин							15 814,88
		Материалы							15 304,00
		Монтажные работы							8 315,04
		в том числе:							155 159,34
		оплата труда							16 304,00
		эксплуатация машин и механизмов							323,27
		материалы							114 402,15
		накладные расходы							15 814,88
		сметная прибыль							8 315,04
		Итого ФОТ (справочно)							16 304,00
		Итого накладные расходы (справочно)							15 814,88
		Итого сметная прибыль (справочно)							8 315,04
		Итого по разделу 3 Светотехническое оборудование (ЭМ.СО лист 2)							155 159,34
Раздел 4. Кабельная продукция, конструкции для прокладки кабеля (ЭМ.СО лист 3)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 1 ОТ(3Т)	100 м	1,65	1	1,65			
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	24,19		39,9135	428,02		17 083,78
		2 ЗМ				39,9135			17 083,78
		91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	7,31		12,0615	122,55		1 608,40
		91.21.10-003 Молооти при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	14,62		24,123	5,40		1 478,14
		Итого прямые затраты							130,26
		ФОТ							18 692,18
		Пр812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			17 083,78
		Пр774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			17 596,29
		Всего по позиции							46 367,30
39	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Цена=42,96*13,66	1 т груза	0,726	1	0,726	587,11		426,24
		Всего по позиции							426,24
40	ФССЦпг-03-21-01-025	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 25 км Цена=17,32*14,55	1 т груза	0,726	1	0,726	232,01		182,96
		Всего по позиции							182,96
41	ГЭСН46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 1 ОТ(3Т)	м3	0,33	1	0,33			
		1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	75,58		24,9414	369,20		9 208,36
		2 ЗМ				24,9414			9 208,36
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяловым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,23		0,0759	22,31		163,09
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,43		0,1419	1 137,45		1 69
		4 М							161,40
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,0137		0,004521	14,40		3 983,84
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0059		0,001947	115 696,14		0,07
		03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0049		0,001617	19 326,75		225,26
		08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,0005		0,000165	84 785,12		31,25
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0095		0,000335	59 861,06		13,99
		08.4.03.04-0001 Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III	т	0,05		0,0165	54 737,26		187,66
		11.1.03.01-0079 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3	0,21		0,0693	23 557,68		903,16
		11.1.03.06-0091 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,18		0,0594	16 664,96		1 632,55
		Итого прямые затраты							989,90
									13 355,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ФОТ								9 208,36
42	04.1.02.05-0006 1 кв.2023	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			9 484,61
			%	59		59			5 432,93
		Всего по позиции							28 272,83
42	04.1.02.05-0006 1 кв.2023	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,3432	1	0,3432	5 628,25		1 931,62
		Всего по позиции							1 931,62
43	ГЭСНм08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	100 м	0,33	1	0,33			3 322,12
		1 ОТ(3Т)				7,7616			3 322,12
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3.8)	чел.-ч	23,52		7,7616	428,02		126,16
		2 ЗМ							73,89
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1		0,033	2 236,98		37,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1		0,033	1 137,45		14,73
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,73		0,5709	25,80		397,81
		4 М							397,81
		01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	6,84		2,2572	176,24		397,81
		Итого прямые затраты							3 846,09
		ФОТ							3 322,12
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97	3 222,46		1 694,28
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8 762,83
		Всего по позиции							174,61
44	01.7.15.03-0042 1 кв.2023	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,287528	1	0,287528	607,28		174,61
		Всего по позиции							174,61
45	ТЛ_20.2.07.04_38_780452695 0_28.06.2023_01	Лоток неперфорированный 200х80 (ВхШ)мм L=3м КП 200х80 СЛН10-200-080-3 Цена=834,18*3/1,2*1,02	шт.	11	1	11	2 127,16		23 398,76
		Всего по позиции							23 398,76
46	ТЛ_20.2.03.06_38_780452695 0_28.06.2023_01	Крышка на лоток осн. 200мм L=3м СЛР1К-200-3 Цена=352,56/1,2*1,02	шт.	11	1	11	299,68		3 296,48
		Всего по позиции							3 296,48
47	ФССЦ-01.7.15.12-0013 1 кв.2023	Шпильки резьбовые М8	шт.	17	1	17	93,14		1 583,38
		Всего по позиции							1 583,38
48	01.7.15.01-0039 1 кв.2023	Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, М8	100 шт.	0,68	1	0,68	1 777,11		1 208,43
		Всего по позиции							1 208,43
49	ТЛ_20.2.03.06_38_780452695 0_28.06.2023_01	Разделительная перегородка h80, 2м СЛМ50D-РР-080-20 Цена=332,66*2/1,2*1,02	шт.	17	1	17	565,52		9 613,84
		Всего по позиции							9 613,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	ГЭСНм08-02-387-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м 1 ОТ(37) 1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) 2 ЗМ	100 м чел.-ч	1,25 8,56	1	1,25 10,7			
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1		0,125	2 238,98		4 579,81
		91.06.06-042 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.час	2,07		2,5875	528,40		4 579,81
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1		0,125	1 137,45		1 851,53
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,93		2,4125	25,80		279,87
		4 М							1 367,24
		01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	2,14		2,675	176,24		142,18
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,25		1,5625	607,28		62,24
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,3		0,375	232,11		8 680,29
		20.1.02.14-0001 Серьга	шт	30		37,5	179,32		471,44
		20.2.09.13-0011 Муфты	шт	6		7,5	59,79		948,86
		Итого прямые затраты							87,04
		ФОТ							6 724,50
		Пр8/12-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			448,43
		Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15 111,63
		Всего по позиции							4 579,81
51	ТЛ_01.7.06.07_38_780452695	Лента перфорированная монтажная 0,5x12, L=25м 0_28.06.2023_01 Цена=242,72/1,2*1,02	шт.	5	1	5	206,31		4 442,42
		Всего по позиции							2 335,70
52	ТЛ_20.2.03.06_38_780452695	Держатель горизонтальный УН300 СЛW10-УН-300 0_28.06.2023_01 1 кв.2023 Цена=275,96/1,2*1,02	100 шт.	0,33	1	0,33	234,56		21 889,75
		Всего по позиции							1 031,55
53	ГЭСНм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм 1 ОТ(37) 1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) 2 ЗМ	100 м чел.-ч	0,35 33,2	1	0,35 11,62			
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,64		0,224	2 238,98		4 973,59
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,64		0,224	1 137,45		4 973,59
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	5,14		1,799	25,80		802,73
		4 М							501,53
		01.7.06.11-0021 Лента ФУМ	кг	0,032		0,0112	1 262,91		254,79
		01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	1,05		0,3675	176,24		46,41
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,82		0,287	232,11		1 124,85
		14.4.02.09-0001 Краска	кг	3,1		1,085	127,56		14,14
		20.1.02.23-0082 Перемычки пбккие, тип ПГС-50	10 шт	0,8		0,28	1 954,10		64,77
		20.2.02.02-0011 Заглушки	10 шт	1,02		0,357	42,05		66,62
		22.2.02.11-0051 Гайки установочные заземляющие	100 шт	0,65		0,2275	1 225,34		138,40
									547,15
									15,01
									278,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого прямые затраты								6 901,17
	ФОТ								4 973,59
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			4 824,38
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			2 536,53
	Всего по позиции								14 262,08
54	23.06.04-0010 1 кв.2023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	35	1	35			163,87
	Всего по позиции								5 735,45
55	ГЭСНм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,7	1	0,7			7 382,49
	1 ОТ(3Т)					17,248			7 382,49
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	24,64		17,248			428,02
	2 ЗМ								990,96
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,38		0,266			2 238,98
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,38		0,266			1 137,45
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	5,14		3,598			25,80
	4 М								2 140,79
	01.7.06.11-0021 Лента ФУМ		кг	0,03		0,021			26,52
	01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм		кг	1,05		0,735			129,54
	01.7.15.07-0014 Любелл распорные полипропиленовые		100 шт	0,82		0,574			232,11
	14.4.02.09-0001 Краска		кг	1,9		1,33			127,56
	20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50		10 шт	0,8		0,56			1 954,10
	20.2.02.02-0011 Затлушки		10 шт	1,02		0,714			42,05
	22.2.02.11-0051 Гайки установочные заземляющие		100 шт	0,65		0,455			1 225,34
	Итого прямые затраты								557,53
	ФОТ								10 514,24
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			7 382,49
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			7 161,02
	Всего по позиции								3 765,07
56	ФССЦ-23.06.04-0008 1 кв.2023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	5	1	5			21 440,33
	Всего по позиции								571,30
57	23.06.04-0006 1 кв.2023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	65	1	65			108,64
	Всего по позиции								7 061,60
58	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	4,4	1	4,4			27 969,88
	1 ОТ(3Т)					66,88			27 969,88
	1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)		чел.-ч	15,2		66,88			418,21
	4 М								914,91
	01.7.15.07-0152 Любелл с шурупом, размер 6х35 мм		100 шт	1,75		7,7			914,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Итого прямые затраты								28 884,79
	ФОТ								27 969,88
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97					27 130,78
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51					14 264,64
	Всего по позиции								70 280,21
59	24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ	м	438,6	1	438,6	15,84		6 947,42
	1 кв.2023	легкие с протжкой, диаметр 20 мм							6 947,42
	Всего по позиции								6 947,42
60	24.3.01.02-0014	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии ГЛ, диаметром: 32 мм	10 м	10,2	1	10,2	383,68		3 913,54
	1 кв.2023								
	Всего по позиции								3 913,54
61	ГЭСНМ08-02-403-03		100 м	1,65	1	1,65			
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под шпатулку по стенам или в бороздах								
	1 ОТ(3Т)					27,225			11 652,84
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	16,5		27,225	428,02		11 652,84
	2 ЗМ								111,43
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,02		0,033	2 238,98		73,89
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,033	1 137,45		37,54
	4 М		т	0,01		0,0165	4 230,96		385,55
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		кг	0,3		0,495	127,56		63,14
	14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,53		0,8745	288,85		252,60
	24.3.01.01-0001 Трубка ХВТ								12 149,82
	Итого прямые затраты								11 652,84
	ФОТ								11 303,25
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97					11 303,25
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51					5 942,95
	Всего по позиции								29 396,02
62	ГЭСНМ08-02-398-05		100 м	0,5	1	0,5			
	Провод в лотках, сечением: до 185 мм2 (5х25)								
	1 ОТ(3Т)					2,82			1 207,02
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	5,64		2,82	428,02		1 207,02
	2 ЗМ								438,94
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,26		0,13	2 238,98		291,07
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,26		0,13	1 137,45		147,87
	4 М		кг	0,16		0,08	108,21		55,04
	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная порезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	1,3		0,65	66,44		43,19
	01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5		10 м	0,05		0,025	127,56		3,19
	14.4.02.09-0001 Краска		кг						
	Итого прямые затраты								1 701,00
	ФОТ								1 207,02
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97					1 170,81
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51					615,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
63	ГЭСНм08-02-398-02	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 (5х6)	100 м	0,4	1	0,4			3 487,39
	1 ОТ(3Т)					0,824			352,69
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	2,06		0,824	428,02		352,69
	2 ЭМ								27,01
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,02		0,008	2 238,98		17,91
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,008	1 137,45		9,10
	4 М								24,10
	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,16		0,064	108,21		6,93
	01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5		10 м	0,55		0,22	66,44		14,62
	14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,05		0,02	127,56		2,55
	Итого прямые затраты						127,56		403,80
	ФОТ								352,69
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97	342,11		342,11
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51	179,87		179,87
	Всего по позиции								925,78
64	ГЭСНм08-02-398-01	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 (3х1,5)	100 м	2	1	2			881,72
	1 ОТ(3Т)					2,06			881,72
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	1,03		2,06	428,02		881,72
	2 ЭМ								67,53
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01		0,02	2 238,98		44,78
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,02	1 137,45		22,75
	4 М								113,83
	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,16		0,32	108,21		34,63
	01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5		10 м	0,5		1	66,44		66,44
	14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,05		0,1	127,56		12,76
	Итого прямые затраты						127,56		1 063,08
	ФОТ								881,72
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97	855,27		855,27
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51	449,68		449,68
	Всего по позиции								2 368,03
65	ГЭСНм08-02-412-07	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2 (5х25)	100 м	0,3	1	0,3			
	1 ОТ(3Т)					6,456			2 763,30
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	21,52		6,456	428,02		2 763,30
	2 ЭМ								243,11
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,24		0,072	2 238,98		161,21
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,24		0,072	1 137,45		81,90
	4 М								393,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезанная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,4		0,12	108,21		12,99
	01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I		т	0,00148		0,000444	5 914,94		2,63
	14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,02		0,006	127,56		0,77
	20.2.01.05-0012 Гильзы кабельные медные ГМ 150		100 шт	0,05		0,015	21 880,02		328,20
	20.2.02.01-0017 Втулки, диаметр 82 мм		1000 шт	0,0122		0,00366	13 441,51		49,20
	Итого прямые затраты						3 400,20		
	ФОТ						2 763,30		
	Пр8/12-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97	2 680,40		
	Пр7/4-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51	1 409,28		
	Всего по позиции						7 489,88		
66	ГЭСНМ08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (5х6; 1х25)		100 м	1,15		1,15			
	1 ОТ(3Т)					10,304			4 410,32
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	8,96		10,304	428,02		4 410,32
	2 ЗМ								232,97
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,06		0,069	2 238,98		154,49
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,06		0,069	1 137,45		78,46
	4 М								371,43
	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезанная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,32		0,368	108,21		39,82
	01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I		т	0,00116		0,001334	5 914,94		7,89
	14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,02		0,023	127,56		2,93
	20.2.01.05-0007 Гильзы кабельные медные ГМ 35		100 шт	0,05		0,0575	4 340,23		249,56
	20.2.02.01-0014 Втулки, диаметр 42 мм		1000 шт	0,0122		0,01403	5 077,25		71,23
	Итого прямые затраты						5 014,72		4 410,32
	ФОТ						4 278,01		
	Пр8/12-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97	4 249,26		
	Пр7/4-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51	2 249,26		
	Всего по позиции						11 541,99		
67	ГЭСНМ08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (3х1,5; 2х1,5)		100 м	3,6		3,6			
	1 ОТ(3Т)					19,404			8 305,30
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	5,39		19,404	428,02		8 305,30
	2 ЗМ								243,11
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,02		0,072	2 238,98		161,21
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,072	1 137,45		81,90
	4 М								411,22
	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезанная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,16		0,576	108,21		62,33
	01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I		т	0,0006		0,00216	5 914,94		12,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	14.02.09-001	Краска	кг	0,02		0,072	127,56		9,18
	20.2.01.05-003	Гильзы кабельные медные ГМ 6	100 шт	0,05		0,18	1 378,32		248,10
	20.2.02.01-0012	Втулки, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,04392	1 794,89		78,83
	Итого прямые затраты								8 959,63
	ФОТ								8 305,30
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8 056,14
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4 235,70
	Всего по позиции								21 251,47
	ГЭСНм08-02.412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (3х2,5)	100 м	0,3	1	0,3			
	1 ОТ(3Т)					1,867			807,67
69	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	6,29		1,867	428,02		807,67
	2 ЗМ								30,39
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,03		0,009	2 238,98		20,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,009	1 137,45		10,24
	4 М								59,11
	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,32		0,096	108,21		10,39
	01.7.07.20-0002	Талки молотый, сорт 1	т	0,00105		0,000315	5 914,94		1,86
	14.4.02.09-001	Краска	кг	0,02		0,006	127,56		0,77
	20.2.01.05-005	Гильзы кабельные медные ГМ 16	100 шт	0,05		0,015	2 295,43		34,43
	20.2.02.01-0013	Втулки, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00366	3 185,82		11,66
69	Итого прямые затраты								897,17
	ФОТ								807,67
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			783,44
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			411,91
	Всего по позиции								2 092,52
	ГЭСНм08-02.401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробов	100 м	0,35	1	0,35			
	1 ОТ(3Т)					14,448			6 184,03
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	41,28		14,448	428,02		6 184,03
	2 ЗМ								254,23
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2		0,07	2 238,98		156,73
69	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2		0,07	1 137,45		79,62
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,98		0,693	25,80		17,88
	4 М								400,71
	01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,3		0,105	66,44		6,98
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42д, диаметр 4 мм	кг	1,75		0,6125	176,24		107,95
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1		0,35	232,11		81,24
	01.7.15.10-0052	Скобы дугоплаковые	10 шт	5		1,75	92,70		162,23
	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00037		0,0001295	188 790,15		24,45
	Всего по позиции								2 092,52
	ГЭСНм08-02.401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробов	100 м	0,35	1	0,35			
	1 ОТ(3Т)					14,448			6 184,03
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	41,28		14,448	428,02		6 184,03
	2 ЗМ								254,23
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2		0,07	2 238,98		156,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2		0,07	1 137,45		79,62
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,98		0,693	25,80		17,88
	4 М								400,71
	01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,3		0,105	66,44		6,98
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42д, диаметр 4 мм	кг	1,75		0,6125	176,24		107,95
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1		0,35	232,11		81,24
	01.7.15.10-0052	Скобы дугоплаковые	10 шт	5		1,75	92,70		162,23
	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00037		0,0001295	188 790,15		24,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14.02.09-0001 Краска		кг	0,4		0,14	127,56		17,86
	Итого прямые затраты								6 838,97
	ФОТ								6 184,03
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			5 998,51
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			3 153,86
	Всего по позиции								15 991,34
70	ГЭСНМ08-02-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям		100 м	0,9	1	0,9			
	1 ОТ(3Т)						28,944		12 388,61
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	32,16			28,944	428,02	12 388,61
	2 ЗМ								91,16
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,03		0,027	2 238,98		60,45
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03		0,027	1 137,45		30,71
	4 М								491,47
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	2,04		1,836	232,11		426,15
	01.7.15.14-0043 Шурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм		100 шт	2,04		1,836	35,58		65,32
	Итого прямые затраты								12 971,24
	ФОТ								12 388,61
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			12 016,95
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			6 318,19
	Всего по позиции								31 306,38
71	21.1.06.09-0181 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х25-660		1000 м	0,102	1	0,102	1 097 918,09		111 987,65
	Всего по позиции								111 987,65
72	21.1.06.09-0178 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6-660		1000 м	0,0663	1	0,0663	272 449,79		18 063,42
	Всего по позиции								18 063,42
73	21.1.06.09-0177 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х4-660		1000 м	0,0051	1	0,0051	204 133,01		1 041,08
	Всего по позиции								1 041,08
74	21.1.06.09-0155 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х10-660		1000 м	0,1275	1	0,1275	311 277,64		39 687,90
	Всего по позиции								39 687,90
75	21.1.06.09-0152 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660		1000 м	0,0306	1	0,0306	75 714,35		2 316,86
	Всего по позиции								2 316,86
76	21.1.06.09-0151 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660		1000 м	0,3366	1	0,3366	53 982,88		18 170,64
	Всего по позиции								18 170,64
77	21.1.06.10-0235 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3х1,5-1000		1000 м	0,2754	1	0,2754	87 186,76		24 011,23
	Всего по позиции								24 011,23
78	21.2.03.05-0057 Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 70-450		1000 м	0,0204	1	0,0204	470 314,77		9 594,42
	Всего по позиции								9 594,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
79	21.2.03.05-0055 1 кв.2023	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 25-450	1000 м	0,103	1	0,103	274 501,76		28 273,68
Всего по позиции									
80	21.2.03.05-0072 1 кв.2023	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1В 1х10-450	1000 м	0,0721	1	0,0721	110 559,88		7 971,37
Всего по позиции									
Итого по разделу 4 Кабельная продукция, конструкции для прокладки кабеля (ЭМ.СО лист 3) :									
Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
Материалы									
Строительные работы									
в том числе:									
оплата труда									
эксплуатация машин и механизмов									
материалы									
накладные расходы									
сметная прибыль									
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									
Монтажные работы									
в том числе:									
оплата труда									
эксплуатация машин и механизмов									
материалы									
накладные расходы									
сметная прибыль									
Итого ФОТ (справочно)									
Итого накладные расходы (справочно)									
Итого сметная прибыль (справочно)									
Итого по разделу 4 Кабельная продукция, конструкции для прокладки кабеля (ЭМ.СО лист 3)									
Раздел 5. Электроустановочные изделия (ЭМ.СО лист 4)									
81	ГЭСН08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт	0,08	1	0,08			
1 ОТ(3Т)									
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)									
2 ЭМ									
91.05.05-015 Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
4 М									
01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы							22 995,71
		накладные расходы							1 105,65
		сметная прибыль							581,32
		Итого ФОТ (справочно)							1 139,85
		Итого накладные расходы (справочно)							1 105,65
		Итого сметная прибыль (справочно)							581,32
		Итого по разделу 5 Электроустановочные изделия (ЗМ.СО лист 4)							25 829,72
Раздел 6. Заземление (ЗМ.СО лист 4)									
90	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,035	1	0,035			
	Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(3Т)					5,39			2 207,53
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	154		5,39	356,14	1,15	2 207,53
	Итого прямые затраты								2 207,53
	ФОТ								2 207,53
	Пр/812-001.2-1. Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89	0,9	80,1			1 768,23
	812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Пр/774-001.2. Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	0,85	34			750,56
	774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								4 726,32
91	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,035	1	0,035			
	Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(3Т)					3,0975			1 216,22
	1-1-5 Затраты труда рабочих (ср 1,5)		чел.-ч	88,5		3,0975	341,43	1,15	1 216,22
	Итого прямые затраты								1 216,22
	ФОТ								1 216,22
	Пр/812-001.2-1. Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89	0,9	80,1			974,19
	812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Пр/774-001.2. Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	0,85	34			413,51
	774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								2 603,92
92	ГЭСН08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм	10 шт	0,3	1	0,3			
	1 ОТ(3Т)					3,09			1 322,58
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	10,3		3,09	428,02		1 322,58
	2 ЗМ								285,18
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,27		0,081	2 238,98		181,36
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,27		0,081	1 137,45		92,13
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	1,51		0,453	25,80		11,69
	4 М								803,52
	01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42Д, диаметр 4 мм		кг	0,72		0,216	176,24		38,07
	14.4.02.09-0301 Композиция антикоррозионная цинкнаполненная		кг	2,4		0,72	1 063,13		765,45
	Итого прямые затраты								2 411,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ФОТ								1 322,58
	Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97			1 282,90
	Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51			674,52
	Всего по позиции								4 368,70
93	08.3.08.02-0024 1 кв.2023	Уголок горячекатаный, размер 63х63 мм	т	0,05148	1	0,05148	68 080,63		3 504,79
	Всего по позиции								3 504,79
94	ГЭСН08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: поперечное сечение 160 мм ²	100 м	0,1	1	0,1			616,35
	1 ОТ(37)					1,44			616,35
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	14,4			428,02			74,50
	2 ЭМ								44,78
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2			0,02	2 238,98		22,75
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2			0,02	1 137,45		6,97
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	2,7			0,27	25,80		409,22
	4 М								15,86
	01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,9			0,09	176,24		393,36
	14.4.02.09-0301 Композиция антикоррозионная цинкнаполненная	кг	3,7			0,37	1 063,13		1 100,07
	Итого прямые затраты								616,35
	ФОТ								597,86
	Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97			314,34
	Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51			2 012,27
	Всего по позиции								798,53
95	08.3.07.01-0043 1 кв.2023	Сталь полусовая: 40х5 мм, марка Ст-3сп	т	0,0126	1	0,0126	63 375,25		798,53
	Всего по позиции								798,53
Итого по разделу 6 Заземление (ЭМ,СО лист 4) :									
	Итого прямые затраты (справочно)								11 238,42
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								5 362,68
	Эксплуатация машин								359,68
	Материалы								5 516,06
	Строительные работы								7 330,24
	в том числе:								
	оплата труда								3 423,75
	накладные расходы								2 742,42
	сметная прибыль								1 164,07
	Монтажные работы								10 684,29
	в том числе:								
	оплата труда								1 938,93
	эксплуатация машин и механизмов								359,68
	материалы								5 516,06
	накладные расходы								1 880,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сметная прибыль								
	Итого ФОТ (справочно)								
	Итого накладные расходы (справочно)								
	Итого сметная прибыль (справочно)								
	Итого по разделу 6 Заемление (ЭМ.СО лист 4)								
	18 014,53								

Раздел 7. Пусконаладочные работы (Программа ПНР)

96	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	19	1	19			
Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
507/лр п.7.4									
Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
507/лр п.7.4									
	1 ОТ(3Т)					3,8912			2 265,23
	1-6-0 Затраты труда рабочих (ср б)		чел.-ч	0,16	0,64	1,9456	588,11		1 144,23
					(0,8*0,8)				
	10-3-3 Инженер III категории		чел.-ч	0,16	0,64	1,9456	576,17		1 121,00
					(0,8*0,8)				
	Итого прямые затраты								2 265,23
	ФОТ								2 265,23
	Пр/612-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'входосту' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74			1 676,27
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'входосту' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36			815,48
	Всего по позиции								4 756,98

97	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,2	1	0,2			
Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
507/лр п.7.4									
Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
507/лр п.7.4									
	1 ОТ(3Т)					1,65888			965,70
	1-6-0 Затраты труда рабочих (ср б)		чел.-ч	6,48	0,64	0,82944	588,11		487,80
					(0,8*0,8)				
	10-3-3 Инженер III категории		чел.-ч	6,48	0,64	0,82944	576,17		477,90
					(0,8*0,8)				
	Итого прямые затраты								965,70
	ФОТ								965,70
	Пр/612-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'входосту' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74			714,62
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'входосту' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36			347,65
	Всего по позиции								2 027,97

98	ГЭСНп01-03-001-01	Выполнение однофазной напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	2	1	2			
----	-------------------	--	----	---	---	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к счетным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 507/лр п.7.4								
	Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к счетным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 507/лр п.7.4								
	1 ОТ(3Т)								
	1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	0,65	0,64 (0,8*0,8)	0,832	437,82		709,96
	10-4-2 Техник II категории		чел.-ч	0,65	0,64 (0,8*0,8)	0,832	415,49		345,69
	Итого прямые затраты								
	ФОТ								
	Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%								
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%								
	Всего по позиции								
									1 490,92
99	ГЭСНп01-03-002-05								
	Выключатель двухполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А								
	Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к счетным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 507/лр п.7.4								
	ОП п.1.1.29 При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8								
	Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к счетным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 507/лр п.7.4								
	1 ОТ(3Т)								
	1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	1,35	0,512 (0,8*0,8*0,8)	2,7648	437,82		2 359,23
	10-4-2 Техник II категории		чел.-ч	1,35	0,512 (0,8*0,8*0,8)	2,7648	415,49		1 148,75
	Итого прямые затраты								
	ФОТ								
100	ГЭСНп01-03-002-06								
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А								
	Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к счетным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 507/лр п.7.4								
	Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к счетным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 507/лр п.7.4								
	1 ОТ(3Т)								
	1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	1,8	0,64 (0,8*0,8)	1,152	437,82		504,37
	10-4-2 Техник II категории		чел.-ч	1,8	0,64 (0,8*0,8)	1,152	415,49		478,64
	Итого прямые затраты								
	Всего по позиции								
									4 954,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ФОТ								
	Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			%	74				983,01
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			%	36				727,43
	Всего по позиции								353,88
	2 064,32								
101	ГЭСНп01-03-002-18 Выключатель двухполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения								
	ОП п.1.1.29 При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8								
	Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к счетным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8								
	507/лр п.7.4								
	1 ОТ(3Т)								
	1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)			чел.-ч	1,8	0,64 (0,8*0,8)	1,152	437,82	504,37
	10-4-2 Техник II категории			чел.-ч	1,8	0,64 (0,8*0,8)	1,152	415,49	478,64
	Итого прямые затраты								983,01
	ФОТ								983,01
	Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			%	74				727,43
102	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			%	36				353,88
	Всего по позиции								2 064,32
	ГЭСНп01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя								
	Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к счетным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8								
	507/лр п.7.4								
	Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к счетным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8								
	507/лр п.7.4								
	1 ОТ(3Т)								
	1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6)			чел.-ч	0,5	0,64 (0,8*0,8)	0,32	588,11	188,20
	10-3-3 Инженер III категории			чел.-ч	0,5	0,64 (0,8*0,8)	0,32	576,17	184,37
103	Итого прямые затраты								372,57
	ФОТ								372,57
	Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			%	74				275,70
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			%	36				134,13
	Всего по позиции								782,40
	ГЭСНп01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"								
	Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к счетным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8								
	507/лр п.7.4								
	Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к счетным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8								
	507/лр п.7.4								
	1 ОТ(3Т)								
	1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6)			чел.-ч	0,5	0,64 (0,8*0,8)	0,08	588,11	3 575,71
	10-3-3 Инженер III категории			чел.-ч	0,5	0,64 (0,8*0,8)	0,08	576,17	3 503,11
	Итого прямые затраты								7 078,82
	ФОТ								7 078,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого прямые затраты								7 078,82
	ФОТ								7 078,82
	Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74			5 238,33
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36			2 548,38
	Всего по позиции								14 865,53
Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы (Программа ПНР) :									
	Итого прямые затраты (справочно)								15 717,53
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								15 717,53
	Прочие затраты								33 006,82
	Пусконаладочные работы								33 006,82
	в том числе:								
	оплата труда								15 717,53
	накладные расходы								11 630,96
	сметная прибыль								5 658,31
	Итого ФОТ (справочно)								15 717,53
	Итого накладные расходы (справочно)								11 630,96
	Итого сметная прибыль (справочно)								5 658,31
	Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы (Программа ПНР)								33 006,82
Итого по смете:									
	Итого прямые затраты (справочно)								743 576,75
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								215 348,20
	Эксплуатация машин								11 308,52
	Материалы								516 920,03
	Строительные работы								140 310,43
	Строительные работы								139 368,23
	в том числе:								
	оплата труда								52 906,31
	эксплуатация машин и механизмов								1 812,03
	материалы								5 915,46
	накладные расходы								50 926,59
	сметная прибыль								27 807,84
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								942,20
	Монтажные работы								883 435,27
	в том числе:								
	оплата труда								146 724,36
	эксплуатация машин и механизмов								8 554,29
	материалы								511 004,57
	накладные расходы								142 322,63
	сметная прибыль								74 829,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Оборудование							62 133,62
		Оборудование							7 804,60
		Инженерное оборудование							54 329,02
		Прочие затраты							33 006,82
		Пусконаладочные работы							33 006,82
		в том числе:							
		оплата труда							15 717,53
		накладные расходы							11 630,98
		сметная прибыль							5 658,31
		Итого							1 118 886,14
		Итого ФОТ (справочно)							215 348,20
		Итого накладные расходы (справочно)							204 880,20
		Итого сметная прибыль (справочно)							108 295,57
		Итого СМР для расчета лимитированных затрат							1 023 745,70
		Заключение АО "Спецгазхозэнерго", 480,0 р/г без НДС 480,0*(0,33*2,2)							348,48
		Итого							1 024 094,18
		Итого с оборудованием и прочими затратами							1 119 234,62
		Непредвиденные затраты 2%							22 384,69
		Итого с непредвиденными							1 141 619,31
		НДС 20%							228 323,86
		ВСЕГО по смете							1 369 943,17

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Астафьева К.С.)

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области

ПРОВЕРИЛ

Начальник отдела подготовки
проектно-сметной документации

Иркутск

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области

ПРОВЕРИЛ

Отдел подготовки
проектно-сметной документации

Иркутск

Иркутск

СОГЛАСОВАНО:
2023 года
ИИН 3804051
Максим
Бачеславович
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Конъюнктурный анализ

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, д. 28
(наименование объекта строительства)

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Иркутск
2023 года

№ п.п.	Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса, затрат	Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Ед. изм.	Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб.	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.	Заготовительно-складские расходы		Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.	Год	Квартал	Наименование производителя/поставщика	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика	Статус организации (Производитель (1) / Поставщик (2))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Раздел 1. ДСР-02-01-01 "Ремонт внутридомового инженерной системы электроснабжения"																			
1.1	ТЛ 62.1.02.10_38_381252172_22.06.23_01	Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 3-41	Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 3-41	шт	шт	53145,00	44287,50		1,2%	531,5	44818,95	2023	2	ООО "ИЗЭЛТ"	381201001	3812522172		г. Иркутск	2
1.2	ТЛ 62.1.02.10_38_3810064368_28.06.2023_01	Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 3-41	Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 3-41	шт	шт	54800,00	45666,67		1,2%	548	46214,67	2023	2	ООО «Сияние Байкала»	381001001	3810064368		г. Иркутск	2
1.3	ТЛ 62.1.02.10_38_3849074520_28.06.2023_01	Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 3-41	Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 3-41	шт	шт	55000,00	45833,33		1,2%	550	46383,33	2023	2	ООО «ИНТЕКО»	384901001	3849074520		г. Иркутск	2
2.1	ТЛ 20.3.03.07_38_3810064368_28.06.2023_01	Светильник аварийный, аварийный ПУЧ-220-С 831ФА1	Светильник аварийный, аварийный ПУЧ-220-С 831ФА1	шт	шт	3145,79	2621,49		2%	52,43	2673,92	2023	2	ООО "ТА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"	784201001	7804526950		г. Иркутск	2
2.2	ТЛ 20.3.03.07_38_3810064368_28.06.2023_01	Светильник аварийный, аварийный ПУЧ-220-С 831ФА1	Светильник аварийный, аварийный ПУЧ-220-С 831ФА1	шт	шт	3560,00	2966,67		2%	59,33	3026,00	2023	2	ООО «Сияние Байкала»	381001001	3810064368		г. Иркутск	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.3	ТЛ_20.3.03.07_38_3849074520_28. 06.2023_01	Светильник светодиодный, аварийный ЛУЧ-220-С 83ДФвА1 БАЛ	Светильник аварийно-вакуационный "Выход"	шт	шт	3600,00	3000,00		2%	60	3060,00	2023	2	ООО «ИНТЕКО»	384901001	3849074520		г. Иркутск	2
3.1	ТЛ_20.3.03.07_38_7004526950_28. 06.2023_01	Светильник к ДСП-1304, 18 Вт	Светильник ДСП-1304, 18 Вт	шт	шт	1302,07	1085,06		2%	21,7	1106,76	2023	2	ООО "ПД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"	784201001	7804526950		г. Иркутск	2
3.2	ТЛ_20.3.03.07_38_3810064368_28. 06.2023_01	Светильник ДСП-1304, 18 Вт	Светильник ДСП-1304, 18 Вт	шт	шт	1400,00	1166,67		2%	23,33	1190,00	2023	2	ООО «Синие Байкалы»	381001001	3810064368		г. Иркутск	2
3.3	ТЛ_20.3.03.07_38_3849074520_28. 06.2023_01	Светильник ДСП-1304, 18 Вт	Светильник ДСП-1304, 18 Вт	шт	шт	1500,00	1250,00		2%	25	1275,00	2023	2	ООО «ИНТЕКО»	384901001	3849074520		г. Иркутск	2
4.1	ТЛ_20.3.03.07_38_7004526950_28. 06.2023_01	Светильник к ДСП, 36 Вт с БАЛ	Светильник ДСП, 36 Вт с БАЛ	шт	шт	8840,32	7366,93		2%	147,3	7514,27	2023	2	ООО "ПД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"	784201001	7804526950		г. Иркутск	2
4.2	ТЛ_20.3.03.07_38_3810064368_28. 06.2023_01	Светильник ДСП, 36 Вт с БАЛ	Светильник ДСП, 36 Вт с БАЛ	шт	шт	9000,00	7500,00		2%	150	7650,00	2023	2	ООО «Синие Байкалы»	381001001	3810064368		г. Иркутск	2
4.3	ТЛ_20.3.03.07_38_3849074520_28. 06.2023_01	Светильник ДСП, 36 Вт с БАЛ	Светильник ДСП, 36 Вт с БАЛ	шт	шт	9100,00	7583,33		2%	151,7	7735,00	2023	2	ООО «ИНТЕКО»	384901001	3849074520		г. Иркутск	2
5.1	ТЛ_20.3.03.07_38_7004526950_28. 06.2023_01	Светильник к аварийно-вакуационным "Выход" ный "Выход"	Светильник аварийно-вакуационный "Выход"	шт	шт	993,97	828,31		2%	16,57	844,88	2023	2	ООО "ПД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"	784201001	7804526950		г. Иркутск	2
5.2	ТЛ_20.3.03.07_38_3810064368_28. 06.2023_01	Светильник аварийно-вакуационный "Выход"	Светильник аварийно-вакуационный "Выход"	шт	шт	1100,00	916,67		2%	18,33	935,00	2023	2	ООО «Синие Байкалы»	381001001	3810064368		г. Иркутск	2
5.3	ТЛ_20.3.03.07_38_3849074520_28. 06.2023_01	Светильник аварийно-вакуационный "Выход"	Светильник аварийно-вакуационный "Выход"	шт	шт	1250,00	1041,67		2%	20,83	1062,50	2023	2	ООО «ИНТЕКО»	384901001	3849074520		г. Иркутск	2
6.1	ТЛ_20.3.03.07_38_7004526950_28. 06.2023_01	Наружное световое табло указателя номера подъезда ДПА-5040	Наружное световое табло указателя номера подъезда ДПА-5040	шт	шт	3227,45	2689,54		2%	53,79	2745,33	2023	2	ООО "ПД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"	784201001	7804526950		г. Иркутск	2
6.2	ТЛ_20.3.03.07_38_3810064368_28. 06.2023_01	Наружное световое табло указателя номера подъезда ДПА-5040	Наружное световое табло указателя номера подъезда ДПА-5040	шт	шт	3450,00	2875,00		2%	57,5	2932,50	2023	2	ООО «Синие Байкалы»	381001001	3810064368		г. Иркутск	2
6.3	ТЛ_20.3.03.07_38_3849074520_28. 06.2023_01	Наружное световое табло указателя номера подъезда ДПА-5040	Наружное световое табло указателя номера подъезда ДПА-5040	шт	шт	3550,00	2958,33		2%	59,17	3017,50	2023	2	ООО «ИНТЕКО»	384901001	3849074520		г. Иркутск	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7.1	ТЛ_20.2.07.04_38_7904526950_28. 06.2023_01	Поток неперфорир рованный 200х80 (ВШ)мм L=3м КП 200х80 СЛН10-200- 080.3	Поток неперфорированный 200х80 (ВШ)мм L=3м КП 200х80 СЛН10-200-080-3	шт.	м	834,18	695,15		2%	13,9	709,05	2023	2	ООО "ПД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"	784201001	7804526950		г. Иркутск	2
7.2	ТЛ_20.2.07.04_38_3810064368_28. 06.2023_01	Поток неперфорир ованный 200х80 (ВШ)мм L=3м КП 200х80 СЛН10-200- 080.3	Поток неперфорированный 200х80 (ВШ)мм L=3м КП 200х80 СЛН10- 200-080-3	шт.	м	840,00	700,00		2%	14	714,00	2023	2	ООО «Синие Байкалы»	381001001	3810064368		г. Иркутск	2
7.3	ТЛ_20.2.07.04_38_3849074520_28. 06.2023_01	Поток неперфорир ованный 200х80 (ВШ)мм L=3м КП 200х80 СЛН10-200- 080.3	Поток неперфорированный 200х80 (ВШ)мм L=3м КП 200х80 СЛН10- 200-080-3	шт.	м	850,00	708,33		2%	14,17	722,50	2023	2	ООО«ИНТЕКО»	384901001	3849074520		г. Иркутск	2
8.1	ТЛ_20.2.03.06_38_7904526950_28. 06.2023_01	Крышка на поток осн. 200мм L=3м СЛР1К-200- 3	Крышка на поток осн. 200мм L=3м СЛР1К-200-3	шт.	шт	352,56	293,80		2%	5,88	299,68	2023	2	ООО "ПД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"	784201001	7804526950		г. Иркутск	2
8.2	ТЛ_20.2.03.06_38_3810064368_28. 06.2023_01	Крышка на поток осн. 200мм L=3м СЛР1К-200- 3	Крышка на поток осн. 200мм L=3м СЛР1К-200-3	шт.	шт	368,00	306,67		2%	6,13	312,80	2023	2	ООО «Синие Байкалы»	381001001	3810064368		г. Иркутск	2
8.3	ТЛ_20.2.03.06_38_3849074520_28. 06.2023_01	Крышка на поток осн. 200мм L=3м СЛР1К-200- 3	Крышка на поток осн. 200мм L=3м СЛР1К-200-3	шт.	шт	380,00	316,67		2%	6,33	323,00	2023	2	ООО«ИНТЕКО»	384901001	3849074520		г. Иркутск	2
9.1	ТЛ_20.2.03.06_38_7904526950_28. 06.2023_01	Разделитель перехорода з н80, 2м СЛМ50D-RP- 080-20	Разделительная перегородка н80, 2м СЛМ50D-RP-080-20	шт.	м	332,66	277,22		2%	5,54	282,76	2023	2	ООО "ПД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"	784201001	7804526950		г. Иркутск	2
9.2	ТЛ_20.2.03.06_38_3810064368_28. 06.2023_01	Разделитель перехорода н80, 2м СЛМ50D-RP- 080-20	Разделительная перегородка н80, 2м СЛМ50D-RP-080-20	шт.	м	340,00	283,33		2%	5,67	289,00	2023	2	ООО «Синие Байкалы»	381001001	3810064368		г. Иркутск	2
9.3	ТЛ_20.2.03.06_38_3849074520_28. 06.2023_01	Разделитель перехорода н80, 2м СЛМ50D-RP- 080-20	Разделительная перегородка н80, 2м СЛМ50D-RP-080-20	шт.	м	346,00	290,00		2%	5,8	295,80	2023	2	ООО«ИНТЕКО»	384901001	3849074520		г. Иркутск	2
10.1	ТЛ_01.7.06.07_38_7804526950_28. 06.2023_01	Лента перфориро ванная монтажная 0,5х12, L=25м	Лента перфорированная монтажная 0,5х12, L=25м	шт.	шт	242,72	202,27		2%	4,05	206,32	2023	2	ООО "ПД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"	784201001	7804526950		г. Иркутск	2
10.2	ТЛ_01.7.06.07_38_3810064368_28. 06.2023_01	Лента перфориров анная монтажная 0,5х12, L=25м	Лента перфорированная монтажная 0,5х12, L=25м	шт.	шт	248,00	206,67		2%	4,13	210,80	2023	2	ООО «Синие Байкалы»	381001001	3810064368		г. Иркутск	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10.3 ТЛ_01.7.06.07_38_3849074520_28. 06.2023_01	Лента перфорированная завная монтажная 0,5x12, L=25м	Лента перфорированная монтажная 0,5x12, L=25м		шт.	шт	252,00	210,00		2%	4,2	214,20	2023	2	ООО «ИНТЕКО»	384901001	3849074520		г. Иркутск	2
11.1 ТЛ_01.7.06.07_38_7804526950_28. 06.2023_01	Изолятор шинный СИМО (М8) силовой с болтом	Изолятор шинный СИМО (М8) силовой с болтом		шт.	шт	80,27	66,89		2%	1,34	68,23	2023	2	ООО ТД "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	784201001	7804526950		г. Иркутск	2
11.2 ТЛ_01.7.06.07_38_3810064368_28. 06.2023_01	Изолятор шинный СИМО (М8) силовой с болтом	Изолятор шинный СИМО (М8) силовой с болтом		шт.	шт	82,00	68,33		2%	1,37	69,70	2023	2	ООО «Синие Байкалы»	381001001	3810064368		г. Иркутск	2
11.3 ТЛ_01.7.06.07_38_3849074520_28. 06.2023_01	Изолятор шинный СИМО (М8) силовой с болтом	Изолятор шинный СИМО (М8) силовой с болтом		шт.	шт	83,00	69,17		2%	1,38	70,55	2023	2	ООО «ИНТЕКО»	384901001	3849074520		г. Иркутск	2

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
ПРОВЕРИЛ <i>Сидорова</i> (подпись)	Отдел подготовки проектно-сметной документации
<i>Сидорова</i> (подпись)	<i>Сидорова И.И.</i> (расшифровка подписи)

