



Приложение № 3
Утверждено приказом Министра РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2024 года

Наименование программного продукта
Наименование раздела сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнительных изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр, Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр, Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Министра России от 18.02.2024 № 102/пр, Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр
Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Министра России от 29 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Министра России от 28 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Министра России от 02.08.2021 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Министра России от 18.02.2024 № 102/пр, Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр

Письмо Министра России от 23.08.2024 № 48886-И/И/О/9

Приказ министерства строительства Иркутской области от 21.03.2024 № 59-10-мпр

38. Иркутская область

Иркутская область (1 зона)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, 5.
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4

Ремонт фасада

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.10.2023

Сметная стоимость 11 296,40 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 8 959,98 тыс.руб.

монтажных работ 289,11 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб.

прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 2 221,40 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов 38,01 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 5 455,81 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов 70,53 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Подготовительные работы												
1	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	11,312	1	11,312						
		Итого прямые затраты										260 938,87
		ФОТ										202 366,88
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110						222 803,57
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69						139 833,15
		Всего по позиции							66 886,66			643 263,09
2	ГЭСНр89-01-005-01	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	2,83	1	2,83						
		Итого прямые затраты										95 833,28
		ФОТ										41 511,24
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92						38 190,34
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44						18 264,95
		Всего по позиции							63 812,22			162 288,57
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы :										
		Итого прямые затраты (справочно)										376 859,85
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										227 072,63
		Эксплуатация машин										48 302,91
		Оплата труда машинистов (Отм)										16 805,49
		Материалы										84 678,62
		Строительные работы										795 551,96
		в том числе:										
		оплата труда эксплуатация машин и механизмов										227 072,63
		оплата труда машинистов (Отм)										48 302,91
		материалы										16 805,49
		накладные расходы										84 678,62
		сметная прибыль										260 793,91
		Итого ФОТ (справочно)										157 898,10
		Итого накладные расходы (справочно)										243 878,12
		Итого сметная прибыль (справочно)										260 793,91
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы										157 898,10
		Справочно										795 551,96
		затраты труда рабочих				550,936						
		затраты труда машинистов				24,33744						
Раздел 2. Ремонт и окраска цоколя здания в осях А-В/1-27.27-1.												
3	ГЭСНр81-02-001-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,361	1	0,361						
		Итого прямые затраты										26 837,08
		ФОТ										25 187,22
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89						22 416,63
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44						11 082,36
		Всего по позиции							168 193,99			89 036,09
4	ГЭСНр81-02-001-04	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 81-02-001-03	100 м2	0,361	1	0,361						
		Итого прямые затраты										4 874,43
		ФОТ										4 800,38
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89						4 272,34
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44						2 112,17
		Всего по позиции							32 361,66			11 368,84
136	ТЦ_04.3.02.09_38_38082739_36_01.10.2024_02_1.3	Штукатурка Unter Bau Bergauf 26 кг (расход 17кг на м2 при толщ. 10мм)	кг	1790,1	1	1790,1			18,66			33 224,26
		Всего по позиции										33 224,26
5	ГЭСНр82-04-005-06	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,819	1	0,819						
		Итого прямые затраты										7 816,08
		ФОТ										7 816,08
	Пр/812-096.0-1	НР Малерные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90						7 034,47
	Пр/774-096.0	СП Малерные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46						3 595,40
		Всего по позиции							22 622,63			18 446,96
8	ГЭСНр82-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	1,17	1	1,17						
		Итого прямые затраты										1 638,80
		ФОТ										1 637,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 474,15
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					753,45
		Всего по позиции							3 304,62		3 866,40
9	ФСБЦ-14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	9,36	1	9,36	128,77	1,91	245,95		2 302,09
		Всего по позиции									2 302,09
10	ГЭСНр62-02-007-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	1,17	1	1,17					
		Итого прямые затраты									1 642,46
		ФОТ									1 590,36
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 431,32
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					731,57
		Всего по позиции							3 252,44		3 805,35
11	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	14,625	1	14,625	65,84	1,18	77,69		1 136,22
		Всего по позиции									1 136,22
12	ГЭСНр62-02-007-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	1,17	1	1,17					
		Итого прямые затраты									15 413,02
		ФОТ									9 402,41
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					8 462,17
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					4 325,11
		Всего по позиции							24 102,82		26 200,30
173	ФСБЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малосусадочная водостойкая фасадная	т	0,1404	1	0,1404	65 852,00	1,6	105 363,20		14 792,99
		Всего по позиции									14 792,99
13	ГЭСНр62-02-008-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	1,17	1	1,17					
		Итого прямые затраты									6 028,48
		ФОТ									5 614,31
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					5 052,88
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 582,58
		Всего по позиции							11 678,58		13 663,94
175	ГЭСНр62-02-007-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	1,17	1	1,17					
		Итого прямые затраты									1 642,46
		ФОТ									1 590,36
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 431,32
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					731,57
		Всего по позиции							3 252,44		3 805,35
176	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	14,625	1	14,625	65,84	1,18	77,69		1 136,22
		Всего по позиции									1 136,22
14	ФСБЦ-14.4.02.07-0002	Эмаль перхлорвиниловая фасадная XB-161	т	0,04095	1	0,04095	119 850,13	1,13	135 430,65		5 545,89
		Всего по позиции									5 545,89
		Итого по разделу 2 Ремонт и окраска цоколя здания в осях А-В/1-27,27-1. :									
		Итого прямые затраты (справочно)									122 830,48
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									57 257,70
		Эксплуатация машин									856,25
		Оплата труда машинистов (Отм)									381,36
		Материалы									64 335,17
		Строительные работы									200 319,99
		в том числе:									
		оплата труда									57 257,70
		эксплуатация машин и механизмов									856,25
		оплата труда машинистов (Отм)									381,36
		материалы									64 335,17
		накладные расходы									51 575,28
		сметная прибыль									25 914,23
		Итого ФОТ (справочно)									57 639,06
		Итого накладные расходы (справочно)									51 575,28
		Итого сметная прибыль (справочно)									25 914,23
		Итого по разделу 2 Ремонт и окраска цоколя здания в осях А-В/1-27,27-1.									200 319,99
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									33 224,26
		затраты труда рабочих				141,30558					
		затраты труда машинистов				0,83538					
Раздел 3. Ремонт и окраска стен фасадов А-В/1-27,27-1.											
15	ГЭСНр61-02-001-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,6	1	0,6					
		Итого прямые затраты									43 653,11
		ФОТ									43 055,07
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					38 319,01
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					18 944,23
		Всего по позиции							168 193,92		100 916,35
16	ГЭСНр61-02-001-04	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	0,6	1	0,6					
		Итого прямые затраты									8 503,27
		ФОТ									8 205,76
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					7 303,13
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 610,53
		Всего по позиции							32 361,55		19 416,93
177	ТЦ 04.3.02.09_38_38082739 35_01.10.2024_02_1.3	Штукатурка Unter Bau Bergauf 25 кг (расход 17кг на м2 при толщ. 10мм)	кг	3060	1	3060			18,56		56 793,60
		Всего по позиции									56 793,60
17	ГЭСНр62-04-005-05	Очистка арматурой поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	15,327	1	15,327					
		Итого прямые затраты									146 272,27
		ФОТ									146 272,27
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					131 645,04
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					67 285,24
		Всего по позиции							22 522,51		345 202,55
20	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	15,927	1	15,927					
		Итого прямые затраты									22 308,69
		ФОТ									22 297,03
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					20 067,33
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					10 256,63
		Всего по позиции							3 304,62		52 632,65
21	ФСБЦ-14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	127,416	1	127,416	128,77	1,91	245,95		31 337,97
		Всего по позиции									31 337,97
22	ГЭСНр62-02-007-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	15,927	1	15,927					
		Итого прямые затраты									22 358,45
		ФОТ									21 649,27
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					19 484,34
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					9 958,66
		Всего по позиции							3 252,43		51 801,45
23	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	199,0875	1	199,0875	65,84	1,18	77,69		15 467,11
		Всего по позиции									15 467,11
24	ГЭСНр62-02-007-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	15,927	1	15,927					
		Итого прямые затраты									209 814,61
		ФОТ									127 993,33
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					115 194,00
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					58 876,93
		Всего по позиции							24 102,82		383 885,54
178	ФСБЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малосусадочная водостойкая фасадная	т	1,91124	1	1,91124	65 852,00	1,6	105 363,20		201 374,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									201 374,36
25	ГЭСНр62-02-008-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	15,927	1	15,927					
		Итого прямые затраты									82 064,58
		ФОТ									76 426,55
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					68 783,90
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					35 156,21
		Всего по позиции							11 678,58		186 004,69
179	ГЭСНр62-02-007-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	15,927	1	15,927					
		Итого прямые затраты									22 358,45
		ФОТ									21 649,27
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					19 484,34
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					9 958,66
		Всего по позиции							3 252,43		51 801,45
180	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	199,0875	1	199,0875	65,84	1,18		77,69	15 467,11
		Всего по позиции									15 467,11
26	ФСБЦ-14.4.02.07-0002	Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	т	0,557445	1	0,557445	119 850,13	1,13		135 430,65	75 495,14
		Всего по позиции									75 495,14
		Итого по разделу 3 Ремонт и окраска стен фасадов А-В/1-27,27-1, :									
		Итого прямые затраты (справочно)									953 268,72
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									466 133,70
		Эксплуатация машин									5 440,94
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 414,85
		Материалы									480 279,23
		Строительные работы									1 587 596,90
		в том числе:									
		оплата труда									466 133,70
		эксплуатация машин и механизмов									5 440,94
		оплата труда машинистов (Отм)									1 414,85
		материалы									480 279,23
		накладные расходы									420 281,09
		сметная прибыль									214 047,09
		Итого ФОТ (справочно)									467 548,55
		Итого накладные расходы (справочно)									420 281,09
		Итого сметная прибыль (справочно)									214 047,09
		Итого по разделу 3 Ремонт и окраска стен фасадов А-В/1-27,27-1, :									1 587 596,90
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									56 793,60
		затраты труда рабочих				1181,20269					
		затраты труда машинистов				3,09924					
Раздел 4. Ремонт и окраска карнизов 400*100 мм											
Закрепление карнизных блоков											
27	ГЭСНр54-01-018-01	Разборка засыпной изоляции перекрытий: чердачных, толщина засыпки 20 см	100 м2	1,65	1	1,65					
		Итого прямые затраты									27 902,86
		ФОТ									27 902,86
	Пр/812-088.0-1	НР Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	92		92					25 670,63
	Пр/774-088.0	СП Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	59		59					16 462,69
		Всего по позиции							42 446,17		70 036,18
28	ГЭСНр68-02-004-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,0015	1	0,0015					
		Итого прямые затраты									62,60
		ФОТ									38,45
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					39,22
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					20,76
		Всего по позиции							81 720,00		122,58
29	ГЭСНр52-01-017-01	Устройство антикоррозийной защиты арматуры стен	10 м2	0,31	1	0,31					
		Итого прямые затраты									655,10
		ФОТ									649,53
	Пр/812-086.0-1	НР Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	93		93					604,06
	Пр/774-086.0	СП Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	55		55					357,24
		Всего по позиции							5 214,19		1 616,40
30	ФСБЦ-14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00155	1	0,00155	51 280,15	1,67		85 637,85	132,74
		Всего по позиции									132,74
31	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,031	1	0,031					
		за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; 3М=2 к раск.; 3ПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									137,42
		ФОТ									66,21
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					56,01
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					28,70
		Всего по позиции							7 165,48		222,13
32	ГЭСНм39-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	т	0,89309	1	0,89309					
		Итого прямые затраты									62 392,72
		ФОТ									52 618,87
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90					47 356,98
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					23 678,49
		Всего по позиции							150 560,96		134 464,49
211	ФСБЦ-08.3.11.01-1102	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, 12П-24П	т	0,89309	1	0,89309				74 820,05	66 821,04
		Всего по позиции									66 821,04
34	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,1175	1	0,1175					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									475,50
		ФОТ									363,22
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					307,28
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					157,46
		Всего по позиции							8 002,04		940,24
35	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,1175	1	0,1175					
		за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; 3М=2 к раск.; 3ПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									520,85
		ФОТ									250,95
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					212,30
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					108,79
		Всего по позиции							7 165,45		841,94
36	ГЭСН46-03-014-45	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	0,62	1	0,62					
		Итого прямые затраты									1 920,39
		ФОТ									1 902,75
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					1 959,83
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 122,62
		Всего по позиции							8 069,10		5 002,84
37	ГЭСН06-03-004-07	Установка анкерных болтов: химических клеевых	100 шт	0,62	1	0,62					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									4 291,91
		ФОТ									3 107,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 n.25 Пр/774-006.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 n.16	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					2 852,30
			%	58	0,85	49,3					1 531,79
		Всего по позиции							13 993,55		8 676,00
213	ФСБЦ-01.7.15.01-1577	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплексе с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М10, длина шпильки 190 мм	10 шт	6,2	1	6,2	942,81	1,1	1 037,09		6 429,96
		Всего по позиции									6 429,96
212	ФСБЦ-14.1.06.06-1006	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М10, длина капсулы 90 мм	10 шт	6,2	1	6,2	1 885,04	1,43	2 695,61		16 712,78
		Всего по позиции									16 712,78
40	ГЭСН11-01-008-02	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой	м3	6,6	1	6,6					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр n.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									12 296,33
		ФОТ									8 540,23
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 n.25	НР Полю	%	112	0,9	100,8					8 608,55
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 n.16	СП Полю	%	65	0,85	55,25					4 718,48
		Всего по позиции							3 882,33		25 623,36
41	ФСБЦ-02.4.03.03-0002	Щебень шлаковый для дорожного строительства М 600, фракция 5-10 мм	м3	7,26	1	7,26	2 457,46	1,34	3 293,00		23 907,18
		Всего по позиции									23 907,18
42	ГЭСН11-01-011-03	Устройство стяжки: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,17	1	0,17					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр n.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									2 797,43
		ФОТ									2 766,46
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 n.25	НР Полю	%	112	0,9	100,8					2 788,59
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 n.16	СП Полю	%	65	0,85	55,25					1 528,47
		Всего по позиции							41 849,94		7 114,49
43	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,35	1	0,35			6 170,13		2 159,55
		Всего по позиции									2 159,55
44	ГЭСНр61-02-001-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,3385	1	0,3385					
		Итого прямые затраты									24 627,63
		ФОТ									24 290,24
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					21 618,31
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					10 687,71
		Всего по позиции							168 193,94		56 933,65
45	ГЭСНр61-02-001-04	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	0,3385	1	0,3385					
		Итого прямые затраты									4 797,27
		ФОТ									4 629,42
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					4 120,18
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 036,94
		Всего по позиции							32 361,57		10 954,39
181	ТЦ. 04.3.02.09_38_38082739 35_01.10.2024_02_1.3	Штукатурка Unter Bau Bergauf 25 кг (расход 17кг на м2 при толщ. 10мм)	кг	1726,35	1	1726,35			18,56		32 041,06
		Всего по позиции									32 041,06
46	ГЭСНр62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,7899	1	0,7899					
		Итого прямые затраты									7 538,36
		ФОТ									7 538,36
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					6 784,52
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 467,65
		Всего по позиции							22 522,51		17 790,53
49	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	1,1284	1	1,1284					
		Итого прямые затраты									1 580,54
		ФОТ									1 579,71
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 421,74
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					726,67
		Всего по позиции							3 304,63		3 728,95
50	ФСБЦ-14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	9,0272	1	9,0272	128,77	1,91	245,95		2 220,24
		Всего по позиции									2 220,24
51	ГЭСНр62-02-007-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	1,1284	1	1,1284					
		Итого прямые затраты									1 584,05
		ФОТ									1 533,81
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 380,43
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					705,55
		Всего по позиции							3 252,42		3 670,03
52	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	14,105	1	14,105	65,84	1,18	77,69		1 095,82
		Всего по позиции									1 095,82
53	ГЭСНр62-02-007-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	1,1284	1	1,1284					
		Итого прямые затраты									14 864,99
		ФОТ									9 058,10
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					8 161,29
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					4 171,33
		Всего по позиции							24 102,81		27 197,61
182	ФСБЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малосудочная водостойкая фасадная	т	0,135408	1	0,135408	65 852,00	1,6	105 363,20		14 267,02
		Всего по позиции									14 267,02
54	ГЭСНр62-02-008-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	1,1284	1	1,1284					
		Итого прямые затраты									5 814,12
		ФОТ									5 414,69
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 873,22
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 490,76
		Всего по позиции							11 678,57		13 178,10
183	ГЭСНр62-02-007-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	1,1284	1	1,1284					
		Итого прямые затраты									1 584,05
		ФОТ									1 533,81
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 380,43
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					705,55
		Всего по позиции							3 252,42		3 670,03
184	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	14,105	1	14,105	65,84	1,18	77,69		1 095,82
		Всего по позиции									1 095,82
55	ФСБЦ-14.4.02.07-0002	Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	т	0,039494	1	0,039494	119 850,13	1,13	135 430,65		5 348,70
		Всего по позиции									5 348,70
		Итого по разделу 4 Ремонт и окраска карнизов 400*100 мм :									
		Итого прямые затраты (справочно)									349 112,33
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									150 702,60
		Эксплуатация машин									11 251,26
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 092,15
		Материалы									184 066,32
		Строительные работы									362 730,32
		в том числе:									
		оплата труда									98 887,57
		эксплуатация машин и механизмов									4 681,42
		оплата труда машинистов (Отм)									2 288,31
		материалы									113 004,97
		накладные расходы									92 838,89
		сметная прибыль									51 029,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы									201 285,53
		в том числе:									
		оплата труда									51 815,03
		эксплуатация машин и механизмов									6 569,84
		оплата труда машинистов (Отм)									803,84
		материалы									71 061,35
		накладные расходы									47 356,98
		сметная прибыль									23 678,49
		Итого ФОТ (справочно)									153 794,75
		Итого накладные расходы (справочно)									140 195,87
		Итого сметная прибыль (справочно)									74 707,65
		Итого по разделу 4 Ремонт и окраска карнизов 400*100 мм									564 015,85
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН					366,0783233				32 041,06
		затраты труда рабочих									
		затраты труда машинистов					6,4778326				
Раздел 5. Оконные откосы здания 228 шт											
185	ГЭСНр62-04-005-05	Очистка вкручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	2,0491	1	2,0491					
		Итого прямые затраты									19 555,46
		ФОТ									19 555,46
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					17 599,91
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					8 995,51
		Всего по позиции							22 522,51		46 150,88
57	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	2,0491	1	2,0491					
		Итого прямые затраты									2 870,14
		ФОТ									2 868,64
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 581,78
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 319,57
		Всего по позиции							3 304,62		6 771,49
58	ФСБЦ-14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	16,3928	1	16,3928	128,77	1,91		245,95	4 031,81
		Всего по позиции									4 031,81
59	ГЭСНр62-02-007-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	2,0491	1	2,0491					
		Итого прямые затраты									2 876,54
		ФОТ									2 785,30
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 506,77
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 281,24
		Всего по позиции							3 252,43		6 664,55
187	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	25,61375	1	25,61375	65,84	1,18		77,69	1 989,93
		Всего по позиции									1 989,93
60	ГЭСНр62-02-007-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	2,0491	1	2,0491					
		Итого прямые затраты									26 993,85
		ФОТ									16 467,08
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					14 820,37
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					7 574,86
		Всего по позиции							24 102,82		49 389,08
186	ФСБЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малосуточная водостойкая фасадная	т	0,135408	1	0,135408	65 852,00	1,6		105 363,20	14 267,02
		Всего по позиции									14 267,02
61	ГЭСНр62-02-008-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	2,0491	1	2,0491					
		Итого прямые затраты									10 558,08
		ФОТ									9 832,71
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					8 849,44
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					4 523,05
		Всего по позиции							11 678,58		23 930,57
188	ГЭСНр62-02-007-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	2,0491	1	2,0491					
		Итого прямые затраты									2 876,54
		ФОТ									2 785,30
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 506,77
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 281,24
		Всего по позиции							3 252,43		6 664,55
189	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	25,61375	1	25,61375	65,84	1,18		77,69	1 989,93
		Всего по позиции									1 989,93
62	ФСБЦ-14.4.02.07-0002	Эмаль перхлорвиниловая фасадная XB-161	т	0,0717185	1	0,0717185	119 850,13	1,13		135 430,65	9 712,88
		Всего по позиции									9 712,88
		Итого по разделу 5 Оконные откосы здания 228 шт :									
		Итого прямые затраты (справочно)									97 722,18
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									54 182,25
		Эксплуатация машин									585,18
		Оплата труда машинистов (Отм)									112,24
		Материалы									42 842,51
		Строительные работы									171 562,69
		в том числе:									
		оплата труда									54 182,25
		эксплуатация машин и механизмов									585,18
		оплата труда машинистов (Отм)									112,24
		материалы									42 842,51
		накладные расходы									48 865,04
		сметная прибыль									24 975,47
		Итого ФОТ (справочно)									54 294,49
		Итого накладные расходы (справочно)									48 865,04
		Итого сметная прибыль (справочно)									24 975,47
		Итого по разделу 5 Оконные откосы здания 228 шт									171 562,69
		Справочно									
		затраты труда рабочих					138,252777				
		затраты труда машинистов					0,245892				
Раздел 6. Оконные отливы здания металлические (5 шт)											
190	ГЭСНр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,0652	1	0,0652					
		Итого прямые затраты									1 190,86
		ФОТ									1 097,88
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					988,09
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					505,02
		Всего по позиции							41 165,18		2 683,97
191	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	1,00408	1	1,00408	722,64	0,92		664,83	667,54
		Всего по позиции									667,54
		Итого по разделу 6 Оконные отливы здания металлические (5 шт) :									
		Итого прямые затраты (справочно)									1 858,40
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 094,58
		Эксплуатация машин									1,84
		Оплата труда машинистов (Отм)									3,30
		Материалы									758,68
		Строительные работы									3 351,51
		в том числе:									
		оплата труда									1 094,58
		эксплуатация машин и механизмов									1,84
		оплата труда машинистов (Отм)									3,30
		материалы									758,68
		накладные расходы									988,09
		сметная прибыль									505,02
		Итого ФОТ (справочно)									1 097,88
		Итого накладные расходы (справочно)									988,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)									505,02
		Итого по разделу 6 Оконные отливки здания металлические (5 шт)									3 351,51
		Справочно									
		затраты труда рабочих				2,699932					
		затраты труда машинистов				0,007824					
Раздел 7. Ремонт межпанельных швов											
71	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,9685	1	0,9685					
		Итого прямые затраты									1 356,56
		ФОТ									1 355,85
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 220,27
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					623,69
		Всего по позиции							3 304,62		3 200,52
72	ФСБЦ-14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	7,748	1	7,748		128,77	1,91	245,95	1 905,62
		Всего по позиции									1 905,62
67	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиизоплена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	17,61	1	17,61					
		Итого прямые затраты									382 523,53
		ФОТ									370 751,88
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					341 091,73
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					192 790,98
		Всего по позиции							52 038,97		916 406,24
192	91.06.09-021	Лопьяки одностенные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-664,997625	1	-664,997625					-9 702,32
		Всего по позиции									-9 702,32
68	ФСБЦ-01.7.07.26-0026	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм	100 м	18,1383	1	18,1383		632,80	1,24	784,67	14 232,58
		Всего по позиции									14 232,58
193	ФСБЦ-14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий высокотемпературный окрашиваемый, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации широких деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	676,224	1	676,224		214,64	1,09	233,96	158 209,37
		Всего по позиции									158 209,37
70	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт	81	1	81		236,15	1,09	257,40	20 849,40
		Всего по позиции									20 849,40
73	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-песчаным раствором по камню: стен	100 м2	0,9685	1	0,9685					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									31 133,25
		ФОТ									31 056,26
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 n.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					27 959,63
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 n.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					12 939,10
		Всего по позиции							74 374,79		72 031,98
69	ФСБЦ-04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	1,830465	1	1,830465		3 659,62	1,69	6 184,76	11 320,99
		Всего по позиции									11 320,99
172	ГЭСНр62-02-007-07	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,9685	1	0,9685					
		Итого прямые затраты									12 758,54
		ФОТ									7 783,10
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					7 004,79
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 580,23
		Всего по позиции							24 102,80		23 343,56
194	ФСБЦ-14.5.11.02-0105	Шпателька малосудочная водостойкая фасадная	т	0,11622	1	0,11622		65 852,00	1,6	105 363,20	12 245,31
		Всего по позиции									12 245,31
76	ГЭСНр62-02-008-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0,9685	1	0,9685					
		Итого прямые затраты									4 990,23
		ФОТ									4 647,40
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 182,66
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 137,80
		Всего по позиции							11 678,56		11 310,69
77	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	12,10625	1	12,10625		65,84	1,18	77,69	940,53
		Всего по позиции									940,53
78	ФСБЦ-14.4.02.07-0002	Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	т	0,0338975	1	0,0338975		119 850,13	1,13	135 430,65	4 590,76
		Всего по позиции									4 590,76
		Итого по разделу 7 Ремонт межпанельных швов :									
		Итого прямые затраты (справочно)									647 354,35
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									412 505,41
		Эксплуатация машин									2 290,03
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 099,08
		Материалы									229 459,83
		Строительные работы									1 240 885,23
		в том числе:									
		оплата труда									412 505,41
		эксплуатация машин и механизмов									2 290,03
		оплата труда машинистов (Отм)									3 099,08
		материалы									229 459,83
		накладные расходы									381 459,08
		сметная прибыль									212 071,80
		Итого ФОТ (справочно)									415 604,49
		Итого накладные расходы (справочно)									381 459,08
		Итого сметная прибыль (справочно)									212 071,80
		Итого по разделу 7 Ремонт межпанельных швов									1 240 885,23
		Справочно									
		затраты труда рабочих				955,3182975					
		затраты труда машинистов				6,78865					
Раздел 8. Ремонт панелей (69 шт)											
79	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3,8504	1	3,8504					
		Итого прямые затраты									32 628,21
		ФОТ									32 628,21
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					29 691,67
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					16 966,67
		Всего по позиции							20 591,77		79 286,55
80	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	4,735	1	4,735					
		Итого прямые затраты									55 588,84
		ФОТ									51 117,90
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					52 651,44
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					30 159,56
		Всего по позиции							29 229,11		138 399,84
81	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	385,04	1	385,04					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									18 257,50
		ФОТ									17 951,39
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 n.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					15 186,88
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 n.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					7 781,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							107,07		41 226,31
82	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	3,8504	1	3,8504					
		Итого прямые затраты									5 393,19
		ФОТ									5 390,37
	Пр/812-096.0-1 НР	Малярные работы (ремонтно-строительные)		90		90					4 851,33
	Пр/774-096.0 СП	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 479,57
		Всего по позиции							3 304,62		12 724,09
83	ФСБЦ-14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	30,8032	1	30,8032	128,77	1,91	245,95		7 576,05
		Всего по позиции									7 576,05
84	ГЭСНр62-02-007-01	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	3,8504	1	3,8504					
		Итого прямые затраты									5 405,23
		ФОТ									5 233,78
	Пр/812-096.0-1 НР	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 710,40
	Пр/774-096.0 СП	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 407,54
		Всего по позиции							3 252,43		12 523,17
85	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	48,13	1	48,13	65,84	1,18	77,69		3 739,22
		Всего по позиции									3 739,22
86	ГЭСН46-03-014-45	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	8,49	1	8,49					
		Итого прямые затраты									26 297,02
		ФОТ									26 055,42
	Пр/812-040.1-1 НР	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					26 837,08
	Пр/774-040.1 СП	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					15 372,70
		Всего по позиции							8 069,12		68 506,80
87	ГЭСН06-03-004-07	Установка анкерных болтов: химических клеевых	100 шт	8,49	1	8,49					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									58 771,52
		ФОТ									42 546,87
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					39 058,03
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					20 975,61
		Всего по позиции							13 993,54		118 805,16
88	ФСБЦ-01.7.15.01-1577	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплексе с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М10, длина шпильки 190 мм	10 шт	84,9	1	84,9	942,81	1,1	1 037,09		88 048,94
		Всего по позиции									88 048,94
214	ФСБЦ-14.1.06.06-1006	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М10, длина капсулы 90 мм	10 шт	84,9	1	84,9	1 895,04	1,43	2 895,61		228 857,29
		Всего по позиции									228 857,29
90	ГЭСН07-01-058-01	Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	1,386144	1	1,386144					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									33 446,20
		ФОТ									32 982,68
	Пр/812-007.0-1, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	0,9	99					32 652,85
	Пр/774-007.0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05					20 465,75
		Всего по позиции							62 450,08		86 564,80
91	ФСБЦ-08.1.02.17-0089	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	423,544	1	423,544	218,09	1,13	246,44		104 378,18
		Всего по позиции									104 378,18
196	ГЭСН46-08-004-02	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа арматурную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2	3,8504	1	3,8504					
		Итого прямые затраты									78 723,84
		ФОТ									75 244,58
	Пр/812-040.1-1 НР	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					77 501,92
	Пр/774-040.1 СП	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					44 394,30
		Всего по позиции							52 103,69		200 620,06
205	ГЭСН46-08-004-08	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 До толщины 70 мм ГЗ=10 (ОЗП=10; ЗМ=10 к раск.; ЗПМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	100 м2	3,8504	1	3,8504					
		Итого прямые затраты									81 293,24
		ФОТ									72 595,09
	Пр/812-040.1-1 НР	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					74 772,94
	Пр/774-040.1 СП	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					42 831,10
		Всего по позиции							51 656,26		198 897,28
197	ФСБЦ-14.2.06.08-0103	Средство высококачественное запечатавающее для ухода за бетонным полом, натуральный цвет (0,125 мл на 1 м2)	л	46,204	1	46,204	537,59	1,91	1 026,80		47 442,27
		Всего по позиции									47 442,27
198	ФСБЦ-01.7.03.01-0001	Вода (0,22л на 1 кг смеси)	м3	8,894424	1	8,894424	35,71	0,41	14,64		130,21
		Всего по позиции									130,21
199	ФСБЦ-04.3.02.09-0954	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, B30 (M400), F300, W12, крупность заполнителя до 1,3 мм, (прим. Епасо 5300)	кг	40429,2	1	40429,2	21,63	1,48	32,01		1 294 138,69
		Всего по позиции									1 294 138,69
95	ГЭСНр62-02-007-01	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	3,8504	1	3,8504					
		Итого прямые затраты									5 405,23
		ФОТ									5 233,78
	Пр/812-096.0-1 НР	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 710,40
	Пр/774-096.0 СП	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 407,54
		Всего по позиции							3 252,43		12 523,17
96	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	48,13	1	48,13	65,84	1,18	77,69		3 739,22
		Всего по позиции									3 739,22
75	ГЭСНр62-02-007-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	3,8504	1	3,8504					
		Итого прямые затраты									50 723,31
		ФОТ									30 942,77
	Пр/812-096.0-1 НР	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					27 849,49
	Пр/774-096.0 СП	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					14 233,67
		Всего по позиции							24 102,81		92 805,47
94	ФСБЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малουςадочная водостойкая фасадная	т	0,462048	1	0,462048	65 852,00	1,6	105 363,20		48 682,86
		Всего по позиции									48 682,86
98	ГЭСНр62-02-008-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	3,8504	1	3,8504					
		Итого прямые затраты									19 839,36
		ФОТ									18 476,35
	Пр/812-096.0-1 НР	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					16 628,72
	Пр/774-096.0 СП	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					8 499,12
		Всего по позиции							11 678,58		44 967,20
99	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	48,13	1	48,13	65,84	1,18	77,69		3 739,22
		Всего по позиции									3 739,22
100	ФСБЦ-14.2.04.07-0002	Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	т	0,13489	1	0,13489	119 850,13	1,13	135 430,65		18 268,24
		Всего по позиции									18 268,24
		Итого по разделу 8 Ремонт панелей (69 шт) :									
		Итого прямые затраты (справочно)									2 320 513,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									406 190,43
		Эксплуатация машин									18 971,05
		Оплата труда машинистов (Озм)									10 208,76
		Материалы									1 885 142,84
		Строительные работы									2 956 590,29
		в том числе:									
		оплата труда									406 190,43
		эксплуатация машин и механизмов									18 971,05
		оплата труда машинистов (Озм)									10 208,76
		материалы									1 885 142,84
		накладные расходы									407 102,15
		сметная прибыль									228 975,06
		Итого ФОТ (справочно)									416 399,19
		Итого накладные расходы (справочно)									407 102,15
		Итого сметная прибыль (справочно)									228 975,06
		Итого по разделу 8 Ремонт панелей (69 шт)									2 956 590,29
		Справочно									
		затраты труда рабочих					976,7778621				
		затраты труда машинистов					22,362632				
Раздел 9. Ремонт балконов 2550*800 мм											
Восстановление цементно-песчаной стяжки 36 шт											
101	ГЭСНр57-01-021-08	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	100 м2	0,7344	1	0,7344					
		Итого прямые затраты									5 539,86
		ФОТ									5 539,86
	Пр/812-091.0-1	НР Полю (ремонтно-строительные)	%	89		89					4 930,48
	Пр/774-091.0	СП Полю (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 714,53
		Всего по позиции							17 953,25		13 184,87
102	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	73,44	1	73,44					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									3 482,31
		ФОТ									3 423,93
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					2 896,64
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					1 484,27
		Всего по позиции							107,07		7 863,22
103	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,7344	1	0,7344					
		Итого прямые затраты									1 028,66
		ФОТ									1 028,12
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					925,31
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					472,94
		Всего по позиции							3 304,62		2 426,91
104	ФСБЦ-14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	5,8752	1	5,8752	128,77	1,91		245,95	1 445,01
		Всего по позиции									1 445,01
105	ГЭСНр62-02-007-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	3,8504	1	3,8504					
		Итого прямые затраты									5 405,23
		ФОТ									5 233,78
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 710,40
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 407,54
		Всего по позиции							3 252,43		12 523,17
106	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоыонный глубокого проникновения	кг	48,13	1	48,13	65,84	1,18		77,69	3 739,22
		Всего по позиции									3 739,22
107	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,7344	1	0,7344					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									12 005,56
		ФОТ									11 842,23
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полю	%	112	0,9	100,8					11 936,97
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полю	%	65	0,85	55,25					6 542,83
		Всего по позиции							41 510,57		30 485,36
108	ФСБЦ-04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0,749088	1	0,749088	3 925,97	1,69		6 634,89	4 970,12
		Всего по позиции									4 970,12
195	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	-0,7344	1	-0,7344					
		до толщ 10мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									-490,01
		ФОТ									-437,36
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полю	%	112	0,9	100,8					-440,86
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полю	%	65	0,85	55,25					-241,64
		Всего по позиции							1 596,56		-1 172,51
109	ГЭСН08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,7344	1	0,7344					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									9 717,88
		ФОТ									8 165,99
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					9 084,33
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					4 789,35
		Всего по позиции							30 761,93		22 581,56
110	ФСБЦ-01.2.03.03-0064	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-75	т	0,1880064	1	0,1880064	28 495,35	1,42		40 463,40	7 607,38
		Всего по позиции									7 607,38
113	ГЭСН11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,7344	1	0,7344					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									12 084,87
		ФОТ									11 951,10
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полю	%	112	0,9	100,8					12 046,71
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полю	%	65	0,85	55,25					6 602,98
		Всего по позиции							41 849,89		30 734,56
111	ГЭСН07-01-058-01	Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	0,106488	1	0,106488					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									2 569,44
		ФОТ									2 533,83
	Пр/812-007.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	0,9	99					2 508,49
	Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05					1 572,24
		Всего по позиции							62 449,95		6 650,17
114	ФСБЦ-04.1.02.05-0004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	м3	1,498176	1	1,498176	4 645,24	1,18		5 481,38	8 212,07
		Всего по позиции									8 212,07
112	ФСБЦ-08.1.02.17-0100	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 200х200 мм	м2	74,9088	1	74,9088	77,83	1,13		87,95	6 588,23
		Всего по позиции									6 588,23
Ремонт торцов балконных плит (41 шт)											
117	ГЭСН46-08-004-01	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные	100 м2	0,5079	1	0,5079					
		Итого прямые затраты									9 276,93
		ФОТ									8 817,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					9 082,53
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					5 202,61
		Всего по позиции							46 391,16		23 562,07
204	ГЭСН46-08-004-07	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-01, 46-08-004-04 До толщины 55 мм ГЗ=7 (ОЗП=7; ЗМ=7 к расч.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расч.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	100 м2	0,5079	1	0,5079					6 537,30
		Итого прямые затраты									5 734,15
		ФОТ									5 906,17
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					3 383,15
		Всего по позиции							31 160,90		15 826,62
200	ФСБЦ-14.2.06.08-0103	Средство высококачественное запечатывающее для ухода за бетонным полом, натуральный цвет (0,125 мл на 1 м2)	л	6,34875	1	6,34875	537,59	1,91	1 026,80		6 518,90
		Всего по позиции									6 518,90
201	ФСБЦ-01.7.03.01-0001	Вода (0,22л на 1 кг смеси)	м3	0,921965	1	0,921965	35,71	0,41	14,64		13,50
		Всего по позиции									13,50
202	ФСБЦ-04.3.02.09-0954	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, B30 (M400), F300, W12, крупность заполнителя до 1,3 мм, (прим. Еласо 5300)	кг	4190,175	1	4190,175	21,63	1,48	32,01		134 127,50
		Всего по позиции									134 127,50
118	ГЭСН07-01-058-01	Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	0,15921	1	0,15921					3 841,57
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25;									3 788,33
		Итого прямые затраты									3 750,45
		ФОТ									2 350,66
	Пр/812-007.0-1, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	0,9	99					
	Пр/774-007.0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05					
		Всего по позиции							62 450,10		9 942,68
119	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	115,1928	1	115,1928	134,05	1,13	151,48		17 449,41
		Всего по позиции									17 449,41
120	ФСБЦ-01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	6,7	1	6,7	178,64	1,1	196,50		1 316,55
		Всего по позиции									1 316,55
Восстановление капельников (16 шт)											
121	ГЭСНр58-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.л.	100 м	3,0636	1	3,0636					
		Итого прямые затраты									10 355,81
		ФОТ									10 352,50
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					9 317,25
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					4 762,15
		Всего по позиции							7 975,98		24 435,21
122	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,429948	1	0,429948					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25;									20 755,02
		Итого прямые затраты									19 566,92
		ФОТ									19 195,15
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					9 480,17
		Всего по позиции							114 968,18		49 430,34
123	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	47,29428	1	47,29428	722,64	0,92	664,83		31 442,66
		Всего по позиции									31 442,66
124	ФСБЦ-01.7.15.07-0091	Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с шайбами, диаметр 4,5 мм, длина 30-50 мм	кг	1,944	1	1,944	199,41	1,1	219,35		426,42
		Всего по позиции									426,42
Окраска балконных плит (41 шт)											
93	ГЭСНр62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	1,236	1	1,236					
		Итого прямые затраты									11 795,69
		ФОТ									11 795,69
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					10 616,12
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					5 426,02
		Всего по позиции							22 522,52		27 837,83
127	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	1,236	1	1,236					
		Итого прямые затраты									1 731,24
		ФОТ									1 730,34
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 557,31
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					795,96
		Всего по позиции							3 304,62		4 084,51
128	ФСБЦ-14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	9,888	1	9,888	128,77	1,91	245,95		2 431,95
		Всего по позиции									2 431,95
129	ГЭСНр62-02-007-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	1,236	1	1,236					
		Итого прямые затраты									1 735,11
		ФОТ									1 680,07
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 512,06
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					772,83
		Всего по позиции							3 252,43		4 020,00
130	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	15,45	1	15,45	65,84	1,18	77,69		1 200,31
		Всего по позиции									1 200,31
131	ГЭСНр62-02-007-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	1,236	1	1,236					
		Итого прямые затраты									16 282,47
		ФОТ									9 932,80
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					8 939,52
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					4 569,09
		Всего по позиции							24 102,82		29 791,08
203	ФСБЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,14832	1	0,14832	65 852,00	1,6	105 363,20		5 627,47
		Всего по позиции									15 627,47
132	ГЭСНр62-02-008-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	1,236	1	1,236					
		Итого прямые затраты									6 368,54
		ФОТ									5 931,01
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					5 337,91
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 728,26
		Всего по позиции							11 678,57		14 434,71
133	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	15,45	1	15,45	65,84	1,18	77,69		1 200,31
		Всего по позиции									1 200,31
134	ФСБЦ-14.4.02.07-0002	Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	т	0,04326	1	0,04326	119 850,13	1,13	135 430,65		5 858,73
		Всего по позиции									5 858,73
		Итого по разделу 9 Ремонт балконов 2550*800 мм :									390 199,22
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									126 538,35
		Эксплуатация машин									2 470,51
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 072,93
		Материалы									259 117,43
		Строительные работы									578 828,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда									126 538,35
		эксплуатация машин и механизмов									2 470,51
		оплата труда машинистов (Отм)									2 072,93
		материалы									259 117,43
		накладные расходы									122 812,94
		сметная прибыль									65 815,94
		Итого ФОТ (справочно)									128 611,28
		Итого накладные расходы (справочно)									122 812,94
		Итого сметная прибыль (справочно)									65 815,94
		Итого по разделу 9 Ремонт балконов 2550*800 мм									578 828,10
		Справочно									
		затраты труда рабочих					320,6080659				
		затраты труда машинистов					4,7218086				
Раздел 10. Обшивка балконов											
135	ГЭСНм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,4916448	1	0,4916448					
		Итого прямые затраты									30 318,10
		ФОТ									27 384,38
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90					24 645,94
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					12 322,97
		Всего по позиции							137 956,65		67 825,67
206	ФСБЦ-08.3.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,90288	1	0,90288				87 343,11	78 860,35
		Всего по позиции									78 860,35
137	ФСБЦ-08.3.04-02-0070	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 14-50 мм (труб прямоуго. 40*20*2 мм п.м., 1,7)	т	0,490824	1	0,490824	66 626,50	0,94	62 628,91		30 739,77
		Всего по позиции									30 739,77
138	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0792	1	0,0792					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									320,50
		ФОТ									244,82
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 n.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					207,12
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 n.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					106,13
		Всего по позиции							8 001,89		633,75
139	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,0792	1	0,0792					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									175,54
		ФОТ									84,58
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 n.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					71,55
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 n.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					36,67
		Всего по позиции							3 582,83		283,76
207	ГЭСН09-05-011-01	Облицовка ограждений балконов и лоджий стальным профилированным листом	100 м2	1,494	1	1,494					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									49 709,59
		ФОТ									46 721,71
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 n.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					39 106,07
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 n.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					24 622,34
		Всего по позиции							75 929,05		113 438,00
141	ФСБЦ-08.3.09-02-0023	Профиластил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	164,34	1	164,34	931,74	0,97	903,79		148 528,85
		Всего по позиции									148 528,85
142	ФСБЦ-14.5.01.07-0134	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный	л	0,432	1	0,432	437,62	1,09	477,01		206,07
		Всего по позиции									206,07
		Итого по разделу 10 Обшивка балконов :									
		Итого прямые затраты (справочно)									339 397,43
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									73 722,48
		Эксплуатация машин									1 343,72
		Оплата труда машинистов (Отм)									713,01
		Материалы									263 618,22
		Строительные работы									372 690,55
		в том числе:									
		оплата труда									46 789,59
		эксплуатация машин и механизмов									454,90
		оплата труда машинистов (Отм)									261,52
		материалы									261 034,66
		накладные расходы									39 384,74
		сметная прибыль									24 765,14
		Монтажные работы									67 825,67
		в том числе:									
		оплата труда									26 932,89
		эксплуатация машин и механизмов									888,82
		оплата труда машинистов (Отм)									451,49
		материалы									2 583,56
		накладные расходы									24 645,94
		сметная прибыль									12 322,97
		Итого ФОТ (справочно)									74 435,49
		Итого накладные расходы (справочно)									64 030,68
		Итого сметная прибыль (справочно)									37 088,11
		Итого по разделу 10 Обшивка балконов									440 516,22
		Справочно									
		затраты труда рабочих					167,4857862				
		затраты труда машинистов					1,4128114				
Раздел 11. Водосточная система (10 шт)											
143	ГЭСНр58-01-010-01	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1,51	1	1,51					
		Итого прямые затраты									22 789,18
		ФОТ									22 617,43
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					20 355,69
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					10 404,02
		Всего по позиции							35 462,84		53 548,89
144	ФСБЦ-08.1.02-22-0001	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 150 мм	м	151	1	151	196,34	0,89	174,74		26 385,74
		Всего по позиции									26 385,74
145	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	30	1	30					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									1 889,95
		ФОТ									1 889,95
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 n.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					1 854,04
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 n.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					915,68
		Всего по позиции							155,32		4 659,67
146	ФСБЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	20	1	20	259,71	1,22	316,85		6 337,00
		Всего по позиции									6 337,00
147	ФСБЦ-12.1.01.05-0048	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	10	1	10	259,63	1,22	316,75		3 167,50
		Всего по позиции									3 167,50
148	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	10	1	10					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									944,98
		ФОТ									944,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 n.25 Пр/774-012.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 n.16	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					927,03
		СП Кровли	%	57	0,85	48,45					457,84
		Всего по позиции							232,99		2 329,85
149	ФСБЦ-12.1.01.05-0003	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 350/150 мм	шт	10	1	10	846,16	1,22	1 032,32		10 323,20
		Всего по позиции									10 323,20
150	ФСБЦ-12.1.01.05-0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт	110	1	110	203,05	1,22	247,72		27 249,20
		Всего по позиции									27 249,20
		Итого по разделу 11 Водосточная система (10 шт) :									
		Итого прямые затраты (справочно)									99 086,75
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									25 362,75
		Эксплуатация машин									116,70
		Оплата труда машинистов (Отм)									89,61
		Материалы									73 517,69
		Строительные работы									134 001,05
		в том числе:									
		оплата труда									25 362,75
		эксплуатация машин и механизмов									116,70
		оплата труда машинистов (Отм)									89,61
		материалы									73 517,69
		накладные расходы									23 136,76
		сметная прибыль									11 777,54
		Итого ФОТ (справочно)									25 452,36
		Итого накладные расходы (справочно)									23 136,76
		Итого сметная прибыль (справочно)									11 777,54
		Итого по разделу 11 Водосточная система (10 шт)									134 001,05
		Справочно									
		затраты труда рабочих					61,778				
		затраты труда машинистов					0,1963				
Раздел 12. Замена оконного заполнения в цоколе по осям 27-1											
151	ГЭСНр56-01-001-01	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									505,06
		ФОТ									502,80
	Пр/812-090.0-1	НР Промеы (ремонтно-строительные)	%	90		90					452,52
	Пр/774-090.0	СП Промеы (ремонтно-строительные)	%	47		47					236,32
		Всего по позиции							119 390,00		1 193,90
152	ГЭСН10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,0022	1	0,0022					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр n.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									296,40
		ФОТ									182,08
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 n.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					176,98
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 n.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					85,12
		Всего по позиции							253 863,64		558,50
153	ФСБЦ-11.3.02.02-0002	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь до 0,5 м2	м2	0,22	1	0,22	4 284,86	1,36	5 827,41		1 282,03
		Всего по позиции									1 282,03
154	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,00272	1	0,00272					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр n.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									236,80
		ФОТ									226,25
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 n.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					203,63
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 n.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					94,23
		Всего по позиции							196 566,18		534,66
155	ФСБЦ-11.3.03.04-0001	Панель декоративная пластиковая, размеры 2700x250x8 мм	м2	0,272	1	0,272	370,57	1,24	459,51		124,99
		Всего по позиции									124,99
156	ГЭСН10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 м	0,007	1	0,007					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр n.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									153,98
		ФОТ									64,50
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 n.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					62,69
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 n.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					30,15
		Всего по позиции							35 260,00		246,82
157	ФСБЦ-11.3.03.01-0003	Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм	м	0,7	1	0,7	136,89	1,36	186,17		130,32
		Всего по позиции									130,32
158	ГЭСН10-01-036-01	Установка углов ПВХ на клею	100 м	0,0136	1	0,0136					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр n.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									46,13
		ФОТ									42,48
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 n.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					41,29
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 n.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					19,86
		Всего по позиции							7 888,24		107,28
159	ФСБЦ-11.3.03.13-0042	Уголки из ПВХ, размеры 15x15 мм	10 м	0,136	1	0,136	94,58	1,24	117,28		15,95
		Всего по позиции									15,95
160	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамузры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,000988	1	0,000988					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр n.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		Итого прямые затраты									47,70
		ФОТ									44,96
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 n.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					44,11
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 n.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					21,78
		Всего по позиции							114 969,64		113,59
161	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	0,10868	1	0,10868	722,64	0,92	664,83		72,25
		Всего по позиции									72,25
		Итого по разделу 12 Замена оконного заполнения в цоколе по осям 27-1 :									
		Итого прямые затраты (справочно)									2 911,61
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 052,89
		Эксплуатация машин									9,16
		Оплата труда машинистов (Отм)									10,18
		Материалы									1 839,38
		Строительные работы									4 380,29
		в том числе:									
		оплата труда									1 052,89
		эксплуатация машин и механизмов									9,16
		оплата труда машинистов (Отм)									10,18
		материалы									1 839,38
		накладные расходы									981,22
		сметная прибыль									487,46
		Итого ФОТ (справочно)									1 063,07
		Итого накладные расходы (справочно)									981,22
		Итого сметная прибыль (справочно)									487,46
		Итого по разделу 12 Замена оконного заполнения в цоколе по осям 27-1									4 380,29
		Справочно									
		затраты труда рабочих					2,6074507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		затраты труда машинистов				0,0235945					
Раздел 13. Окраска надподъездного козырька(4 шт,2600*1000*100)											
140	ГЭСНр62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	22,64	1	22,64					
		Итого прямые затраты									216 063,44
		ФОТ									216 063,44
	Пр/812-096.0-1 НР	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					194 457,10
	Пр/774-096.0 СП	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					99 389,18
		Всего по позиции							22 522,51		509 909,72
163	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,2264	1	0,2264					
		Итого прямые затраты									317,12
		ФОТ									316,95
	Пр/812-096.0-1 НР	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					285,26
	Пр/774-096.0 СП	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					145,80
		Всего по позиции							3 304,68		748,18
164	ФСБЦ-14.2.06.01-0105	Антисептики для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	1,8112	1	1,8112	128,77	1,91		245,95	445,46
		Всего по позиции									445,46
165	ГЭСНр62-02-007-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,2264	1	0,2264					
		Итого прямые затраты									317,83
		ФОТ									307,74
	Пр/812-096.0-1 НР	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					276,97
	Пр/774-096.0 СП	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					141,56
		Всего по позиции							3 252,47		736,36
208	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтоочный глубокого проникновения	кг	2,83	1	2,83	65,84	1,18		77,69	219,86
		Всего по позиции									219,86
166	ГЭСНр62-02-007-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,2264	1	0,2264					
		Итого прямые затраты									2 982,48
		ФОТ									1 819,41
	Пр/812-096.0-1 НР	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 637,47
	Пр/774-096.0 СП	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					836,93
		Всего по позиции							24 102,83		5 456,88
209	ФСБЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,027168	1	0,027168	65 852,00	1,6		105 363,20	2 862,51
		Всего по позиции									2 862,51
167	ГЭСНр62-02-008-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0,2264	1	0,2264					
		Итого прямые затраты									1 166,54
		ФОТ									1 086,39
	Пр/812-096.0-1 НР	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					977,75
	Пр/774-096.0 СП	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					499,74
		Всего по позиции							11 678,58		2 644,03
210	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтоочный глубокого проникновения	кг	2,83	1	2,83	65,84	1,18		77,69	219,86
		Всего по позиции									219,86
168	ФСБЦ-14.4.02.07-0002	Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	т	0,0121803	1	0,0121803	119 850,13	1,13		135 430,65	1 649,59
		Всего по позиции									1 649,59
		Итого по разделу 13 Окраска надподъездного козырька(4 шт,2600*1000*100) :									
		Итого прямые затраты (справочно)									226 244,69
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные расходы 2%					Фонд капитального ремонта				184 581,73
		Всего с непредвиденными					многоквартирных домов Иркутской области				9 413 668,12
		НДС 20%					ПРОВЕРИЛ				1 882 733,62
		ВСЕГО по смете					Отдел подготовки				11 296 401,74
		Справочно					проектно-сметной документации				122 058,92
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН				5455,6083727					
		затраты труда рабочих				70,5343081					
		затраты труда машинистов									
Составил:											
Проверил:											

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 84577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

