ИП ПРОКОПЬЕВ М.В.
Индивидуальный предприниматель Прокопьев Максим Вячеславович

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:

Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Сибирских Партизан, д. 6

Раздел 4: «Сметная документация. Ремонт фасада»

06-2024-И/СП-06 -СМ

г. Иркутск

2024 г.

ИП ПРОКОПЬЕВ М.В.

Индивидуальный предприниматель Прокопьев Максим Вячеславович

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, дом 6

Раздел 4: «Сметная документация. Ремонт фасада»

06-2024-И/СП-06 -СМ

Главный инженер проекта Е.С. Прокопьева

Изм	№док.	Подп.	Дата

г. Иркутск

2024 г.

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 2024 года

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2024 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Наименование редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]: Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452: Приказ министерства строительства Иркутской области от 21.03.2024 № 59-10-мпр

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы: 38. Иркутская область

Наименование субъекта Российской Федерации: Иркутская область (1 зона)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (ремонт фасада), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул.Сибирских Партизан, д. 6

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01

Ремонт фасада

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание 06-2024-И/СП-06-АС

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2024 года

Сметная стоимость	6 098,66	тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	4 982,57	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 411,36	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,32	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3 148,75	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	6,09	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы (АС лист 12)											
Стены фасадов (прямолинейные участки) и откосы, Декоративные элементы (цокольный пояс, поясок в уровне подоконного пространства, карниз)											
1	**ГЭСН46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	**7,167**	**1**	**7,167**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			188,083581					76 937,47
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82	1,15	188,083581			409,06		76 937,47
	Н *999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*32,9682*					
		Итого прямые затраты									**76 937,47**
		ФОТ									76 937,47
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					70 013,10
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					40 007,48
		Всего по позиции							**26 085,96**		**186 958,05**
2	**ГЭСНр62-04-005-01**	**Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов**	**100 м2**	**7,297**	**1**	**7,297**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			149,36959					61 101,12
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8	1,15	149,36959			409,06		61 101,12
		Итого прямые затраты									**61 101,12**
		ФОТ									61 101,12
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					54 991,01
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					28 106,52
		Всего по позиции							**19 761,36**		**144 198,65**
3	**ГЭСН46-04-008-02**	**Разборка покрытий кровель: из листовой стали**	**100 м2**	**2,235**	**1**	**2,235**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,052745					8 039,99
	1-2-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)	чел.-ч	8,58	1,15	22,052745			364,58		8 039,99
	2	ЭМ									76,64
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	1,88	1,15	4,83207			15,86		76,64
		Итого прямые затраты									**8 116,63**
		ФОТ									8 039,99
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					7 316,39
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					4 180,79
		Всего по позиции							**8 775,75**		**19 613,81**
Ремонт консольных плит балконов -19 шт.(АС лист 9)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**ГЭСН46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков**	**100 м2**	**0,551**	**1**	**0,551**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,459893					5 914,96
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82	1,15	14,459893			409,06		5 914,96
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*2,5346*					
		Итого прямые затраты									**5 914,96**
		ФОТ									5 914,96
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					5 382,61
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					3 075,78
		Всего по позиции							**26 085,93**		**14 373,35**
Ремонт консольных плит козырька над входом в подъезд - 3 шт. (АС лист 9)											
5	**ГЭСН46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков**	**100 м2**	**0,081**	**1**	**0,081**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,125683					869,53
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82	1,15	2,125683			409,06		869,53
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*0,3726*					
		Итого прямые затраты									**869,53**
		ФОТ									869,53
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					791,27
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					452,16
		Всего по позиции							**26 085,93**		**2 112,96**
Строительный мусор											
6	**47-1**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**	**21,501**	**1**	**21,501**			**1 149,54**	**1,15**	**28 423,70**
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции									**28 423,70**
7	**02-15-1-01-0015**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км**	**т**	**21,501**	**1**	**21,501**			**238,99**	**1,15**	**5 909,30**
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции									**5 909,30**
		Итоги по разделу 1 Демонтажные работы (АС лист 12) :									
		Итого прямые затраты (справочно)									187 272,71
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									152 863,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин									76,64
		Перевозка									34 333,00
		Строительные работы									401 589,82
		Строительные работы									367 256,82
		в том числе:									
		оплата труда									152 863,07
		эксплуатация машин и механизмов									76,64
		накладные расходы									138 494,38
		сметная прибыль									75 822,73
		Перевозка									34 333,00
		Итого ФОТ (справочно)									152 863,07
		Итого накладные расходы (справочно)									138 494,38
		Итого сметная прибыль (справочно)									75 822,73
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы (АС лист 12)									**401 589,82**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				376,091492					
Раздел 2. Ремонтные работы фасадов АС лист 12											
устройство лесов											
8	**ГЭСН08-07-001-02**	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ**	**100 м2**	**17,68**	**1**	**17,68**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			884,442					399 953,52
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5	1,15	884,442			452,21		399 953,52
	2	ЭМ									904,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,42324					715,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,15	1,42324	477,92	1,33	635,63		904,65
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,15	1,42324			502,88		715,72
	4	М									78 585,39
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,6188	91 734,54	1,34	122 924,28		76 065,54
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,15912	16 496,03	0,96	15 836,19		2 519,85
Н	*11.2.13.04*	*Щиты настила*	*м2*	*3,4*		*60,112*					
		Итого прямые затраты									**480 159,28**
		ФОТ									400 669,24
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					396 662,55
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					234 992,51
		Всего по позиции							**62 885,43**		**1 111 814,34**
Стены фасадов (прямолинейные участки) и откосы (30% от общей площади)											
9	**ГЭСНр62-02-007-01**	**Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов**	**100 м2**	**4,845**	**1**	**4,845**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,386775					8 314,68
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,3	1,15	18,386775			452,21		8 314,68
	2	ЭМ									247,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0557175					28,02
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	1,15	0,5014575	6,62	1,42	9,40		4,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,15	0,0557175	477,92	1,33	635,63		35,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0557175			502,88		28,02
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.час	1,45	1,15	8,0790375			12,03		97,19
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,9	1,15	16,158075			6,81		110,04
		Итого прямые затраты									**8 590,06**
		ФОТ									8 342,70
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					7 508,43
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 837,64
		Всего по позиции							**4 114,78**		**19 936,13**
9.1	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения**	**кг**	**62,985**	**1**	**62,985**	**65,84**	**1,35**	**88,88**		**5 598,11**
		Всего по позиции									**5 598,11**
10	**ГЭСНр61-04-006-01**	**Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию**	**100 м2**	**4,38**	**1**	**4,38**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			106,43181					49 927,16
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	21,13	1,15	106,43181			469,10		49 927,16
	2	ЭМ									192,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,30222					151,98
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	1,15	0,30222	477,92	1,33	635,63		192,10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,15	0,30222			502,88		151,98
	4	М									17 619,72
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	20,6		90,228	65,33	1,5	98,00		8 842,34
	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	10,3		45,114	144,12	1,35	194,56		8 777,38
Н	*01.8.01.06*	*Сетки стеклянные*	*м2*	*111,1*		*486,618*					
		Итого прямые затраты									**67 890,96**
		ФОТ									50 079,14
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					44 570,43
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					22 034,82
		Всего по позиции							**30 706,90**		**134 496,21**
10.1	**ТЦ_01.8.01.06_66_6686073730_08.08.2024_02_1.2**	**Сетка кладочная стеклокомпозитная ф2,5 50*50**	**м2**	**438**	**1**	**438**			**58,65**		**25 688,70**
		Всего по позиции									**25 688,70**
10.2	**ФСБЦ-11.3.03.15-1012**	**Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм**	**100 шт**	**17,57**	**1**	**17,57**	**88,00**	**1,2**	**105,60**		**1 855,39**
		Всего по позиции									**1 855,39**
10.3	**ТЦ_01.7.15.01_38_3811066336_30.05.2024_02_2.3**	**Оцинкованный анкер 8х80 с пластиковым дюбелем**	**шт.**	**3950**	**1**	**3950**			**5,89**		**23 265,50**
		Всего по позиции									**23 265,50**
11	**ГЭСН15-02-001-01**	**Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен**	**100 м2**	**4,845**	**1**	**4,845**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			340,433925					171 197,41
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1	1,15	340,433925			502,88		171 197,41
	2	ЭМ									295,47
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9	1,15	5,014575	8,84	1,42	12,55		62,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4	1,15	13,3722	13,69	1,27	17,39		232,54
	4	М									26,05
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		1,69575	35,71	0,43	15,36		26,05
		Итого прямые затраты									**171 518,93**
		ФОТ									171 197,41
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					154 077,67
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					71 303,72
		Всего по позиции							**81 919,57**		**396 900,32**
12	**ФСБЦ-04.3.01.09-0015**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М150**	**м3**	**9,15705**	**1**	**9,15705**	**3 948,62**	**1,69**	**6 673,17**		**61 106,55**
		Всего по позиции									**61 106,55**
13	**ГЭСНр62-02-007-01**	**Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов**	**100 м2**	**14,464**	**1**	**14,464**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			54,89088					24 822,20
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,3	1,15	54,89088			452,21		24 822,20
	2	ЭМ									738,45
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,166336					83,65
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	1,15	1,497024	6,62	1,42	9,40		14,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,15	0,166336	477,92	1,33	635,63		105,73
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,166336			502,88		83,65
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.час	1,45	1,15	24,11872			12,03		290,15
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,9	1,15	48,23744			6,81		328,50
		Итого прямые затраты									**25 644,30**
		ФОТ									24 905,85
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					22 415,27
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					11 456,69
		Всего по позиции							**4 114,79**		**59 516,26**
13.1	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения**	**кг**	**188,032**	**1**	**188,032**	**65,84**	**1,35**	**88,88**		**16 712,28**
		Всего по позиции									**16 712,28**
14	**ГЭСНр62-02-007-07**	**Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов**	**100 м2**	**14,464**	**1**	**14,464**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			329,34528					147 079,02
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,8	1,15	329,34528			446,58		147 079,02
	2	ЭМ									225,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,332672					167,29
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	1,15	1,497024	6,62	1,42	9,40		14,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,15	0,332672	477,92	1,33	635,63		211,46
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,15	0,332672			502,88		167,29
	4	М									227 240,29
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,56		22,56384	2 507,62	1,44	3 610,97		81 477,35
	14.5.11.08-0002	Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004	т	0,05		0,7232	123 651,99	1,63	201 552,74		145 762,94
		Итого прямые затраты									**374 712,13**
		ФОТ									147 246,31
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					132 521,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					67 733,30
		Всего по позиции							**39 751,60**		**574 967,11**
14.1	**ФСБЦ-14.5.11.02-0105**	**Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная**	**т**	**1,4464**	**1**	**1,4464**	**65 852,00**	**1,63**	**107 338,76**		**155 254,78**
		Всего по позиции									**155 254,78**
15	**ГЭСНр62-02-008-04**	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов**	**100 м2**	**14,464**	**1**	**14,464**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			192,94976					87 253,81
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	11,6	1,15	192,94976			452,21		87 253,81
	2	ЭМ									3 078,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,330688					669,18
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	1,15	1,497024	6,62	1,42	9,40		14,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	1,15	1,330688	477,92	1,33	635,63		845,83
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,15	1,330688			502,88		669,18
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.час	5,2	1,15	86,49472			12,03		1 040,53
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	10,4	1,15	172,98944			6,81		1 178,06
	4	М									2 545,23
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		5,93024	56,11	2,17	121,76		722,07
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6		23,1424	60,60	1,3	78,78		1 823,16
Н	*14.4.02.07*	*Краски перхлорвиниловые*	*т*	*0,0538*		*0,7781632*					
		Итого прямые затраты									**93 546,71**
		ФОТ									87 922,99
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					79 130,69
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					40 444,58
		Всего по позиции							**14 734,65**		**213 121,98**
15.1	**ФСБЦ-14.3.02.01-0392**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116**	**кг**	**491,776**	**1**	**491,776**	**456,84**	**1,76**	**804,04**		**395 407,58**
		Всего по позиции									**395 407,58**
15.2	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения**	**кг**	**188,032**	**1**	**188,032**	**65,84**	**1,35**	**88,88**		**16 712,28**
		Всего по позиции									**16 712,28**
16	**ГЭСН12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**	**2,235**	**1**	**2,235**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			249,8283					111 568,32
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,15	249,8283			446,58		111 568,32
	2	ЭМ									628,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,6939675					437,72
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2	1,15	0,51405			999,60		513,84
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,15	0,51405			675,50		347,24
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,15	0,1799175	477,92	1,33	635,63		114,36
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,15	0,1799175			502,88		90,48
	4	М									125 902,54
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		8,94	72,97	1,31	95,59		854,57
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,02682	149 930,17	1,24	185 913,41		4 986,20
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		1,27395			94 243,71		120 061,77
		Итого прямые затраты									**238 536,78**
		ФОТ									112 006,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					109 877,93
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					54 266,93
		Всего по позиции							**180 170,76**		**402 681,64**
Декоративные элементы (цокольный пояс, поясок в уровне подоконного пространства, карниз)											
17	**ГЭСНр62-02-007-01**	**Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов**	**100 м2**	**2,322**	**1**	**2,322**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,81199					3 984,87
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,3	1,15	8,81199			452,21		3 984,87
	2	ЭМ									118,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,026703					13,43
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	1,15	0,240327	6,62	1,42	9,40		2,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,15	0,026703	477,92	1,33	635,63		16,97
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,026703			502,88		13,43
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.час	1,45	1,15	3,871935			12,03		46,58
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,9	1,15	7,74387			6,81		52,74
		Итого прямые затраты									**4 116,85**
		ФОТ									3 998,30
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 598,47
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 839,22
		Всего по позиции							**4 114,79**		**9 554,54**
17.1	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения**	**кг**	**30,186**	**1**	**30,186**	**65,84**	**1,35**	**88,88**		**2 682,93**
		Всего по позиции									**2 682,93**
18	**ГЭСН06-03-004-01**	**Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,24037**	**1**	**0,24037**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			79,8869695					27 429,99
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	289	1,15	79,8869695			343,36		27 429,99
	2	ЭМ									172,14
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,25	1,15	0,0691064			1 626,46		112,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,34	1,15	0,0939847	477,92	1,33	635,63		59,74
	4	М									18 072,92
	07.2.07.02-0001	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,01		0,0024037	61 015,76	1,13	68 947,81		165,73
	08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т	1		0,24037			74 498,42		17 907,19
		Итого прямые затраты									**45 675,05**
		ФОТ									27 429,99
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					25 180,73
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					13 522,99
		Всего по позиции							**351 037,03**		**84 378,77**
18.1	**ФСБЦ-08.4.03.01-0012**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали, класс Вр-1, диаметр 4-5 мм**	**т**	**0,0357588**	**1**	**0,0357588**			**64 256,46**		**2 297,73**
		Всего по позиции									**2 297,73**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.2	**ФСБЦ-14.1.06.06-1023**	**Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе винилэстеровой смолы для тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от -40 °С до +40 °С**	**л**	**2,27556**	**1**	**2,27556**	**1 472,69**	**1,5**	**2 209,04**		**5 026,80**
		Всего по позиции									**5 026,80**
19	**ГЭСНр61-04-003-01**	**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям**	**100 м2**	**2,322**	**1**	**2,322**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			217,89648					89 132,73
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81,6	1,15	217,89648			409,06		89 132,73
	2	ЭМ									223,16
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,347139					174,57
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	1,15	0,26703	6,62	1,42	9,40		2,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	1,15	0,347139	477,92	1,33	635,63		220,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,15	0,347139			502,88		174,57
	4	М									111 063,24
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,18		0,41796	35,71	0,43	15,36		6,42
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,25		0,5805	4 338,27	1,42	6 160,34		3 576,08
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	110		255,42	353,61	1,19	420,80		107 480,74
		Итого прямые затраты									**200 593,70**
		ФОТ									89 307,30
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					79 483,50
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					39 295,21
		Всего по позиции							**137 541,95**		**319 372,41**
20	**ФСБЦ-08.4.02.06-0003**	**Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм**	**т**	**0,0919512**	**1**	**0,0919512**	**87 300,07**	**0,66**	**57 618,05**		**5 298,05**
		Всего по позиции									**5 298,05**
21	**ГЭСН15-02-001-01**	**Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен**	**100 м2**	**2,322**	**1**	**2,322**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			163,15533					82 047,55
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1	1,15	163,15533			502,88		82 047,55
	2	ЭМ									141,61
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9	1,15	2,40327	8,84	1,42	12,55		30,16
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4	1,15	6,40872	13,69	1,27	17,39		111,45
	4	М									25 172,60
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,8127	35,71	0,43	15,36		12,48
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,89		4,38858	3 392,36	1,69	5 733,09		25 160,12
		Итого прямые затраты									**107 361,76**
		ФОТ									82 047,55
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					73 842,80
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					34 172,80
		Всего по позиции							**92 755,11**		**215 377,36**
22	**ГЭСНр62-02-007-01**	**Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов**	**100 м2**	**2,322**	**1**	**2,322**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,81199					3 984,87
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,3	1,15	8,81199			452,21		3 984,87
	2	ЭМ									118,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,026703					13,43
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	1,15	0,240327	6,62	1,42	9,40		2,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,15	0,026703	477,92	1,33	635,63		16,97
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,026703			502,88		13,43
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.час	1,45	1,15	3,871935			12,03		46,58
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,9	1,15	7,74387			6,81		52,74
		Итого прямые затраты									**4 116,85**
		ФОТ									3 998,30
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 598,47
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 839,22
		Всего по позиции							**4 114,79**		**9 554,54**
22.1	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения**	**кг**	**30,186**	**1**	**30,186**	**65,84**	**1,35**	**88,88**		**2 682,93**
		Всего по позиции									**2 682,93**
23	**ГЭСНр62-02-007-07**	**Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов**	**100 м2**	**2,322**	**1**	**2,322**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			52,87194					23 611,55
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,8	1,15	52,87194			446,58		23 611,55
	2	ЭМ									36,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,053406					26,86
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	1,15	0,240327	6,62	1,42	9,40		2,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,15	0,053406	477,92	1,33	635,63		33,95
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,15	0,053406			502,88		26,86
	4	М									36 480,36
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,56		3,62232	2 507,62	1,44	3 610,97		13 080,09
	14.5.11.08-0002	Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004	т	0,05		0,1161	123 651,99	1,63	201 552,74		23 400,27
		Итого прямые затраты									**60 154,98**
		ФОТ									23 638,41
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					21 274,57
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					10 873,67
		Всего по позиции							**39 751,60**		**92 303,22**
23.1	**ФСБЦ-14.5.11.02-0105**	**Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная**	**т**	**0,2322**	**1**	**0,2322**	**65 852,00**	**1,63**	**107 338,76**		**24 924,06**
		Всего по позиции									**24 924,06**
24	**ГЭСНр62-02-008-04**	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов**	**100 м2**	**2,322**	**1**	**2,322**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,97548					14 007,42
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	11,6	1,15	30,97548			452,21		14 007,42
	2	ЭМ									494,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,213624					107,43
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	1,15	0,240327	6,62	1,42	9,40		2,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	1,15	0,213624	477,92	1,33	635,63		135,79
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,15	0,213624			502,88		107,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.час	5,2	1,15	13,88556			12,03		167,04
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	10,4	1,15	27,77112			6,81		189,12
	4	М									408,60
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		0,95202	56,11	2,17	121,76		115,92
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6		3,7152	60,60	1,3	78,78		292,68
Н	*14.4.02.07*	*Краски перхлорвиниловые*	*т*	*0,0538*		*0,1249236*					
		Итого прямые затраты									**15 017,66**
		ФОТ									14 114,85
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					12 703,37
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					6 492,83
		Всего по позиции							**14 734,65**		**34 213,86**
24.1	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения**	**кг**	**30,186**	**1**	**30,186**	**65,84**	**1,35**	**88,88**		**2 682,93**
		Всего по позиции									**2 682,93**
24.2	**ФСБЦ-14.3.02.01-0392**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116**	**кг**	**78,948**	**1**	**78,948**	**456,84**	**1,76**	**804,04**		**63 477,35**
		Всего по позиции									**63 477,35**
Ремонт консольных плит балкона -19 шт. АС лист 9											
25	**ГЭСНр62-02-007-01**	**Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (пропитка водой поверхность плиты балкона перед нанесением тиксотропного состава)**	**100 м2**	**0,551**	**1**	**0,551**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,091045					945,59
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,3	1,15	2,091045			452,21		945,59
	2	ЭМ									28,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0063365					3,19
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	1,15	0,0570285	6,62	1,42	9,40		0,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,15	0,0063365	477,92	1,33	635,63		4,03
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0063365			502,88		3,19
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.час	1,45	1,15	0,9187925			12,03		11,05
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,9	1,15	1,837585			6,81		12,51
		Итого прямые затраты									**976,91**
		ФОТ									948,78
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					853,90
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					436,44
		Всего по позиции							**4 114,79**		**2 267,25**
25.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0002**	**Вода водопроводная**	**м3**	**0,095**	**1**	**0,095**	**36,31**	**0,43**	**15,61**		**1,48**
		Всего по позиции									**1,48**
26	**ГЭСН46-08-004-01**	**Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные**	**100 м2**	**0,0038**	**1**	**0,0038**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1710418					80,24
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39,14	1,15	0,1710418			469,10		80,24
	2	ЭМ									4,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0066424					3,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,52	1,15	0,0066424	477,92	1,33	635,63		4,22
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,52	1,15	0,0066424			502,88		3,34
П,Н	*01.7.03.01-0001*	*Вода*	*м3*	*0*		*0*					
П,Н	*04.3.02.04*	*Смеси бетонные*	*кг*	*0*		*0*					
П,Н	*14.2.06.08-0103*	*Средство высококачественное запечатывающее для ухода за бетонным полом, натуральный цвет*	*л*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**87,80**
		ФОТ									83,58
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					86,09
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					49,31
		Всего по позиции							**58 736,84**		**223,20**
27	**ГЭСН46-08-004-07**	**На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-01, 46-08-004-04**	**100 м2**	**0,0038**	**1**	**0,0038**					
		до 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0590824					27,72
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	3,38	4,6	0,0590824			469,10		27,72
	2	ЭМ									4,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0066424					3,34
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38	4,6	0,0066424	477,92	1,33	635,63		4,22
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38	4,6	0,0066424			502,88		3,34
П,Н	*01.7.03.01-0001*	*Вода*	*м3*	*0*	*4*	*0*					
П,Н	*04.3.02.04*	*Смеси бетонные*	*кг*	*0*	*4*	*0*					
		Итого прямые затраты									**35,28**
		ФОТ									31,06
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					31,99
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					18,33
		Всего по позиции							**22 526,32**		**85,60**
28	**ФСБЦ-04.3.02.04-0301**	**Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие**	**кг**	**14,82**	**1**	**14,82**	**34,71**	**1,5**	**52,07**		**771,68**
		Всего по позиции									**771,68**
29	**ГЭСНр62-02-008-04**	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов**	**100 м2**	**0,399**	**1**	**0,399**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,32266					2 406,96
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	11,6	1,15	5,32266			452,21		2 406,96
	2	ЭМ									84,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,036708					18,46
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	1,15	0,0412965	6,62	1,42	9,40		0,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	1,15	0,036708	477,92	1,33	635,63		23,33
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,15	0,036708			502,88		18,46
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.час	5,2	1,15	2,38602			12,03		28,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	10,4	1,15	4,77204			6,81		32,50
	4	М									70,21
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		0,16359	56,11	2,17	121,76		19,92
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6		0,6384	60,60	1,3	78,78		50,29
Н	*14.4.02.07*	*Краски перхлорвиниловые*	*т*	*0,0538*		*0,0214662*					
		Итого прямые затраты									**2 580,55**
		ФОТ									2 425,42
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 182,88
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 115,69
		Всего по позиции							**14 734,64**		**5 879,12**
29.1	**ФСБЦ-14.3.02.01-0392**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116**	**кг**	**13,566**	**1**	**13,566**	**456,84**	**1,76**	**804,04**		**10 907,61**
		Всего по позиции									**10 907,61**
29.2	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения**	**кг**	**5,187**	**1**	**5,187**	**65,84**	**1,35**	**88,88**		**461,02**
		Всего по позиции									**461,02**
Ремонт консольных плит козырьков над входом в подъезд, устройство покрытия из профлиста козырька над входом в подъезд - 3 шт. АС лист 9, 10											
30	**ГЭСНр62-02-007-01**	**Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (пропитка водой поверхность плиты балкона перед нанесением тиксотропного состава)**	**100 м2**	**0,081**	**1**	**0,081**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,307395					139,01
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,3	1,15	0,307395			452,21		139,01
	2	ЭМ									4,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0009315					0,47
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	1,15	0,0083835	6,62	1,42	9,40		0,08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,15	0,0009315	477,92	1,33	635,63		0,59
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0009315			502,88		0,47
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.час	1,45	1,15	0,1350675			12,03		1,62
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,9	1,15	0,270135			6,81		1,84
		Итого прямые затраты									**143,61**
		ФОТ									139,48
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					125,53
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					64,16
		Всего по позиции							**4 114,81**		**333,30**
30.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0002**	**Вода водопроводная**	**м3**	**0,015**	**1**	**0,015**	**36,31**	**0,43**	**15,61**		**0,23**
		Всего по позиции									**0,23**
31	**ГЭСН46-08-004-01**	**Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные**	**100 м2**	**0,0006**	**1**	**0,0006**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0270066					12,67
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39,14	1,15	0,0270066			469,10		12,67
	2	ЭМ									0,67
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0010488					0,53
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,52	1,15	0,0010488	477,92	1,33	635,63		0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,52	1,15	0,0010488			502,88		0,53
П,Н	*01.7.03.01-0001*	*Вода*	*м3*	*0*		*0*					
П,Н	*04.3.02.04*	*Смеси бетонные*	*кг*	*0*		*0*					
П,Н	*14.2.06.08-0103*	*Средство высококачественное запечатывающее для ухода за бетонным полом, натуральный цвет*	*л*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**13,87**
		ФОТ									13,20
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					13,60
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					7,79
		Всего по позиции							**58 766,67**		**35,26**
32	**ГЭСН46-08-004-07**	**На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-01, 46-08-004-04**	**100 м2**	**0,0006**	**1**	**0,0006**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0023322					1,09
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	3,38	1,15	0,0023322			469,10		1,09
	2	ЭМ									0,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0002622					0,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38	1,15	0,0002622	477,92	1,33	635,63		0,17
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38	1,15	0,0002622			502,88		0,13
П,Н	*01.7.03.01-0001*	*Вода*	*м3*	*0*		*0*					
П,Н	*04.3.02.04*	*Смеси бетонные*	*кг*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**1,39**
		ФОТ									1,22
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					1,26
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					0,72
		Всего по позиции							**5 616,67**		**3,37**
32.1	**ФСБЦ-04.3.02.04-0301**	**Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие**	**кг**	**2,34**	**1**	**2,34**	**34,71**	**1,5**	**52,07**		**121,84**
		Всего по позиции									**121,84**
33	**ГЭСНр62-02-008-04**	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов**	**100 м2**	**0,087**	**1**	**0,087**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,16058					524,83
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	11,6	1,15	1,16058			452,21		524,83
	2	ЭМ									18,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,008004					4,03
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	1,15	0,0090045	6,62	1,42	9,40		0,08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	1,15	0,008004	477,92	1,33	635,63		5,09
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,15	0,008004			502,88		4,03
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.час	5,2	1,15	0,52026			12,03		6,26
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	10,4	1,15	1,04052			6,81		7,09
	4	М									15,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		0,03567	56,11	2,17	121,76		4,34
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6		0,1392	60,60	1,3	78,78		10,97
Н	*14.4.02.07*	*Краски перхлорвиниловые*	*т*	*0,0538*		*0,0046806*					
		Итого прямые затраты									**562,69**
		ФОТ									528,86
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					475,97
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					243,28
		Всего по позиции							**14 734,94**		**1 281,94**
33.1	**ФСБЦ-14.3.02.01-0392**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116**	**кг**	**2,958**	**1**	**2,958**	**456,84**	**1,76**	**804,04**		**2 378,35**
		Всего по позиции									**2 378,35**
33.2	**ФСБЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения**	**кг**	**1,131**	**1**	**1,131**	**65,84**	**1,35**	**88,88**		**100,52**
		Всего по позиции									**100,52**
34	**ГЭСН12-01-033-01**	**Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой**	**100 м2**	**0,066**	**1**	**0,066**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,45916					834,10
	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	32,4	1,15	2,45916			339,18		834,10
	2	ЭМ									25,84
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05	1,15	0,003795			999,60		3,79
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12	1,15	0,009108			1 626,46		14,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15	1,15	0,011385	477,92	1,33	635,63		7,24
	4	М									28,78
	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0015		0,000099			203 423,01		20,14
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,000033	199 827,16	1,31	261 773,58		8,64
П,Н	*08.1.02.07*	*Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.*	*шт*	*0*		*0*					
П,Н	*08.3.09.01*	*Стальной гнутый профиль (профилированный настил)*	*т*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**888,72**
		ФОТ									834,10
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					818,25
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					404,12
		Всего по позиции							**31 986,21**		**2 111,09**
34.1	**ФСБЦ-08.3.09.02-0031**	**Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С44-1000-0,7**	**м2**	**7,59**	**1**	**7,59**	**1 050,35**	**1,06**	**1 113,37**		**8 450,48**
		Всего по позиции									**8 450,48**
34.2	**ФССЦ-08.1.02.07-0034**	**Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием**	**м2**	**1,296**	**1**	**1,296**			**2 281,81**		**2 957,23**
		Всего по позиции									**2 957,23**
34.3	**ФСБЦ-01.7.15.14-0033**	**Шурупы самонарезающие стальные с антикоррозионным покрытием с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 25 мм**	**1000 шт**	**0,081**	**1**	**0,081**	**1 264,45**	**1,31**	**1 656,43**		**134,17**
		Всего по позиции									**134,17**
35	**ГЭСН12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**	**0,0324**	**1**	**0,0324**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,621672					1 201,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	97,2	1,15	3,621672			331,65		1 201,13
	2	ЭМ									9,11
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2	1,15	0,007452			999,60		7,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,15	0,0026082	477,92	1,33	635,63		1,66
	4	М									1 812,77
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0003888	149 930,17	1,24	185 913,41		72,28
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,018468			94 243,71		1 740,49
		Итого прямые затраты									**3 023,01**
		ФОТ									1 201,13
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					1 178,31
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					581,95
		Всего по позиции							**147 631,79**		**4 783,27**
35.1	**ФСБЦ-01.7.15.07-0010**	**Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм**	**100 шт**	**0,54**	**1**	**0,54**	**595,38**	**1,31**	**779,95**		**421,17**
		Всего по позиции									**421,17**
35.2	**ФСБЦ-14.5.01.06-0103**	**Герметик однокомпонентный полиуретановый эластичный, химически стойкий, влагостойкий, для температурных швов, объем 600 мл**	**шт**	**3**	**1**	**3**	**457,56**	**1,13**	**517,04**		**1 551,12**
		Всего по позиции									**1 551,12**
Устройство козырька над балконом - 4 шт. АС лист 10											
36	**ГЭСН09-03-014-01**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м**	**т**	**0,2182**	**1**	**0,2182**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,9242815					4 543,73
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55	1,15	9,9242815			457,84		4 543,73
	2	ЭМ									2 205,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,0062293					671,48
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1	1,15	0,025093	1 803,79	1,34	2 417,08		60,65
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,15	0,025093			675,50		16,95
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12	1,15	0,0301116			1 626,46		48,98
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,15	0,0301116			675,50		20,34
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6	1,15	0,903348	1 703,30	1,34	2 282,42		2 061,82
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6	1,15	0,903348			675,50		610,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19	1,15	0,0476767	477,92	1,33	635,63		30,30
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,15	0,0476767			502,88		23,98
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46	1,15	0,3663578	4,35	1,37	5,96		2,18
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1	1,15	0,025093			47,58		1,19
	4	М									1 053,02
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,26184	114,64	0,4	45,86		12,01
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,078552	41,38	1,5	62,07		4,88
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,096008	155,63	1,2	186,76		17,93
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,5822	174,93	1,14	199,42		913,78
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000022	70 296,20	1,31	92 088,02		0,20
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000218	231 787,35	2,17	502 978,55		10,96
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000436	105 278,81	1,34	141 073,61		6,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0040803	307,84	1,1	338,62		1,38
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000065	60 258,20	1,24	74 720,17		0,49
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0004233	136 760,00	0,96	131 289,60		55,57
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002247	16 496,03	0,96	15 836,19		3,56
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000676	51 280,15	1,8	92 304,27		6,24
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001309			151 779,42		19,87
Н	*07.2.07.12*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,2182*					
		Итого прямые затраты									**8 473,35**
		ФОТ									5 215,21
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					4 365,13
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					2 748,42
		Всего по позиции							**71 434,01**		**15 586,90**
36.1	**ТЦ_01.7.15.07_77_7840085813_30.05.2024_02_3.3**	**Анкер-гильза hilti hrd -u10**	**шт**	**32**	**1**	**32**			**81,24**		**2 599,68**
		Всего по позиции									**2 599,68**
37	**ГЭСН13-03-002-04**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**	**0,10776**	**1**	**0,10776**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,6580364					365,48
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,15	0,6580364			555,41		365,48
	2	ЭМ									3,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0024784					1,34
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	1,15	0,0012392	6,62	1,42	9,40		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	1,15	0,0012392			1 758,60		2,18
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,15	0,0012392			577,93		0,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,15	0,0012392	477,92	1,33	635,63		0,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0012392			502,88		0,62
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12	1,15	0,1387949			6,81		0,95
	4	М									105,46
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,0009698	51 280,15	1,8	92 304,27		89,52
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0001616	75 885,63	1,3	98 651,32		15,94
		Итого прямые затраты									**476,21**
		ФОТ									366,82
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					310,33
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					159,02
		Всего по позиции							**8 774,68**		**945,56**
38	**ГЭСН13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115**	**100 м2**	**0,10776**	**1**	**0,10776**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2639581					125,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	1,15	0,2639581			474,73		125,31
	2	ЭМ									3,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0024784					1,34
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	1,15	0,0012392	6,62	1,42	9,40		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	1,15	0,0012392			1 758,60		2,18
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,15	0,0012392			577,93		0,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,15	0,0012392	477,92	1,33	635,63		0,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0012392			502,88		0,62
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	1,15	0,0805506			6,81		0,55
	4	М									146,52
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009		0,0009698			138 824,01		134,63
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4		0,150864	60,60	1,3	78,78		11,89
		Итого прямые затраты									**276,70**
		ФОТ									126,65
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					107,15
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					54,90
		Всего по позиции							**4 071,55**		**438,75**
39	**ГЭСН12-01-033-01**	**Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой**	**100 м2**	**0,1056**	**1**	**0,1056**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,934656					1 801,44
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4	1,15	3,934656			457,84		1 801,44
	2	ЭМ									41,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0388608					23,10
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05	1,15	0,006072			999,60		6,07
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,15	0,006072			675,50		4,10
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12	1,15	0,0145728			1 626,46		23,70
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,15	0,0145728			675,50		9,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15	1,15	0,018216	477,92	1,33	635,63		11,58
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,15	0,018216			502,88		9,16
	4	М									64,99
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,3997594			3,93		1,57
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000528	199 827,16	1,31	261 773,58		13,82
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0001584	239 032,39	1,31	313 132,43		49,60
П,Н	*08.1.02.07*	*Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.*	*шт*	*0*		*0*					
П,Н	*08.3.09.01*	*Стальной гнутый профиль (профилированный настил)*	*т*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**1 930,88**
		ФОТ									1 824,54
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					1 789,87
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					883,99
		Всего по позиции							**43 605,49**		**4 604,74**
39.1	**ФСБЦ-08.3.09.02-0031**	**Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С44-1000-0,7**	**м2**	**10,56**	**1**	**10,56**	**1 050,35**	**1,06**	**1 113,37**		**11 757,19**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									**11 757,19**
39.2	**ФССЦ-08.1.02.07-0034**	**Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием**	**м2**	**1,536**	**1**	**1,536**			**2 281,81**		**3 504,86**
		Всего по позиции									**3 504,86**
39.3	**ФСБЦ-01.7.15.14-0033**	**Шурупы самонарезающие стальные с антикоррозионным покрытием с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 25 мм**	**1000 шт**	**0,096**	**1**	**0,096**	**1 264,45**	**1,31**	**1 656,43**		**159,02**
		Всего по позиции									**159,02**
40	**ГЭСН12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**	**0,03168**	**1**	**0,03168**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,5411904					1 174,44
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	97,2	1,15	3,5411904			331,65		1 174,44
	2	ЭМ									8,90
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2	1,15	0,0072864			999,60		7,28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,15	0,0025502	477,92	1,33	635,63		1,62
	4	М									1 786,08
	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,004		0,0001267			107 168,35		13,58
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0003802	149 930,17	1,24	185 913,41		70,68
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,0180576			94 243,71		1 701,82
		Итого прямые затраты									**2 969,42**
		ФОТ									1 174,44
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					1 152,13
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					569,02
		Всего по позиции							**148 060,92**		**4 690,57**
40.1	**ФСБЦ-01.7.15.07-0010**	**Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм**	**100 шт**	**0,64**	**1**	**0,64**	**595,38**	**1,31**	**779,95**		**499,17**
		Всего по позиции									**499,17**
40.2	**ФСБЦ-14.5.01.06-0103**	**Герметик однокомпонентный полиуретановый эластичный, химически стойкий, влагостойкий, для температурных швов, объем 600 мл**	**шт**	**4**	**1**	**4**	**457,56**	**1,13**	**517,04**		**2 068,16**
		Всего по позиции									**2 068,16**

Итоги по разделу 2 Ремонтные работы фасадов АС лист 12 :

Итого прямые затраты (справочно)	2 779 595,32
в том числе:	
Оплата труда рабочих	1 258 498,84
Эксплуатация машин	10 057,44
Оплата труда машинистов (Отм)	3 320,03
Материалы	1 507 719,01
Строительные работы	4 580 977,54
в том числе:	
оплата труда	1 258 498,84
эксплуатация машин и механизмов	10 057,44
оплата труда машинистов (Отм)	3 320,03
материалы	1 507 719,01
накладные расходы	1 179 938,95
сметная прибыль	621 443,27
Итого ФОТ (справочно)	1 261 818,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)									1 179 938,95
		Итого сметная прибыль (справочно)									621 443,27
		Итого по разделу 2 Ремонтные работы фасадов АС лист 12									**4 580 977,54**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									51 553,88
		затраты труда рабочих				2772,6630069					
		затраты труда машинистов				6,0890387					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									2 966 868,03
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 411 361,91
		Эксплуатация машин									10 134,08
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 320,03
		Материалы									1 507 719,01
		Перевозка									34 333,00
		Строительные работы									4 982 567,36
		Строительные работы									4 948 234,36
		в том числе:									
		оплата труда									1 411 361,91
		эксплуатация машин и механизмов									10 134,08
		оплата труда машинистов (Отм)									3 320,03
		материалы									1 507 719,01
		накладные расходы									1 318 433,33
		сметная прибыль									697 266,00
		Перевозка									34 333,00
		Всего ФОТ (справочно)									1 414 681,94
		Всего накладные расходы (справочно)									1 318 433,33
		Всего сметная прибыль (справочно)									697 266,00
		Захоронение АО "Спецавтохозяйство", 591,67 р./т без НДС 591,67*мс									!Неизв.переменная
		Всего									**4 982 567,36**
		Непредвиденные затраты 2%									99 651,35
		Всего									**5 082 218,71**
		НДС 20%									1 016 443,74
		ВСЕГО по смете									**6 098 662,45**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									51 553,88
		затраты труда рабочих				3148,7544989					
		затраты труда машинистов				6,0890387					

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
ПРОВЕРИЛ
Отдел подготовки проектно-сметной документации
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Составил: _____ (Тремасова О.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Приложение № 1

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 55 от 30 января 2024

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 2024 года

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2024 года

Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа

(наименование объекта строительства)

Конъюнктурный анализ Сиб Партизан, 6 (ФАСАД)

№ п.п.	Код ресурса, затрат	Наименование ресурса, затрат	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с НДС, руб.	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без НДС, руб.	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб. в соответствии с графой 5	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики			Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения	Год	Квартал	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования производителя / поставщика	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика	Статус организации - производитель (1) / поставщик (2)
									%	руб.за единицу измерения без НДС	%	руб.	Наименование затрат	%	руб.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Раздел 1. ЛСР-02-01-01 (ремонт фасада)																									
1.1	TLL_01.8.01.06_38_3827053533_08.08.2024_02_1.1	Сетка кладочная стеклокомпозитная ф2,5 50*50	Сетка кладочная стеклокомпозитная ф2,5 50*50 (рулон 2,0х20,0 м)	м2	м2	150,03	125,02	125,03			2%	2,50				127,53	2024	3	ООО «Альянс»		382701001	3827053533	https://xn--80afpacjdwcqkhfi.xn--p1ai/catalog/kladochnaya-setka/setka-kladochnaya-steklokompozitnaya-f2-5-50-50-rulon-2kh20m/		2
1.2	TLL_01.8.01.06_66_6686073730_08.08.2024_02_1.2	Сетка кладочная стеклокомпозитная ф2,5 50*50	Сетка кладочная стеклокомпозитная ф2,5 50*50	м2	м2	69,00	57,50	57,50			2%	1,15				58,65	2024	3	Группа компаний МетТрансТерминал		668601001	6686073730	https://irkutsk.met-trans.ru/kompozit/setka-stekloplastikovaya		2
1.3	TLL_01.8.01.06_38_3827064214_08.08.2024_02_1.3	Сетка кладочная стеклокомпозитная ф2,5 50*50	Сетка кладочная стеклокомпозитная ф2,5 50*50	м2	м2	151,49	126,24	126,24			2%	2,52				128,76	2024	3	ООО "Строймир"		384901001	3827064214	https://www.irkmir38.ru/goods/266688361-setka_kladochnaya_steklokompozitnaya_f2_5_50_50_rulon_2_15kh20m		2
2.1	TLL_01.7.15.01_50_5029069967_30.05.2024_02_2.1	Оцинкованный анкер 8х80 с пластиковым дюбелем	Оцинкованный анкер 8х80 с пластиковым дюбелем	шт.	шт.	11,80	9,83	9,83			2%	0,20				10,03	2024	2	ООО "Ле Монлид"		502901001	5029069967	https://irkutsk.lemanapro.ru/product/dyubel-gvozd-standers-s-gribovidnym-bortikom-neylonovyy-seryy-8x80-mm-10-sht-86677356/	г. Иркутск	2
2.2	TLL_01.7.15.01_50_5029069967_30.05.2024_02_2.2	Оцинкованный анкер 8х80 с пластиковым дюбелем	Оцинкованный анкер 8х80 с пластиковым дюбелем	шт.	шт.	9,24	7,70	7,70			2%	0,15				7,85	2024	2	ООО "Ле Монлид"		502901001	5029069967	https://irkutsk.lemanapro.ru/product/dyubel-gvozd-standers-s-gribovidnym-bortikom-neylonovyy-seryy-8x80-mm-50-sht-86677357/	г. Иркутск	2
2.3	TLL_01.7.15.01_38_3811066336_30.05.2024_02_2.3	Оцинкованный анкер 8х80 с пластиковым дюбелем	Оцинкованный анкер 8х80 с пластиковым дюбелем	шт.	шт.	6,92	5,77	5,77			2%	0,12				5,89	2024	2	ООО "ТехноНИКОЛЬ"		381201001	3811066336	https://irkutsk.tstn.ru/product/dyubel-gvozd-polipropilenovyy-s-potaynym-bortikom-stayer-8kh80-50-sht/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F	г. Иркутск	2
3.1	TLL_01.7.15.07_77_7723889433_30.05.2024_02_3.1	Анкер-гильза hilti hrd -u10	Анкер-гильза hilti hrd -u10	шт	шт	198,34	165,28	165,28			2%	3,31				168,59	2024	2	ООО «1001 КРЕПЕЖ»		772401001	7723889433	https://1001krep.ru/hlc-l-anker-gilza-hilti-s-krugloj-golovkoj-m8-10x100-65-mm-artikul-385870	г. Иркутск	2
3.2	TLL_01.7.15.07_77_7722753969_30.05.2024_02_3.2	Анкер-гильза hilti hrd -u10	Анкер-гильза hilti hrd -u10	шт	шт	126,06	105,05	105,05			2%	2,10				107,15	2024	2	ООО «ВсеИнструменты.ру»		997750001	7722753969	https://www.vseinstrumenti.ru/product/anker-gilza-hilti-hlc-10x100-65-385824-7897706/	г. Иркутск	2
3.3	TLL_01.7.15.07_77_7840085813_30.05.2024_02_3.3	Анкер-гильза hilti hrd -u10	Анкер-гильза hilti hrd -u10	шт	шт	95,58	79,65	79,65			2%	1,59				81,24	2024	2	ООО «Балтийская Керамическая Компания»		784001001	7840085813	https://www.baltceramic.ru/catalog/armatura/ankera/anker-gilza-hlc-10x100-65-hilti/	г. Иркутск	2

Составил: _____ _____ _____

(наименование должности) *(подпись)* *(фамилия, имя, отчество (при наличии))*

Проверил: _____ _____ _____

(наименование должности) *(подпись)* *(фамилия, имя, отчество (при наличии))*

Застройщик (технический заказчик): _____ _____ 0

(наименование должности) *(подпись)* *(фамилия, имя, отчество (при наличии))*

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

ПРОВЕРИЛ

Отдел подготовки проектно-сметной документации

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)