



ООО «АнгараСтройТехКомплект»

Тел. +7(3952) 93-77-55, com. 89501198017

ОГРН 1153850007332 ИНН/КПП 3810021999 / 381001001

E-mail: AngaraSTK@mail.ru

Заказчик – «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области»

Договор № 104/Г/2024

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Терешковой, д.4

Сметная документация

Электросиловое оборудование и внутреннее электроосвещение

ФКР. 38-33-23.30М.СМ

Иркутск 2024 г.



ООО «АнгараСтройТехКомплект»

Тел. +7(3952) 93-77-55, com. 89501198017

ОГРН 1153850007332 ИНН/КПП 3810021999 / 381001001

E-mail: AngaraSTK@mail.ru

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Терешковой, д.4

Сметная документация

Электросиловое оборудование и внутреннее электроосвещение

ФКР. 38-33-23.ЭОМ.СМ

Главный инженер проекта

М.Е. Калинович

Генеральный директор

А.А. Лапковский

Изм	№ док	Подп.	Дата



Иркутск 2024г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов


Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр



Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

Приказ министерства строительства Иркутской области от 21.03.2024 № 59-10-мпр

38. Иркутская область
Иркутская область (2 зона)

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Терешковой, дом 4
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1.1

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	II квартал 2024 года
Сметная стоимость	6 052,83 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	280,20 тыс.руб.
монтажных работ	4 440,20 тыс.руб.
оборудования	26,22 тыс.руб.
прочих затрат	198,50 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 211,47 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	30,08 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2 432,45 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	51,20 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСНр67-01-002-07	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: свыше 40 до 80 мм // 60мм	100 м труб	0,7	1	0,7					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,739					11 011,66
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	36,77		25,739			427,82		11 011,66
	2 ЭМ										15,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,161					71,90
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23		0,161	37,32	1,52	56,73		9,13
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,23		0,161			446,58		71,90
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48		1,036	4,35	1,37	5,96		6,17
	4 М										31,24
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,04		0,028	340,41	1,69	575,29		16,11
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,29		0,203	114,64	0,65	74,52		15,13
		Итого прямые затраты									11 130,10
		ФОТ									11 083,56
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					10 086,04
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					5 320,11
		Всего по позиции							37 908,93		26 536,25
2	ГЭСНр67-01-002-03	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: свыше 16 до 35 мм2	100 м труб	0,7	1	0,7					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,786					1 191,91
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3,98		2,786			427,82		1 191,91
	2 ЭМ										0,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,007					3,13
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,007	37,32	1,52	56,73		0,40
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,007			446,58		3,13
		Итого прямые затраты									1 195,44
		ФОТ									1 195,04
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 087,49
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					573,62
		Всего по позиции							4 080,79		2 856,55
3	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	1,8	1	1,8					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,572					1 870,22
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	2,54		4,572			409,06		1 870,22
		Итого прямые затраты									1 870,22
		ФОТ									1 870,22
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 701,90
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					897,71
		Всего по позиции							2 483,24		4 469,83
4	ГЭСНм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм / Демонтаж панелей ВРУ (1,7*0,8*0,75)	шт	1	1	1					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,236					640,11
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4,12	0,3	1,236			517,89		640,11
	2 ЭМ										262,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,222					130,80
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37	0,3	0,111			1 660,44		184,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,37	0,3	0,111			675,50		74,98
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	0,3	0,111	477,92	1,37	654,75		72,68
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	0,3	0,111			502,88		55,82
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,9	0,3	0,27			19,62		5,30
		4 М									0,00
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3	0	0	155,63	1,19	185,20		0,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06	0	0	174,93	1,14	199,42		0,00
		07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,03	0	0	105 278,81	1,32	138 968,03		0,00
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05	0	0	79,88	1,47	117,42		0,00
		Итого прямые затраты									1 033,20
4.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,3	12,80
		ФОТ									770,91
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					747,78
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					393,16
		Всего по позиции							2 186,94		2 186,94
5	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,1	1	0,1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,584					238,89
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84		0,584			409,06		238,89
		Итого прямые затраты									238,89
		ФОТ									238,89
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					217,39
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					114,67
		Всего по позиции							5 709,50		570,95
6	ГЭСНр67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,3	1	0,3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,896					775,58
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32		1,896			409,06		775,58
		2 ЭМ									0,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,009					4,02
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,009	37,32	1,52	56,73		0,51
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,009			446,58		4,02
		Итого прямые затраты									780,11
		ФОТ									779,60
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					709,44
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					374,21
		Всего по позиции							6 212,53		1 863,76
7	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,084	1	0,084					96,56
		Всего по позиции									96,56
8	01-20-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т	0,084	1	0,084			496,53		41,71
		Всего по позиции									41,71
Раздел 2. Строительные работы											
9	ГЭСН01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,36					965,38
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	118		2,36			409,06		965,38
		Итого прямые затраты									965,38
		ФОТ									965,38
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					859,19
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					386,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										110 536,00	2 210,72
10	ГЭСН46-03-008-01	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12 см	10 м2	0,0922	1	0,0922					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,45252					1 150,48
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	26,6		2,45252			469,10		1 150,48
		2 ЭМ									71,13
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	5,97		0,550434	115,43	1,07	123,51		67,98
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	11,94		1,100868			2,86		3,15
Итого прямые затраты											1 221,61
		ФОТ									1 150,48
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					1 184,99
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					678,78
Всего по позиции										33 463,99	3 085,38
11	ГЭСН46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	8,16	1	8,16					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			114,24					54 876,33
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	14		114,24			480,36		54 876,33
		2 ЭМ									4 281,34
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4,06		33,1296	115,43	1,07	123,51		4 091,84
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	8,12		66,2592			2,86		189,50
Итого прямые затраты											59 157,67
		ФОТ									54 876,33
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					56 522,62
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					32 377,03
Всего по позиции										18 144,28	148 057,32
12	ГЭСН46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,864	1	0,864					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			65,30112					27 692,25
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75,58		65,30112			424,07		27 692,25
		2 ЭМ									245,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,37152					186,83
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23		0,19872	6,62	1,42	9,40		1,87
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,43		0,37152	477,92	1,37	654,75		243,25
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,43		0,37152			502,88		186,83
		4 М									8 437,93
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,0137		0,0118368	35,71	0,89	31,78		0,38
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0059		0,0050976	70 296,20	1,29	90 682,10		462,26
		03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0049		0,0042336	5 275,05	1,57	8 281,83		35,06
		08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,0005		0,000432	88 783,86	1,23	109 204,15		47,18
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0095		0,008208	60 258,20	1,23	74 117,59		608,36
		08.4.03.03-0032 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т	0,05		0,0432	64 493,00	1,15	74 166,95		3 204,01
		11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,21		0,18144	16 496,03	0,98	16 166,11		2 933,18
		11.1.03.06-0075 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3	0,18		0,15552	5 764,42	1,28	7 378,46		1 147,50
<i>Н</i>	<i>04.1.02.05</i>	<i>Смеси бетонные тяжелого бетона</i>	<i>м3</i>	<i>1,04</i>		<i>0,89856</i>					
Итого прямые затраты											36 562,13
12.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	1,04		0,89856	4 693,99	2,06	9 669,62		8 688,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									27 879,08
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					28 715,45
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					16 448,66
		Всего по позиции							104 646,96		90 414,97
Раздел 3. Силовое оборудование											
13	ГЭСНм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	1	1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,12					1 857,67
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	4,12		4,12			450,89		1 857,67
	2 ЭМ										874,28
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,37		0,37			1 660,44		614,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,37		0,37	477,92	1,37	654,75		242,26
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,9		0,9			19,62		17,66
	4 М										71,22
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,3		0,3			176,24		52,87
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06		0,06	174,93	1,14	199,42		11,97
	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,05		0,05			127,56		6,38
		Итого прямые затраты									2 803,17
		ФОТ									1 857,67
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 801,94
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					947,41
		Всего по позиции							5 552,52		5 552,52
14	ТЦ_62.1.02.10_38_381913851 203_08.08.2024_01	Вводное устройство, распределительное устройство, IP31, УХЛ4	шт	1	1	1			73 063,82		73 063,82
		Всего по позиции									73 063,82
15	ГЭСНм08-03-603-01	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3	1	3					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,42					1 771,18
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,14		3,42			517,89		1 771,18
	2 ЭМ										69,45
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06					35,36
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,03			1 660,44		49,81
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,03			675,50		20,27
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,03	477,92	1,37	654,75		19,64
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,03			502,88		15,09
	4 М										7,50
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0884		0,2652			3,93		1,04
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,04		0,12	41,71	1,29	53,81		6,46
		Итого прямые затраты									1 883,49
15.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					35,42
		ФОТ									1 806,54
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 752,34
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					921,34
		Всего по позиции							1 530,86		4 592,59
16	ТЦ_62.5.02.01_38_381913851 203_08.08.2024_01	Ящик с понижающим трансформатором 0,250кВА, 220/36В, УХЛ2, IP54, ЯТП-0,25 230/36-2	шт	3	1	3			4 426,24		13 278,72
		Всего по позиции									13 278,72
17	ГЭСНм08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А	шт	1	1	1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,42					1 344,09
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	2,42		2,42			555,41		1 344,09
	2 ЭМ										6,03
	91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,324		0,324			18,60		6,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										185,55
	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,048		0,048	150,04	1,39	208,56		10,01
	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,008		0,008	187,38	0,96	179,88		1,44
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0312		0,0312			3,93		0,12
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	6		6	5,87	1,43	8,39		50,34
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,53		0,53	174,93	1,14	199,42		105,69
	01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,005		0,005	395,65	2,2	870,43		4,35
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,07		0,07	79,88	1,47	117,42		8,22
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,03		0,03	157,44	1,14	179,48		5,38
	Итого прямые затраты										1 535,67
	17.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				26,88
			ФОТ								1 344,09
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				1 303,77
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				685,49
	Всего по позиции										3 551,81
18	ТЦ_62.3.00.00_38_381913851 203_08.08.2024_01	Рубильник-переключатель 250А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	шт	1	1	1			24 719,98		24 719,98
Всего по позиции										24 719,98	
19	ГЭСНм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные// Демонтаж существующих Р11, Р12	шт	2	1	2					
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; 571/np п.84 табл.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,98					507,53
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,7	0,7	0,98			517,89		507,53
	2 ЭМ										32,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,028					16,50
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,7	0,014			1 660,44		23,25
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	0,7	0,014			675,50		9,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,7	0,014	477,92	1,37	654,75		9,17
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	0,7	0,014			502,88		7,04
	4 М										0,00
	01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003	0	0	127 406,00	1,29	164 353,74		0,00
Итого прямые затраты										556,45	
19.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,7	10,15
		ФОТ									524,03
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					508,31
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					267,26
Всего по позиции										671,09	1 342,17
20	ГЭСНм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные// Монтаж демонтированных Р11, Р12	шт	2	1	2					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,4					725,05
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,7		1,4			517,89		725,05
	2 ЭМ										46,31
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04					23,57
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,02			1 660,44		33,21
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,02			675,50		13,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,02	477,92	1,37	654,75		13,10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,02			502,88		10,06
	4 М										9,86
	01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003		0,00006	127 406,00	1,29	164 353,74		9,86
Итого прямые затраты										804,79	
20.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					14,50
		ФОТ									748,62
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					726,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					381,80
		Всего по позиции							963,63		1 927,25
21	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	6	1	6					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,18					3 200,56
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		6,18			517,89		3 200,56
		4 М									23,93
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,12	174,93	1,14	199,42		23,93
		Итого прямые затраты									3 224,49
21.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					64,01
		ФОТ									3 200,56
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 104,54
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 632,29
		Всего по позиции							1 337,56		8 025,33
22	ТЦ_62.3.01.02_38_381913851 203_08.08.2024_01	Выключатель автоматический ВА-99М 250/250А 3Р 35кА ЕКФ	шт	1	1	1			7 569,84		7 569,84
		Всего по позиции									7 569,84
23	ТЦ_22.1.01.00_38_381913851 203_08.08.2024_01	Трансформатор тока ТТЕ-30-250/5А класс точности 0,5S ЕКF PROxima	шт	3	1	3			1 577,18		4 731,54
		Всего по позиции									4 731,54
24	О	ФСБЦ-62.1.01.09-1016	шт	1	1	1	432,62	1,03	445,60		445,60
		Всего по позиции									445,60
25	ГЭСНм08-02-371-01	Пускорегулирующий аппарат	шт	16	1	16					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,04					8 240,57
		1-100-46 Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	0,94		15,04			547,91		8 240,57
		2 ЭМ									370,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,32					188,54
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,16			1 660,44		265,67
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,16			675,50		108,08
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,16	477,92	1,37	654,75		104,76
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,16			502,88		80,46
		4 М									412,13
		01.7.06.12-0008 Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электромонтажных и ремонтных работ, цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм	м	7,27		116,32	0,50	1,59	0,80		93,06
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		1,6	174,93	1,14	199,42		319,07
		Итого прямые затраты									9 211,67
25.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					164,81
		ФОТ									8 429,11
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					8 176,24
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 298,85
		Всего по позиции							1 365,72		21 851,57
26	ТЦ_62.1.05.02_38_381913851 203_08.08.2024_01	Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-В/ЗР In 30кА 440В с сигн. ЕКF PROxima	шт	1	1	1			10 223,29		10 223,29
		Всего по позиции									10 223,29
27	ТЦ_20.4.02.00_38_381913851 203_08.08.2024_01	Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 22х58 3Р (с индикацией) ЕКF, основание с держателем к ППН-33 габарит 00, 00С ЕКF	шт	15	1	15			5 041,38		75 620,70
		Всего по позиции									75 620,70
28	ТЦ_20.5.03.03_38_381913851 203_08.08.2024_01	Шина РЕ на 125 Ампер,крепление на DIN-рейка, ШНИ-8х12-12-Д	шт	1	1	1			1 827,42		1 827,42
		Всего по позиции									1 827,42
29	ТЦ_20.5.03.03_38_381913851 203_08.08.2024_01	Шина заземления на 125 Ампер 14 отверстий, для крепления на DIN-рейке	шт	1	1	1			462,50		462,50
		Всего по позиции									462,50
Блок управления освещения (МОП)											
30	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат // Блок управления освещения (МОП)	шт	17	1	17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,51					9 068,25
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		17,51			517,89		9 068,25
		4 М									67,80
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,34	174,93	1,14	199,42		67,80
		Итого прямые затраты									9 136,05
		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					181,37
		ФОТ									9 068,25
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					8 796,20
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 624,81
		Всего по позиции							1 337,55		22 738,43
31 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1101	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	12	1	12	100,65	1,03	103,67		1 244,04
		Всего по позиции									1 244,04
32 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1104	Выключатель автоматический 1Р, 32 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	2	1	2	118,36	1,03	121,91		243,82
		Всего по позиции									243,82
33 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1138	Выключатель автоматический 3Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1	330,49	1,03	340,40		340,40
		Всего по позиции									340,40
34 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1140	Выключатель автоматический 3Р, 40 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	2	1	2	371,05	1,03	382,18		764,36
		Всего по позиции									764,36
Этажный щиток											
35.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	ГЭСНм08-03-599-03 Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка свыше 15 до 25 кг	шт	16	1	16					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			61,76					31 984,89
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3,86		61,76			517,89		31 984,89
		2 ЭМ									1 006,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,8					485,16
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,48			1 660,44		797,01
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,48			675,50		324,24
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,32	477,92	1,37	654,75		209,52
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,32			502,88		160,92
		4 М									5 286,56
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0656		1,0496			3,93		4,12
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	3,25		52	5,87	1,43	8,39		436,28
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,04		0,64	41,71	1,29	53,81		34,44
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,2		3,2	79,88	1,47	117,42		375,74
		20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		1,6	944,69	1,15	1 086,39		1 738,22
		20.5.04.09-0002 Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,04		0,64	1 991,74	1,58	3 146,95		2 014,05
		24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,196		3,136	196,41	1,11	218,02		683,71
		Итого прямые затраты									
35.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					639,70
		ФОТ									32 470,05
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					31 495,95
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					16 559,73
Всего по позиции							5 466,16			87 458,52	
36	ФСБЦ-20.4.04.02-0005	Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-36, размеры 500х300х120 мм	шт	16	1	16			1 504,11		24 065,76
		Всего по позиции									24 065,76
37	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	78	1	78					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			80,34					41 607,28
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		80,34			517,89		41 607,28
		4 М								311,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		1,56	174,93	1,14	199,42		311,10
		Итого прямые затраты									41 918,38
37.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					832,15
		ФОТ									41 607,28
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					40 359,06
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					21 219,71
		Всего по позиции							1 337,56		104 329,30
38 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1014	Выключатель автоматический, тип ВА 47-29М, 2Р, 63 А	шт	66	1	66	288,73	1,03	297,39		19 627,74
		Всего по позиции									19 627,74
39 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1057	Выключатель автоматический 1Р, 6 А, 4,5 кА, характеристика В	шт	4	1	4	130,47	1,03	134,38		537,52
		Всего по позиции									537,52
40 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1060	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика В	шт	8	1	8	111,11	1,03	114,44		915,52
		Всего по позиции									915,52
41	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	0,08	1	0,08					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			2,7648					1 431,86
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,56		2,7648			517,89		1 431,86
		2 ЭМ									5,04
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,004					2,42
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0024			1 660,44		3,99
		4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0024			675,50		1,62
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0016	477,92	1,37	654,75		1,05
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0016			502,88		0,80
		4 М									17,15
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,17056			3,93		0,67
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,7336	5,87	1,43	8,39		6,15
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0816	41,71	1,29	53,81		4,39
		01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000128	173 752,96	1,29	224 141,32		2,87
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000024	99 190,96	1,29	127 956,34		3,07
		Итого прямые затраты									1 456,47
41.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					28,64
		ФОТ									1 434,28
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 391,25
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					731,48
		Всего по позиции							45 098,00		3 607,84
42	ФСБЦ-20.4.03.05-0005	Розетки для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, 16 А, 250 В, IP44	100 шт	0,08	1	0,08	12 716,21	1,13	14 369,32		1 149,55
		Всего по позиции									1 149,55
43	ТЦ_20.5.03.03_381913851 203_08.08.2024_01	Шина РЕ на 125 Ампер,крепление на DIN-рейка, ШНИ-8х12-12-Д	шт	66	1	66			1 827,42		120 609,72
		Всего по позиции									120 609,72
44	ТЦ_20.5.03.03_381913851 203_08.08.2024_01	Шина заземления на 125 Ампер 14 отверстий, для крепления на DIN-рейке	шт	16	1	16			462,50		7 400,00
		Всего по позиции									7 400,00
45	ФСБЦ-20.5.04.09-0003	Сжим типа У733М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	1,98	1	1,98	1 991,74	1,58	3 146,95		6 230,96
		Всего по позиции									6 230,96
Распределительный щит холодного водоснабжения											
46	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			2,06					1 066,85
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		2,06			517,89		1 066,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2 ЭМ									234,28	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,31					166,25	
		91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19		0,19	21,06	1,37	28,85		5,48	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,06			1 660,44		99,63	
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,06			675,50		40,53	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,06	477,92	1,37	654,75		39,29	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,06			502,88		30,17	
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61		0,61			19,62		11,97	
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19		0,19			410,05		77,91	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,19			502,88		95,55	
		4 М									40,81	
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,1	155,63	1,19	185,20		18,52	
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,1	174,93	1,14	199,42		19,94	
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,47	117,42		2,35	
46.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Итого прямые затраты									1 508,19	
		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					21,34	
		ФОТ									1 233,10	
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установок на других объектах	%	97		97					1 196,11	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установок на других объектах	%	51		51					628,88	
		Всего по позиции							3 354,52		3 354,52	
47	ТЦ_22.1.01.00_381913851 203_05.05.2024_01	Бокс распределительный навесной 18 модулей "ЩРН-П-18" в комплекте с шинами N и РЕ	шт	1	1	1			1 496,23	1 496,23		
		Всего по позиции									1 496,23	
		Прибор или аппарат	шт	4	1	4						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,12					2 133,71	
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		4,12			517,89		2 133,71	
		4 М									15,95	
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,08	174,93	1,14	199,42		15,95	
		Итого прямые затраты									2 149,66	
		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					42,67	
		ФОТ									2 133,71	
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установок на других объектах	%	97		97					2 069,70	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установок на других объектах	%	51		51					1 088,19	
		Всего по позиции							1 337,56		5 350,22	
		49	ТЦ_62.1.01.09_381913851 203_08.08.2024_01	Вводной автоматический выключатель "ВА47-29М 3С 32А" 400В Iном=32А	шт	1	1	1			482,10	482,10
		50 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1103	Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1	103,63	1,03	106,74	106,74
Всего по позиции										106,74		
Всего по позиции										106,74		
51 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1101	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1	100,65	1,03	103,67	103,67		
		Всего по позиции								103,67		
		Всего по позиции								103,67		
52 О	ТЦ_62.1.01.09_381913851 203_08.08.2024_01	Автоматический выключатель дифференциального тока "АВДТ32 С25"	шт	1	1	1			840,88	840,88		
		Всего по позиции								840,88		
		Всего по позиции								840,88		
53	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3456					178,98	
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,56		0,3456			517,89		178,98	
		2 ЭМ									0,63	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005					0,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0003			1 660,44		0,50
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003			675,50		0,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002	477,92	1,37	654,75		0,13
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0002			502,88		0,10
		4 М									2,14
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,02132			3,93		0,08
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,0917	5,87	1,43	8,39		0,77
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,29	53,81		0,55
		01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000016	173 752,96	1,29	224 141,32		0,36
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,29	127 956,34		0,38
		Итого прямые затраты									182,05
	53.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				3,58
			ФОТ								179,28
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				173,90
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				91,43	
		Всего по позиции							45 096,00		450,96
54	ФСБЦ-20.4.03.05-0005	Розетки для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, 16 А, 250 В, IP44	100 шт	0,01	1	0,01	12 716,21	1,13	14 369,32		143,69
		Всего по позиции									143,69
Распределительный щит теплового пункта											
55	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,06					1 066,85
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		2,06			517,89		1 066,85
		2 ЭМ									234,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,31					166,25
		91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19		0,19	21,06	1,37	28,85		5,48
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,06			1 660,44		99,63
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,06			675,50		40,53
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,06	477,92	1,37	654,75		39,29
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,06			502,88		30,17
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61		0,61			19,62		11,97
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19		0,19			410,05		77,91
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,19			502,88		95,55
		4 М									40,81
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,1	155,63	1,19	185,20		18,52
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,1	174,93	1,14	199,42		19,94
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,47	117,42		2,35
		Итого прямые затраты									1 508,19
55.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					21,34
		ФОТ									1 233,10
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 196,11
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					628,88
		Всего по позиции							3 354,52		3 354,52
56	ТЦ_22.1.01.00_38-381913851 203_05.05.2024_01	Бокс распределительный навесной 18 модулей "ЩРН-П-18" в комплекте с шинами N и PE	шт	1	1	1			1 496,23		1 496,23
		Всего по позиции									1 496,23
57	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	4	1	4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,12					2 133,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		4,12			517,89		2 133,71
		4 М									15,95
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,08	174,93	1,14	199,42		15,95
		Итого прямые затраты									2 149,66
57.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					42,67
		ФОТ									2 133,71
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 069,70
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 088,19
		Всего по позиции							1 337,56		5 350,22
58	ТЦ_62.1.01.09_38_381913851 203_08.08.2024_01	Вводной автоматический выключатель "ВА47-29М 3С 32А" 400В Ином=32А	шт	1	1	1			482,10		482,10
		Всего по позиции									482,10
59	ФСБЦ-62.1.01.09-1103	Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1	103,63	1,03	106,74		106,74
		Всего по позиции									106,74
60	ФСБЦ-62.1.01.09-1101	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1	100,65	1,03	103,67		103,67
		Всего по позиции									103,67
61	ТЦ_62.1.01.09_38_381913851 203_08.08.2024_01	Автоматический выключатель дифференциального тока "АВДТ32 С25"	шт	1	1	1			840,88		840,88
		Всего по позиции									840,88
62	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3456					178,98
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,56		0,3456			517,89		178,98
		2 ЭМ									0,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005					0,30
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0003			1 660,44		0,50
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003			675,50		0,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002	477,92	1,37	654,75		0,13
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0002			502,88		0,10
		4 М									2,14
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,02132			3,93		0,08
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,0917	5,87	1,43	8,39		0,77
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,29	53,81		0,55
	01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000016	173 752,96	1,29	224 141,32		0,36
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,29	127 956,34		0,38
		Итого прямые затраты									182,05
62.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,58
		ФОТ									179,28
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					173,90
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					91,43
		Всего по позиции							45 096,00		450,96
63	ФСБЦ-20.4.03.05-0005	Розетки для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, 16 А, 250 В, IP44	100 шт	0,01	1	0,01	12 716,21	1,13	14 369,32		143,69
		Всего по позиции									143,69
Раздел 4. Светотехническое оборудование											
64	ГЭСНм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт	0,82	1	0,82					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			55,9568					28 979,47
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	68,24		55,9568			517,89		28 979,47
		2 ЭМ									189,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,164					96,63
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,082			1 660,44		136,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,082			675,50		55,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,082	477,92	1,37	654,75		53,69
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,082			502,88		41,24
	4	М									770,14
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83		21,1806	5,87	1,43	8,39		177,71
	01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,0025092	127 406,00	1,29	164 353,74		412,40
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		3,3456	41,71	1,29	53,81		180,03
	Итого прямые затраты										30 036,09
	64.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2					579,59
			ФОТ								29 076,10
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					28 203,82
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					14 828,81
	Всего по позиции										89 815,01
	65	ТЦ_20.3.03.07_38_381913851 203_08.08.2024_01	Светодиодные светильник с блоком аварийного питания, с фотоакустическим датчиком и дежурным режимом, 8 Вт, ~220В, БАП, 1050 Лм, IP52, ЛУЧ-220-С 83ДФА1 БАП ДРАЙВ	шт	20	1	20		887,40		17 748,00
	Всего по позиции										17 748,00
	66	ТЦ_20.3.03.07_38_381913851 203_08.08.2024_01	Светодиодный светильник с фотодатчиком и датчиком движения, Р=12Вт, 1400 Лм, крепление на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP54	шт	24	1	24		2 053,75		49 290,00
	Всего по позиции										49 290,00
	67	ТЦ_20.3.03.07_38_381913851 203_08.08.2024_01	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54, ЛУЧ-220-С 123	шт	35	1	35		2 127,47		74 461,45
	Всего по позиции										74 461,45
	68	ТЦ_20.3.03.07_38_381913851 203_08.08.2024_01	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54 с блоком аварийного питания (БАП), ЛУЧ-220-С 123 (БАП)	шт	3	1	3		1 736,99		5 210,97
	Всего по позиции										5 210,97
	69	ГЭСНм08-03-594-06	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1	100 шт	0,08	1	0,08				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,104				3 679,09
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	88,8		7,104		517,89		3 679,09
		2	ЭМ								37,05
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,032				18,86
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		0,016		1 660,44		26,57
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,016		675,50		10,81
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,016	477,92	1,37	654,75	10,48
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,016		502,88		8,05
		4	М								55,34
		03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,000252	4 338,27	1,33	5 769,90	1,45
		24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	3,09		0,2472	196,41	1,11	218,02	53,89
	Итого прямые затраты										3 790,34
	69.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				73,58
			ФОТ								3 697,95
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 587,01
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 885,95
	Всего по позиции										116 711,00
	70	ТЦ_20.3.03.07_38_381913851 203_08.08.2024_01	Светодиодный светильник, Р=60Вт, крепление, на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP67 ЛУЧ-220-СТ 60	шт	4	1	4		6 251,07		25 004,28
	Всего по позиции										25 004,28
	71	ТЦ_20.3.03.07_38_381913851 203_08.08.2024_01	Светодиодный светильник, Р=8 Вт, крепление, на горизонтальную или вертикальную поверхность, 1050 Лм, IP54 Луч-220-С 83Ф	шт	4	1	4		1 335,90		5 343,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											5 343,60
72	ГЭСНм08-03-593-10	Световые настенные указатели	100 шт	0,08	1	0,08					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,2848					3 254,84
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	78,56		6,2848			517,89		3 254,84
		2 ЭМ									37,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,032					18,86
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		0,016			1 660,44		26,57
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,016			675,50		10,81
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,016	477,92	1,37	654,75		10,48
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,016			502,88		8,05
		4 М									152,40
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	17,5		1,4	5,87	1,43	8,39		11,75
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		0,3264	41,71	1,29	53,81		17,56
		21.2.01.02-0141 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4	т	0,00153		0,0001224	948 687,13	1,06	1 005 608,36		123,09
Итого прямые затраты											3 463,15
72.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					65,10
		ФОТ									3 273,70
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установок на других объектах	%	97		97					3 175,49
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установок на других объектах	%	51		51					1 669,59
Всего по позиции										104 666,63	8 373,33
73	ТЦ_20.3.03.07_38_381913851 203_08.08.2024_01	Указатель световой ПОДЪЕЗД СУП-25	шт	4	1	4			643,50		2 574,00
Всего по позиции											2 574,00
74	ТЦ_20.3.03.07_38_381913851 203_08.08.2024_01	Светильник аварийный светодиодный "Выход" СДБО-215	шт	4	1	4			467,52		1 870,08
Всего по позиции											1 870,08
75	ГЭСНм10-08-003-05	Устройство оптико-(фото)электрическое,- прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	шт	4	1	4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,04					11 586,36
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,76		23,04			502,88		11 586,36
		4 М									212,97
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,0012		0,0048	284,15	1,28	363,71		1,75
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0676		0,2704			3,93		1,06
		01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,12	978,09	1,29	1 261,74		151,41
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00008	4 338,27	1,33	5 769,90		0,46
		10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,01		0,04	899,56	1,62	1 457,29		58,29
Итого прямые затраты											11 799,33
75.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					231,73
		ФОТ									11 586,36
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					10 427,72
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					5 329,73
Всего по позиции										6 947,13	27 788,51
76	ТЦ_62.1.04.12_38_381913851 203_08.08.2024_01	Фотореле ФР 601	шт	4	1	4			385,29		1 541,16
Всего по позиции											1 541,16
77	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,05	1	0,05					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,58					818,27
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31,6		1,58			517,89		818,27
		2 ЭМ									3,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0025					1,51
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0015			1 660,44		2,49
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0015			675,50		1,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,001	477,92	1,37	654,75		0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,001			502,88		0,50
		4 М									10,72
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,1066			3,93		0,42
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,4585	5,87	1,43	8,39		3,85
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,051	41,71	1,29	53,81		2,74
		01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,000008	173 752,96	1,29	224 141,32		1,79
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000015	99 190,96	1,29	127 956,34		1,92
		Итого прямые затраты									833,64
77.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					16,37
		ФОТ									819,78
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					795,19
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					418,09
		Всего по позиции							41 265,80		2 063,29
78	ФСБЦ-20.4.01.01-1049	Выключатель открытого монтажа одноклавишный 10 А, цвет белый, IP44	шт	5	1	5	148,10	1,44	213,26		1 066,30
		Всего по позиции									1 066,30
Раздел 5. Кабельные изделия											
79	ГЭСНм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	3,96	1	3,96					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			121,3344					59 650,42
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	30,64		121,3344			491,62		59 650,42
		2 ЭМ									1 850,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,2672					746,62
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,16		0,6336			1 660,44		1 052,05
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,16		0,6336			675,50		428,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16		0,6336	477,92	1,37	654,75		414,85
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16		0,6336			502,88		318,62
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,94		19,5624			19,62		383,81
		4 М									3 034,02
		01.7.02.07-0011 Прессшпан листовой, марка А	кг	0,55		2,178	177,09	0,96	170,01		370,28
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5428		10,069488			3,93		39,57
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3		11,88	155,63	1,19	185,20		2 200,18
		01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00058		0,0022968	127 406,00	1,29	164 353,74		377,49
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,1		0,396	79,88	1,47	117,42		46,50
		Итого прямые затраты									65 281,77
79.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 193,01
		ФОТ									60 397,04
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					58 585,13
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					30 802,49
		Всего по позиции							39 359,19		155 862,40
80	ТЦ_21.2.03.02_38_381913851 203_08.08.2024_01	Провод установочный для условий монтажа с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение при групповой прокладке, по категории А, с низким дымо-и газовыделением, сечение: 1х10 ПуВнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	403,92	1	403,92			126,87		51 245,33
		Всего по позиции									51 245,33
81	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	1,51	1	1,51					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,1389					4 001,25
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		8,1389			491,62		4 001,25
		2 ЭМ									69,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0604					35,59
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0302			1 660,44		50,15
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0302			675,50		20,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0302	477,92	1,37	654,75		19,77
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0302			502,88		15,19
		4 М									348,07
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		20,1283	5,87	1,43	8,39		168,88
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,000906	43 821,53	1,43	62 664,79		56,77
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0302	79,88	1,47	117,42		3,55
		20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,0755	756,85	1,26	953,63		72,00
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,018422	1 610,33	1,58	2 544,32		46,87
		Итого прямые затраты									4 454,83
81.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					80,03
		ФОТ									4 036,84
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установк	%	97		97					3 915,73
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установк	%	51		51					2 058,79
		Всего по позиции							6 959,85		10 509,38
82	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (КЛ150х80: ВВГнг-LS 3х1,5)	100 м	3,1	1	3,1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,742					4 297,74
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82		8,742			491,62		4 297,74
		2 ЭМ									71,77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,062					36,53
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,031			1 660,44		51,47
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,031			675,50		20,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,031	477,92	1,37	654,75		20,30
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,031			502,88		15,59
		4 М									457,84
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		41,323	5,87	1,43	8,39		346,70
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5		1,55	37,71	1,59	59,96		92,94
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,155	79,88	1,47	117,42		18,20
		Итого прямые затраты									4 863,88
82.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					85,95
		ФОТ									4 334,27
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установк	%	97		97					4 204,24
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установк	%	51		51					2 210,48
		Всего по позиции							3 665,98		11 364,55
83	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,64	1	0,64					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,0256					1 979,07
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		4,0256			491,62		1 979,07
		2 ЭМ									44,45
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0384					22,63
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0192			1 660,44		31,88
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0192			675,50		12,97
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0192	477,92	1,37	654,75		12,57
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0192			502,88		9,66
		4 М									267,41
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		17,0688	5,87	1,43	8,39		143,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,000672	43 821,53	1,43		62 664,79	42,11
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0128	79,88	1,47		117,42	1,50
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,032	1 289,92	1,26		1 625,30	52,01
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,007808	2 316,78	1,58		3 660,51	28,58
		Итого прямые затраты									2 313,56
		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					39,58
		ФОТ									2 001,70
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 941,65
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 020,87
		Всего по позиции							8 305,72		5 315,66
84	ГЭСНм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,2	1	0,2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,792					880,98
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,96		1,792			491,62		880,98
		2 ЭМ									27,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,024					14,14
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,012			1 660,44		19,93
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,012			675,50		8,11
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,012	477,92	1,37	654,75		7,86
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,012			502,88		6,03
		4 М									123,60
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		5,334	5,87	1,43	8,39		44,75
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00116		0,000232	43 821,53	1,43		62 664,79	14,54
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,004	79,88	1,47		117,42	0,47
		20.2.01.05-0007 Гильзы кабельные медные 35 мм	100 шт	0,05		0,01	4 060,25	1,26		5 115,92	51,16
		20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122		0,00244	3 287,80	1,58		5 194,72	12,68
		Итого прямые затраты									1 046,51
84.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					17,62
		ФОТ									895,12
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					868,27
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					456,51
		Всего по позиции							11 944,55		2 388,91
85	ГЭСНм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (КП150х80: ВВГнг-LS 3х2,5, ВВГнг-LS 5х6)	100 м	2,25	1	2,25					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,46					4 159,11
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,76		8,46			491,62		4 159,11
		2 ЭМ									52,09
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,045					26,51
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0225			1 660,44		37,36
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0225			675,50		15,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0225	477,92	1,37	654,75		14,73
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0225			502,88		11,31
		4 М									339,05
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		29,9925	5,87	1,43	8,39		251,64
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		1,2375	37,71	1,59	59,96		74,20
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,1125	79,88	1,47	117,42		13,21
		Итого прямые затраты									4 576,76
85.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					83,18
		ФОТ									4 185,62
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 060,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 134,67
		Всего по позиции							4 824,29		10 854,66
86	ГЭСНм08-02-412-07	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2	100 м	0,48	1	0,48					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,3296					5 078,24
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	21,52		10,3296			491,62		5 078,24
		2 ЭМ									266,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2304					135,75
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,24		0,1152			1 660,44		191,28
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,24		0,1152			675,50		77,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24		0,1152	477,92	1,37	654,75		75,43
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		0,1152			502,88		57,93
		4 М									725,34
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	33,33		15,9984	5,87	1,43	8,39		134,23
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00148		0,0007104	43 821,53	1,43	62 664,79		44,52
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0096	79,88	1,47	117,42		1,13
		20.2.01.05-0012 Гильзы кабельные медные 150 мм	100 шт	0,05		0,024	15 486,93	1,26	19 513,53		468,32
		20.2.02.01-0017 Втулки полипропиленовые, диаметр 82 мм	1000 шт	0,0122		0,005856	8 337,38	1,58	13 173,06		77,14
		Итого прямые затраты									6 206,04
86.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					101,56
		ФОТ									5 213,99
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 057,57
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 659,13
		Всего по позиции							29 217,29		14 024,30
87	ГЭСНм08-02-399-05	Провод в коробах, сечением: до 185 мм2 (КЛ100х80: ВВГнг-LS 5х25)	100 м	1,5	1	1,5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,72					6 253,41
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,48		12,72			491,62		6 253,41
		2 ЭМ									34,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03					17,67
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,015			1 660,44		24,91
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,015			675,50		10,13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,015	477,92	1,37	654,75		9,82
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,015			502,88		7,54
		4 М									293,49
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		19,995	5,87	1,43	8,39		167,76
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	1,3		1,95	37,71	1,59	59,96		116,92
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,075	79,88	1,47	117,42		8,81
		Итого прямые затраты									6 599,30
87.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					125,07
		ФОТ									6 271,08
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 082,95
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 198,25
		Всего по позиции							10 670,38		16 005,57
88	ГЭСНм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	3	1	3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			123,84					60 882,22
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	41,28		123,84			491,62		60 882,22
		2 ЭМ									1 505,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,2					707,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		0,6			1 660,44		996,26
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,6			675,50		405,30
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,6	477,92	1,37	654,75		392,85
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,6			502,88		301,73
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,98		5,94			19,62		116,54
		4 М									2 642,81
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7712		2,3136			3,93		9,09
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,3		0,9	37,71	1,59	59,96		53,96
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,75		5,25	155,63	1,19	185,20		972,30
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1		3	41,71	1,29	53,81		161,43
		01.7.15.10-0052 Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм	10 шт	5		15	60,11	1,29	77,54		1 163,10
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00037		0,00111	99 190,96	1,29	127 956,34		142,03
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		1,2	79,88	1,47	117,42		140,90
		Итого прямые затраты									65 737,71
88.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 217,64
		ФОТ									61 589,25
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установкИ на других объектах	%	97		97					59 741,57
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установкИ на других объектах	%	51		51					31 410,52
Всего по позиции									52 702,48		158 107,44
89	ГЭСНм08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижИльный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	2,86	1	2,86					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			47,19					23 199,55
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		47,19			491,62		23 199,55
	2 ЭМ										132,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1144					67,40
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0572			1 660,44		94,98
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0572			675,50		38,64
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0572	477,92	1,37	654,75		37,45
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0572			502,88		28,76
	4 М										706,78
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,01		0,0286	4 338,27	1,33	5 769,90		165,02
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,3		0,858	79,88	1,47	117,42		100,75
	24.3.01.01-0001	Трубка ХВТ	кг	0,53		1,5158	262,11	1,11	290,94		441,01
Итого прямые затраты											24 106,16
89.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					463,99
		ФОТ									23 266,95
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установкИ на других объектах	%	97		97					22 568,94
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установкИ на других объектах	%	51		51					11 866,14
Всего по позиции									20 631,20		59 005,23
90	ГЭСНм08-02-405-04	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 120 мм2	100 м	25	1	25					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1028					505 385,36
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	41,12		1028			491,62		505 385,36
	2 ЭМ										46 990,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			38,5					22 683,82
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,77		19,25			1 660,44		31 963,47
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,77		19,25			675,50		13 003,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,77		19,25	477,92	1,37	654,75		12 603,94
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,77		19,25			502,88		9 680,44
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,94		123,5			19,62		2 423,07
	4 М										25 009,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01.7.02.07-0011 Прессшпан листовой, марка А	кг	0,99		24,75	177,09	0,96	170,01		4 207,75
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5428		63,57			3,93		249,83
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3		75	155,63	1,19	185,20		13 890,00
		01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00155		0,03875	127 406,00	1,29	164 353,74		6 368,71
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,1		2,5	79,88	1,47	117,42		293,55
		Итого прямые затраты									600 069,50
	90.1	421/np_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					10 107,71
		ФОТ									528 069,18
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					512 227,10
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					269 315,28
Всего по позиции									55 668,78		1 391 719,59
91	ГЭСНм08-02-405-02	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм2	100 м	0,7	1	0,7					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,408					11 507,84
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	33,44		23,408			491,62		11 507,84
		2 ЭМ									440,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,322					189,72
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23		0,161			1 660,44		267,33
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,23		0,161			675,50		108,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23		0,161	477,92	1,37	654,75		105,41
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,23		0,161			502,88		80,96
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,94		3,458			19,62		67,85
		4 М									635,46
		01.7.02.07-0011 Прессшпан листовой, марка А	кг	0,6		0,42	177,09	0,96	170,01		71,40
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5428		1,77996			3,93		7,00
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3		2,1	155,63	1,19	185,20		388,92
		01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00139		0,000973	127 406,00	1,29	164 353,74		159,92
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,1		0,07	79,88	1,47	117,42		8,22
		Итого прямые затраты									12 773,61
	91.1	421/np_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					230,16
		ФОТ									11 697,56
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					11 346,63
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 965,76
Всего по позиции									43 308,80		30 316,16
92	ГЭСНм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	1,38	1	1,38					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			42,2832					20 787,27
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	30,64		42,2832			491,62		20 787,27
		2 ЭМ									644,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4416					260,19
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,16		0,2208			1 660,44		366,63
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,16		0,2208			675,50		149,15
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16		0,2208	477,92	1,37	654,75		144,57
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16		0,2208			502,88		111,04
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,94		6,8172			19,62		133,75
		4 М									1 057,31
		01.7.02.07-0011 Прессшпан листовой, марка А	кг	0,55		0,759	177,09	0,96	170,01		129,04
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5428		3,509064			3,93		13,79
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3		4,14	155,63	1,19	185,20		766,73
		01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00058		0,0008004	127 406,00	1,29	164 353,74		131,55
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,1		0,138	79,88	1,47	117,42		16,20
		Итого прямые затраты									22 749,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					415,75
		ФОТ									21 047,46
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					20 416,04
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					10 734,20
		Всего по позиции							39 359,21		54 315,71
93	ФСБЦ-21.1.06.09-0181	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х25мк-660	1000 м	0,19176	1	0,19176	1 043 421,44	1,16	1 210 368,87		232 100,33
		Всего по позиции									232 100,33
94	ФСБЦ-21.1.06.09-0178	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6мк-660	1000 м	0,09078	1	0,09078	271 432,48	1,16	314 861,68		28 583,14
		Всего по позиции									28 583,14
95	ФСБЦ-21.1.06.09-0155	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х10мк-660	1000 м	0,81192	1	0,81192	288 396,45	1,16	334 539,88		271 619,62
		Всего по позиции									271 619,62
96	ФСБЦ-21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	0,15606	1	0,15606	112 461,76	1,16	130 455,64		20 358,91
		Всего по позиции									20 358,91
97	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,14178	1	0,14178	72 551,44	1,16	84 159,67		11 932,16
		Всего по позиции									11 932,16
98	ФСБЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,86598	1	0,86598	47 048,63	1,16	54 576,41		47 262,08
		Всего по позиции									47 262,08
99	ФСБЦ-21.1.06.10-0168	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	0,23256	1	0,23256	80 297,30	1,16	93 144,87		21 661,77
		Всего по позиции									21 661,77
100	ФСБЦ-21.1.06.10-0597	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х95мк(N)-1000	1000 м	0,0459	1	0,0459	3 122 787,28	1,16	3 622 433,24		166 269,69
		Всего по позиции									166 269,69
101	ГЭСНм08-02-396-05	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	100 м	0,75	1	0,75					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,56					11 090,95
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	30,08		22,56			491,62		11 090,95
		2 ЭМ									202,78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,15					88,38
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,075			1 660,44		124,53
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,075			675,50		50,66
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,075	477,92	1,37	654,75		49,11
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,075			502,88		37,72
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,98		1,485			19,62		29,14
		4 М									975,12
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	6,84		5,13	155,63	1,19	185,20		950,08
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,4		0,3	41,71	1,29	53,81		16,14
		01.7.15.14-0043 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	0,4		0,3	23,01	1,29	29,68		8,90
		Итого прямые затраты									12 357,23
101.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					221,82
		ФОТ									11 179,33
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					10 843,95
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 701,46
		Всего по позиции							38 832,61		29 124,46
102	ТЦ_20.2.07.04_38_381913851 203_08.08.2024_01	Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80х2500; 0,7 мм, РНК-150х80	шт	30	1	30			2 515,91		75 477,30
		Всего по позиции									75 477,30
103	ТЦ_20.2.07.04_38_381913851 203_08.08.2024_01	Лоток тройниковый кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80; 0,7 мм РНК-T-150х80 РНК-T-150х80	шт	3	1	3			2 001,67		6 005,01
		Всего по позиции									6 005,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	ТЦ_20.2.07.04_38_381913851 203_08.08.2024_01	Лоток угловой кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150x80; 0,7 мм РНК-С90-150x80	шт	2	1	2			2 137,99		4 275,98
		Всего по позиции									4 275,98
105	ТЦ_20.2.07.04_38_381913851 203_08.08.2024_01	Кронштейн оцинкованный к потолку для лотка 300 на высоту 450мм. КРП-300	шт	50	1	50			756,82		37 841,00
		Всего по позиции									37 841,00
106	ФСБЦ-20.2.03.09-0002	Перегородка разделительная для проволочного лотка высотой 80 мм, горячеоцинкованная	м	75	1	75		84,08	1,15	96,69	7 251,75
		Всего по позиции									7 251,75
107	ФСБЦ-20.2.10.04-0016	Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 25 мм2, длина 34 мм, наружный диаметр 11,6 мм	шт	245	1	245		24,92	1,26	31,40	7 693,00
		Всего по позиции									7 693,00
108	ФСБЦ-20.5.02.06-0002	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100x100x50 мм	10 шт	1,6	1	1,6		671,87	1,13	759,21	1 214,74
		Всего по позиции									1 214,74
109	ФСБЦ-20.5.02.06-0004	Коробка разветвительная для открытой проводки, IP44	шт	39	1	39		71,55	1,13	80,85	3 153,15
		Всего по позиции									3 153,15
110	ФСБЦ-20.5.02.04-0001	Коробка ответвительная, размеры 100x100x50 мм (скрытой установки)	шт	20	1	20		98,59	1,13	111,41	2 228,20
		Всего по позиции									2 228,20
111	ФСБЦ-20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт	6	1	6		87,93	1,58	138,93	833,58
		Всего по позиции									833,58
112	ГЭСНм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	1,13	1	1,13					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			31,3688					15 421,53
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	27,76		31,3688			491,62		15 421,53
	2 ЭМ										788,39
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,4068					239,69
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,18		0,2034			1 660,44		337,73
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,18		0,2034			675,50		137,40
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,18		0,2034	477,92	1,37	654,75		133,18
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,18		0,2034			502,88		102,29
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	14,32		16,1816			19,62		317,48
	4 М										6 263,90
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,568		0,64184			3,93		2,52
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	1,05		1,1865	155,63	1,19	185,20		219,74
	01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм		т	0,00218		0,0024634	127 406,00	1,29	164 353,74		404,87
	08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 50x5 мм		т	0,0515		0,058195			70 310,45		4 091,72
	18.5.08.09-0002 Патрубки стальные		м	2,5		2,825	272,01	1,15	312,81		883,69
	20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50		10 шт	0,5		0,565	944,69	1,15	1 086,39		613,81
	20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65x50x18 мм		1000 шт	0,01		0,0113	3 658,94	1,15	4 207,78		47,55
		Итого прямые затраты									22 713,51
112.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					308,43
		ФОТ									15 661,22
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					15 191,38
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 987,22
		Всего по позиции							40 885,43		46 200,54
113	ТЦ_08.1.02.13_38_381913851 203_08.08.2024_01	Металлорукав в ПВХ изоляции d20мм РЗ-ЦПнг-20	м	113	1	113			214,22		24 206,86
		Всего по позиции									24 206,86
114	ФСБЦ-20.5.02.05-0001	Коробка протяжная КП-2 УЗ, размеры 100x100x81 мм	шт	8	1	8		189,33	1,13	213,94	1 711,52
		Всего по позиции									1 711,52
115	ФСБЦ-25.2.01.01-0018	Бирки маркировочные пластмассовые У134	100 шт	0,2	1	0,2		200,09	1,05	210,09	42,02
		Всего по позиции									42,02
116	ГЭСНм08-02-200-01	Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля	шт	4	1	4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,36					1 120,36	
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,59		2,36			474,73		1 120,36	
		4 М									57,57	
		01.3.01.01-0010 Бензин-растворитель	кг	0,04		0,16	160,27	1,18	189,12		30,26	
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,064		0,256			3,93		1,01	
		01.7.06.12-0005 Ленты термоспекаемые изоляционные, ширина 50 мм, толщина 0,3 мм	100 м	0,003		0,012	1 015,52	1,59	1 614,68		19,38	
		01.7.06.12-0007 Ленты полиэтиленовые термоспекаемые, цвет черный, ширина 40 мм, толщина 0,1 мм	100 м	0,004		0,016	272,16	1,59	432,73		6,92	
		Итого прямые затраты									1 177,93	
		116.1 421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2					22,41	
			ФОТ								1 120,36	
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 086,75	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					571,38	
		Всего по позиции									714,62	
											2 858,47	
		117 ТЦ_20.2.09.04_38_381913851 203_08.08.2024_01	Муфта концевая термоусаживаемая 5ПКТп-1-16/25	шт	4	1	4			603,22		2 412,88
		Всего по позиции									2 412,88	
		118 ФСБЦ-25.2.01.01-0018	Бирки маркировочные пластмассовые У134	100 шт	0,2	1	0,2	200,09	1,05	210,09		42,02
		Всего по позиции									42,02	
		119 ФСБЦ-01.7.06.07-0003	Ленты перфорированные из оцинкованной стали, ширина 17 мм, толщина 0,6 мм	100 м	2	1	2	1 352,25	1,43	1 933,72		3 867,44
		Всего по позиции									3 867,44	
		ГЭСНм08-02-409-02	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	1,44	1	1,44					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			39,6288					19 482,31	
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	27,52		39,6288			491,62		19 482,31	
		2 ЭМ									927,84	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,7488					441,19	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,26		0,3744			1 660,44		621,67	
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,26		0,3744			675,50		252,91	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26		0,3744	477,92	1,37	654,75		245,14	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26		0,3744			502,88		188,28	
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		3,1104			19,62		61,03	
		4 М									401,21	
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,8912		1,283328			3,93		5,04	
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		1,3824	155,63	1,19	185,20		256,02	
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,4		0,576	160,07	1,52	243,31		140,15	
		Итого прямые затраты									21 252,55	
		120.1 421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2					389,65	
			ФОТ								19 923,50	
				Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%			51		51					10 160,99	
Всего по позиции									35 506,24			
									51 128,99			
121 ФСБЦ-24.3.01.03-0016	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 50 мм			м	146,88	1	146,88	83,28	0,99	82,45		12 110,26
Всего по позиции									12 110,26			
122 ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм			100 м	1,32	1	1,32					
1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч					21,5028					10 692,27	
1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			16,29		21,5028			497,25		10 692,27	
2 ЭМ											0,75	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0132				5,89		
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0132	37,32	1,52	56,73		0,75	
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0132			446,58		5,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 М											
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		8,667648			3,93		291,88
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,264	261,09	1,29	336,81		34,06
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00132	99 190,96	1,29	127 956,34		88,92
											168,90
		Итого прямые затраты									10 990,79
122.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					213,85
		ФОТ									10 698,16
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					10 377,22
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 456,06
		Всего по позиции							20 483,27		27 037,92
123	ФСБЦ-20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм	м	134,64	1	134,64	21,17	1,58	33,45		4 503,71
		Всего по позиции									4 503,71
Раздел 6. Заземление											
124	ГЭСНм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм	10 шт	0,3	1	0,3					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,09					1 519,11
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	10,3		3,09			491,62		1 519,11
	2 ЭМ										196,42
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,162					95,45
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,27		0,081			1 660,44		134,50
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27		0,081			675,50		54,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,27		0,081	477,92	1,37	654,75		53,03
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,27		0,081			502,88		40,73
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,51		0,453			19,62		8,89
	4 М										912,91
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,72		0,216	155,63	1,19	185,20		40,00
	14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2,4		0,72	911,56	1,33	1 212,37		872,91
		Итого прямые затраты									2 723,89
124.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					30,38
		ФОТ									1 614,56
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 566,12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					823,43
		Всего по позиции							17 146,07		5 143,82
125	ФСБЦ-08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	0,053028	1	0,053028	69 695,00	0,91	63 422,45		3 363,17
		Всего по позиции									3 363,17
126	ГЭСНм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	11	1	11					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			158,4					77 872,61
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,4		158,4			491,62		77 872,61
	2 ЭМ										5 676,13
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			4,4					2 592,44
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		2,2			1 660,44		3 652,97
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		2,2			675,50		1 486,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		2,2	477,92	1,37	654,75		1 440,45
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		2,2			502,88		1 106,34
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,7		29,7			19,62		582,71
	4 М										51 176,94
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,9		9,9	155,63	1,19	185,20		1 833,48
	14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	3,7		40,7	911,56	1,33	1 212,37		49 343,46
		Итого прямые затраты									137 318,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 557,45
		ФОТ									80 465,05
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					78 051,10
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					41 037,18
		Всего по позиции							23 451,26		257 963,85
127	ФСБЦ-08.3.07.01-0418	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 40х5 мм	т	0,01386	1	0,01386			86 838,22		1 203,58
		Всего по позиции									1 203,58
128	ГЭСНм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,9	1	0,9					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,944					14 229,45
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32,16		28,944			491,62		14 229,45
	2 ЭМ										62,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,054					31,82
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,027			1 660,44		44,83
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,027			675,50		18,24
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,027	477,92	1,37	654,75		17,68
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,027			502,88		13,58
	4 М										176,83
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,656		5,9904			3,93		23,54
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2,04		1,836	41,71	1,29	53,81		98,80
	01.7.15.14-0043	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	2,04		1,836	23,01	1,29	29,68		54,49
		Итого прямые затраты									14 500,61
128.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					284,59
		ФОТ									14 261,27
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					13 833,43
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 273,25
		Всего по позиции							39 879,87		35 891,88
129	ФСБЦ-21.2.03.05-0077	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х70-450	1000 м	0,0102	1	0,0102	531 006,99	1,21	642 518,46		6 553,69
		Всего по позиции									6 553,69
130	ФСБЦ-21.2.03.05-0074	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450	1000 м	0,0816	1	0,0816	189 711,67	1,21	229 551,12		18 731,37
		Всего по позиции									18 731,37
131	ФСБЦ-24.1.02.01-0009	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 56 до 63 мм	шт	6	1	6	70,76	1,29	91,28		547,68
		Всего по позиции									547,68
132	ГЭСНм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,453					227,80
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	45,3		0,453			502,88		227,80
	2 ЭМ										6,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,053					27,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		0,002			1 660,44		3,32
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,002			675,50		1,35
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,002	477,92	1,37	654,75		1,31
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,002			502,88		1,01
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,69		0,0169			19,62		0,33
	91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,86		0,0086	23,89	1,22	29,15		0,25
	91.21.22-491	Шиногибы гидравлические универсальные	маш.-ч	4,9		0,049	26,76	1,25	33,45		1,64
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,9		0,049			502,88		24,64
	4 М										9,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	мЗ	0,31		0,0031	253,96	1,25	317,45		0,98
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,88		0,0288	174,93	1,14	199,42		5,74
	01.7.15.11-0061	Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3	т	0,00012		0,0000012	195 421,95	1,29	252 094,32		0,30
	10.1.02.04-0009	Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм	т	0,00006		0,0000006	530 491,83	0,81	429 698,38		0,26
	10.2.02.10-0013	Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм	т	0,00003		0,0000003	945 143,92	0,81	765 566,58		0,23
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	1,74		0,0174	79,88	1,47	117,42		2,04
	Итого прямые затраты										271,20
	132.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				4,56
			ФОТ								254,80
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				247,16
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				129,95	
Всего по позиции									65 287,00	652,87	
133	ТЦ_20.2.07.04_38_381913851 203_08.08.2024_01	Шина медная 6х40мм, L-1м	шт	1	1	1			21 469,57	21 469,57	
Всего по позиции										21 469,57	
134	ТЦ_22.2.01.08_38_381913851 203_08.08.2024_01	Изолятор шинный SM40 с болтом	шт	2	1	2			67,50	135,00	
Всего по позиции										135,00	
135	ФСБЦ-20.2.10.04-0016	Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 25 мм2, длина 34 мм, наружный диаметр 11,6 мм	шт	6	1	6	24,92	1,26	31,40	188,40	
Всего по позиции										188,40	
136	ФСБЦ-20.2.10.04-0019	Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 70 мм2, длина 51 мм, наружный диаметр 17,7 мм	шт	4	1	4	63,15	1,26	79,57	318,28	
Всего по позиции										318,28	
Раздел 7. ПНР											
137	ГЭСНп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	2	1	2					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,6					1 278,21
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		1,3			502,88		653,74
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	0,65		1,3			480,36		624,47
Итого прямые затраты										1 278,21	
		ФОТ								1 278,21	
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74				945,88	
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36				460,16	
Всего по позиции									1 342,13	2 684,25	
138	ГЭСНп01-03-001-02	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения	шт	2	1	2					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,6					1 769,83
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,9		1,8			502,88		905,18
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	0,9		1,8			480,36		864,65
Итого прямые затраты										1 769,83	
		ФОТ								1 769,83	
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74				1 309,67	
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36				637,14	
Всего по позиции									1 858,32	3 716,64	
139	ГЭСНп01-03-002-01	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А	шт	2	1	2					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,8					9 734,07
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,95		9,9			502,88		4 978,51
	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	4,95		9,9			480,36		4 755,56
Итого прямые затраты										9 734,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									9 734,07
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					7 203,21
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					3 504,27
		Всего по позиции							10 220,78		20 441,55
140	ГЭСНп01-03-002-05	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А	шт	1	1	1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,7					1 327,38
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	1,35		1,35			502,88		678,89
	3-100-02 Техник II категории		чел.-ч	1,35		1,35			480,36		648,49
		Итого прямые затраты									1 327,38
		ФОТ									1 327,38
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					982,26
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					477,86
		Всего по позиции							2 787,50		2 787,50
141	ГЭСНп01-03-002-06	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А	шт	1	1	1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,6					1 769,83
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	1,8		1,8			502,88		905,18
	3-100-02 Техник II категории		чел.-ч	1,8		1,8			480,36		864,65
		Итого прямые затраты									1 769,83
		ФОТ									1 769,83
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					1 309,67
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					637,14
		Всего по позиции							3 716,64		3 716,64
142	ГЭСНп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	9	1	9					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,7					5 751,96
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	0,65		5,85			502,88		2 941,85
	3-100-02 Техник II категории		чел.-ч	0,65		5,85			480,36		2 810,11
		Итого прямые затраты									5 751,96
		ФОТ									5 751,96
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					4 256,45
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					2 070,71
		Всего по позиции							1 342,12		12 079,12
143	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,38	1	0,38					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,9248					3 289,74
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	6,48		2,4624			675,50		1 663,35
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	6,48		2,4624			660,49		1 626,39
		Итого прямые затраты									3 289,74
		ФОТ									3 289,74
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					2 434,41
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					1 184,31
		Всего по позиции							18 180,16		6 908,46
144	ГЭСНп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение	1	1	1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1					668,00
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,5		0,5			675,50		337,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,5		0,5			660,49		330,25
		Итого прямые затраты									668,00
		ФОТ									668,00
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					494,32
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					240,48
		Всего по позиции							1 402,80		1 402,80
145	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	90	1	90					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,8					19 238,26
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,16		14,4			675,50		9 727,20
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,16		14,4			660,49		9 511,06
		Итого прямые затраты									19 238,26
		ФОТ									19 238,26
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					14 236,31
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					6 925,77
		Всего по позиции							448,89		40 400,34
146	ГЭСНп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт	4	1	4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,28					2 191,02
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,41		1,64			675,50		1 107,82
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,41		1,64			660,49		1 083,20
		Итого прямые затраты									2 191,02
		ФОТ									2 191,02
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					1 621,35
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					788,77
		Всего по позиции							1 150,29		4 601,14
147	ГЭСНп01-12-021-01	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)	испытание	18	1	18					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			29,16					18 462,91
		3-100-02 Техник II категории	чел.-ч	0,65		11,7			480,36		5 620,21
		3-200-02 Инженер II категории	чел.-ч	0,97		17,46			735,55		12 842,70
		Итого прямые затраты									18 462,91
		ФОТ									18 462,91
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					13 662,55
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					6 646,65
		Всего по позиции							2 154,01		38 772,11
148	ГЭСНп01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ	испытание	20	1	20					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			48,6					29 042,18
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,97		19,4			502,88		9 755,87
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	1,46		29,2			660,49		19 286,31
		Итого прямые затраты									29 042,18
		ФОТ									29 042,18
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					21 491,21
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					10 455,18
		Всего по позиции							3 049,43		60 988,57
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									3 108 514,68

Фот					20 072,10
Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74	74		21 491,21
Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	36		10 455,18
Всего по позиции				3 049,43	60 988,57
в том числе:					
Оплата труда рабочих					1 211 471,09
Эксплуатация машин					68 017,43
Оплата труда машинистов (Отм)					30 082,65
Материалы					1 798 846,95
Перевозка					96,56
Строительные работы					280 204,00
Строительные работы					280 107,44
в том числе:					
оплата труда					99 772,70
эксплуатация машин и механизмов					4 613,80
оплата труда машинистов (Отм)					265,88
материалы					17 199,61
накладные расходы					101 084,51
сметная прибыль					57 170,94
Перевозка					96,56
Монтажные работы					4 440 200,22
в том числе:					
оплата труда					1 017 175,00
эксплуатация машин и механизмов					63 403,63
оплата труда машинистов (Отм)					29 816,77
материалы					1 781 647,34
накладные расходы					1 014 770,97
сметная прибыль					533 386,51
Оборудование					26 221,58
Инженерное оборудование					26 221,58
Прочие затраты					198 499,12
Пусконаладочные работы					198 499,12
в том числе:					
оплата труда					94 523,39
накладные расходы					69 947,29
сметная прибыль					34 028,44
Всего					4 945 124,92
Всего ФОТ (справочно)					1 241 553,74
Всего накладные расходы (справочно)					1 185 802,77
Всего сметная прибыль (справочно)					624 585,89
Непредвиденные затраты 2%					98 902,50
Всего с непредвиденными					5 044 027,42
НДС 20%					1 008 805,48
ВСЕГО по смете					6 052 832,90
Справочно					
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН					749 576,66
оборудование, отсутствующее в ФРСН					1 681,76
затраты труда рабочих			2432,45414		
затраты труда машинистов			51,19722		



Составил: Инженер-сметчик

Е.М. Липкина

Проверил: ГИП

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

М.Е. Калинович

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Конъюнктурный анализ 02-01-01

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул.Терешковой, дом 4
(наименование объекта строительства)

КА ЭОМ, Терешковой, 4

№ п.п.	Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса, затрат	Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Ед. изм.	Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб.	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графикой 5	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.	Заготовительно-складские расходы		Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.	Год	Квартал	Наименование производителя/поставщика	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика	Статус организации (Производитель (1) / Поставщик (2))
									%	руб.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Раздел 1. Новый Раздел																			
1.1	ТЦ_62.1.02.10_38_381913851203_08.08.2024_01	Вводное устройство, распределительное устройство, IP31, УХЛ4	Вводное устройство, распределительное устройство, IP31, УХЛ4	шт	шт	86 636,94 40188,15+10258,8 2+1391,87*4+349 8,27*2+1258,39*3 +1387,38*3+412,3 2*4+2939,68*2+65 7,1+38,36*2+3,32* 2+147,79*2+24,41 *8+301,46*12+310 ,23*3+320,98*6+1 51,53*3	72197,45		1,2%	866,37	73063,82	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
1.2	ТЦ_62.1.02.10_38_3812535012_08.08.2024_01	Вводное устройство, распределительное устройство, IP31, УХЛ4	Вводное устройство, распределительное устройство, IP31, УХЛ4	шт	шт	87 099,94 40216,04+10270,0 5+1400,28*4+350 5,7*2+1264,26*3+ 1394,66*3+415,4* 4+2946,27*2+660, 23+45,37*2+4,32* 2+188,83*2+28,42 *8+305,52*12+323 ,6*3+333,68*6+15 5,56*3	72583,28		1,2%	871	73454,28	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
1.3	ТЦ_62.1.02.10_75_3810076684_08.08.2024_01	Вводное устройство, распределительное устройство, IP31, УХЛ4	Вводное устройство, распределительное устройство, IP31, УХЛ4	шт	шт	102 777,94 47454,93+12118,6 6+1652,33*4+413 6,73*2+1491,82*3 +1645,7*3+490,17 *4+3476,6*2+779, 07+53,53*2+5,09* 2+222,82*2+33,53 *8+360,52*12+381 ,85*3+393,74*6+1 83,57*3	85648,28		1,2%	1027,8	86676,06	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684			2
2.1	ТЦ_62.3.00.00_38_381913851203_08.08.2024_01	Рубильник-переключатель 250А ЗР с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	Рубильник-переключатель 250А ЗР с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	шт	шт	29312,23	24426,86		1,2%	293,12	24719,98	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
2.2	ТЦ_62.3.00.00_38_3812535012_08.08.2024_01	Рубильник-переключатель 250А ЗР с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	Рубильник-переключатель 250А ЗР с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	шт	шт	29322,10	24435,08		1,2%	293,22	24728,30	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2

2.3	ТЦ_62.3.00.00_75_3810076684_08.08.2024_01	Рубильник-переключатель 250А ЗР с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	Рубильник-переключатель 250А ЗР с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	шт	шт	34600,08	28833,40		1,2%	346	29179,40	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684			2
3.1	ТЦ_62.3.01.02_38_381913851203_08.08.2024_01	Выключатель автоматический ВА-99М 250/250А ЗР 35кА ЕКФ	Выключатель автоматический ВА-99М 250/250А ЗР 35кА ЕКФ	шт	шт	8976,09	7480,08		1,2%	89,76	7569,84	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
3.2	ТЦ_62.3.01.02_38_3812535012_08.08.2024_01	Выключатель автоматический ВА-99М 250/250А ЗР 35кА ЕКФ	Выключатель автоматический ВА-99М 250/250А ЗР 35кА ЕКФ	шт	шт	8986,89	7489,08		1,2%	89,87	7578,95	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
3.3	ТЦ_62.3.01.02_75_3810076684_08.08.2024_01	Выключатель автоматический ВА-99М 250/250А ЗР 35кА ЕКФ	Выключатель автоматический ВА-99М 250/250А ЗР 35кА ЕКФ	шт	шт	10604,53	8837,11		1,2%	106,05	8943,16	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684			2
4.1	ТЦ_20.4.02.00_38_381913851203_08.08.2024_01	Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 22х58 ЗР (с индикацией) ЕКФ, основание с держателем к ППН-33 габарит 00, 00С ЕКФ	Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 22х58 ЗР (с индикацией) ЕКФ, основание с держателем к ППН-33 габарит 00, 00С ЕКФ	шт	шт	5 977,92 5641+336,92	4981,60		1,2%	59,78	5041,38	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
4.2	ТЦ_20.4.02.00_38_3812535012_08.08.2024_01	Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 22х58 ЗР (с индикацией) ЕКФ, основание с держателем к ППН-33 габарит 00, 00С ЕКФ	Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 22х58 ЗР (с индикацией) ЕКФ, основание с держателем к ППН-33 габарит 00, 00С ЕКФ	шт	шт	6 043,02 5703,03+339,99	5035,85		1,2%	60,43	5096,28	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
4.3	ТЦ_20.4.02.00_75_3810076684_08.08.2024_01	Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 22х58 ЗР (с индикацией) ЕКФ, основание с держателем к ППН-33 габарит 00, 00С ЕКФ	Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 22х58 ЗР (с индикацией) ЕКФ, основание с держателем к ППН-33 габарит 00, 00С ЕКФ	шт	шт	7 130,76 6729,57+401,19	5942,30		1,2%	71,31	6013,61	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684			2
5.1	ТЦ_22.1.01.00_38_381913851203_08.08.2024_01	Трансформатор тока ТТЕ-30-250/5А класс точности 0,5S ЕКФ PROxima	Трансформатор тока ТТЕ-30-250/5А класс точности 0,5S ЕКФ PROxima	шт	шт	1855,50	1546,25		2%	30,93	1577,18	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
5.2	ТЦ_22.1.01.00_38_3812017613_13.05.2024_01	Трансформатор тока ТТЕ-30-250/5А класс точности 0,5S ЕКФ PROxima	Трансформатор тока ТТЕ-30-250/5А класс точности 0,5S ЕКФ PROxima	шт	шт	1860,88	1550,73		2%	31,01	1581,74	2024	2	ООО СибСтройИнновации	381201001	3812017613			2
5.3	ТЦ_22.1.01.00_75_3810076684_13.05.2024_01	Трансформатор тока ТТЕ-30-250/5А класс точности 0,5S ЕКФ PROxima	Трансформатор тока ТТЕ-30-250/5А класс точности 0,5S ЕКФ PROxima	шт	шт	2195,83	1829,86		2%	36,6	1866,46	2024	2	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684			2
6.1	ТЦ_62.1.05.02_38_381913851203_08.08.2024_01	Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-В/ЗР In 30кА 440В с сигн. ЕКФ PROxima	Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-В/ЗР In 30кА 440В с сигн. ЕКФ PROxima	шт	шт	12122,48	10102,07		1,2%	121,22	10223,29	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
6.2	ТЦ_62.1.05.02_38_3812535012_08.08.2024_01	Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-В/ЗР In 30кА 440В с сигн. ЕКФ PROxima	Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-В/ЗР In 30кА 440В с сигн. ЕКФ PROxima	шт	шт	12274,94	10229,12		1,2%	122,75	10351,87	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
6.3	ТЦ_62.1.05.02_75_3810076684_08.08.2024_01	Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-В/ЗР In 30кА 440В с сигн. ЕКФ PROxima	Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-В/ЗР In 30кА 440В с сигн. ЕКФ PROxima	шт	шт	14484,43	12070,36		1,2%	144,84	12215,20	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684			2
7.1	ТЦ_62.5.02.01_38_381913851203_08.08.2024_01	Ящик с понижающим трансформатором 0,250кВА, 220/36В, УХЛ2, IP54, ЯТП-0,25 230/36-2	Ящик с понижающим трансформатором 0,250кВА, 220/36В, УХЛ2, IP54, ЯТП-0,25 230/36-2	шт	шт	5248,50	4373,75		1,2%	52,49	4426,24	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2

7.2	ТЦ_62.5.02.01_38_3812535012_08.08.2024_01	Ящик с понижающим трансформатором 0,250кВА, 220/36В, УХЛ2, IP54, ЯТП-0,25 230/36-2	Ящик с понижающим трансформатором 0,250кВА, 220/36В, УХЛ2, IP54, ЯТП-0,25 230/36-2	шт	шт	5264,55	4387,13		1,2%	52,65	4439,78	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
7.3	ТЦ_62.5.02.01_75_3810076684_08.08.2024_01	Ящик с понижающим трансформатором 0,250кВА, 220/36В, УХЛ2, IP54, ЯТП-0,25 230/36-2	Ящик с понижающим трансформатором 0,250кВА, 220/36В, УХЛ2, IP54, ЯТП-0,25 230/36-2	шт	шт	6212,17	5176,81		1,2%	62,12	5238,93	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684			2
8.1	ТЦ_20.5.03.03_38_381913851203_08.08.2024_01	Шина РЕ на 125 Ампер, крепление на DIN-рейка, ШНИ-8х12-12-Д	Шина РЕ на 125 Ампер, крепление на DIN-рейка, ШНИ-8х12-12-Д	шт	шт	2149,91	1791,59		2%	35,83	1827,42	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
8.2	ТЦ_20.5.03.03_38_3812535012_08.08.2024_01	Шина РЕ на 125 Ампер, крепление на DIN-рейка, ШНИ-8х12-12-Д	Шина РЕ на 125 Ампер, крепление на DIN-рейка, ШНИ-8х12-12-Д	шт	шт	2166,34	1805,28		2%	36,11	1841,39	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
8.3	ТЦ_20.5.03.03_75_3810076684_08.08.2024_01	Шина РЕ на 125 Ампер, крепление на DIN-рейка, ШНИ-8х12-12-Д	Шина РЕ на 125 Ампер, крепление на DIN-рейка, ШНИ-8х12-12-Д	шт	шт	2556,28	2130,23		2%	42,6	2172,83	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684			2
9.1	ТЦ_20.5.03.03_38_381913851203_08.08.2024_01	Шина заземления на 125 Ампер 14 отверстий, для крепления на DIN-рейке	Шина заземления на 125 Ампер 14 отверстий, для крепления на DIN-рейке	шт	шт	544,11	453,43		2%	9,07	462,50	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
9.2	ТЦ_20.5.03.03_38_3812535012_08.08.2024_01	Шина заземления на 125 Ампер 14 отверстий, для крепления на DIN-рейке	Шина заземления на 125 Ампер 14 отверстий, для крепления на DIN-рейке	шт	шт	551,22	459,35		2%	9,19	468,54	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
9.3	ТЦ_20.5.03.03_75_3810076684_08.08.2024_01	Шина заземления на 125 Ампер 14 отверстий, для крепления на DIN-рейке	Шина заземления на 125 Ампер 14 отверстий, для крепления на DIN-рейке	шт	шт	650,44	542,03		2%	10,84	552,87	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684			2
10.1	ТЦ_22.1.01.00_38_381913851203_05.05.2024_01	Бокс распределительный навесной 18 модулей "ЩРН-П-18" в комплекте с шинами N и РЕ	Бокс распределительный навесной 18 модулей "ЩРН-П-18" в комплекте с шинами N и РЕ	шт	шт	1760,27	1466,89		2%	29,34	1496,23	2024	2	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
10.2	ТЦ_22.1.01.00_38_3812535012_13.05.2024_01	Бокс распределительный навесной 18 модулей "ЩРН-П-18" в комплекте с шинами N и РЕ	Бокс распределительный навесной 18 модулей "ЩРН-П-18" в комплекте с шинами N и РЕ	шт	шт	1764,62	1470,52		2%	29,41	1499,93	2024	2	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
10.3	ТЦ_22.1.01.00_75_3810076684_13.05.2024_01	Бокс распределительный навесной 18 модулей "ЩРН-П-18" в комплекте с шинами N и РЕ	Бокс распределительный навесной 18 модулей "ЩРН-П-18" в комплекте с шинами N и РЕ	шт	шт	2082,25	1735,21		2%	34,7	1769,91	2024	2	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684			2
11.1	ТЦ_62.1.01.09_38_381913851203_08.08.2024_01	Автоматический выключатель дифференциального тока "АВДТ32 C25"	Автоматический выключатель дифференциального тока "АВДТ32 C25"	шт	шт	997,09	830,91		1,2%	9,97	840,88	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
11.2	ТЦ_62.1.01.09_38_3812535012_08.08.2024_01	Автоматический выключатель дифференциального тока "АВДТ32 C25"	Автоматический выключатель дифференциального тока "АВДТ32 C25"	шт	шт	1003,29	836,08		1,2%	10,03	846,11	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
11.3	ТЦ_62.1.01.09_75_3810076684_08.08.2024_01	Автоматический выключатель дифференциального тока "АВДТ32 C25"	Автоматический выключатель дифференциального тока "АВДТ32 C25"	шт	шт	1183,88	986,57		1,2%	11,84	998,41	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684			2
12.1	ТЦ_62.1.01.09_38_381913851203_08.08.2024_01	Вводной автоматический выключатель "ВА47-29М 3С 32А" 400В Iном=32А	Вводной автоматический выключатель "ВА47-29М 3С 32А" 400В Iном=32А	шт	шт	571,65	476,38		1,2%	5,72	482,10	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2

12.2	ТЦ_62.1.01.09_38_3812535012_08.08.2024_01	Вводной автоматический выключатель "ВА47-29М 3С 32А" 400В Inom=32А	Вводной автоматический выключатель "ВА47-29М 3С 32А" 400В Inom=32А	шт	шт	578,77	482,31		1,2%	5,79	488,10	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
12.3	ТЦ_62.1.01.09_75_3810076684_08.08.2024_01	Вводной автоматический выключатель "ВА47-29М 3С 32А" 400В Inom=32А	Вводной автоматический выключатель "ВА47-29М 3С 32А" 400В Inom=32А	шт	шт	682,94	569,12		1,2%	6,83	575,95	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684			2
13.1	ТЦ_20.3.03.07_38_381913851203_08.08.2024_01	Светодиодные светильник с блоком аварийного питания, с фотоакустическим датчиком и дежурным режимом, 8 Вт, ~220В, БАП, 1050 Лм, IP52, ЛУЧ-220-С 83ДФА1 БАП ДРАЙВ	Светодиодные светильник с блоком аварийного питания, с фотоакустическим датчиком и дежурным режимом, 8 Вт, ~220В, БАП, 1050 Лм, IP52, ЛУЧ-220-С 83ДФА1 БАП ДРАЙВ	шт	шт	1044,00	870,00		2%	17,4	887,40	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
13.2	ТЦ_20.3.03.07_38_3812535012_08.08.2024_01	Светодиодные светильник с блоком аварийного питания, с фотоакустическим датчиком и дежурным режимом, 8 Вт, ~220В, БАП, 1050 Лм, IP52, ЛУЧ-220-С 83ДФА1 БАП ДРАЙВ	Светодиодные светильник с блоком аварийного питания, с фотоакустическим датчиком и дежурным режимом, 8 Вт, ~220В, БАП, 1050 Лм, IP52, ЛУЧ-220-С 83ДФА1 БАП ДРАЙВ	шт	шт	1048,21	873,51		2%	17,47	890,98	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
13.3	ТЦ_20.3.03.07_75_3810076684_08.08.2024_01	Светодиодные светильник с блоком аварийного питания, с фотоакустическим датчиком и дежурным режимом, 8 Вт, ~220В, БАП, 1050 Лм, IP52, ЛУЧ-220-С 83ДФА1 БАП ДРАЙВ	Светодиодные светильник с блоком аварийного питания, с фотоакустическим датчиком и дежурным режимом, 8 Вт, ~220В, БАП, 1050 Лм, IP52, ЛУЧ-220-С 83ДФА1 БАП ДРАЙВ	шт	шт	1236,88	1030,73		2%	20,61	1051,34	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684			2
14.1	ТЦ_20.3.03.07_38_381913851203_08.08.2024_01	Светодиодный светильник с фотодатчиком и датчиком движения, Р=12Вт, 1400 лм, крепление на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP54	Светодиодный светильник с фотодатчиком и датчиком движения, Р=12Вт, 1400 лм, крепление на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP54	шт	шт	2416,17	2013,48		2%	40,27	2053,75	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
14.2	ТЦ_20.3.03.07_38_3812535012_08.08.2024_01	Светодиодный светильник с фотодатчиком и датчиком движения, Р=12Вт, 1400 лм, крепление на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP54	Светодиодный светильник с фотодатчиком и датчиком движения, Р=12Вт, 1400 лм, крепление на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP54	шт	шт	2421,66	2018,05		2%	40,36	2058,41	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
14.3	ТЦ_20.3.03.07_75_3810076684_08.08.2024_01	Светодиодный светильник с фотодатчиком и датчиком движения, Р=12Вт, 1400 лм, крепление на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP54	Светодиодный светильник с фотодатчиком и датчиком движения, Р=12Вт, 1400 лм, крепление на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP54	шт	шт	2857,56	2381,30		2%	47,63	2428,93	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684			2
15.1	ТЦ_20.3.03.07_38_381913851203_08.08.2024_01	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54, ЛУЧ-220-С 123	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54, ЛУЧ-220-С 123	шт	шт	2502,90	2085,75		2%	41,72	2127,47	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
15.2	ТЦ_20.3.03.07_38_3812535012_08.08.2024_01	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54, ЛУЧ-220-С 123	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54, ЛУЧ-220-С 123	шт	шт	2553,41	2127,84		2%	42,56	2170,40	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
15.3	ТЦ_20.3.03.07_75_3810076684_08.08.2024_01	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54, ЛУЧ-220-С 123	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54, ЛУЧ-220-С 123	шт	шт	3013,02	2510,85		2%	50,22	2561,07	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	753601001	3810076684			2

16.1	ТЦ_20.3.03.07_38_381913851203_08.08.2024_01	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54 с блоком аварийного питания (БАП), ЛУЧ-220-С 123 (БАП)	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54 с блоком аварийного питания (БАП), ЛУЧ-220-С 123 (БАП)	шт	шт	2043,52	1702,93		2%	34,06	1736,99	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203		2
16.2	ТЦ_20.3.03.07_38_3812535012_08.08.2024_01	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54 с блоком аварийного питания (БАП), ЛУЧ-220-С 123 (БАП)	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54 с блоком аварийного питания (БАП), ЛУЧ-220-С 123 (БАП)	шт	шт	2113,94	1761,62		2%	35,23	1796,85	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012		2
16.3	ТЦ_20.3.03.07_75_3810076684_08.08.2024_01	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54 с блоком аварийного питания (БАП), ЛУЧ-220-С 123 (БАП)	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54 с блоком аварийного питания (БАП), ЛУЧ-220-С 123 (БАП)	шт	шт	2494,45	2078,71		2%	41,57	2120,28	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	753601001	3810076684		2
17.1	ТЦ_20.3.03.07_38_381913851203_08.08.2024_01	Светодиодный светильник, Р=60Вт, крепление, на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP67 ЛУЧ-220-СТ 60	Светодиодный светильник, Р=60Вт, крепление, на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP67 ЛУЧ-220-СТ 60	шт	шт	7354,20	6128,50		2%	122,57	6251,07	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203		2
17.2	ТЦ_20.3.03.07_38_3812535012_08.08.2024_01	Светодиодный светильник, Р=60Вт, крепление, на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP67 ЛУЧ-220-СТ 60	Светодиодный светильник, Р=60Вт, крепление, на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP67 ЛУЧ-220-СТ 60	шт	шт	7445,69	6204,74		2%	124,09	6328,83	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012		2
17.3	ТЦ_20.3.03.07_75_3810076684_08.08.2024_01	Светодиодный светильник, Р=60Вт, крепление, на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP67 ЛУЧ-220-СТ 60	Светодиодный светильник, Р=60Вт, крепление, на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP67 ЛУЧ-220-СТ 60	шт	шт	8785,91	7321,59		2%	146,43	7468,02	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	753601001	3810076684		2
18.1	ТЦ_20.3.03.07_38_381913851203_08.08.2024_01	Указатель световой ПОДЪЕЗД СУП-25	Указатель световой ПОДЪЕЗД СУП-25	шт	шт	757,05	630,88		2%	12,62	643,50	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203		2
18.2	ТЦ_20.3.03.07_38_3812535012_08.08.2024_01	Указатель световой ПОДЪЕЗД СУП-25	Указатель световой ПОДЪЕЗД СУП-25	шт	шт	761,20	634,33		2%	12,69	647,02	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012		2
18.3	ТЦ_20.3.03.07_75_3810076684_08.08.2024_01	Указатель световой ПОДЪЕЗД СУП-25	Указатель световой ПОДЪЕЗД СУП-25	шт	шт	898,22	748,52		2%	14,97	763,49	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	753601001	3810076684		2
19.1	ТЦ_20.3.03.07_38_381913851203_08.08.2024_01	Светильник аварийный светодиодный "Выход" СДБО-215	Светильник аварийный светодиодный "Выход" СДБО-215	шт	шт	550,02	458,35		2%	9,17	467,52	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203		2
19.2	ТЦ_20.3.03.07_38_3812535012_08.08.2024_01	Светильник аварийный светодиодный "Выход" СДБО-215	Светильник аварийный светодиодный "Выход" СДБО-215	шт	шт	555,13	462,61		2%	9,25	471,86	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012		2
19.3	ТЦ_20.3.03.07_75_3810076684_08.08.2024_01	Светильник аварийный светодиодный "Выход" СДБО-215	Светильник аварийный светодиодный "Выход" СДБО-215	шт	шт	655,05	545,88		2%	10,92	556,80	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684		2
20.1	ТЦ_62.1.04.12_38_381913851203_08.08.2024_01	Фотореле ФР 601	Фотореле ФР 601	шт	шт	453,29	377,74		2%	7,55	385,29	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203		2

20.2	ТЦ_62.1.04.12_38_3812535012_08.08.2024_01	Фотореле ФР 601	Фотореле ФР 601	шт	шт	460,38	383,65		2%	7,67	391,32	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
20.3	ТЦ_62.1.04.12_75_3810076684_08.08.2024_01	Фотореле ФР 601	Фотореле ФР 601	шт	шт	543,25	452,71		2%	9,05	461,76	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684			2
21.1	ТЦ_21.2.03.02_38_381913851203_08.08.2024_01	Провод установочный для условий монтажа с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при групповой прокладке, по категории А, с низким дымо-и газовыделением, сечение: 1х10 ПуВнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	Провод установочный для условий монтажа с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при групповой прокладке, по категории А, с низким дымо-и газовыделением, сечение: 1х10 ПуВнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	м	149,26	124,38		2%	2,49	126,87	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
21.2	ТЦ_21.2.03.02_38_3812535012_08.08.2024_01	Провод установочный для условий монтажа с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при групповой прокладке, по категории А, с низким дымо-и газовыделением, сечение: 1х10 ПуВнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	Провод установочный для условий монтажа с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при групповой прокладке, по категории А, с низким дымо-и газовыделением, сечение: 1х10 ПуВнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	м	151,29	126,08		2%	2,52	128,60	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
21.3	ТЦ_21.2.03.02_75_3810076684_08.08.2024_01	Провод установочный для условий монтажа с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при групповой прокладке, по категории А, с низким дымо-и газовыделением, сечение: 1х10 ПуВнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	Провод установочный для условий монтажа с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при групповой прокладке, по категории А, с низким дымо-и газовыделением, сечение: 1х10 ПуВнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	м	178,52	148,77		2%	2,98	151,75	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684			2
22.1	ТЦ_20.2.07.04_38_381913851203_08.08.2024_01	Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80х2500; 0,7 мм, PNK-150х80	Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80х2500; 0,7 мм, PNK-150х80	шт	шт	2959,90	2466,58		2%	49,33	2515,91	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
22.2	ТЦ_20.2.07.04_38_3812535012_08.08.2024_01	Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80х2500; 0,7 мм, PNK-150х80	Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80х2500; 0,7 мм, PNK-150х80	шт	шт	3000,00	2500,00		2%	50	2550,00	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
22.3	ТЦ_20.2.07.04_75_3810076684_08.08.2024_01	Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80х2500; 0,7 мм, PNK-150х80	Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80х2500; 0,7 мм, PNK-150х80	шт	шт	3018,00	2515,00		2%	50,3	2565,30	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	753601001	3810076684			2
23.1	ТЦ_20.2.07.04_38_381913851203_08.08.2024_01	Лоток тройниковый кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80; 0,7 мм PNK-T-150х80 PNK-T-150х80	Лоток тройниковый кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80; 0,7 мм PNK-T-150х80 PNK-T-150х80	шт	шт	2354,90	1962,42		2%	39,25	2001,67	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
23.2	ТЦ_20.2.07.04_38_3812535012_08.08.2024_01	Лоток тройниковый кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80; 0,7 мм PNK-T-150х80 PNK-T-150х80	Лоток тройниковый кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80; 0,7 мм PNK-T-150х80 PNK-T-150х80	шт	шт	2400,00	2000,00		2%	40	2040,00	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2

23.3	ТЦ_20.2.07.04_75_3810076684_08.08.2024_01	Лоток тройниковый кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150x80; 0,7 мм PNK-T-150x80 PNK-T-150x80	Лоток тройниковый кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150x80; 0,7 мм PNK-T-150x80 PNK-T-150x80	шт	шт	2413,00	2010,83		2%	40,22	2051,05	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	753601001	3810076684			2
24.1	ТЦ_20.2.07.04_38_381913851203_08.08.2024_01	Лоток угловой кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150x80; 0,7 мм PNK-C90-150x80	Лоток угловой кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150x80; 0,7 мм PNK-C90-150x80	шт	шт	2515,28	2096,07		2%	41,92	2137,99	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
24.2	ТЦ_20.2.07.04_38_3812535012_08.08.2024_01	Лоток угловой кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150x80; 0,7 мм PNK-C90-150x80	Лоток угловой кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150x80; 0,7 мм PNK-C90-150x80	шт	шт	2600,00	2166,67		2%	43,33	2210,00	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
24.3	ТЦ_20.2.07.04_75_3810076684_08.08.2024_01	Лоток угловой кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150x80; 0,7 мм PNK-C90-150x80	Лоток угловой кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150x80; 0,7 мм PNK-C90-150x80	шт	шт	2611,00	2175,83		2%	43,52	2219,35	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	753601001	3810076684			2
25.1	ТЦ_20.2.07.04_38_381913851203_08.08.2024_01	Кронштейн оцинкованный к потолку для лотка 300 на высоту 450мм. КРП-300	Кронштейн оцинкованный к потолку для лотка 300 на высоту 450мм. КРП-300	шт	шт	890,38	741,98		2%	14,84	756,82	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
25.2	ТЦ_20.2.07.04_38_3812535012_08.08.2024_01	Кронштейн оцинкованный к потолку для лотка 300 на высоту 450мм. КРП-300	Кронштейн оцинкованный к потолку для лотка 300 на высоту 450мм. КРП-300	шт	шт	900,00	750,00		2%	15	765,00	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
25.3	ТЦ_20.2.07.04_75_3810076684_08.08.2024_01	Кронштейн оцинкованный к потолку для лотка 300 на высоту 450мм. КРП-300	Кронштейн оцинкованный к потолку для лотка 300 на высоту 450мм. КРП-300	шт	шт	918,00	765,00		2%	15,3	780,30	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684			2
26.1	ТЦ_20.2.09.04_38_381913851203_08.08.2024_01	Муфта концевая термоусаживаемая 5ПКТп-1-16/25	Муфта концевая термоусаживаемая 5ПКТп-1-16/25	шт	шт	709,67	591,39		2%	11,83	603,22	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
26.2	ТЦ_20.2.09.04_38_3812535012_08.08.2024_01	Муфта концевая термоусаживаемая 5ПКТп-1-16/25	Муфта концевая термоусаживаемая 5ПКТп-1-16/25	шт	шт	710,81	592,34		2%	11,85	604,19	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
26.3	ТЦ_20.2.09.04_75_3810076684_08.08.2024_01	Муфта концевая термоусаживаемая 5ПКТп-1-16/25	Муфта концевая термоусаживаемая 5ПКТп-1-16/25	шт	шт	838,76	698,97		2%	13,98	712,95	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	753601001	3810076684			2
27.1	ТЦ_08.1.02.13_38_381913851203_08.08.2024_01	Металлорукав в ПВХ изоляции d20мм P3-ЦПнг-20	Металлорукав в ПВХ изоляции d20мм P3-ЦПнг-20	м	м	252,02	210,02		2%	4,2	214,22	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
27.2	ТЦ_08.1.02.13_38_3812535012_08.08.2024_01	Металлорукав в ПВХ изоляции d20мм P3-ЦПнг-20	Металлорукав в ПВХ изоляции d20мм P3-ЦПнг-20	м	м	257,07	214,23		2%	4,28	218,51	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012			2
27.3	ТЦ_08.1.02.13_75_3810076684_08.08.2024_01	Металлорукав в ПВХ изоляции d20мм P3-ЦПнг-20	Металлорукав в ПВХ изоляции d20мм P3-ЦПнг-20	м	м	303,34	252,78		2%	5,06	257,84	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	381001001	3810076684			2
28.1	ТЦ_20.2.07.04_38_381913851203_08.08.2024_01	Шина медная 6x40мм, L-1м	Шина медная 6x40мм, L-1м	шт	шт	25258,32	21048,60		2%	420,97	21469,57	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2

28.3	ТЦ_20.2.07.04_75_3810076684_08.08.2024_01	Шина медная 6x40мм, L-1м	Шина медная 6x40мм, L-1м	шт	шт	29817,86	24848,22	2%	496,96	25345,18	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	753601001	38125	3810076684	2
29.1	ТЦ_22.2.01.08_38_381913851203_08.08.2024_01	Изолятор шинный SM40 с болтом	Изолятор шинный SM40 с болтом	шт	шт	79,42	66,18	2%	1,32	67,50	2024	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203		2
29.2	ТЦ_22.2.01.08_38_3812535012_08.08.2024_01	Изолятор шинный SM40 с болтом	Изолятор шинный SM40 с болтом	шт	шт	90,44	75,37	2%	1,51	76,88	2024	3	ООО "СибСтройИнновации"	381201001	3812535012		2
29.3	ТЦ_22.2.01.08_75_3810076684_08.08.2024_01	Изолятор шинный SM40 с болтом	Изолятор шинный SM40 с болтом	шт	шт	106,72	88,93	2%	1,78	90,71	2024	3	ООО "СИБТРЕЙД"	753601001	3810076684		2

Составил:

Инженер-сметчик

Е.М. Липкина

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

ГИП

М.Е. Калинович

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
ПРОВЕРИЛ	Отдел подготовки проектно-сметной документации
<i>специалист</i> (должность)	
<i>С.А.</i> (подпись)	<i>Семенов С.А.</i> (расшифровка подписи)

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		БИК	042520607
		Сч.№	30101.810.9.00000000607
ИНН 381913851203	ОГРНИП/ГРНИП 319385000112849/ 319385000112849	Сч.№	40802.810.1.18350043753
Индивидуальный предприниматель «Мельников Илья Владимирович»			

Счет на оплату № 4 от 08 августа 2024 г.

Поставщик: Индивидуальный предприниматель «Мельников Илья Владимирович» ИНН 381913851203, ОГРНИП /ГРНИП 319385000112849/ 319385000112849, 665463, обл. Иркутская, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина 44 «а» - 69. 89086465649 Email: ilyamelnikoff@mail.ru

Покупатель: ООО «АнгараСтройТехКомплект», ИНН 3810021999, КПП 381001001, 664053, ул. Розы Люксембург, 293/241, Тел./факс +7(3952) 93-77-55, 89501198017 E-mail: AngaraSTK@mail.ru

№	Наименование товаров, услуг	Ед.	Кол.	Цена
1	Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (2000х600х450) IP31 EKF PROxima	1	шт	40188,15
2	Боковая панель (2шт) для ВРУ-1 и ВРУ-2 (2000хШх450) Unit S/R EKF PROxima	1	упак	10258,82
3	Вертикальный профиль для ВРУ Unit S и R и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	4	шт	1391,87
4	Панель монтажная (480х710) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima	2	шт	3498,27
5	Панель под ППН к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima	3	шт	1258,39
6	Панель монтажная (220х710) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima	3	шт	1387,38
7	Рейка монтажная (50х710) перфорированная к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima	4	шт	412,32
8	Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (Вх600х450) EKF PROxima	2	шт	2939,68
9	Рубильник-переключатель 250А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	1	шт	29312,23
10	Выключатель автоматический ВА-99М 250/250А 3Р 35кА EKF	1	шт	8976,09
11	Коробка клеммная испытательная переходная ККИ2-2 (латунь, прозрачная крышка) EKF	1	шт	657,10
12	Трансформатор тока ТТЕ-30-250/5А класс точности 0,5S EKF PROxima	3	шт	1855,50
13	Изолятор SM-25 275А 6кВ EKF PROxima	16	шт	57,32
14	Шина М1Т 3х20х4000 мм EKF PROxima	3	шт	7635,11
15	Наклейка "Молния" (150х150х150мм.) EKF PROxima	2	шт	38,36
16	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima	2	шт	3,32
17	DIN-рейка перфорированная (800мм.) EKF PROxima	2	шт	147,79
18	Зажим на DIN-рейку 1 винт HDW-211 EKF PROxima	8	шт	24,41
19	Основание с держателем к ППН-33 габарит 00, 00С EKF	21	шт	336,92
20	Плавкая вставка ППН-33 100/100А габарит 00С EKF	12	шт	301,46
21	Плавкая вставка ППН-33 100/ 50А габарит 00С EKF	3	шт	310,23
22	Плавкая вставка ППН-33 100/ 40А габарит 00С EKF	6	шт	320,98
23	Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-В/3Р In 30кА 440В с сигн. EKF PROxima	1	шт	12122,48
24	Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 22х58 3Р (с индикацией) EKF	1	шт	5641,89

25	Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (22х58) 100А ЕКФ	3	шт	151,53
26	Ящик с понижающим трансформатором 0,250кВА, 220/36В, УХЛ2, IP54, ЯТП-0,25 230/36-2	шт	1	5248,50
27	Щит навесной на 24 модуля IP31, ЩРН-24э-0 36 УХЛ3	шт	1	1751,00
28	Щит этажный металлический на 3 кв. , для установки в нише, IP31, ЩЭ-3-2 36 УХЛ3	шт	1	13615,29
29	Автоматический выключатель In=63 А, I _р =5...10In , U~220 В, IP20	шт	1	672,82
30	Автоматический выключатель In=6 А, I _р =5...10In , U~220 В, IP20, ВА47-29 1Р 6А	шт	1	184,02
31	Автоматический выключатель In=16 А, I _р =5...10In , U~220 В, IP20, ВА47-29 1Р 16А	шт	1	152,82
32	Автоматический выключатель In=16 А, I _р =5...10In , U~220 В, IP20, ВА47-29 1Р 16А	шт	1	218,15
33	Шина РЕ на 125 Ампер, крепление на DIN-рейка, ШНИ-8х12-12-Д	шт	1	2149,91
34	Шина заземления на 125 Ампер 14 отверстий, для крепления на DIN-рейке	шт	1	544,11
35	Бокс распределительный навесной 18 модулей "ЩРН-П-18" в комплекте с шинами N и РЕ	шт	1	1760,27
36	Вводной автоматический выключатель "ВА47-29М 3С 32А" 400В Inom=32А	шт	1	544,11
37	Автоматический автоматический выключатель "ВА47-29М 1С 25А" 230В Inom=25А	шт	1	158,62
38	Автоматический выключатель "ВА47-29М 1С 16А" 230В Inom=16А	шт	1	152,82
39	Автоматический выключатель дифференциального тока "АВДТ32 С25"	м	1	997,09
40	Светодиодный светильник, Р=8 Вт, крепление, на горизонтальную или вертикальную поверхность, 1050 Лм, IP54 Луч-220-С 83Ф	шт	1	1571,65
41	Вводной автоматический выключатель "ВА47-29М 3С 32А" 400В Inom=32А	шт	1	810,61
42	Автоматический автоматический выключатель "ВА47-29М 1С 25А" 230В Inom=25А	шт	1	2408,14
43	Автоматический выключатель "ВА47-29М 1С 16А" 230В Inom=16А	шт	1	649,93
44	Автоматический выключатель дифференциального тока "АВДТ32 С25"	шт	1	1280,29
45	Светодиодные светильник с блоком аварийного питания, с фотоакустическим датчиком и дежурным режимом, 8 Вт, ~220 В, БАП, 1050 Лм, IP52, ЛУЧ-220-С 83ДФА1 БАП ДРАЙВ	шт	1	1044,00
46	Светодиодный светильник с фотодатчиком и датчиком движения, Р=12Вт, 1400 лм, крепление на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP54 ЛУЧ-220-С 123 МВФ Драйв	шт	1	2416,17
47	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54, ЛУЧ-220-С 123	шт	1	2502,90
48	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54 с блоком аварийного питания (БАП), ЛУЧ-220-С 123 (БАП)	шт	1	2043,52
49	Светодиодный светильник, Р=60Вт, крепление, на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP67 ЛУЧ-220-СТ 60	шт	1	7354,20
50	Указатель световой ПОДЪЕЗД СУП-25	шт	1	757,05
51	Светильник аварийный светодиодный "Выход" СДБО-215	шт	1	550,02
52	Фотореле ФР 601	шт	1	453,29
53	Провод установочный для условий монтажа с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение при групповой прокладке, по категории А, с низким дымо-и газовыделением, сечение: 1х10 ПуГВнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	149,26
54	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, не распространяющий горение, сечением 5х25мм2 ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	2016,28

55	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, нераспространяющий горение, сечением 5х6мм ² ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	402,76
56	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, нераспространяющий горение, сечением 5х10мм ² ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	563,41
57	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, нераспространяющий горение, сечением 3х2,5мм ² ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	101,64
58	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, нераспространяющий горение, сечением 3х1,5мм ² ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	65,34
59	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, нераспространяющий горение, сечением 3х10мм ² ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	365,65
60	Кабель силовой с медными жилами, термический барьер из слюдосодержащей ленты, с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х1,5 мм ² ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31996-2012	м	1	90,45
61	Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80х3000; 0,7 мм, PNK-150х80	шт	1	2959,90
62	Лоток тройниковый кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80х3000; 0,7 мм PNK-T-150х80 PNK-T-150х80	шт	1	2354,90
63	Лоток угловой кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80; 0,7 мм PNK-C90-150х80	шт	1	2515,28
64	Кронштейн оцинкованный к потолку для лотка 150 на высоту 450мм. КРП-300	шт	1	890,38
65	Металлорукав в ПВХ изоляции d32мм РЗ-ЦХ-32	м	1	608,00
66	Муфта концевая термоусаживаемая 5ПКТп-1-16/25	шт	1	709,67
67	Труба ПВХ жёсткая гладкая д.50мм, лёгкая, 3м, цвет серый	шт	1	148,32
68	Уголок стальной оцинкованный 63х63х6, L=3м	шт	1	4418,70
69	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции ПВ.1, сечением 1х70 мм ² ГОСТ 6323-79	м	1	1078,42
70	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции ПВ.1, сечением 1х25 мм ² ГОСТ 6323-79	м	1	362,03
71	Шина медная 6х40мм, L-1м	шт	1	25258,32
72	Изолятор шинный SM40 с болтом	шт	1	79,42
Итого:				225234,41
В том числе НДС%:				45046,88
Всего к оплате:				225234,41

В стоимость оборудования включена стоимость доставки до склада покупателя.

Всего наименований 72 на сумму 225 234,41 руб.

Двести двадцать пять тысяч двести тридцать четыре рубля 41 копейка

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта

Руководитель

Мельников И.В.

подпись

расшифровка подписи



Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»		БИК	044525999
			30101810845250000999
Банк получателя		Сч. №	
ИНН 3812535012	КПП 381201001		
ООО «СибСтройИнновации" Получатель		Сч. №	40702810201500084997

Счет на оплату № 8 от 08 августа 2024 г.

Поставщик: ООО "СибСтройИнновации", ИНН 3812535012, 664005, Иркутская,
г. Иркутск, ул. Касьянова, д. 4, помещ. 2, тел. 8(902)765-21-33

Покупатель: ООО «АнгараСтройТехКомплект», ИНН 3810021999, КПП 381001001, 664053, ул.
Розы Люксембург, 293/241, Тел./факс +7(3952) 93-77-55, 89501198017 E-mail:
AngaraSTK@mail.ru

№	Наименование товаров, услуг	Ед.	Кол.	Цена
1	Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (2000х600х450) IP31 EKF PROxima	1	шт	40216,0402
2	Боковая панель (2шт) для ВРУ-1 и ВРУ-2 (2000хШх450) Unit S/R EKF PROxima	1	упак	10270,05
3	Вертикальный профиль для ВРУ Unit S и R и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	4	шт	1400,28
4	Панель монтажная (480х710) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima	2	шт	3505,70
5	Панель под ППН к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima	3	шт	1264,26
6	Панель монтажная (220х710) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima	3	шт	1394,66
7	Рейка монтажная (50х710) перфорированная к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima	4	шт	415,40
8	Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (Вх600х450) EKF PROxima	2	шт	2946,27
9	Рубильник-переключатель 250А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	1	шт	29322,10
10	Выключатель автоматический ВА-99М 250/250А 3Р 35кА EKF	1	шт	8986,89
11	Коробка клеммная испытательная переходная ККИ2-2 (латунь, прозрачная крышка) EKF	1	шт	660,23
12	Трансформатор тока ТТЕ-30-250/5А класс точности 0,5S EKF PROxima	3	шт	1860,88
13	Изолятор SM-25 275А 6кВ EKF PROxima	16	шт	60,33
14	Шина М1Т 3х20х4000 мм EKF PROxima	3	шт	7646,64
15	Наклейка "Молния" (150х150х150мм.) EKF PROxima	2	шт	45,37
16	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima	2	шт	4,32
17	DIN-рейка перфорированная (800мм.) EKF PROxima	2	шт	188,83
18	Зажим на DIN-рейку 1 винт HDW-211 EKF PROxima	8	шт	28,42
19	Основание с держателем к ППН-33 габарит 00, 00С EKF	21	шт	339,99
20	Плавкая вставка ППН-33 100/100А габарит 00С EKF	12	шт	305,52
21	Плавкая вставка ППН-33 100/ 50А габарит 00С EKF	3	шт	323,60
22	Плавкая вставка ППН-33 100/ 40А габарит 00С EKF	6	шт	333,68
23	Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-В/3Р In 30кА 440В с сигн. EKF PROxima	1	шт	12274,94
24	Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 22х58 3Р (с индикацией) EKF	1	шт	5703,03
25	Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (22х58) 100А EKF	3	шт	155,56

26	Ящик с понижающим трансформатором 0,250кВА, 220/36В, УХЛ2, IP54, ЯТП-0,25 230/36-2	шт	1	5264,55
27	Щит навесной на 24 модуля IP31, ЩРН-24э-0 36 УХЛ3	шт	1	1770,35
28	Щит этажный металлический на 3 кв. , для установки в нише, IP31, ЩЭ-3-2 36 УХЛ3	шт	1	13675,03
29	Автоматический выключатель In=63 А, I _р =5...10In , U~220 В, IP20	шт	1	676,95
30	Автоматический выключатель In=6 А, I _р =5...10In , U~220 В, IP20, ВА47-29 1Р 6А	шт	1	187,06
31	Автоматический выключатель In=16 А, I _р =5...10In , U~220 В, IP20, ВА47-29 1Р 16А	шт	1	153,85
32	Автоматический выключатель In=16 А, I _р =5...10In , U~220 В, IP20, ВА47-29 1Р 16А	шт	1	225,20
33	Шина РЕ на 125 Ампер, крепление на DIN-рейка, ШНИ-8х12-12-Д	шт	1	2166,34
34	Шина заземления на 125 Ампер 14 отверстий, для крепления на DIN-рейке	шт	1	551,22
35	Бокс распределительный навесной 18 модулей "ЩРН-П-18" в комплекте с шинами N и РЕ	шт	1	1764,62
36	Вводной автоматический выключатель "ВА47-29М 3С 32А" 400В Inom=32А	шт	1	553,22
37	Автоматический автоматический выключатель "ВА47-29М 1С 25А" 230В Inom=25А	шт	1	165,65
38	Автоматический выключатель "ВА47-29М 1С 16А" 230В Inom=16А	шт	1	156,85
39	Автоматический выключатель дифференциального тока "АВДТ32 С25"	м	1	1003,29
40	Светодиодный светильник, Р=8 Вт, крепление, на горизонтальную или вертикальную поверхность, 1050 Лм, IP54 ЛУЧ-220-С 83Ф	шт	1	1580,00
41	Вводной автоматический выключатель "ВА47-29М 3С 32А" 400В Inom=32А	шт	1	815,77
42	Автоматический автоматический выключатель "ВА47-29М 1С 25А" 230В Inom=25А	шт	1	2412,62
43	Автоматический выключатель "ВА47-29М 1С 16А" 230В Inom=16А	шт	1	658,06
44	Автоматический выключатель дифференциального тока "АВДТ32 С25"	шт	1	1283,55
45	Светодиодные светильник с блоком аварийного питания, с фотоакустическим датчиком и дежурным режимом, 8 Вт, ~220 В, БАП, 1050 Лм, IP52, ЛУЧ-220-С 83ДФА1 БАП ДРАЙВ	шт	1	1048,21
46	Светодиодный светильник с фотодатчиком и датчиком движения, Р=12Вт, 1400 лм, крепление на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP54 ЛУЧ-220-С 123 МВФ Драйв	шт	1	2421,66
47	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54, ЛУЧ-220-С 123	шт	1	2553,41
48	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54 с блоком аварийного питания (БАП), ЛУЧ-220-С 123 (БАП)	шт	1	2113,94
49	Светодиодный светильник, Р=60Вт, крепление, на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP67 ЛУЧ-220-СТ 60	шт	1	7445,69
50	Указатель световой ПОДЪЕЗД СУП-25	шт	1	761,20
51	Светильник аварийный светодиодный "Выход" СДБО-215	шт	1	555,13
52	Фотореле ФР 601	шт	1	460,38
53	Провод установочный для условий монтажа с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при групповой прокладке, по категории А, с низким дымо-и газовыделением, сечение: 1х10 ПуГВнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	151,29
54	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, не распространяющий горение, сечением 5х25мм2 ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	2029,68
55	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, не распространяющий горение, сечением 5х6мм2 ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	406,84
56	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, не распространяющий горение, сечением 5х10мм2	м	1	568,52

	ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012			
57	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, нераспространяющий горение, сечением 3х2,5мм2 ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	109,66
58	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, нераспространяющий горение, сечением 3х1,5мм2 ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	72,36
59	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, нераспространяющий горение, сечением 3х10мм2 ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	370,72
60	Кабель силовой с медными жилами, термический барьер из слюдосодержащей ленты, с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х1,5 мм2 ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31996-2012	м	1	99,47
61	Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80х3000; 0,7 мм, РНК-150х80	шт	1	3000,00
62	Лоток тройниковый кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80х3000; 0,7 мм РНК-Т-150х80 РНК-Т-150х80	шт	1	2400,00
63	Лоток угловой кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80; 0,7 мм РНК-С90-150х80	шт	1	2600,00
64	Кронштейн оцинкованный к потолку для лотка 150 на высоту 450мм. КРП-300	шт	1	900,00
65	Металлорукав в ПВХ изоляции d32мм РЗ-ЦХ-32	м	1	610,00
66	Муфта концевая термоусаживаемая 5ПКТп-1-16/25	шт	1	710,81
67	Труба ПВХ жёсткая гладкая д.50мм, лёгкая, 3м, цвет серый	шт	1	150,35
68	Уголок стальной оцинкованный 63х63х6, L=3м	шт	1	4432,59
69	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции ПВ.1, сечением 1х70 мм2 ГОСТ 6323-79	м	1	1090,64
70	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции ПВ.1, сечением 1х25 мм2 ГОСТ 6323-79	м	1	380,11
71	Шина медная 6х40мм, L-1м	шт	1	25269,37
72	Изолятор шинный SM40 с болтом	шт	1	90,44
Итого:				226284,38
В том числе НДС%:				45256,88
Всего к оплате:				226284,38

В стоимость оборудования включена стоимость доставки до склада покупателя.

Всего наименований 72 на сумму 226 284,38 руб.

Двести двадцать шесть тысяч двести восемьдесят четыре рубля тридцать восемь копеек.

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Бухгалтер


Подпись

Подлесная А.В.
расшифровка подписи



ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Новосибирск Банк получателя		БИК	045004774
		Сч. №	30101810600000000774
ИНН 3810076684	КПП 381001001	Сч. №	40702810623350000991
ООО "СИБТРЕЙД"			

Счет на оплату № 157 от 08 августа 2024 г.

Поставщик (Исполнитель) **ООО "СИБТРЕЙД", ИНН 3810076684, КПП 381001001, 666021, Иркутская обл., Шелеховский р-н, Баклаши с, Ангарская ул, дом № 102, квартира 1, тел.: +7-924-998-90-88; +7-924-70094-99; +7-950-126-33-75**Покупатель (Заказчик):

Общество с ограниченной ответственностью «АнгараСтройТехКомплект», ИНН 3810021999, КПП 381001001, 664053, Иркутская обл, г Иркутск, ул Розы Люксембург, д. 293, кв. 241

№	Наименование товаров, услуг	Ед.	Кол.	Цена
1	Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (2000х600х450) IP31 EKF PROxima	1	шт	47454,93
2	Боковая панель (2шт) для ВРУ-1 и ВРУ-2 (2000хIIIх450) Unit S/R EKF PROxima	1	упак	12118,66
3	Вертикальный профиль для ВРУ Unit S и R и ЩО-70 (2000хIIIхГ) EKF PROxima	4	шт	1652,33
4	Панель монтажная (480х710) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima	2	шт	4136,73
5	Панель под ППН к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima	3	шт	1491,82
6	Панель монтажная (220х710) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima	3	шт	1645,70
7	Рейка монтажная (50х710) перфорированная к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima	4	шт	490,17
8	Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (Вх600х450) EKF PROxima	2	шт	3476,60
9	Рубильник-переключатель 250А 3Р с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF	1	шт	34600,08
10	Выключатель автоматический ВА-99М 250/250А 3Р 35кА EKF	1	шт	10604,53
11	Коробка клеммная испытательная переходная ККИ2-2 (латунь, прозрачная крышка) EKF	1	шт	779,07
12	Трансформатор тока ТТЕ-30-250/5А класс точности 0,5S EKF PROxima	3	шт	2195,83
13	Изолятор SM-25 275А 6кВ EKF PROxima	16	шт	71,19
14	Шина M1T 3х20х4000 мм EKF PROxima	3	шт	9023,04
15	Наклейка "Молния" (150х150х150мм.) EKF PROxima	2	шт	53,53
16	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima	2	шт	5,09
17	DIN-рейка перфорированная (800мм.) EKF PROxima	2	шт	222,82
18	Зажим на DIN-рейку 1 винт HDW-211 EKF PROxima	8	шт	33,53
19	Основание с держателем к ППН-33 габарит 00, 00С EKF	21	шт	401,19
20	Плавкая вставка ППН-33 100/100А габарит 00С EKF	12	шт	360,52
21	Плавкая вставка ППН-33 100/ 50А габарит 00С EKF	3	шт	381,85
22	Плавкая вставка ППН-33 100/ 40А габарит 00С EKF	6	шт	393,74
23	Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-В/3Р In 30кА 440В с сигн. EKF PROxima	1	шт	14484,43
24	Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 22х58 3Р (с индикацией) EKF	1	шт	6729,57
25	Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (22х58) 100А EKF	3	шт	183,57

26	Ящик с понижающим трансформатором 0,250кВА, 220/36В, УХЛ2, IP54, ЯТП-0,25 230/36-2	шт	1	6212,17
27	Щит навесной на 24 модуля IP31, ЩРН-24э-0 36 УХЛ3	шт	1	2089,02
28	Щит этажный металлический на 3 кв. , для установки в нише, IP31, ЩЭ-3-2 36 УХЛ3	шт	1	16136,53
29	Автоматический выключатель In=63 А, I _р =5...10In , U~220 В, IP20	шт	1	798,80
30	Автоматический выключатель In=6 А, I _р =5...10In , U~220 В, IP20, ВА47-29 IP 6А	шт	1	220,73
31	Автоматический выключатель In=16 А, I _р =5...10In , U~220 В, IP20, ВА47-29 IP 16А	шт	1	181,55
32	Автоматический выключатель In=16 А, I _р =5...10In , U~220 В, IP20, ВА47-29 IP 16А	шт	1	265,73
33	Шина РЕ на 125 Ампер, крепление на DIN-рейка, ШНИ-8х12-12-Д	шт	1	2556,28
34	Шина заземления на 125 Ампер 14 отверстий, для крепления на DIN-рейке	шт	1	650,44
35	Бокс распределительный навесной 18 модулей "ЩРН-П-18" в комплекте с шинами N и РЕ	шт	1	2082,25
36	Вводной автоматический выключатель "ВА47-29М 3С 32А" 400В Inом=32А	шт	1	652,80
37	Автоматический автоматический выключатель "ВА47-29М 1С 25А" 230В Inом=25А	шт	1	195,47
38	Автоматический выключатель "ВА47-29М 1С 16А" 230В Inом=16А	шт	1	185,09
39	Автоматический выключатель дифференциального тока "АВДТ32 С25"	м	1	1183,88
40	Светодиодный светильник, Р=8 Вт, крепление, на горизонтальную или вертикальную поверхность, 1050 Лм, IP54 Луч-220-С 83Ф	шт	1	1587,00
41	Вводной автоматический выключатель "ВА47-29М 3С 32А" 400В Inом=32А	шт	1	962,61
42	Автоматический автоматический выключатель "ВА47-29М 1С 25А" 230В Inом=25А	шт	1	2846,89
43	Автоматический выключатель "ВА47-29М 1С 16А" 230В Inом=16А	шт	1	776,51
44	Автоматический выключатель дифференциального тока "АВДТ32 С25"	шт	1	1514,59
45	Светодиодные светильник с блоком аварийного питания, с фотоакустическим датчиком и дежурным режимом, 8 Вт, ~220 В, БАП, 1050 Лм, IP52, ЛУЧ-220-С 83ДФА1 БАП ДРАЙВ	шт	1	1236,88
46	Светодиодный светильник с фотодатчиком и датчиком движения, Р=12Вт, 1400 лм, крепление на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP54 ЛУЧ-220-С 123 МВФ Драйв	шт	1	2857,56
47	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54, ЛУЧ-220-С 123	шт	1	3013,02
48	Светодиодный светильник, Р=12Вт, IP54 с блоком аварийного питания (БАП), ЛУЧ-220-С 123 (БАП)	шт	1	2494,45
49	Светодиодный светильник, Р=60Вт, крепление, на горизонтальную или вертикальную поверхность, IP67 ЛУЧ-220-СТ 60	шт	1	8785,91
50	Указатель световой ПОДЪЕЗД СУП-25	шт	1	898,22
51	Светильник аварийный светодиодный "Выход" СДБО-215	шт	1	655,05
52	Фотореле ФР 601	шт	1	543,25
53	Провод установочный для условий монтажа с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение при групповой прокладке, по категории А, с низким дымо-и газовыделением, сечение: 1х10 ПуГВнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	178,52
54	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, не распространяющий горение, сечением 5х25мм ² ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	2395,03
55	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, не распространяющий горение, сечением 5х6мм ² ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	480,07

56	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, нераспространяющий горение, сечением 5х10мм ² ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	670,86
57	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, нераспространяющий горение, сечением 3х2,5мм ² ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	129,40
58	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, нераспространяющий горение, сечением 3х1,5мм ² ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	85,38
59	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, нераспространяющий горение, сечением 3х10мм ² ВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012	м	1	437,45
60	Кабель силовой с медными жилами, термический барьер из слюдосодержащей ленты, с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х1,5 мм ² ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31996-2012	м	1	117,38
61	Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80х3000; 0,7 мм, PNK-150х80	шт	1	3018,00
62	Лоток тройниковый кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80х3000; 0,7 мм PNK-T-150х80 PNK-T-300х80	шт	1	2413,00
63	Лоток угловой кабельный оцинкованный замковый неперфорированный с крышкой 150х80; 0,7 мм PNK-C90-150х80	шт	1	2611,00
64	Кронштейн оцинкованный к потолку для лотка 150 на высоту 450мм. КРП-300	шт	1	918,00
65	Металлорукав в ПВХ изоляции d32мм P3-ЦХ-32	м	1	615,00
66	Муфта концевая термоусаживаемая 5ПКТп-1-16/25	шт	1	838,76
67	Труба ПВХ жёсткая гладкая д.50мм, лёгкая, 3м, цвет серый	шт	1	177,41
68	Уголок стальной оцинкованный 63х63х6, L=3м	шт	1	5230,45
69	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции ПВ.1, сечением 1х70 мм ² ГОСТ 6323-79	м	1	1286,95
70	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции ПВ.1, сечением 1х25 мм ² ГОСТ 6323-79	м	1	448,53
71	Шина медная 6х40мм, L-1м	шт	1	29817,86
72	Изолятор шинный SM40 с болтом	шт	1	106,72
Итого:				267015,57
В том числе				
НДС%:				53403,11
Всего к оплате:				267015,57

В стоимость оборудования включена стоимость доставки до склада покупателя.

Всего наименований 72, на сумму 267 015,57 руб.

Двести шестьдесят семь тысяч пятнадцать рублей 57 копеек.

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

Гайделеница С. В.

Бухгалтер

Гайделеница С. В.

