

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
2023 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., Усольский р-он, рп.Средний, ул. ДОС, д.18
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

Составлен ресурсным методом		Ремонт крыши
Основание 118/П/2023-(Д.18)/23-КР		(наименование работ и затрат)
		(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен		
Наименование субъекта Российской Федерации		38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Сметная стоимость		10 591,57 тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ		7 476,47 тыс.руб.
монтажных работ		1 173,68 тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих		1 709,31 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		4 151,03 чел.час.

оборудования прочих затрат	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	чел.час.
	0,00 тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Демонтажные работы									
1	ГЭСН12-01-034-01 применительно	Демонтаж обрешетки сплошной из досок/демонтаж деревянной подшивки карнизов	100 м2	0,28	1	0,28			
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8								
	57/лр п.83 табл.2								
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)		чел.-ч	19,14	0,8	4,28736	372,47		1 596,91
	2 ЭМ					4,28736			1 596,91
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,32	0,8	0,07168	1 449,75		116,58
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01	0,8	0,00224	2 238,98		103,92
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	0,8	0,00672	1 137,45		5,02
	4 М								7,64
	Итого прямые затраты								0,00
	ФОТ								1 713,49
	Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли		%	109		109			1 596,91
	812лр от 21.12.2020 п.25								1 740,63
	Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли		%	57		57			910,24
	774лр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								4 364,36
2	ГЭСН46-04-006-03 применительно	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых/демонтаж выходов на кровлю	100 м2	0,188	1	0,188			
	1 ОТ(ЗТ)								1 896,93
	1-1-6 Затраты труда рабочих (ср 1,6)		чел.-ч	29,3		5,5084	344,37		1 896,93
	2 ЭМ					5,5084			847,54
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	6,84		1,28592	659,09		847,54
	4 М								0,00
	Итого прямые затраты								2 744,47
	ФОТ								1 896,93
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			1 726,21
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			986,40
	Всего по позиции								5 457,08
3	ГЭСНр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п./демонтаж желоба	100 м	1,2	1	1,2			
	1 ОТ(ЗТ)								3 889,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) 2 ЭМ		чел.-ч	9,1		10,92	356,14		3 889,05
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 4 М		маш.час	0,12		0,144	22,31		3,21
	Итого прямые затраты								0,00
	ФОТ								3 892,26
	Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			3 889,05
	Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			3 500,15
	Всего по позиции								1 788,96
4	ГЭСНр58-3-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек 1 ОТ(3Т)	100 м	1,2	1	1,2			9 181,37
	1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3) 4 М		чел.-ч	29,34		35,208	365,94		12 884,02
	Итого прямые затраты								0,00
	ФОТ								12 884,02
	Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			12 884,02
	Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			11 595,62
	Всего по позиции								5 926,65
5	ФСЭМ-91.06.09-011 1 кв.2023	Лютльи	маш.-ч	17,604	1	17,604	21,88		30 406,29
									385,18
6	ГЭСН46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов/рубероид 1 ОТ(3Т)	100 м2	6,252	1	6,252			385,18
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) 2 ЭМ		чел.-ч	14,38		89,90376	356,14		32 018,33
	91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)		маш.час	6,22		89,90376	33,08		32 018,33
	Итого прямые затраты								1 286,40
	ФОТ								1 286,40
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		38,88744			33 304,73
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		91			32 018,33
	Всего по позиции								29 136,68
7	ГЭСНр58-17-3	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм толщ. 200 мм П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; Т3М=2) 1 ОТ(3Т)	100 м2	6,252	1	6,252			79 090,94
	1-1-9 Затраты труда рабочих (ср 1,9) 2 ЭМ		чел.-ч	10,12	2	126,54048	353,20		44 694,10
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 4 М		маш.час	0,34	2	126,54048	22,31		44 694,10
									94,85
									94,85
									0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого прямые затраты								44 788,95
	ФОТ								44 694,10
	Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			40 224,69
	Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			20 559,29
	Всего по позиции								105 572,93
8	ГЭСН46-04-005-01	Разборка монолитных перегородок: бетонных/демонтаж вентшахт - бетонные панели	м3	0,45	1	0,45			
	1 ОТ(3Т)					4,023			1 623,32
	1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)		чел.-ч	8,94		4,023	403,51		1 623,32
	2 ЭМ								173,43
	91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин		маш.час	2,89		1,3005	122,55		159,38
	91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций		маш.час	5,78		2,601	5,40		14,05
	отбойные пневматические								0,00
	4 М								1 796,75
	Итого прямые затраты								1 623,32
	ФОТ								1 477,22
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			844,13
	Всего по позиции								4 118,10
9	ГЭСН46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых/демонтаж вентшахт	100 м2	0,045	1	0,045			
	1 ОТ(3Т)					1,3185			454,05
	1-1-6 Затраты труда рабочих (ср 1,6)		чел.-ч	29,3		1,3185	344,37		454,05
	2 ЭМ								202,87
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	6,84		0,3078	659,09		202,87
	4 М								0,00
	Итого прямые затраты								656,92
	ФОТ								454,05
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			413,19
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			236,11
	Всего по позиции								1 306,22
10	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	725,2	1	725,2			
	1 ОТ(3Т)					652,68			253 768,51
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	0,9		652,68	388,81		253 768,51
	Итого прямые затраты								253 768,51
	ФОТ								253 768,51
	Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от 812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии		%	94	0,9	84,6			214 688,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	51	0,85	43,35			110 008,65
Всего по позиции									
11	ГЭСН46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали/демонтаж покрытия выходов на кровлю, козырьков вентилях 1 ОТ(3Т) 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) 2 ЭМ 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-040-2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом Пр/774-040-2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	100 м2	0,131	1	0,131			578 465,32
			чел.-ч	8,58		1,12398	356,14		400,29
			маш.час	1,88		0,24628	33,08		400,29
			%	91		91			8,15
			%	52		52			8,15
			%						408,44
			%						400,29
			%						364,26
			%						208,15
Всего по позиции									
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									
819 328,64									
Раздел 2. Монтажные работы									
Водосточная система									
12	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(3Т) 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) 2 ЭМ 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 91.14.02-001 Автобусы бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 01.7.15.06-0094 Газоди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм 08.1.02.11-0013 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-012-0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м	1,2	1	1,2			
			чел.-ч	27,8	1,15	38,364	388,81		14 916,31
			маш.час	0,11	1,25	0,165	1 449,75		14 916,31
			маш.час	0,05	1,25	0,075	2 238,98		560,69
			маш.час	0,09	1,25	0,135	1 137,45		239,21
			т	0,0038		0,00456	144 972,71		167,92
			т	0,169		0,2028	111 337,16		153,56
			%	109	0,9	98,1			23 240,26
			%	57	0,85	48,45			661,08
			%						22 579,18
			%						38 717,26
			%						14 916,31
			%						14 632,90
			%						7 226,95
Всего по позиции									
60 577,11									
13	ФССЦ-12.1.01.05-0038 1 кв.2023	Желоб из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт.	40	1	40	1 014,86		40 594,40
Всего по позиции									
40 594,40									
14	ФССЦ-12.1.01.05-0058 Применительно 3 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Соединитель желоба металлический для водосточных систем, диаметр 185 мм	шт.	38	1	38	229,90		8 736,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							
15	ФССЦ-12.1.01.05-0016 1 кв.2023	Кронштейн желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185 мм, длина 350 мм	шт.	198	1	198	226,44		8 736,20
		Всего по позиции							44 835,12
16	ФССЦ-12.1.01.05-0044 1 кв.2023	Заглушка желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185 мм	шт.	4	1	4	46,83		44 835,12
		Всего по позиции							187,32
17	ФССЦ-08.1.02.25-0081 1 кв.2023	Костыли из квадратной стали	шт.	198	1	198	76,49		187,32
		Всего по позиции							15 145,02
18	ГЭСН12-01-035-03 Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/нр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	120	1	120			15 145,02
		1 ОТ(3Т)							7 250,30
		14-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	0,12	1,15	16,56	437,82		7 250,30
		4 М							9 717,84
		01.7.15.07-0010 Добели пластмассовые с шурупами, размер 10x50 мм	100 шт	0,2		24	404,91		9 717,84
		Итого прямые затраты							16 968,14
		ФОТ							7 250,30
		При812-012.0-1, Приказ № НР Кровли 812/нр от 21.12.2020 п.25	%	109	0,9	98,1			7 112,54
		При774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	57	0,85	48,45			3 512,77
		Всего по позиции							27 593,45
19	ФССЦ-12.1.01.05-0073 1 кв.2023	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт.	120	1	120	452,85		54 342,00
		Всего по позиции							54 342,00
20	ФССЦ-12.1.01.05-0024 1 кв.2023	Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт.	56	1	56	249,73		13 984,88
		Всего по позиции							13 984,88
21	ГЭСН12-01-035-02 Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/нр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	8	1	8			725,03
		1 ОТ(3Т)							725,03
		14-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	0,18	1,15	1,656	437,82		725,03
		Итого прямые затраты							725,03
		ФОТ							725,03
		При812-012.0-1, Приказ № НР Кровли 812/нр от 21.12.2020 п.25	%	109	0,9	98,1			711,25
		При774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	57	0,85	48,45			351,28
		Всего по позиции							1 787,56
22	ФССЦ-12.1.01.05-0008 3 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/185 мм	шт.	8	1	8	976,96		7 815,68
		Всего по позиции							7 815,68
23	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	24	1	24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/лр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(3Т)								
	1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	0,12	1,15	3,312			1 450,06
	Итого прямые затраты					3,312	437,82		1 450,06
	ФОТ								1 450,06
	При812-012.0-1, Приказ № НР Кровли		%	109	0,9	98,1			1 450,06
	812/лр от 21.12.2020 п.25								1 422,51
	Пр774-012.0, Приказ № СП Кровли		%	57	0,85	48,45			702,55
	774/лр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции			24	1	24			3 575,12
24	ФССЦ-12.1.01.05-0053 1 кв.2023	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт.				327,85		7 868,40
	Всего по позиции								7 868,40
Кровельное ограждение									
25	ГЭСН12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	1,388	1	1,388			
Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/лр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	5,9	1,15	9,41758	403,51		3 800,09
	2 ЭМ					9,41758			3 800,09
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,18	1,25	0,3123	1 449,75		1 168,94
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,1	1,25	0,1735	2 238,98		452,76
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,13	1,25	0,22555	1 137,45		388,46
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	1,59	1,25	2,75865	25,80		256,55
	4 М								71,17
	01.7.11.07-0054 Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм		т	0,0005		0,000694	156 857,44		153,10
	01.7.19.07-0003 Резина прессованная		кг	0,52		0,72176	61,30		108,86
	Итого прямые затраты								44,24
	ФОТ								5 122,13
	При812-012.0-1, Приказ № НР Кровли		%	109	0,9	98,1			3 800,09
	812/лр от 21.12.2020 п.25								3 727,89
	Пр774-012.0, Приказ № СП Кровли		%	57	0,85	48,45			1 841,14
	774/лр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции			46	1	46			10 691,16
26	ТЦ_07.2.07.13_38_38490352 63_27.06.2023_02	Ограждение кровельное ОК-Н1200х3000 мм (3005)	шт				6 370,75		293 054,50
	Цена=7495/1,2*1,02								
	Всего по позиции								293 054,50
27	ГЭСН13-03-002-04	Осрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,9068	1	0,9068			
Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/лр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	5,31	1,15	5,5373742	483,56		2 677,65
	2 ЭМ					5,5373742			2 677,65
	1-4-7 Затраты труда рабочих (ср 4,7)								62,02
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,01	1,25	0,011335	22,31		0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,011335	2 499,84		28,34
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,011335	1 137,45		12,89
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт 4 М	маш.час	1,12	1,25	1,26952	16,18		20,54
	14.5.09.02-0002	Ксилот нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0013602	191 468,01		260,43
		Итого прямые затраты							260,43
		ФОТ							3 000,10
	Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%		94	0,9	84,6			2 677,65
	812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии	%							2 265,29
	Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%		51	0,85	43,35			1 160,76
	774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии	%							
	Всего по позиции								
28	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,9068	1	0,9068			6 426,15
	Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ(3Т)							
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	2,13		2,3 (2*1,15)	4,4424132	413,31		1 836,09
	2 ЭМ					4,4424132			1 836,09
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,02267	22,31		106,81
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,02267	2 499,84		56,67
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,02267	1 137,45		25,79
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт 4 М	маш.час	0,65	2,5 (2*1,25)	1,47355	16,18		23,84
	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,009	2	0,0163224	141 689,92		2 606,44
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	2,53904	115,62		2 312,88
		Итого прямые затраты							293,56
		ФОТ							4 549,34
	Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%		94	0,9	84,6			1 836,09
	812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии	%							1 553,33
	Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%		51	0,85	43,35			795,95
	774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии	%							
	Всего по позиции								
									6 898,62
Карнизный свес									
29	ГЭСН12-01-034-01	Устройство обрешетки сплошной из досок/обрешетка под карнизный свес (3 доски 25х125)	100 м2	0,45	1	0,45			
	Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ(3Т)							
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	19,14		1,15	9,90495	372,47		3 689,30
	2 ЭМ					9,90495			3 689,30
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,32	1,25	0,18	1 449,75		292,74
									260,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01	1,25	0,005625	2 238,98		12,59
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,016875	1 137,45		19,19
	Итого прямые затраты								3 982,04
	ФОТ		%	109	0,9	98,1			3 689,30
	При812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								3 619,20
	При774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			1 787,47
	Всего по позиции								9 388,71
30	ФССЦ-11.1.03.06-0086 1 кв.2023	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	1,18125	1	1,18125	15 678,08		18 519,73
31	ГЭСН10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки/подшивки карнизного свеса (1 доска 25х150)	100 м2	0,18	1	0,18			18 519,73
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							
	1 ОТ(ЗТ)					7,5141			2 958,38
	1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.-ч	36,3	1,15	7,5141	393,71		2 958,38
	2 ЭМ								143,32
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,56	1,25	0,126	1 137,45		143,32
	Итого прямые затраты								3 101,70
	ФОТ		%	108	0,9	97,2			2 958,38
	При812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								2 875,55
	При774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			1 383,04
	Всего по позиции								7 360,29
32	ФССЦ-11.1.03.06-0086 1 кв.2023	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,4725	1	0,4725	15 678,08		7 407,89
33	ФССЦ-01.7.15.14-0083 1 кв.2023	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х50 мм	100 шт.	19,2	1	19,2	209,78		7 407,89
	Всего по позиции								4 027,78
34	ГЭСН10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки/установка антисептированной доски в зоне карнизного свеса	100 м2	0,18	1	0,18			4 027,78
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							
	1 ОТ(ЗТ)					7,5141			2 958,38
	1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.-ч	36,3	1,15	7,5141	393,71		2 958,38
	2 ЭМ								143,32
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,56	1,25	0,126	1 137,45		143,32
	Итого прямые затраты								3 101,70
	ФОТ		%	108	0,9	97,2			2 958,38
	При812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								2 875,55
	При774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			1 383,04
	Всего по позиции								7 360,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	ФССЦ-11.1.03.06-0090 1 кв.2023	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II Всего по позиции	м3	0,756	1	0,756	16 627,66		12 570,51
36	ФССЦ-01.7.15.14-0084 1 кв.2023	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x70 мм Всего по позиции	100 шт.	2,72	1	2,72	300,79		12 570,51
37	ГЭСН12-01-010-01 Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) 2 ЭМ 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм 08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм Итого прямые затраты ФОТ При812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2	0,45	1	0,45				818,15
38	ГЭСНм38-01-006-08 Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 1 ОТ(ЗТ) 1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) 2 ЭМ 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) 91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т 91.17.04-011 Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки 91.21.16-001 Пресс-ножницы комбинированные 91.21.19-031 Станки сверлильные 4 М 01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический 01.3.02.09-0022 Пропан-Бутан смесь техническая 01.7.11.07-0044 Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм Итого прямые затраты ФОТ	т	0,34076	1	0,34076				67 428,54
			чел.-ч	130		44,2988	428,02		18 960,77
			маш.час	0,5		0,17038	2 238,98		18 960,77
			маш.час	1,37		0,4668412	35,87		2 156,15
			маш.час	0,5		0,17038	1 388,35		381,48
			маш.час	43,4		14,788984	92,05		16,75
			маш.час	0,9		0,306684	5,81		236,55
			маш.час	0,8		0,272608	493,51		1 361,33
			маш.час	2,4		0,817824	29,01		1,78
			м3	0,6		0,204456	121,87		134,53
			кг	0,2		0,068152	77,49		23,73
			т	0,019		0,0064744	162 532,70		1 082,50
									24,92
									5,28
									1 052,30
									22 199,42
									18 960,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-080.0-1 НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз		%	90		90			17 064,69
	Пр/774-080.0 СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз		%	45		45			8 532,35
	Всего по позиции								47 796,46
39	ФССЦ-08.3.08.02-0052 1 кв.2023	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм	т	0,2226	1	0,2226	66 446,88		14 791,08
	Всего по позиции								14 791,08
40	ФССЦ-08.3.07.01-0021 3 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Сталь полосовая/пластина 8х120х120	кг	105,56	1	105,56	84,55		8 925,10
	Всего по позиции								8 925,10
41	ФССЦ-08.3.07.01-0021 3 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Сталь полосовая/пластина 8х100х100	кг	12,6	1	12,6	84,55		1 065,33
	Всего по позиции								1 065,33
Вентиляционные шахты -12шт									
42	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (короб воздуховода)	100 м2	0,06	12	0,72			
	Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/нр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(3Т)								
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	97,2	1,15	80,4816	388,81		31 292,05
	2 ЭМ					80,4816			31 292,05
	91.05.01-017 Краны Башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,2	1,25	0,18	1 449,75		332,62
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,07	1,25	0,063	1 137,45		260,96
	4 М								71,66
	01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм		т	0,004		0,00288	107 168,35		1 894,49
	08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм		т	0,012		0,00864	183 546,95		308,64
	Итого прямые затраты								1 585,85
	ФОТ								33 519,16
	Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			31 292,05
	Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			30 697,50
	Всего по позиции								15 161,00
43	ФССЦ-08.3.05.05-0010 1 кв.2023	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 2,0 мм	м2	79,2	1	79,2	1 323,07		79 377,66
	Всего по позиции								104 787,14
44	ГЭСН08-01-008-06 применительно Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/нр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Установка прижимной планки	100 м	0,77	1	0,77			
	1 ОТ(3Т)								
	1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)		чел.-ч	8,39	1,15	7,429345	432,92		3 216,31
	2 ЭМ					7,429345			3 216,31
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,07	1,25	0,067375	1 137,45		76,64
	4 М								76,64
									2 430,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные	10 шт	40		30,8	78,91		2 430,43
		Итого прямые затраты							5 723,38
		ФОТ							3 216,31
	Пр/812-008.0-1, Приказ № НР	Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			3 184,15
	812/пр от 21.12.2020 п.25								1 886,37
	Пр/774-008.0, Приказ № СП	Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			10 793,90
	774/пр от 11.12.2020 п.16								98 681,75
45	ФССП-08.3.08.03-0011	Сталь угловая (доборные элементы)	т	0,116985	12	1,40382	70 295,16		98 681,75
	3 кв.2022. Зона 1. Центр								
	зоны - г.Иркутск								
46	ГЭСНм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремайки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	т	3,853452	1	3,853452			98 681,75
		1 ОТ(3Т)							
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч		130		500,94876			214 416,09
	2 ЭМ					500,94876	428,02		214 416,09
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час		0,5		1,926726	2 238,98		24 382,48
	91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час		1,37		5,2792292	35,87		4 313,90
	91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час		0,5		1,926726	1 388,35		189,37
	91.17.04-011 Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.час		43,4		167,2398168	92,05		2 674,97
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час		0,9		3,4681068	5,81		15 394,43
	91.21.16-001 Пресс-ножницы комбинированные	маш.час		0,8		3,0827616	493,51		20,15
	91.21.19-031 Станки сверлильные	маш.час		2,4		9,2482848	29,01		1 521,37
	4 М								288,29
	01.3.02.08-0001 Кислород газосварный технический	м3		0,6		2,3120712	121,87		12 241,42
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг		0,2		0,7706904	77,49		281,77
	01.7.11.07-0044 Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	т		0,019		0,0732156	162 532,70		59,72
		Итого прямые затраты							11 899,93
		ФОТ							251 039,99
	Пр/812-080.0-1 НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%		90		90			214 416,09
	Пр/774-080.0 СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%		45		45			192 974,48
		Итого прямые затраты							96 487,24
47	ФССП-08.3.08.02-0025	Уголок горячекатаный, размер 75х75х5 мм	т	0,254811	12	3,057732	68 003,43		540 501,71
	3 кв.2022. Зона 1. Центр								207 936,26
	зоны - г.Иркутск								
48	ФССП-08.3.07.01-0060	Сталь полосовая: 100х5 мм, марка Ст3сп	т	0,01372	12	0,16464	87 120,27		207 936,26
	3 кв.2022. Зона 1. Центр								14 343,48
	зоны - г.Иркутск								14 343,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	ФССЦ-08.3.07.01-0021 применительно 3 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Сталь полосовая: 170x8 мм, марка Ст3сп	кг	30,15	12	361,8	84,55		30 590,19
50	ФССЦ-08.3.07.01-0021 3 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Сталь полосовая/пластина 8x200x200	кг	12,4	12	148,8	84,55		30 590,19
51	ФССЦ-08.3.07.01-0021 3 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Сталь полосовая/ пластина 8x200x300	кг	10,04	12	120,48	84,55		12 581,04
52	ФССЦ-01.7.15.02-0051 1 кв.2023	Болты анкерные	т	0,00432	12	0,05184	105 101,29		10 186,58
53	ГЭСН13-03-002-10 Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(3Т) 14-9 Затраты труда рабочих (ср 4,9) 2 ЭМ 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт 4 М 14.4.01.09-0428 Грунтовка протекторная цинкосодержащая 14.5.09.01-0001 Ацетон технический, сорт I 14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А 14.5.09.04-0114 Отвердитель № 3 Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	4,194	1	4,194				5 448,45
54	ГЭСН13-03-004-13 Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(3Т) 14-9 Затраты труда рабочих (ср 3,5) 2 ЭМ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1155 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(3Т) 14-9 Затраты труда рабочих (ср 3,5) 2 ЭМ	100 м2	4,194	1	4,194			59 346,75
									37 427,93
									33 688,94
									321,22
									1 148,31
									2 269,46
									47 271,51
									9 437,47
									7 984,10
									4 091,14
									59 346,75
									15 269,72
									15 269,72
									573,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.03-080	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,10485	22,31		2,34
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,10485	2 499,84		262,11
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,10485	1 137,45		119,26
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12	2,5 (2*1,25)	11,7432	16,18		190,00
	4 М								
	ФССЦ-14.4.04.12-0013	Эмаль эпоксидная ЭП-1155	т	0,009	2	0,075492	567 450,28		47 174,25
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0027	2	0,0226476	191 468,01		42 837,96
		Итого прямые затраты							4 336,29
		ФОТ							63 017,68
	Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от		%	94	0,9	84,6			15 269,72
	812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии								12 918,18
	Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от		%	51	0,85	43,35			6 619,42
	774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии								
		Всего по позиции							82 555,28
55	ГЭСН12-01-022-01	Устройство обрешетки из оцинкованного профиля	100 м	0,269	1	0,269			
	Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
	571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(3Т)								
	1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)		чел.-ч	22,38	1,15	6,923253	408,41		2 827,53
	2 ЭМ					6,923253			2 827,53
									131,20
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,11	1,25	0,0369875	2 238,98		82,81
	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.час	0,04	1,25	0,01345	469,86		6,32
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,11	1,25	0,0369875	1 137,45		42,07
	4 М								90,73
	01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт	4,6		1,2374	73,32		90,73
		Итого прямые затраты							3 049,46
		ФОТ							2 827,53
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8			2 850,15
	812/пр от 21.12.2020 п.25								1 562,21
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы		%	65	0,85	55,25			
	774/пр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции							7 461,82
56	ФССЦ-07.2.06.03-0117	Профиль направляющий ПН 0,6	м	29,6	1	29,6	116,62		3 451,95
	применительно								
	3 кв.2022. Зона 1. Центр								
	зоны - г.Иркутск								
57	ГЭСН12-01-007-03	Обшивка вентиляхт хризотилцементными листами	100 м2	0,1	12	1,2			3 451,95
	Применительно								
	Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
	571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(3Т)								
	1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.-ч	41,8	1,15	57,684	393,71		22 710,77
	2 ЭМ					57,684			22 710,77
									2 743,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,5	1,25	0,75	1 449,75		1 087,31
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,29	1,25	0,435	2 238,98		973,96
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,4	1,25	0,6	1 137,45		682,47
	4 М								742,80
	01.7.15.02-0062	Болты оцинкованные диаметр 8 мм	т	0,004		0,0048	150 699,40		723,36
	01.7.15.06-0111	Газоди строительные	т	0,00014		0,000168	115 696,14		19,44
		Итого прямые затраты							26 197,31
		ФОТ							22 710,77
	При812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			22 279,27
	При774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			11 003,37
		Всего по позиции							59 479,95
58	ФССЦ-01.1.01.05-0025 1 кв.2023	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 10 мм	м2	10	12	120	405,79		48 694,80
		Всего по позиции							48 694,80
59	ГЭСН26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,4	12	16,8			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							
	1 ОТ(3Т)					204,4056			86 488,10
	1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3.7)		чел.-ч	10,58	1,15	204,4056	423,12		86 488,10
	2 ЭМ								13 589,09
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,65	1,25	13,65	33,08		451,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,55	1,25	11,55	1 137,45		13 137,55
		Итого прямые затраты							100 077,19
59.1	ФССЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты ППЖ-160	м3	1,02		17,136	8 953,46		153 426,49
		ФОТ							86 488,10
	При812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			75 504,11
	При774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			40 433,19
		Всего по позиции							369 440,98
60	ГЭСН12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	0,24	12	2,88			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							
	1 ОТ(3Т)					22,98528			9 162,16
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3.2)		чел.-ч	6,94	1,15	22,98528	398,61		9 162,16
	2 ЭМ								1 329,97
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,08	1,25	0,288	1 449,75		417,53
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05	1,25	0,18	2 238,98		403,02
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.час	0,41	1,25	1,476	123,19		181,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	1,25	0,288	1 137,45		327,59
	4 М								9 762,83
	ФССЦ-12.1.02.11-0016	ИЗОСПАН: В	10 м2	11		31,68	308,17		9 762,83
		Итого прямые затраты							20 254,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ФОТ								9 162,16	
	Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	109	0,9	98,1			8 988,08	
			%	57	0,85	48,45			4 439,07	
	Всего по позиции								33 682,11	
61	ГЭСН12-01-01-01 Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(3Т) 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) 2 ЭМ 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 01.7.15.06-0094 Гвозди провололочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5x120 мм 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.16	шт	12	1	12				10 355,57 10 355,57 170,62 170,62 23 513,87 173,97 23 339,90 34 040,06 10 355,57 10 158,81 5 017,27 49 216,14	
	Слуховые окна-3шт									
62	ГЭСН10-01-003-01 Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(3Т) 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) 2 ЭМ 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные 11.1.02.05-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II 11.1.03.06-0095 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III 11.1.03.06-0099 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	шт	3	1	3					8 155,68 8 155,68 1 392,78 923,58 469,20 9 090,75 485,92 553,08 5 035,95 3 015,80 18 639,21 8 155,68 7 927,32 3 812,78 30 379,31
	Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	ФССЦ-01.7.04.08-0042 3 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Комплект скляных изделий для оконных блоков	компл.	3	1	3	291,08		873,24
Всего по позиции									
64	01.7.04.11-0023 1 кв.2023	Приборы форточные	компл.	3	1	3	163,82		491,46
Всего по позиции									
65	ТЦ_11.2.07.11_38_38490352 63_27.06.2023_02	Жалюзиная дверца	шт	3	1	3	3 009,00		9 027,00
Цена=3540/1,2*1,02									
Всего по позиции									
Выход на кровлю -3шт, фановые трубы -6шт									
66	ГЭСНм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	т	0,84975	1	0,84975			
1 ОТ(3Т)									
1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)									
2 ЭМ									
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т									
91.06.03-082 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)									
91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т									
91.17.04-011 Автоматы сварные номинальным сварочным током 450-1250 А									
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки									
91.21.16-001 Пресс-ножницы комбинированные									
91.21.19-031 Станки сверлильные									
4 М									
01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический									
01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая									
01.7.11.07-0044 Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/812-080.0-1 НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз									
Пр/774-080.0 СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз									
Всего по позиции									
67	ФССЦ-08.3.06.02-0025 3 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Уголок горячекатаный, размер 75x75x8 мм	т	0,23301	3	0,69903	68 003,43		119 189,61
Всего по позиции									
68	ФССЦ-08.3.07.01-0021 3 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Сталь полосовая/8x170	кг	40,2	3	120,6	84,55		47 536,44
Всего по позиции									
69	ФССЦ-08.3.07.01-0021 3 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Сталь полосовая/пластина 8x200x200	кг	10,04	3	30,12	84,55		10 196,73
Всего по позиции									
Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							
70	ГЭСН13-03-002-10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ЭП-057 Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(3Т)	100 м2	0,3882	1	0,3882			2 546,65
		1-4-9 Затраты труда рабочих (ср 4,9) 2 ЭМ	чел.-ч	3,94	1,15	1,7589342	496,63		873,54 873,54 37,59
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	1,25	0,0048525	22,31		0,11
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,0048525	2 499,84		12,13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,0145575	1 137,45		16,56
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт 4 М	маш.час	1,12	1,25	0,54348	16,18		8,79
		14.4.01.09-0428 Грунтовка протекторная цинкосодержащая	т	0,02		0,007764	401 632,56		3 464,34
		14.5.09.01-0001 Ацетон технический, сорт I	т	0,00048		0,0001863	159 566,39		3 118,28
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,00143		0,0005551	191 468,01		29,73
		14.5.09.04-0114 Отвердитель № 3	т	0,00143		0,0005551	378 407,77		106,28
		Итого прямые затраты							210,05
		ФОТ	%	94	0,9	84,6			4 375,47
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии	%	51	0,85	43,35			873,54
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии	%						739,01
		Всего по позиции							378,68
71	ГЭСН13-03-004-13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1155 за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(3Т)	100 м2	0,3882	1	0,3882			5 493,16
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) 2 ЭМ	чел.-ч	3,83	2,3 (2*1,15)	3,4196538	413,31		1 413,38 1 413,38 53,11
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,009705	22,31		0,22
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,009705	2 499,84		24,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5 (2*1,25)	0,009705	1 137,45		11,04
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт 4 М	маш.час	1,12	2,5 (2*1,25)	1,08696	16,18		17,59
		ФОСЦ-14.4.04.12-0013 Эмаль эпоксидная ЭП-1155	т	0,009	2	0,0069876	567 450,28		4 386,49
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0027	2	0,0020963	191 468,01		3 985,12
		Итого прямые затраты							401,37
		ФОТ							5 832,98
									1 413,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 812/п от 21.12.2020 п.25 Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 774/п от 11.12.2020 п.16	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			1 195,72
	Приказ № 812/п от 21.12.2020 п.25 Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 774/п от 11.12.2020 п.16	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			612,70
	Всего по позиции								
72	ГЭСН12-01-007-03 Обшивка вентиля хризотилцементными листами	100 м2	0,09	1	0,09				7 641,40
	Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
	57/п п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(ЗТ)					4,3263			1 703,31
	1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч		41,8	1,15	4,3263	393,71		1 703,31
	2 ЭМ								205,79
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час		0,5	1,25	0,05625	1 449,75		81,55
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час		0,29	1,25	0,032625	2 238,98		73,05
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,4	1,25	0,045	1 137,45		51,19
	4 М								463,53
	01.7.15.02-0062 Болты оцинкованные диаметр 8 мм	Т		0,004		0,00036	150 699,40		54,25
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	Т		0,00014		0,0000126	115 696,14		1,46
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3		0,02		0,0018	6 794,54		12,23
	08.1.02.11-0013 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	Т		0,027		0,00243	111 337,16		270,55
	08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	Т		0,02		0,0018	69 463,99		125,04
	Итого прямые затраты								2 372,63
	ФОТ								1 703,31
	Приказ № 812/п от 21.12.2020 п.25	%		109	0,9	98,1			1 670,95
	Приказ № 812/п от 21.12.2020 п.25	%		57	0,85	48,45			825,25
	774/п от 11.12.2020 п.16	%							4 868,83
	Всего по позиции								
73	ФССП-01.1.01.05-0025 Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 10 мм	м2	9	1	9		405,79		3 652,11
	1 кв.2023								3 652,11
	Всего по позиции								
74	ГЭСН08-01-008-06 Установка прижимной планки/доборный элемент	100 м	0,08	3	0,24				
	Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
	57/п п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(ЗТ)					2,31564			1 002,49
	1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч		8,39	1,15	2,31564	432,92		1 002,49
	2 ЭМ								23,89
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,07	1,25	0,021	1 137,45		23,89
	4 М								757,54
	01.7.15.07-0006 Добели монтажные стальные	10 шт		40		9,6	78,91		757,54
	Итого прямые затраты								1 783,92
	ФОТ								1 002,49
	Приказ № 812/п от 21.12.2020 п.25	%		110	0,9	99			992,47
	Приказ № 812/п от 21.12.2020 п.25	%		69	0,85	58,65			587,96
	774/п от 11.12.2020 п.16	%							3 364,35
	Всего по позиции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	ФССЦ-08.3.08.02-0073 1 кв.2023	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм	т	0,00752	3	0,02256	64 212,25		1 448,63
		Всего по позиции							1 448,63
76	ГЭСН12-01-034-01 Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(3Т) 1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5) 2 ЭМ 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные Итого прямые затраты ФОТ При812-012.0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 п.25 При774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,033	3	0,099				
			чел.-ч	19,14	1,15	2,179089	372,47		811,65
			маш.час	0,32	1,25	0,0396	1 449,75		811,65
			маш.час	0,01	1,25	0,0012375	2 238,98		64,40
			маш.час	0,03	1,25	0,0037125	1 137,45		57,41
			т	0,0091		0,0009009	115 696,14		2,77
			%	109	0,9	98,1			4,22
			%	57	0,85	48,45			104,23
									104,23
									980,28
									811,65
									796,23
									393,24
		Всего по позиции							2 169,75
77	ФССЦ-11.1.03.06-0090 1 кв.2023	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,1056	3	0,3168	16 627,66		5 267,64
		Всего по позиции							5 267,64
78	ГЭСН10-01-012-01 Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(3Т) 1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1) 2 ЭМ 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 01.7.15.06-0123 Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм 01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм Итого прямые затраты ФОТ При812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25 При774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,064	3	0,162				
			чел.-ч	36,3	1,15	6,76269	393,71		2 662,54
			маш.час	0,56	1,25	0,1134	1 137,45		2 662,54
			т	0,00725		0,0011745	87 272,37		128,99
			т	0,0022		0,0003564	107 168,35		128,99
			%	108	0,9	97,2			140,69
			%	55	0,85	46,75			102,50
									38,19
									2 932,22
									2 662,54
									2 587,99
									1 244,74
		Всего по позиции							6 764,95
79	ФССЦ-11.1.03.06-0086 1 кв.2023	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,135	3	0,405	15 678,08		6 349,62
		Всего по позиции							6 349,62
80	ГЭСН10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2	0,213	3	0,639			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2.5)		чел.-ч	79,79	1,15	58,6336815	372,47		21 839,29
	2 ЭМ					58,6336815			21 839,29
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,07	1,25	0,0559125	2 238,98		225,13
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,11	1,25	0,0878625	1 137,45		125,19
	4 М								99,94
	01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм		т	0,0012		0,0007668	107 168,35		82,18
	Итого прямые затраты								82,18
	ФОТ								22 146,60
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2			21 839,29
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			21 227,79
	Всего по позиции								10 209,87
81	ФССЦ-08.3.05.02-0060 1 кв.2023	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6,0 мм	т	0,0213	3	0,0639	58 316,26		53 584,26
	Всего по позиции								3 726,41
82	ФССЦ-01.7.15.02-0051 1 кв.2023	Болты анкерные	т	0,00432	3	0,01296	105 101,29		1 362,11
	Всего по позиции								1 362,11
83	ГЭСНр65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубком (смена фановых стояков)	шт	6	1	6			
	1 ОТ(ЗТ)								7 163,29
	1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2.7)		чел.-ч	3,15		18,9	379,01		7 163,29
	4 М								418,78
	01.7.07.29-0031 Каболка		т	0,0004		0,0024	174 492,56		418,78
	Итого прямые затраты								7 582,07
	ФОТ								7 163,29
	Пр/812-099.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	103		103			7 378,19
	Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	52		52			3 724,91
	Всего по позиции								18 685,17
84	24.3.02.02-0004 3 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	м	9	1	9	368,33		3 314,97
	Всего по позиции								3 314,97
85	ГЭСН07-01-037-03	Герметизация мастикой швов: горизонтальных	100 м	0,020724	1	0,020724			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(ЗТ)								156,62
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3.5)		чел.-ч	15,9	1,15	0,3789383	413,31		156,62
	2 ЭМ					0,3789383			4,06
	91.06.09-011 Люльки		маш.час	7,16	1,25	0,1854798	21,88		1 4,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 М								
	14.5.04.08-0012	Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся для уплотнения и герметизации стеклянного ограждения теплиц и парников	т	0,075		0,0015543	82 914,40		128,87
		Итого прямые затраты							128,87
		ФОТ							289,55
	При/812-007.0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 812/пр от 21.12.2020 п.25 строительство	%		110	0,9	99			156,62
	При/774-007.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п.16 строительство	%		73	0,85	62,05			155,05
									97,18
		Всего по позиции							541,78
86	ФССЦ-24.1.02.01-0113 3 кв.2022. Зона 1. Центр зоны - г.Иркутск	Обжимной металлический хомут	шт.	12	1	12	71,72		860,64
		Всего по позиции							860,64
87	ТЦ 12.1.02.10_38_38490352 63_27.06.2023_02	Уплотнитель антенн и труб универсальный ТЕХНОНИКОЛЬ D 90-175 мм Цена=2780/1,2*1,02	шт	6	1	6	2 363,00		14 178,00
		Всего по позиции							14 178,00
Основной ковер									
88	ГЭСН12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	7,14	1	7,14			
	Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ(3Т)					22,9908			9 164,36
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3.2)	чел.-ч		2,8	1,15	22,9908	398,61		9 164,36
	2 ЭМ								406,07
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,04	1,25	0,357	1 137,45		406,07
	Итого прямые затраты								9 570,43
	ФОТ								9 164,36
	При/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 п.25	%		109	0,9	98,1			8 990,24
	При/774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		57	0,85	48,45			4 440,13
		Всего по позиции							23 000,80
89	ТЦ 01.2.03.05_38_38110663 36_28.08.2023_02	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	кг	250	1	250	220,63		55 157,50
		Всего по позиции							55 157,50
90	ГЭСНр58-13-2	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой	100 м2	7,14	1	7,14			
	1 ОТ(3Т)					61,1184			22 764,77
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2.5)	чел.-ч		8,56		61,1184	372,47		22 764,77
	2 ЭМ								800,97
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час		0,0494		0,352716	659,09		232,47
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,07		0,4998	1 137,45		568,50
	4 М								9 364,85
	01.2.03.03-0013 Мастика битумная горячая	т		0,022		0,15708	45 004,43		7 089,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.15.06-0146	Гвозди толстые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,003		0,02142	107 168,35		2 295,55
		Итого прямые затраты							32 930,59
		ФОТ							22 764,77
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			20 488,29
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			10 471,79
		Всего по позиции							63 890,67
91	ТЦ_12.1.02.15_38_38110663 36_28.08.2023_02	Биполь ЭПП	м2	821,1	1	821,1	201,52		165 468,07
		Всего по позиции							165 468,07
92	ГЭСН26-01-041-05 Применительно	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	107,1	1	107,1			
	Приказ от 14.07.2022 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							
	571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 ОТ(3Т)				1166,37255			499 230,78
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3.8)	чел.-ч	9,47	1,15	1166,37255	428,02		499 230,78
	2 ЭМ								49 198,46
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,45	1,25	60,24375	33,08		1 992,86
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,31	1,25	41,50125	1 137,45		47 205,60
		Итого прямые затраты							548 429,24
	ФОТ								499 230,78
	При/812-020.0-1, Приказ №	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			435 828,47
	812/пр от 21.12.2020 п.25								233 390,39
	Пр/774-020.0, Приказ №	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			
	774/пр от 11.12.2020 п.16								1 217 648,10
		Всего по позиции							714 806,09
93	ТЦ_12.2.03.02_38_38110663 36_28.08.2023_02	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF 1180x580x100-L	м3	72,828	1	72,828	9 814,99		714 806,09
		Всего по позиции							307 067,97
94	ТЦ_12.2.03.02_38_38110663 36_28.08.2023_02	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 1180x580x50-L	м3	36,414	1	36,414	8 432,69		307 067,97
		Всего по позиции							307 067,97
95	ГЭСН26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	2,03616	1	2,03616			
	Приказ от 14.07.2022 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							
	571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 ОТ(3Т)				22,1748005			9 491,26
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3.8)	чел.-ч	9,47	1,15	22,1748005	428,02		9 491,26
	2 ЭМ								935,35
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,45	1,25	1,14534	33,08		37,89
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,31	1,25	0,789012	1 137,45		897,46
		Итого прямые затраты							10 426,61
	ФОТ								9 491,26
	При/812-020.0-1, Приказ №	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			8 285,87
	812/пр от 21.12.2020 п.25								4 437,16
	Пр/774-020.0, Приказ №	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			
	774/пр от 11.12.2020 п.16								23 149,64
		Всего по позиции							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	TLL_12.2.03.02_38_38110663 36_28.08.2023_02	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF SLOPE -2,1% 600x120x10/35 Элемент А	м3	0,98784	1	0,98784	10 659,63		10 530,01
		Всего по позиции							10 530,01
97	TLL_12.2.03.02_38_38110663 36_28.08.2023_02	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF SLOPE -2,1% 600x120x10/35 Элемент В	м3	0,98784	1	0,98784	10 659,30		10 529,68
		Всего по позиции							10 529,68
98	TLL_12.2.03.02_38_38110663 36_28.08.2023_02	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF SLOPE -2,1% 600x120x10/35 Элемент J	м3	0,06048	1	0,06048	10 659,63		644,69
		Всего по позиции							644,69
99	ГЭСН26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(3Т) 1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) 2 ЭМ 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Итого прямые затраты ФОТ	м3	35,7	1	35,7			
			чел.-ч	9,47	1,15	388,79085	428,02		166 410,26
			маш.час	0,45	1,25	20,08125	33,08		166 410,26
			маш.час	0,31	1,25	13,83375	1 137,45		16 399,49
									664,29
									15 735,20
									182 809,75
									166 410,26
									145 276,16
									77 796,80
		Всего по позиции							405 882,71
100	TLL_12.2.03.02_38_38110663 36_28.08.2023_02	Теплоизоляционные плиты Технониколь LOGICPIR PROF Ф/Ф Г1 L-2235x1185x50	м3	36,414	1	36,414	24 104,61		877 745,27
		Всего по позиции							877 745,27
101	ГЭСН12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(3Т) 1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2) 2 ЭМ 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	7,14	1	7,14			
			чел.-ч	2,8	1,15	22,9908	398,61		9 164,36
			маш.час	0,04	1,25	0,357	1 137,45		9 164,36
									406,07
									406,07
									9 570,43
									9 164,36
									8 990,24
									4 440,13
		Всего по позиции							23 000,80
102	TLL_01.2.03.05_38_38110663 36_28.08.2023_02	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	кг	250	1	250	220,63		55 157,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
103	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в 100 м2 7,14 1 7,14							
два слоя									
Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(3Т)									
1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)									
2 ЭМ									
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т									
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
4 М									
01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									
104	ТЦ 12.1.02.15_38_38110663 Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 36_30.06.2023_02	м2	856,8	1	856,8	285,20	244 359,36		
Всего по позиции									
105	ТЦ 12.1.02.15_38_38110663 Техноласт ЭМП сланец серый 36_28.08.2023_02	м2	856,8	1	856,8	364,87	312 620,62		
Всего по позиции									
106	ГЭСН12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетах высотой: до 600 мм без фартуков 100 м 0,6072 1 0,6072							
Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(3Т)									
1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)									
2 ЭМ									
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т									
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
4 М									
01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая									
04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	ТЦ 12.2.03.02_38_38110663 36_28.08.2023_02	Унифлекс Экспресс ЭМП	м2	130	1	130	298,78		38 841,40
Всего по позиции									
108	ТЦ 08.1.02.03_38_77025215 29_30.06.2023_02	Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ 2,0 м	м	100	1	100	191,11		38 841,40
Цена=224,83/1,2*1,02									
Всего по позиции									
109	ТЦ 14.5.01.01_38_77025215 29_30.06.2023_02	Герметик ПУ ТехноНИКОЛЬ Logicflex для плоских кровель	шт.	21	1	21	786,55		16 517,55
Цена=925,35/1,2*1,02									
Всего по позиции									
110	ТЦ 09.3.01.01_38_77025215 29_30.06.2023_02	Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ 200 мм (280 шт/уп)	шт.	206	1	206	18,49		3 808,94
Цена=21,75/1,2*1,02									
Всего по позиции									
111	ТЦ 01.7.15.14_38_77025215 29_30.06.2023_02	Саморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ 4,8*120 (350шт/уп)	шт.	1376	1	1376	20,48		28 180,48
Цена=24,09/1,2*1,02									
Всего по позиции									
112	ТЦ 01.7.15.01_38_77025215 29_30.06.2023_02	Анкерный элемент ТехноНИКОЛЬ 8*45мм (2500шт/кор)	шт.	3111	1	3111	2,77		8 617,47
Цена=3,26/1,2*1,02									
Всего по позиции									
113	ТЦ 01.7.15.14_38_77025215 29_30.06.2023_02	Саморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ 4,8*160 (500 шт/уп)	шт.	670	1	670	32,35		21 674,50
Цена=38,06/1,2*1,02									
Всего по позиции									
Итого по разделу 2 Монтажные работы									7 826 066,00
Раздел 3. Прочие									
114	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,44942	1	6,44942	562,18		3 625,73
Цена=13,08*42,98									
Всего по позиции									
115	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	6,44942	1	6,44942	175,01		1 128,71
Цена=13,08*13,38									
Всего по позиции									
Итого по разделу 3 Прочие									4 754,44
Итого по смете:									
Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
Материалы									
Перевозка									
									6 335 347,28
									1 709 305,85
									132 179,48
									4 489 107,51
									4 754,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Строительные работы							7 476 470,11
		Строительные работы							7 471 715,67
		в том числе:							
		оплата труда							1 428 646,69
		эксплуатация машин и механизмов							100 284,10
		материалы							4 006 892,95
		накладные расходы							1 271 622,04
		сметная прибыль							664 289,89
		Перевозка							4 754,44
		Монтажные работы							1 173 678,97
		в том числе:							
		оплата труда							280 659,16
		эксплуатация машин и механизмов							31 915,38
		материалы							482 214,56
		накладные расходы							252 593,24
		сметная прибыль							126 296,63
		Итого							8 650 149,08
		Итого ФОТ (справочно)							1 709 305,85
		Итого накладные расходы (справочно)							1 524 215,28
		Итого сметная прибыль (справочно)							790 586,52
		Утилизация мусора (Приказ № 34 от 21.11.2022 АО Спецавтохозяйство г. Иркутска, 480,00 за т. (до НДС)) 480*6,44942							3 095,72
		Итого							8 653 244,80
		Непредвиденные затраты 2%							173 064,90
		Итого с непредвиденными							8 826 309,70
		НДС 20%							1 765 261,94
		ВСЕГО по смете							10 591 571,64

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
ПРОВЕРИЛ	Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации
	
(подпись)	(подпись)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
ПРОВЕРИЛ	Отдел подготовки проектно-сметной документации
	
(подпись)	(подпись)

“СОГЛАСОВАНО”

[illegible]



30 ЛЕТ
СТРОИМ
И СОЗДАЕМ
ВМЕСТЕ!

8 800 700 06 50
оформи заказ по телефону

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения назначения платежа в платежном поручении

Оплата за товар по счету № IR0000-0013775 от 03.10.2023г, в т.ч. НДС (20%) 29 561,68 руб

Образец заполнения платежного поручения

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК	БИК	042520607
Банк получателя	Сч. №	30101810900000000607
ИНН 3811066336 КПП 381201001	Сч. №	40702810418350103561
ООО "ТехноНИКОЛЬ"		
Получатель		

Счет на оплату № IR0000-0013775 от 3 октября 2023 г.

Грузоотправитель: ООО "ТехноНИКОЛЬ", ИНН 3811066336, КПП 381201001, 664043, Иркутская обл, Иркутск г, Сергеева ул, дом № 3, корпус 6, тел.: 8 800 700 06 50

Поставщик: ООО "ТехноНИКОЛЬ", ИНН 3811066336, КПП 381201001, 664043, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сергеева, строение 3/6, тел.: 8 800 700 06 50

Покупатель: ООО "СК" БСК", ИНН 3811433106, КПП 381101001, 664081, г.Иркутск, ул.Красноказачья, д.135, офис 3, тел.: 77902513082

Общий вес: 931,397 кг
Общий объем: 9,943 м3

№	Код ТСТН	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена с НДС	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	001799	Технозласт ЭКП сланец серый	10	м2	425,29	20%	708,82	4 252,90
2	000072	Унифлекс ВЕНТ ЭПВ	10	м2	332,45	20%	554,08	3 324,50
3	001790	Биполь ЭПП	15	м2	225,15	20%	562,88	3 377,25
4	352606	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ведро 20 л	1	шт	4 057,12	20%	676,19	4 057,12
5	645182	Плиты теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR PROF Ф/Ф Г1 L-2235x1185x50	1,05939	м3	30 689,66	20%	5 418,72	32 512,32
6	582406	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 1180x580x50-L	1,64256	м3	9 534,19	20%	2 610,08	15 660,48
7	582416	Плиты пенополистирольные экструзионные XPS CARBON PROF 1180x580x100-L	1,64256	м3	10 466,25	20%	2 865,24	17 191,44
8	062545	Плиты пенополистирольные экструзионные XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE-2,1% 600x1200x10/35 Элемент А	1,1664	м3	11 345,06	20%	2 205,48	13 232,88
9	062543	Плиты пенополистирольные экструзионные XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE-2,1% 600x1200x35/60 Элемент В	1,0944	м3	11 345,03	20%	2 069,33	12 416,00
10	062544	Плиты пенополистирольные экструзионные XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE-4,2% 1200x600x10/35 Элемент J	1,1664	м3	11 345,06	20%	2 205,48	13 232,88
11	062546	Плиты пенополистирольные экструзионные XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE-4,2% 1200x600x35/60 Элемент К	1,0944	м3	11 345,03	20%	2 069,33	12 416,00
12	539796	Унифлекс Экспресс ЭМП	130	м2	351,51	20%	7 616,05	45 696,30

Срок поставки: В соответствии с графиком отгрузок
Способ передачи товаров клиенту: самовывоз

Итого: 177 370,07
В т.ч. НДС (20%): 29 561,68
Итого с НДС: 177 370,07

Всего наименований 12, на сумму 177 370,07 RUB

Сто семьдесят семь тысяч триста семьдесят рублей 07 копеек

В сумму включена стоимость услуг на сумму 0 руб

Поставка осуществляется на условиях предоплаты

Счет действителен при условии оплаты счёта не позднее 06.10.2023

1. Оплатой Счета Покупатель соглашается с его условиями.

2. При оплате Счёта в назначении платежа обязательно указать номер и дату Счета. Иначе оплата может быть отнесена на другие отгрузки.

3. До получения полной оплаты по Счету Поставщик вправе не приступать к исполнению заказа и отгрузке Товара, вправе не передавать его Покупателю

4. Порядок передачи товара. Условия о способе передачи товара (доставка или самовывоз) указаны в Счете. Покупатель должен осмотреть товар в момент его получения. Претензии по недостаткам товара после его приемки продавцом принимаются, только если покупатель предоставит доказательства того, что в момент приемки товара он не знал и не мог знать о его недостатках. Указанное выше не применяется к уцененному товару, имеющему повреждения или иные недостатки, согласованные сторонами.

5. Акцептом Счета Покупатель получил полную и исчерпывающую информацию о приобретаемом товаре, его изготовителе, потребительских свойствах, порядке и способах его надлежащего использования, ознакомился и получил экземпляр инструкции на товар и других документов, которыми определены условия использования товара (в случае их наличия).

6. Товар, указанный в Счете, является индивидуально-определенным, изготовленным специально для Покупателя, и его реализация третьим лицам является затруднительной. В случае неисполнения Покупателем обязанности по вывозу товара со склада Продавца, либо по получению товара в месте доставки, Продавец вправе по своему выбору (как в отдельности, так и одновременно):

• навислить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день нарушения обязательств, а сверх того взыскать с него свои убытки, в том числе путем зачета полученных в счет аванса денежных средств;

• отказаться от передачи Товара;

• утилизировать Товар, выставив Покупателю стоимость расходов, связанных с его утилизацией.

7. В порядке статьи 18 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2005 г. и ч.3. ст. 438 ГК РФ Покупатель, производя полную или частичную оплату Счета, либо подписывая Счет, дает Поставщику согласие на распространение в его адрес информации рекламного характера о продуктах и услугах Поставщика, маркетинговых акциях, скидках по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи (включая смс-сообщения, сообщения посредством мессенджеров), осуществляемых с использованием номеров и электронных адресов Покупателя, указанных в счете, а также заключенных между сторонами договоров.

8. Все споры, возникающие в рамках исполнения заказа, будут стараться решать путем переговоров. В случае не достижения согласия спор будет передан на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

9. Срок для выборки товара составляет 7 дней от Срока поставки, указанного в Счете.

В случае несвоевременной оплаты/выборки товара Покупателем, Продавец вправе в одностороннем порядке (ст. 1 п. 2 ст. 310 ГК РФ) изменить цену не принятого товара, путем направления нового счёта, или отказаться от исполнения обязательств в одностороннем порядке, путем отмены заказа с сохранением оплаченного аванса за Покупателем.

10. Обязательным условием предоставления гарантии является соблюдение правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации товара, размещенных на сайте производителя Товара, при этом Покупатель, оплачивая данный счёт подтверждает то, что он ознакомился с указанными правилами, претензии по непредставлению данных правил у Покупателя отсутствуют.



NORDИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

* АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 31 ИЮЛЯ 2023 ГОДА


КУПИТЕ 11 УПАКОВОК KNAUF NORD И ПОЛУЧИТЕ

+1 УПАКОВКУ В ПОДАРОК

ДОСТАВКА 100^{кг} за 100^{руб}

* Действует при оформлении доставки в черте города

Руководитель



подпись



Гордеев М.В.

расшифровка подписи

Бухгалтер



подпись

Журавлева Н.Ф.

расшифровка подписи

Менеджер

подпись

Бочкарева Д.А.

расшифровка подписи



30 ЛЕТ
СТРОИМ
И СОЗДАЕМ
ВМЕСТЕ!

8 800 700 06 50
оформи заказ по телефону

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения назначения платежа в платежном поручении

Оплата за товар по счету № IR0000-0013775 от 03.10.2023г, в т.ч. НДС (20%) 29 561,68 руб

Образец заполнения платежного поручения

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК	БИК	042520607
Банк получателя	Сч. №	30101810900000000607
ИНН 3811066336 КПП 381201001	Сч. №	40702810418350103561
ООО "ТехноНИКОЛЬ"		
Получатель		

Счет на оплату № IR0000-0013775 от 3 октября 2023 г.

Грузоотправитель: ООО "ТехноНИКОЛЬ", ИНН 3811066336, КПП 381201001, 664043, Иркутская обл, Иркутск г, Сергеева ул, дом № 3, корпус 6, тел.: 8 800 700 06 50

Поставщик: ООО "ТехноНИКОЛЬ", ИНН 3811066336, КПП 381201001, 664043, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сергеева, строение 3/6, тел.: 8 800 700 06 50

Покупатель: ООО "СК" БСК", ИНН 3811433106, КПП 381101001, 664081, г.Иркутск, ул.Красноказахья, д.135, офис 3, тел.: 77902513082

График отгрузок
Отгрузка 1

Общий вес: 98,000 кг
Общий объем: 0,106 м3

№	Код ТСТН	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена с НДС	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	001799	Техноласт ЭКП сланец серый	10 м2	425,29	20%	708,82	4 252,90
2	001790	Биполь ЭПП	15 м2	225,15	20%	562,88	3 377,25

Срок поставки: не позднее 1 дня с момента оплаты счета
Способ передачи товаров клиенту: самовывоз

Отгрузка 2

Общий вес: 694,848 кг
Общий объем: 5,322 м3

№	Код ТСТН	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена с НДС	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	000072	Унифлекс ВЕНТ ЭПВ	10 м2	332,45	20%	554,08	3 324,50
2	352606	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ведро 20 л	1 шт	4 057,12	20%	676,19	4 057,12
3	062545	Плиты пенополистирольные экструзионные XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE-2,1% 600x1200x10/35 Элемент А	1,1664 м3	11 345,06	20%	2 205,48	13 232,88
4	062543	Плиты пенополистирольные экструзионные XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE-2,1% 600x1200x35/60 Элемент В	1,0944 м3	11 345,03	20%	2 069,33	12 416,00
5	062544	Плиты пенополистирольные экструзионные XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE-4,2% 1200x600x10/35 Элемент J	1,1664 м3	11 345,06	20%	2 205,48	13 232,88
6	062546	Плиты пенополистирольные экструзионные XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE-4,2% 1200x600x35/60 Элемент K	1,0944 м3	11 345,03	20%	2 069,33	12 416,00
7	539796	Унифлекс Экспресс ЭМП	130 м2	351,51	20%	7 616,05	45 696,30

Срок поставки: не позднее 10 дней с момента оплаты счета
Способ передачи товаров клиенту: самовывоз

Отгрузка 3

Общий вес: 31,782 кг
Общий объем: 1,059 м3

№	Код ТСТН	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена с НДС	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	645182	Плиты теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR PROF Ф/Ф Г1 L-2235x1185x50	1,05939 м3	30 689,66	20%	5 418,72	32 512,32

Срок поставки: не позднее 44 дней с момента оплаты счета
Способ передачи товаров клиенту: самовывоз

Отгрузка 4

Общий вес: 106,767 кг
Общий объем: 3,456 м3

№	Код ТСТН	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена с НДС	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	582406	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 1180x580x50-L	1,64256 м3	9 534,19	20%	2 610,08	15 660,48
2	582416	Плиты пенополистирольные экструзионные XPS CARBON PROF 1180x580x100-L	1,64256 м3	10 466,25	20%	2 865,24	17 191,44

Срок поставки: не позднее 13 дней с момента оплаты счета
Способ передачи товаров клиенту: самовывоз

Итого: 177 370,07
В т.ч. НДС (20%): 29 561,68
Итого с НДС: 177 370,07

Всего наименований 12, на сумму 177 370,07 RUB
Сто семьдесят семь тысяч триста семьдесят рублей 07 копеек

В сумму включена стоимость услуг на сумму 0 руб

Поставка осуществляется на условиях предоплаты
Счет действителен при условии оплаты счёта не позднее 06.10.2023


1. Оплатой Счета Покупатель соглашается с его условиями.
2. При оплате Счёта в назначении платежа обязательно указать номер и дату Счета. Иначе оплата может быть отнесена на другие отгрузки.
3. До получения полной оплаты по Счету Поставщик вправе не приступать к исполнению заказа и отгрузке Товара, вправе не передавать его Покупателю
4. Порядок передачи товара. Условия о способе передачи товара (доставка или самовывоз) указаны в Счете. Покупатель должен осмотреть товар в момент его получения. Претензии по недостаткам товара после его приёмки продавцом принимаются, только если покупатель предоставит доказательства того, что в момент приемки товара он не знал и не мог знать о его недостатках. Указанное выше не применяется к уценённому товару, имеющему повреждения или иные недостатки, согласованные сторонами.
5. Акцептом Счета Покупатель получил полную и исчерпывающую информацию о приобретаемом товаре, его изготовителе, потребительских свойствах, порядке и способах его надлежащего использования, ознакомился и получил экземпляр инструкции на товар и других документов, которыми определены условия использования товара (в случае их наличия).
6. Товар, указанный в Счете, является индивидуально-определенным, изготовленным специально для Покупателя, и его реализация третьим лицам является затруднительной. В случае неисполнения Покупателем обязанности по вывозу товара со склада Продавца, либо по получению товара в месте доставки, Продавец вправе по своему выбору (как в отдельности, так и одновременно):
 - начислить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день нарушения обязанностей, а сверх того взыскать с него свои убытки, в том числе путем зачета полученных в счет аванса денежных средств;
 - отказаться от передачи Товара,
 - утилизировать Товар, выставив Покупателю стоимость расходов, связанных с его утилизацией.
7. В порядке статьи 18 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. и ч.3. ст. 438 ГК РФ Покупатель, производя полную или частичную оплату Счета, либо подписывая Счет, дает Поставщику согласие на распространение в его адрес информации рекламного характера о продуктах и услугах Поставщика, маркетинговых акциях, скидках по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи (мобильной связи, включая sms-сообщения, сообщения посредством мессенджеров), осуществляемых с использованием номеров и электронных адресов Покупателя, указанных в счете, а также заключенных между сторонами договоров.
8. Все споры, возникающие в рамках исполнения заказа, будут стараться решать путем переговоров. В случае не достижения согласия спор будет передан на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
9. Срок для выборки товара составляет 7 дней от Срока поставки, указанного в Счете.
В случае несвоевременной оплаты/выборки/приема товара Покупателем, Продавец вправе в одностороннем порядке (абз. 1 п. 2 ст. 310 ГК РФ) изменить цену не принятого товара, путём направления нового счёта, или отказаться от исполнения обязательства в одностороннем порядке, путём отмены заказа с сохранением оплаченного аванса за Покупателем.
10. Обязательным условием предоставления гарантии является соблюдение правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации товара, размещенных на сайте производителя Товара, при этом Покупатель, оплачивая данный счёт подтверждает то, что он ознакомился с указанными правилами, претензии по непредоставлению данных правил у Покупателя отсутствуют.



ДОСТАВКА 100^{кг} за 100^{руб}
*Действует при оформлении доставки в черте города

Руководитель

подпись



Гордеев М.В.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Журавлева Н.Ф.

расшифровка подписи

Менеджер

подпись

Бочкарева Д.А.

расшифровка подписи