

Согласовано

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов



Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении, исполнения и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Приказ министерства строительства Иркутской области от 21.03.2024 № 59-10-мпр

38. Иркутская область
Иркутская область (1 зона)

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирный дома расположенного по адресу г.Черемхово, ул. Декабрьских Событий 3
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4

Ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу : г.Черемхово, ул. Декабрьских Событий 3
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.07.2024

Сметная стоимость	13 497,50 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	11 015,17 тыс.руб.
монтажных работ	12,20 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	2 755,84 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	31,01 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	6 037,81 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	55,30 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовительные работы											
1	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	32,2877	1	32,2877					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1615,1921925					740 097,21
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	43,5	1,15	1615,1921925			458,21		740 097,21
	2 ЭМ										1 755,28
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,8251738					1 439,57
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,07	1,25	2,8251738	477,92	1,3	621,30		1 755,28
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07	1,25	2,8251738			509,55		1 439,57
<i>H</i>	<i>11.2.13.04 Щиты настила</i>		<i>м2</i>	<i>3,4</i>		<i>109,77818</i>					
	Итого прямые затраты										743 292,06
	ФОТ										741 536,78
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					815 690,46
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					511 660,38
	Всего по позиции								64 131,01		2 070 642,90
2	ГЭСНр69-01-005-01	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов отверстий	100	3,22877	1	3,22877					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			77,2321784					36 710,77
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	20,8	1,15	77,2321784			475,33		36 710,77
	4 М										7 535,77
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	0,4		1,291508	3 392,36	1,72	5 834,86		7 535,77
	Итого прямые затраты										44 246,54
	ФОТ										36 710,77
	Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92					33 773,91
	Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44					16 152,74
	Всего по позиции								29 166,89		94 173,19
Итого по разделу 1 Подготовительные работы :											
	Итого прямые затраты (справочно)										787 538,60
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										776 807,98
	Эксплуатация машин										1 755,28
	Оплата труда машинистов (Отм)										1 439,57
	Материалы										7 535,77
	Строительные работы										2 164 816,09
	в том числе:										
	оплата труда										776 807,98
	эксплуатация машин и механизмов										1 755,28
	оплата труда машинистов (Отм)										1 439,57
	материалы										7 535,77
	накладные расходы										849 464,37
	сметная прибыль										527 813,12
	Итого ФОТ (справочно)										778 247,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)									849 464,37
		Итого сметная прибыль (справочно)									527 813,12
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы									2 164 816,09
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1692,4243709					
		затраты труда машинистов				2,8251738					
Раздел 2. Цоколь фасадов											
3	ГЭСН46-04-001-05	Разборка:отслаивающегося слоя бетона	м3	0,8721	1	0,8721					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)	ТЗМ=1,25	чел.-ч			5,7366738					2 530,45
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	5,72	1,15	5,7366738			441,10		2 530,45
	2 ЭМ										105,60
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,77	1,25	0,8393963	115,43	1,04	120,05		100,77
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,54	1,25	1,6787925			2,88		4,83
		Итого прямые затраты									2 636,05
		ФОТ									2 530,45
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					2 302,71
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					1 315,83
		Всего по позиции							7 171,87		6 254,59
4	ГЭСН46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 шт	9,28	1	9,28					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)	ТЗМ=1,25	чел.-ч			92,8464					42 013,92
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8,7	1,15	92,8464			452,51		42 013,92
	2 ЭМ										407,93
	91.18.01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,31	1,25	3,596	99,51	1,14	113,44		407,93
	4 М										20,87
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6336		5,879808			3,55		20,87
		Итого прямые затраты									42 442,72
		ФОТ									42 013,92
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					43 274,34
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					24 788,21
		Всего по позиции							11 907,90		110 505,27
4.1	ГЭСН06-03-010-03	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построчных условиях, диаметром: 10 мм	т	0,188416	1	0,188416					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)	ТЗМ=1,25	чел.-ч			9,3041705					4 882,46
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	42,94	1,15	9,3041705			524,76		4 882,46
	2 ЭМ										645,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0211968					13,58
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,011776			1 680,09		19,78
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,011776			684,47		8,06
	91.06.08-003	Тельферы электрические, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,22	1,25	0,0518144	7,83	1,44	11,28		0,58
	91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,0094208			1 077,73		10,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,04	1,25	0,0094208			585,60		5,52
	91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,0094208	105,74	1,6	169,18		1,59
	91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	22,78	1,25	5,3651456			103,10		553,15
	91.21.19-021	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	2,9	1,25	0,683008			27,49		18,78
	91.21.19-026	Станки для рубки арматуры гидравлические с электродвигателем, мощность 4 кВт	маш.-ч	1,7	1,25	0,400384	86,39	1,2	103,67		41,51
		4 М									411,71
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	11,7		2,2044672	155,63	1,2	186,76		411,71
		Итого прямые затраты									5 953,29
		ФОТ									4 896,04
	Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					3 574,11
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					1 664,65
		Всего по позиции							59 400,74		11 192,05
4.2	ФСБЦ-08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0,188416	1	0,188416			69 948,94		13 179,50
		Всего по позиции									13 179,50
4.3	ФСБЦ-14.1.06.06-1029	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе метакрилата для тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от -23 °С до +32 °С, объем 300 мл (14 мл/шт)	шт	43,307	1	43,307	3 555,96	1,42	5 049,46		218 676,96
		Всего по позиции									218 676,96
5	ГЭСН06-06-001-15	Устройство стен и перегородок легкогобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м3	0,14536	1	0,14536					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			109,325256					50 093,93
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	654	1,15	109,325256			458,21		50 093,93
	2 ЭМ										9 110,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8,836071					6 033,67
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	47,84	1,25	8,692528			1 017,69		8 846,30
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	47,84	1,25	8,692528			684,47		5 949,77
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	1,25	0,041791			1 680,09		70,21
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,23	1,25	0,041791			684,47		28,60
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,045425			1 669,78		75,85
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25	1,25	0,045425			585,60		26,60
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	32,7	1,25	5,94159	10,37	1,35	14,00		83,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31	1,25	0,056327	477,92	1,3	621,30		35,00
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,31	1,25	0,056327			509,55		28,70
		4 М									6 999,06
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,206		0,0299442	35,71	0,5	17,86		0,53
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	120		17,4432	174,93	1,1	192,42		3 356,42
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,086		0,012501	70 296,20	1,38	97 008,76		1 212,71
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,069		0,0100298	5 275,05	1,6	8 440,08		84,65
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,18		0,0261648	16 496,03	1,02	16 825,95		440,25
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	1,91		0,2776376	5 764,42	1,19	6 859,66		1 904,50
		Итого прямые затраты									72 237,20
		ФОТ									56 127,60
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					51 525,14
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					27 670,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 041 780,75		151 433,25
5.1	ФСБЦ-04.1.02.01-0003	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100)	м3	14,82672	1	14,82672			7 050,44		104 534,90
		Всего по позиции									104 534,90
6	ГЭСН08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,0502031	1	2,0502031					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			132,9761731					56 127,91
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	56,4	1,15	132,9761731			422,09		56 127,91
	2 ЭМ										1 045,69
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,3070045					769,09
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,23	1,25	0,5894334			1 017,69		599,86
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,23	1,25	0,5894334			684,47		403,45
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,28	1,25	0,7175711	477,92	1,3	621,30		445,83
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,28	1,25	0,7175711			509,55		365,64
	Итого прямые затраты										57 942,69
	ФОТ										56 897,00
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					56 328,03
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					33 370,09
	Всего по позиции								72 012,77		147 640,81
6.1	ФСБЦ-08.1.02.17-0100	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 200х200 мм	м2	159,896	1	159,896	77,83	1,19	92,62		14 809,57
		Всего по позиции									14 809,57
6.2	ФСБЦ-08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	1,418274	1	1,418274				68 046,51	96 508,60
		Всего по позиции									96 508,60
7	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	1,4536	1	1,4536					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,3020828					2 612,09
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77	1,15	6,3020828			414,48		2 612,09
	4 М										1,30
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,05		0,07268	35,71	0,5	17,86		1,30
	Итого прямые затраты										2 613,39
	ФОТ										2 612,09
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					2 350,88
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					1 201,56
	Всего по позиции								4 241,77		6 165,83
7.1	ФСБЦ-14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	1,4536	1	1,4536	128,77	1,92	247,24		359,39
		Всего по позиции									359,39
8	ГЭСНр62-02-007-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	1,4536	1	1,4536					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,516412					2 527,68
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	3,3	1,15	5,516412			458,21		2 527,68
	2 ЭМ										73,63
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01817					9,26
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,09	1,25	0,16353	6,62	1,44	9,53		1,56
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,01817	477,92	1,3	621,30		11,29
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,01817			509,55		9,26
	91.18.01-011 Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин		маш.-ч	1,45	1,25	2,63465			11,05		29,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,9	1,25	5,2693			6,01		31,67
		Итого прямые затраты									2 610,57
		ФОТ									2 536,94
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 283,25
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 166,99
		Всего по позиции							4 169,52		6 060,81
8.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	18,17	1	18,17	65,84	1,36	89,54		1 626,94
		Всего по позиции									1 626,94
9	ГЭСНр62-02-007-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	1,4536	1	1,4536					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			33,098472					14 977,39
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,8	1,15	33,098472			452,51		14 977,39
	2 ЭМ										24,14
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,03634					18,52
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09	1,25	0,16353	6,62	1,44	9,53		1,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,03634	477,92	1,3	621,30		22,58
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,03634			509,55		18,52
	4 М										23 675,38
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,56		2,267616	2 507,62	1,54	3 861,73		8 756,92
	14.5.11.08-0002	Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004	т	0,05		0,07268	123 651,99	1,66	205 262,30		14 918,46
		Итого прямые затраты									38 695,43
		ФОТ									14 995,91
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					13 496,32
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					6 898,12
		Всего по позиции							40 650,71		59 089,87
10	ГЭСНр62-02-006-01	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	100 м2	1,4536	1	1,4536					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			41,9414476					19 457,48
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	25,09	1,15	41,9414476			463,92		19 457,48
	2 ЭМ										58,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,09085					46,29
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	1,25	0,1817	6,62	1,44	9,53		1,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,09085	477,92	1,3	621,30		56,45
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25	0,09085			509,55		46,29
	4 М										12 681,97
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,8		2,61648	2 507,62	1,54	3 861,73		10 104,14
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,014536	56,11	1,78	99,88		1,45
	01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0,023		0,0334328	40 136,10	1,92	77 061,31		2 576,38
		Итого прямые затраты									32 243,92
		ФОТ									19 503,77
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					17 553,39
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					8 971,73
		Всего по позиции							40 429,99		58 769,04
10.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0104	Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого стекла с сухими цинковыми белилами, компонент А (основа), цветная	т	0,0407008	1	0,0407008	102 683,42	1,23	126 300,61		5 140,54
		Всего по позиции									5 140,54
10.2	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	18,17	1	18,17	65,84	1,36	89,54		1 626,94
		Всего по позиции									1 626,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итоги по разделу 2 Цокаль фасадов : Итого прямые затраты (справочно) 713 838,60 в том числе: Оплата труда рабочих 195 223,31 Эксплуатация машин 11 471,25 Оплата труда машинистов (Отм) 6 890,41 Материалы 500 253,63 Строительные работы 1 013 574,86 Строительные работы 1 002 382,81 в том числе: оплата труда 190 340,85 эксплуатация машин и механизмов 10 825,71 оплата труда машинистов (Отм) 6 876,83 материалы 499 841,92 накладные расходы 189 114,06 сметная прибыль 105 383,44 Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ 11 192,05 в том числе: оплата труда 4 882,46 эксплуатация машин и механизмов 645,54 оплата труда машинистов (Отм) 13,58 материалы 411,71 накладные расходы 3 574,11 сметная прибыль 1 664,65 Итого ФОТ (справочно) 202 113,72 Итого накладные расходы (справочно) 192 688,17 Итого сметная прибыль (справочно) 107 048,09 Итого по разделу 2 Цокаль фасадов 1 013 574,86 Справочно затраты труда рабочих 437,0470878 затраты труда машинистов 10,3096323											
Раздел 3. Стены фасада											
11	ГЭСНр62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	17,8564	1	17,8564					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			527,745902					218 740,12
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	25,7	1,15	527,745902			414,48		218 740,12
	Итого прямые затраты										218 740,12
	ФОТ										218 740,12
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					196 866,11
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					100 620,46
	Всего по позиции								28 909,90		516 226,69
12	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	17,8564	1	17,8564					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			77,4164222					32 087,56
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77	1,15	77,4164222			414,48		32 087,56
	4 М										15,95
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,05		0,89282	35,71	0,5	17,86		15,95
	Итого прямые затраты										32 103,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									32 087,56
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					28 878,80
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					14 760,28
		Всего по позиции							4 241,76		75 742,59
12.1	ФСБЦ-14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	0,0000179	1	0,0000179	128,77	1,92		247,24	
		Всего по позиции									
13	ГЭСНр62-02-007-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	17,8564	1	17,8564					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			67,765038					31 050,62
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,3	1,15	67,765038			458,21		31 050,62
	2 ЭМ										904,47
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,223205					113,73
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09	1,25	2,008845	6,62	1,44		9,53	19,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,223205	477,92	1,3		621,30	138,68
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,223205				509,55	113,73
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,45	1,25	32,364725				11,05	357,63
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,9	1,25	64,72945				6,01	389,02
		Итого прямые затраты									32 068,82
		ФОТ									31 164,35
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					28 047,92
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					14 335,60
		Всего по позиции							4 169,50		74 452,34
13.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	223,205	1	223,205	65,84	1,36		89,54	19 985,78
		Всего по позиции									19 985,78
14	ГЭСНр62-02-007-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	17,8564	1	17,8564					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			406,590228					183 986,14
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,8	1,15	406,590228			452,51		183 986,14
	2 ЭМ										296,49
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,44641					227,47
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09	1,25	2,008845	6,62	1,44		9,53	19,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,44641	477,92	1,3		621,30	277,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,44641				509,55	227,47
	4 М										290 834,58
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,56		27,855984	2 507,62	1,54		3 861,73	107 572,29
	14.5.11.08-0002	Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004	т	0,05		0,89282	123 651,99	1,66		205 262,30	183 262,29
		Итого прямые затраты									475 344,68
		ФОТ									184 213,61
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					165 792,25
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					84 738,26
		Всего по позиции							40 650,70		725 875,19
15	ГЭСНр62-02-006-01	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	100 м2	17,8564	1	17,8564					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			515,2196374					239 020,69
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	25,09	1,15	515,2196374			463,92		239 020,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									714,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,116025					568,67
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	1,25	2,23205	6,62	1,44	9,53		21,27
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	1,116025	477,92	1,3	621,30		693,39
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25	1,116025			509,55		568,67
		4 М									155 788,56
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,8		32,14152	2 507,62	1,54	3 861,73		124 121,87
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,178564	56,11	1,78	99,88		17,83
	01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0,023		0,4106972	40 136,10	1,92	77 061,31		31 648,86
		Итого прямые затраты									396 092,58
		ФОТ									239 589,36
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					215 630,42
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					110 211,11
		Всего по позиции							40 429,99		721 934,11
15.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	223,205	1	223,205	65,84	1,36	89,54		19 985,78
		Всего по позиции									19 985,78
15.2	ФСБЦ-14.3.02.05-0104	Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого стекла с сухими цинковыми белилами, компонент А (основа), цветная	т	0,4999792	1	0,4999792	102 683,42	1,23	126 300,61		63 147,68
		Всего по позиции									63 147,68
Итого по разделу 3 Стены фасада :											
		Итого прямые затраты (справочно)									1 257 468,95
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									704 885,13
		Эксплуатация машин									1 915,62
		Оплата труда машинистов (Отм)									909,87
		Материалы									549 758,33
		Строительные работы									2 217 350,16
		в том числе:									
		оплата труда									704 885,13
		эксплуатация машин и механизмов									1 915,62
		оплата труда машинистов (Отм)									909,87
		материалы									549 758,33
		накладные расходы									635 215,50
		сметная прибыль									324 665,71
		Итого ФОТ (справочно)									705 795,00
		Итого накладные расходы (справочно)									635 215,50
		Итого сметная прибыль (справочно)									324 665,71
		Итого по разделу 3 Стены фасада									2 217 350,16
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1594,7372276					
		затраты труда машинистов				1,78564					
Раздел 4. Карнизный свес здания											
16	ГЭСНр62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	1,0061	1	1,0061					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			29,7352855					12 324,68
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7	1,15	29,7352855			414,48		12 324,68
		Итого прямые затраты									12 324,68
		ФОТ									12 324,68
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					11 092,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					5 669,35
		Всего по позиции							28 909,89		29 086,24
17	ГЭСН46-08-004-01	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные	100 м2	0,1006	1	0,1006					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)	ТЗМ=1,25	чел.-ч			4,5281066					2 152,34
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39,14	1,15	4,5281066			475,33		2 152,34
	2 ЭМ										118,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,19114					97,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,52	1,25	0,19114	477,92	1,3		621,30	118,76
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,52	1,25	0,19114			509,55		97,40
		Итого прямые затраты									2 368,50
		ФОТ									2 249,74
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					2 317,23
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 327,35
		Всего по позиции							59 772,17		6 013,08
17.1	ФСБЦ-04.3.02.04-0301	Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие	кг	588,51	1	588,51	34,71	1,5		52,07	30 643,72
		Всего по позиции									30 643,72
18	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	1,0061	1	1,0061					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)	ТЗМ=1,25	чел.-ч			4,3619466					1 807,94
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77	1,15	4,3619466			414,48		1 807,94
	4 М										0,90
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,05		0,050305	35,71	0,5		17,86	0,90
		Итого прямые затраты									1 808,84
		ФОТ									1 807,94
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 627,15
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					831,65
		Всего по позиции							4 241,77		4 267,64
18.1	ФСБЦ-14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	1,0061	1	1,0061	128,77	1,92		247,24	248,75
		Всего по позиции									248,75
19	ГЭСНр62-02-007-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	1,0061	1	1,0061					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)	ТЗМ=1,25	чел.-ч			3,8181495					1 749,51
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,3	1,15	3,8181495			458,21		1 749,51
	2 ЭМ										50,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0125763					6,41
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09	1,25	0,1131863	6,62	1,44		9,53	1,08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0125763	477,92	1,3		621,30	7,81
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125763			509,55		6,41
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,45	1,25	1,8235563			11,05		20,15
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,9	1,25	3,6471125			6,01		21,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									1 806,88
		ФОТ									1 755,92
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 580,33
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					807,72
		Всего по позиции							4 169,50		4 194,93
19.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	12,57625	1	12,57625	65,84	1,36	89,54		1 126,08
		Всего по позиции									1 126,08
20	ГЭСНр62-02-009-01	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2	1,0061	1	1,0061					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			27,8262108					12 591,64
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24,05	1,15	27,8262108			452,51		12 591,64
	2 ЭМ										7,81
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0125763					6,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0125763	477,92	1,3		621,30	7,81
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125763				509,55	6,41
	4 М										11 897,65
	01.1.02.10-1022	Хризотил (асбест хризотилковый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5	т	0,012		0,0120732	21 588,35	0,95		20 508,93	247,61
	01.7.07.04-0003	Дисперсия (эмульсия) поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная	т	0,003		0,0030183	96 232,42	1,54		148 197,93	447,31
	01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,012		0,0120732	3 616,92	1,54		5 570,06	67,25
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	2,82		2,837202	2 507,62	1,54		3 861,73	10 956,51
	03.2.02.09-0011	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий М400 (ЦЕМ I 32,5Н СС)	т	0,012		0,0120732	5 314,82	1,35		7 175,01	86,63
	14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	кг	1,4		1,40854	46,17	1,42		65,56	92,34
		Итого прямые затраты									24 503,51
		ФОТ									12 598,05
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					11 338,25
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					5 795,10
		Всего по позиции							41 384,42		41 636,86
21	ГЭСНр62-02-007-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	1,0061	1	1,0061					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,8181495					1 749,51
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,3	1,15	3,8181495			458,21		1 749,51
	2 ЭМ										50,96
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0125763					6,41
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09	1,25	0,1131863	6,62	1,44		9,53	1,08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0125763	477,92	1,3		621,30	7,81
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125763				509,55	6,41
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,45	1,25	1,8235563				11,05	20,15
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,9	1,25	3,6471125			6,01		21,92
		Итого прямые затраты									1 806,88
		ФОТ									1 755,92
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 580,33
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					807,72
		Всего по позиции							4 169,50		4 194,93
21.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	12,57625	1	12,57625	65,84	1,36	89,54		1 126,08
		Всего по позиции									1 126,08
22	ГЭСНр62-02-006-01	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	100 м2	1,0061	1	1,0061					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			29,0295064					13 467,37
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	25,09	1,15	29,0295064			463,92		13 467,37
	2 ЭМ										40,27
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0628813					32,04
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,1	1,25	0,1257625	6,62	1,44	9,53		1,20
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,05	1,25	0,0628813	477,92	1,3	621,30		39,07
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,05	1,25	0,0628813			509,55		32,04
	4 М										8 777,74
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	1,8		1,81098	2 507,62	1,54	3 861,73		6 993,52
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,010061	56,11	1,78	99,88		1,00
	01.8.01.07-0001 Стекло жидкое калийное		т	0,023		0,0231403	40 136,10	1,92	77 061,31		1 783,22
	Итого прямые затраты										22 317,42
	ФОТ										13 499,41
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					12 149,47
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					6 209,73
	Всего по позиции								40 430,00		40 676,62
22.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0104	Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого стекла с сухими цинковыми белилами, компонент А (основа), цветная	т	0,0281708	1	0,0281708	102 683,42	1,23	126 300,61		3 557,99
	Всего по позиции										3 557,99
Итого по разделу 4 Карнизный свес здания :											
	Итого прямые затраты (справочно)										103 639,33
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										45 842,99
	Эксплуатация машин										268,76
	Оплата труда машинистов (Отм)										148,67
	Материалы										57 378,91
	Строительные работы										166 772,92
	в том числе:										
	оплата труда										45 842,99
	эксплуатация машин и механизмов										268,76
	оплата труда машинистов (Отм)										148,67
	материалы										57 378,91
	накладные расходы										41 684,97
	сметная прибыль										21 448,62
	Итого ФОТ (справочно)										45 991,66
	Итого накладные расходы (справочно)										41 684,97
	Итого сметная прибыль (справочно)										21 448,62
	Итого по разделу 4 Карнизный свес здания										166 772,92
	Справочно										
	затраты труда рабочих					103,1173549					
	затраты труда машинистов					0,2917502					
Раздел 5. Ремонт откосов оконных проемов											
23	ГЭСНр62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	1,2655	1	1,2655					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			37,4018525					15 502,32
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	25,7	1,15	37,4018525			414,48		15 502,32
	Итого прямые затраты										15 502,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									15 502,32
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					13 952,09
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					7 131,07
		Всего по позиции							28 909,90		36 585,48
24	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	1,2655	1	1,2655					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,4865753					2 274,08
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77	1,15	5,4865753			414,48		2 274,08
	4 М										1,13
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,05		0,063275	35,71	0,5	17,86		1,13
		Итого прямые затраты									2 275,21
		ФОТ									2 274,08
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					2 046,67
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					1 046,08
		Всего по позиции							4 241,77		5 367,96
24.1	ФСБЦ-14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	0,0000013	1	0,0000013	128,77	1,92	247,24		
		Всего по позиции									
25	ГЭСНр62-02-007-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	1,2655	1	1,2655					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,8025725					2 200,59
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	3,3	1,15	4,8025725			458,21		2 200,59
	2 ЭМ										64,11
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0158188					8,06
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,09	1,25	0,1423688	6,62	1,44	9,53		1,36
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0158188	477,92	1,3	621,30		9,83
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0158188			509,55		8,06
	91.18.01-011 Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин		маш.-ч	1,45	1,25	2,2937188			11,05		25,35
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	2,9	1,25	4,5874375			6,01		27,57
		Итого прямые затраты									2 272,76
		ФОТ									2 208,65
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					1 987,79
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					1 015,98
		Всего по позиции							4 169,52		5 276,53
25.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	15,81875	1	15,81875	65,84	1,36	89,54		1 416,41
		Всего по позиции									1 416,41
26	ГЭСНр62-02-006-01	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	100 м2	1,2655	1	1,2655					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			36,5141043					16 939,62
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	25,09	1,15	36,5141043			463,92		16 939,62
	2 ЭМ										50,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0790938					40,30
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,1	1,25	0,1581875	6,62	1,44	9,53		1,51
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,05	1,25	0,0790938	477,92	1,3	621,30		49,14
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,05	1,25	0,0790938			509,55		40,30
	4 М										11 040,88
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	1,8		2,2779	2 507,62	1,54	3 861,73		8 796,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,012655	56,11	1,78	99,88		1,26
	01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0,023		0,0291065	40 136,10	1,92	77 061,31		2 242,99
		Итого прямые затраты									28 071,45
		ФОТ									16 979,92
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					15 281,93
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					7 810,76
		Всего по позиции							40 429,98		51 164,14
26.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0104	Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого стекла с сухими цинковыми белилами, компонент А (основа), цветная	т	0,035434	1	0,035434	102 683,42	1,23	126 300,61		4 475,34
		Всего по позиции									4 475,34
Итоги по разделу 5 Ремонт откосов оконных проемов :											
		Итого прямые затраты (справочно)									54 013,49
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									36 916,61
		Эксплуатация машин									114,76
		Оплата труда машинистов (Отм)									48,36
		Материалы									16 933,76
		Строительные работы									104 285,86
		в том числе:									
		оплата труда									36 916,61
		эксплуатация машин и механизмов									114,76
		оплата труда машинистов (Отм)									48,36
		материалы									16 933,76
		накладные расходы									33 268,48
		сметная прибыль									17 003,89
		Итого ФОТ (справочно)									36 964,97
		Итого накладные расходы (справочно)									33 268,48
		Итого сметная прибыль (справочно)									17 003,89
		Итого по разделу 5 Ремонт откосов оконных проемов									104 285,86
		Справочно									
		затраты труда рабочих				84,2051046					
		затраты труда машинистов				0,0949126					
Раздел 6. Плиты балконов здания консольные(13 шт)											
27	ГЭСНр62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,648	1	0,648					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,15164					7 937,97
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7	1,15	19,15164			414,48		7 937,97
		Итого прямые затраты									7 937,97
		ФОТ									7 937,97
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					7 144,17
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 651,47
		Всего по позиции							28 909,89		18 733,61
28	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,648	1	0,648					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,809404					1 164,44
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77	1,15	2,809404			414,48		1 164,44
	4 М										0,58
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,05		0,0324	35,71	0,5	17,86		0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									1 165,02
		ФОТ									1 164,44
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 048,00
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					535,64
		Всего по позиции							4 241,76		2 748,66
28.1	ФСБЦ-14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	0,648	1	0,648		128,77	1,92	247,24	160,21
		Всего по позиции									160,21
29	ГЭСНр62-02-007-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,648	1	0,648					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,45916					1 126,81
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,3	1,15	2,45916			458,21		1 126,81
	2 ЭМ										32,82
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0081					4,13
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09	1,25	0,0729	6,62	1,44		9,53	0,69
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0081	477,92	1,3		621,30	5,03
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0081				509,55	4,13
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,45	1,25	1,1745				11,05	12,98
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,9	1,25	2,349				6,01	14,12
	4 М										1 754,54
	14.4.01.19-0001	Грунтовка ХС-04	т	0,0161		0,0104328	123 658,44	1,36		168 175,48	1 754,54
		Итого прямые затраты									2 918,30
		ФОТ									1 130,94
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 017,85
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					520,23
		Всего по позиции							6 877,13		4 456,38
30	ГЭСН46-08-004-01	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные (20..40мм)	100 м2	0,648	1	0,648					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			29,167128					13 864,01
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39,14	1,15	29,167128			475,33		13 864,01
	2 ЭМ										764,94
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,2312					627,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,52	1,25	1,2312	477,92	1,3		621,30	764,94
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,52	1,25	1,2312				509,55	627,36
		Итого прямые затраты									15 256,31
		ФОТ									14 491,37
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					14 926,11
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					8 549,91
		Всего по позиции							59 772,11		38 732,33
30.1	ФСБЦ-04.3.02.04-0301	Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие	кг	1755	1	1755		34,71	1,5	52,07	91 382,85
		Всего по позиции									91 382,85
31	ГЭСН07-01-058-01	Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	0,2653236	1	0,2653236					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,0799368					6 970,65
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5		чел.-ч	52,7	1,15	16,0799368			433,50		6 970,65
	2 ЭМ										92,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1492445					76,05
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,45	1,25	0,1492445	477,92	1,3		621,30	92,73
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,45	1,25	0,1492445			509,55		76,05
	Итого прямые затраты										7 139,43
	ФОТ										7 046,70
	Пр/812-007.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	0,9	99					6 976,23
	Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05					4 372,48
	Всего по позиции								69 681,48		18 488,14
31.1	ФСБЦ-08.1.02.17-0190	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10x10 мм	м2	61,56	1	61,56	284,69	1,19	338,78		20 855,30
	Всего по позиции										20 855,30
31.2	ФСБЦ-01.7.15.07-0091	Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с шайбами, диаметр 4,5 мм, длина 30-50 мм	кг	1,206144	1	1,206144	199,41	1,38	275,19		331,92
	Всего по позиции										331,92
32	ГЭСНр62-02-009-01	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2	0,648	1	0,648					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,92206					8 109,91
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	24,05	1,15	17,92206			452,51		8 109,91
	2 ЭМ										5,03
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0081					4,13
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0081	477,92	1,3		621,30	5,03
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0081			509,55		4,13
	4 М										7 662,93
	01.1.02.10-1022 Хризотил (асбест хризотилковый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5		т	0,012		0,007776	21 588,35	0,95		20 508,93	159,48
	01.7.07.04-0003 Дисперсия (эмульсия) поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная		т	0,003		0,001944	96 232,42	1,54		148 197,93	288,10
	01.7.08.04-0003 Мел природный молотый		т	0,012		0,007776	3 616,92	1,54		5 570,06	43,31
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	2,82		1,82736	2 507,62	1,54		3 861,73	7 056,77
	03.2.02.09-0011 Портландцемент специального назначения сульфатостойкий М400 (ЦЕМ I 32,5Н СС)		т	0,012		0,007776	5 314,82	1,35		7 175,01	55,79
	14.1.03.02-0201 Клей для стеклообоев		кг	1,4		0,9072	46,17	1,42		65,56	59,48
	Итого прямые затраты										15 782,00
	ФОТ										8 114,04
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					7 302,64
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					3 732,46
	Всего по позиции								41 384,41		26 817,10
33	ГЭСНр62-02-006-01	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	100 м2	0,648	1	0,648					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,697068					8 673,94
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	25,09	1,15	18,697068			463,92		8 673,94
	2 ЭМ										25,93
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0405					20,64
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,1	1,25	0,081	6,62	1,44		9,53	0,77
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,05	1,25	0,0405	477,92	1,3		621,30	25,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25	0,0405			509,55		20,64
		4 М									5 653,49
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,8		1,1664	2 507,62	1,54	3 861,73		4 504,32
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00648	56,11	1,78	99,88		0,65
	01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0,023		0,014904	40 136,10	1,92	77 061,31		1 148,52
		Итого прямые затраты									14 374,00
		ФОТ									8 694,58
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					7 825,12
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 999,51
		Всего по позиции							40 429,98		26 198,63
33.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0103	Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого стекла с сухими цинковыми белилами, компонент А (основа), цвет белый	т	0,018144	1	0,018144	98 419,81	1,23	121 056,37		2 196,45
		Всего по позиции									2 196,45
Итого по разделу 6 Плиты балконов здания консольные(13 шт) :											
		Итого прямые затраты (справочно)									179 499,76
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									47 847,73
		Эксплуатация машин									921,45
		Оплата труда машинистов (Отм)									732,31
		Материалы									129 998,27
		Строительные работы									251 101,58
		в том числе:									
		оплата труда									47 847,73
		эксплуатация машин и механизмов									921,45
		оплата труда машинистов (Отм)									732,31
		материалы									129 998,27
		накладные расходы									46 240,12
		сметная прибыль									25 361,70
		Итого ФОТ (справочно)									48 580,04
		Итого накладные расходы (справочно)									46 240,12
		Итого сметная прибыль (справочно)									25 361,70
		Итого по разделу 6 Плиты балконов здания консольные(13 шт)									251 101,58
		Справочно									
		затраты труда рабочих					106,2863968				
		затраты труда машинистов					1,4371445				
Раздел 7. Ограждение балконов (23 шт)											
34	ГЭСНр58-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,981	1	0,981					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				10,266165				4 255,12
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,1	1,15	10,266165			414,48		4 255,12
		2 ЭМ									1,40
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,12	1,25	0,14715	6,62	1,44	9,53		1,40
		Итого прямые затраты									4 256,52
		ФОТ									4 255,12
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 829,61
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 957,36
		Всего по позиции							10 238,01		10 043,49
35	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	1,75	1	1,75					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,686375					6 014,08
	1-100-47 Средний разряд работы 4,7		чел.-ч	5,31	1,15	10,686375			562,78		6 014,08
	2 ЭМ										65,05
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,04375					23,96
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01	1,25	0,021875	6,62	1,44		9,53	0,21
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,021875			1 669,78		36,53
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	1,25	0,021875				585,60	12,81
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,021875	477,92	1,3		621,30	13,59
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,021875				509,55	11,15
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	1,12	1,25	2,45				6,01	14,72
	4 М										1 757,01
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021		т	0,009		0,01575	51 280,15	1,84		94 355,48	1 486,10
	14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А		т	0,0015		0,002625	75 885,63	1,36		103 204,46	270,91
	Итого прямые затраты										7 860,10
	ФОТ										6 038,04
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					5 108,18
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					2 617,49
	Всего по позиции								8 906,15		15 585,77
36	ГЭСНм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,0693	1	0,0693					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,5634					4 873,03
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	120	1,15	9,5634			509,55		4 873,03
	2 ЭМ										167,68
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,15939					88,80
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,5	1,25	0,0433125			1 680,09		72,77
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,5	1,25	0,0433125				684,47	29,65
	91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)		маш.-ч	1,37	1,25	0,1186763	13,44	1,44		19,35	2,30
	91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т		маш.-ч	0,5	1,25	0,0433125	611,75	1,3		795,28	34,45
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,5	1,25	0,0433125				509,55	22,07
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	1	1,25	0,086625	4,35	1,38		6,00	0,52
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	30,3	1,25	2,6247375				20,47	53,73
	91.21.16-001 Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт		маш.-ч	0,84	1,25	0,072765	44,36	1,21		53,68	3,91
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,84	1,25	0,072765				509,55	37,08
	4 М										288,95
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	2,6		0,18018	114,64	0,4		45,86	8,26
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,5		0,03465	41,38	1,5		62,07	2,15
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	1,146		0,0794178				3,55	0,28
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	21,5		1,48995	155,63	1,2		186,76	278,26
	Итого прямые затраты										5 418,46
36.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					84,75
	ФОТ										4 961,83
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90					4 465,65
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					2 232,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							176 070,42		12 201,68
36.1	ФСБЦ-08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 40х4 мм	т	0,0693	1	0,0693			68 078,93		4 717,87
		Всего по позиции									4 717,87
37	ГЭСН09-05-011-01	Облицовка ограждений балконов и лоджий стальным профилированным листом	100 м2	1,215	1	1,215					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			87,6774375					42 175,48
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	62,75	1,15	87,6774375			481,03		42 175,48
	2 ЭМ										396,39
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,4100625					235,62
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,12	1,25	0,18225			1 680,09		306,20
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,12	1,25	0,18225			684,47		124,74
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,06	1,25	0,091125	37,32	1,55	57,85		5,27
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,06	1,25	0,091125			452,51		41,23
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,09	1,25	0,1366875	477,92	1,3	621,30		84,92
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,09	1,25	0,1366875			509,55		69,65
	4 М										2 567,95
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	38,36		46,6074			3,55		165,46
	01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей		т	0,00014		0,0001701	199 827,16	1,38	275 761,48		46,91
	01.7.15.14-1046 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм		100 шт	10,15		12,33225	138,41	1,38	191,01		2 355,58
	Итого прямые затраты										45 375,44
	ФОТ										42 411,10
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					35 498,09
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					22 350,65
		Всего по позиции							84 958,17		103 224,18
37.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	135,65475	1	135,65475			1 004,45		136 258,41
		Всего по позиции									136 258,41
38	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, parapety, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(отлив)(элемент деформационного узла)	100 м2	1,0005	1	1,0005					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			111,83589					50 606,86
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	97,2	1,15	111,83589			452,51		50 606,86
	2 ЭМ										308,94
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,3376688					215,81
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,2	1,25	0,250125			1 017,69		254,55
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,25	0,250125			684,47		171,20
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,07	1,25	0,0875438	477,92	1,3	621,30		54,39
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07	1,25	0,0875438			509,55		44,61
	4 М										58 794,41
	01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм		кг	4		4,002	72,97	1,38	100,70		403,00
	08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм		т	0,012		0,012006	149 930,17	1,19	178 416,90		2 142,07
	08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,57		0,570285			98 633,73		56 249,34
	Итого прямые затраты										109 926,02
	ФОТ										50 822,67
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					49 857,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					24 623,58
		Всего по позиции							184 314,48		184 406,64
		Итого по разделу 7 Ограждение балконов (23 шт) :									
		Итого прямые затраты (справочно)									313 897,57
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									107 924,57
		Эксплуатация машин									939,46
		Оплата труда машинистов (Отм)									564,19
		Материалы									204 469,35
		Строительные работы									454 236,36
		в том числе:									
		оплата труда									103 051,54
		эксплуатация машин и механизмов									771,78
		оплата труда машинистов (Отм)									475,39
		материалы									204 095,65
		накладные расходы									94 292,92
		сметная прибыль									51 549,08
		Монтажные работы									12 201,68
		в том числе:									
		оплата труда									4 873,03
		эксплуатация машин и механизмов									167,68
		оплата труда машинистов (Отм)									88,80
		материалы									373,70
		накладные расходы									4 465,65
		сметная прибыль									2 232,82
		Итого ФОТ (справочно)									108 488,76
		Итого накладные расходы (справочно)									98 758,57
		Итого сметная прибыль (справочно)									53 781,90
		Итого по разделу 7 Ограждение балконов (23 шт)									466 438,04
		Справочно									
		затраты труда рабочих				230,0292675					
		затраты труда машинистов				0,9508713					
	Раздел 8. Межпанельные швы										
39	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующей	100 м	21,0883	1	21,0883					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1174,9873553					565 204,17
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	48,45	1,15	1174,9873553			481,03		565 204,17
	2 ЭМ										17 746,67
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			10,0169425					5 104,13
	91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг		маш.-ч	30,21	1,25	796,3469288	12,16	1,19	14,47		11 523,14
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,38	1,25	10,0169425	477,92	1,3	621,30		6 223,53
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,38	1,25	10,0169425			509,55		5 104,13
	4 М										35 209,66
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,56		11,809448			3,55		41,92
	ФСБЦ-01.7.07.26-0040 Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм		100 м	1,03		21,720949	1 245,44	1,3	1 619,07		35 167,74
		Итого прямые затраты									623 264,63
		ФОТ									570 308,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					524 683,64
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					296 560,32
		Всего по позиции							68 498,11		1 444 508,59
39.1	ФСБЦ-14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий высокотемпературный окрашиваемый, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации широких деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	6959,139	1	6959,139	214,64	1,14	244,69		1 702 831,72
		Всего по позиции									1 702 831,72
39.2	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт	17	1	17	236,15	1,14	269,21		4 576,57
		Всего по позиции									4 576,57
40	ГЭСНр62-02-008-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	2,10883	1	2,10883					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			28,1317922					12 890,27
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	11,6	1,15	28,1317922			458,21		12 890,27
	2 ЭМ										449,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,210883					107,46
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09	1,25	0,2372434	6,62	1,44	9,53		2,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,210883	477,92	1,3	621,30		131,02
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,25	0,210883			509,55		107,46
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	5,2	1,25	13,707395			11,05		151,47
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	10,4	1,25	27,41479			6,01		164,76
	4 М										364,46
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		0,8646203	56,11	1,78	99,88		86,36
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6		3,374128	60,60	1,36	82,42		278,10
		Итого прямые затраты									13 811,70
		ФОТ									12 997,73
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					11 697,96
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					5 978,96
		Всего по позиции							14 931,80		31 488,62
40.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	26,360375	1	26,360375	65,84	1,36	89,54		2 360,31
		Всего по позиции									2 360,31
40.2	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,1134551	1	0,1134551	87 665,56	1,74	152 538,07		17 306,22
		Всего по позиции									17 306,22
41	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(отлив)(элемент деформационного узла)	100 м2	0,32708	1	0,32708					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			36,5610024					16 544,22
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,15	36,5610024			452,51		16 544,22
	2 ЭМ										101,00
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1103895					70,55
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,08177			1 017,69		83,22
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,08177			684,47		55,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,0286195	477,92	1,3	621,30		17,78
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,0286195			509,55		14,58
	4 М										19 220,88
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		1,30832	72,97	1,38	100,70		131,75
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,003925	149 930,17	1,19	178 416,90		700,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,1864356			98 633,73		18 388,84
		Итого прямые затраты									35 936,65
		ФОТ									16 614,77
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					16 299,09
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					8 049,86
		Всего по позиции							184 314,54		60 285,60
		Итого по разделу 8 Межпанельные швы :									
		Итого прямые затраты (справочно)									2 400 087,80
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									594 638,66
		Эксплуатация машин									18 297,18
		Оплата труда машинистов (Отм)									5 282,14
		Материалы									1 781 869,82
		Строительные работы									3 263 357,63
		в том числе:									
		оплата труда									594 638,66
		эксплуатация машин и механизмов									18 297,18
		оплата труда машинистов (Отм)									5 282,14
		материалы									1 781 869,82
		накладные расходы									552 680,69
		сметная прибыль									310 589,14
		Итого ФОТ (справочно)									599 920,80
		Итого накладные расходы (справочно)									552 680,69
		Итого сметная прибыль (справочно)									310 589,14
		Итого по разделу 8 Межпанельные швы									3 263 357,63
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1239,6801499					
		затраты труда машинистов				10,338215					
Раздел 9. Защита продухов											
42	ГЭСН20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	3	1	3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,6915					1 754,68
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	1,07	1,15	3,6915			475,33		1 754,68
	2 ЭМ										30,98
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0375					19,11
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0375	477,92	1,3	621,30		23,30
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0375			509,55		19,11
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,1	1,25	0,375			20,47		7,68
	4 М										157,13
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,1404		0,4212			3,55		1,50
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,11		0,33	155,63	1,2	186,76		61,63
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,0003		0,0009	3 778,62	1,72	6 499,23		5,85
	08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм		т	0,00043		0,00129			68 333,93		88,15
<i>Н</i>	19.2.03.09 Решетки жалюзийные		шт	1		3					
		Итого прямые затраты									1 961,90
		ФОТ									1 773,79
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 931,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 085,56
		Всего по позиции							1 659,71		4 979,12
42.1	ФСБЦ-19.2.03.09-0041	Решетка металлическая, размеры 200х200 мм	шт	3	1	3	513,61	1,17	600,92		1 802,76
		Всего по позиции									1 802,76
Итого по разделу 9 Защита продухов :											
		Итого прямые затраты (справочно)									3 764,66
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 754,68
		Эксплуатация машин									30,98
		Оплата труда машинистов (Отм)									19,11
		Материалы									1 959,89
		Строительные работы									6 781,88
		в том числе:									
		оплата труда									1 754,68
		эксплуатация машин и механизмов									30,98
		оплата труда машинистов (Отм)									19,11
		материалы									1 959,89
		накладные расходы									1 931,66
		сметная прибыль									1 085,56
		Итого ФОТ (справочно)									1 773,79
		Итого накладные расходы (справочно)									1 931,66
		Итого сметная прибыль (справочно)									1 085,56
		Итого по разделу 9 Защита продухов									6 781,88
		Справочно									
		затраты труда рабочих				3,6915					
		затраты труда машинистов				0,0375					
Раздел 10. Оконные блоки											
43	ГЭСНр56-01-001-01	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,3	1	0,3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			44,41185					19 252,54
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5		чел.-ч	128,73	1,15	44,41185			433,50		19 252,54
	2 ЭМ										83,59
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,2625					118,78
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,7	1,25	0,2625	37,32	1,55	57,85		15,19
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,7	1,25	0,2625			452,51		118,78
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	1,45	1,25	0,54375	115,43	1,04	120,05		65,28
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	2,89	1,25	1,08375			2,88		3,12
		Итого прямые затраты									19 454,91
		ФОТ									19 371,32
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					17 434,19
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					9 104,52
		Всего по позиции							153 312,07		45 993,62
44	ГЭСН10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2	0	1	0					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч								0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	163,63	1,15	0			475,33		0,00
		2 ЭМ									0,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	5,31	1,25	0			1 017,69		0,00
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	5,31	1,25				684,47		0,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,22	1,25	0	477,92	1,3	621,30		0,00
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,22	1,25				509,55		0,00
		4 М									0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	9,3564		0			3,55		0,00
		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	51,9		0	241,35	1,14	275,14		0,00
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00296		0	70 296,20	1,38	97 008,76		0,00
		01.7.15.14-0185 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,0114		0	104 800,96	1,38	144 625,32		0,00
		04.3.01.07-0027 Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,138		0	3 878,19	1,72	6 670,49		0,00
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				
		Всего по позиции									
44.1	ФСБЦ-11.3.02.02-0007	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь до 1 м2	м2	17,28	1	17,28	3 301,28	1,51	4 984,93		86 139,59
		Всего по позиции									86 139,59
44.2	ФСБЦ-11.3.02.02-0017	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 0,51 до 1 м2	м2	21,6	1	21,6	6 049,34	1,51	9 134,50		197 305,20
		Всего по позиции									197 305,20
45	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(отлив)	100 м2	0,1296	1	0,1296					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;								
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,486688					6 555,37
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,15	14,486688			452,51		6 555,37
		2 ЭМ									40,02
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04374					27,96
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,0324			1 017,69		32,97
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,0324			684,47		22,18
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,01134	477,92	1,3	621,30		7,05
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,01134			509,55		5,78
		4 М									7 615,94
		01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,5184	72,97	1,38	100,70		52,20
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0015552	149 930,17	1,19	178 416,90		277,47
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,073872			98 633,73		7 286,27
		Итого прямые затраты									14 239,29
		ФОТ									6 583,33
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1				6 458,25
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45				3 189,62
		Всего по позиции							184 314,51		23 887,16
Итого по разделу 10 Оконные блоки :											
		Итого прямые затраты (справочно)									317 138,99
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									25 807,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин									123,61
		Оплата труда машинистов (Отм)									146,74
		Материалы									291 060,73
		Строительные работы									353 325,57
		в том числе:									
		оплата труда									25 807,91
		эксплуатация машин и механизмов									123,61
		оплата труда машинистов (Отм)									146,74
		материалы									291 060,73
		накладные расходы									23 892,44
		сметная прибыль									12 294,14
		Итого ФОТ (справочно)									25 954,65
		Итого накладные расходы (справочно)									23 892,44
		Итого сметная прибыль (справочно)									12 294,14
		Итого по разделу 10 Оконные блоки									353 325,57
		Справочно									
		затраты труда рабочих				58,898538					
		затраты труда машинистов				0,30624					
Раздел 11. Замена козырьков над входами в подъезд- 6 шт											
46	ГЭСН46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	0,1827	1	0,1827					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,8027009					747,18
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8,58	1,15		1,8027009			414,48		747,18
	2 ЭМ										6,74
	91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,88	1,25		0,429345			15,70		6,74
	Итого прямые затраты										753,92
	ФОТ										747,18
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			91					679,93
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			52					388,53
	Всего по позиции								9 974,71		1 822,38
47	ГЭСН09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом(прим. монтаж козырька)	100 м2	0,1827	1	0,1827					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				6,2821395					2 950,22
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29,9	1,15		6,2821395			469,62		2 950,22
	2 ЭМ										73,00
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0707963					40,87
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25		0,027405			1 680,09		46,04
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25		0,027405			684,47		18,76
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25		0,0433913	477,92	1,3	621,30		26,96
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25		0,0433913			509,55		22,11
	4 М										34,61
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,1892			0,3999668			3,55		1,42
	01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003			0,0000548	199 827,16	1,38	275 761,48		15,11
	01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0003			0,0000548	239 032,39	1,38	329 864,70		18,08
	Итого прямые затраты										3 098,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									2 991,09
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					2 503,54
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					1 576,30
		Всего по позиции							39 291,41		7 178,54
47.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0003	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,7	м2	20,097	1	20,097	1 024,00	1,12	1 146,88		23 048,85
		Всего по позиции									23 048,85
48	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(отлив)	100 м2	0,02016	1	0,02016					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,2534848					1 019,72
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	97,2	1,15	2,2534848			452,51		1 019,72
	2 ЭМ										6,23
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,006804					4,35
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,2	1,25	0,00504			1 017,69		5,13
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,25	0,00504			684,47		3,45
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,07	1,25	0,001764	477,92	1,3	621,30		1,10
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07	1,25	0,001764			509,55		0,90
	4 М										1 184,70
	01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм		кг	4		0,08064	72,97	1,38	100,70		8,12
	08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм		т	0,012		0,0002419	149 930,17	1,19	178 416,90		43,16
	08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,57		0,0114912			98 633,73		1 133,42
		Итого прямые затраты									2 215,00
		ФОТ									1 024,07
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					1 004,61
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					496,16
		Всего по позиции							184 313,99		3 715,77
49	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,138	1	0,138					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,842697					474,25
	1-100-47 Средний разряд работы 4,7		чел.-ч	5,31	1,15	0,842697			562,78		474,25
	2 ЭМ										5,13
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00345					1,89
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01	1,25	0,001725	6,62	1,44	9,53		0,02
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,001725			1 669,78		2,88
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	1,25	0,001725			585,60		1,01
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,001725	477,92	1,3	621,30		1,07
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,001725			509,55		0,88
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	1,12	1,25	0,1932			6,01		1,16
	4 М										138,55
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021		т	0,009		0,001242	51 280,15	1,84	94 355,48		117,19
	14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А		т	0,0015		0,000207	75 885,63	1,36	103 204,46		21,36
		Итого прямые затраты									619,82
		ФОТ									476,14
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					402,81
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					206,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по позиции										8 906,09	1 229,04	
50	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2	0,138	1	0,138							
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25												
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,338031							162,60
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	1,15	0,338031							162,60
	2 ЭМ											4,64
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00345							1,89
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,25	0,001725	6,62	1,44					0,02
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001725							2,88
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,001725							1,01
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001725	477,92	1,3					1,07
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,001725							0,88
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	1,25	0,112125							0,67
	4 М											185,16
	14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009		0,001242							169,24
	14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4		0,1932	60,60	1,36					15,92
Итого прямые затраты											354,29	
ФОТ											164,49	
Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											139,16	
Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											71,31	
Всего по позиции										4 092,46	564,76	
Итого по разделу 11 Замена козырьков над входами в подъезд- 6 шт :												
Итого прямые затраты (справочно)											30 090,58	
в том числе:												
Оплата труда рабочих											5 353,97	
Эксплуатация машин											95,74	
Оплата труда машинистов (Отм)											49,00	
Материалы											24 591,87	
Строительные работы											37 559,34	
в том числе:												
оплата труда											5 353,97	
эксплуатация машин и механизмов											95,74	
оплата труда машинистов (Отм)											49,00	
материалы											24 591,87	
накладные расходы											4 730,05	
сметная прибыль											2 738,71	
Итого ФОТ (справочно)											5 402,97	
Итого накладные расходы (справочно)											4 730,05	
Итого сметная прибыль (справочно)											2 738,71	
Итого по разделу 11 Замена козырьков над входами в подъезд- 6 шт											37 559,34	
Справочно												
затраты труда рабочих										11,5190532		
затраты труда машинистов										0,0845003		
Раздел 12. Монтаж навесов над балконами 5-го этажа-7 шт												
51	ГЭСН12-01-045-01	Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью	100 м2	0,252	1	0,252						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-25 Средний разряд работы 2,5 4 М 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные 14.5.04.03-0004 Мастика герметизирующая нетвердеющая морозостойкая строительная из синтетического каучука, наполнителей, пластификатора и добавок Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; чел.-ч чел.-ч т т % % Всего по позиции									
						108,9648					47 236,24
				376	1,15	108,9648			433,50		47 236,24
											507,56
				0,013		0,003276	70 296,20	1,38	97 008,76		317,80
				0,005		0,00126	58 373,33	2,58	150 603,19		189,76
											47 743,80
											47 236,24
				109	0,9	98,1					46 338,75
				57	0,85	48,45					22 885,96
									464 160,75		116 968,51
51.1	ФСБЦ-11.1.03.06-0074	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II Всего по позиции	м3	0,0672	1	0,0672	10 082,68	1,19	11 998,39		806,29
											806,29
51.2	ФСБЦ-08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм Всего по позиции	т	0,651	1	0,651			69 718,88		45 386,99
											45 386,99
51.3	ФСБЦ-08.3.09.02-0003	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,7 Всего по позиции	м2	27,72	1	27,72	1 024,00	1,12	1 146,88		31 791,51
											31 791,51
Итого по разделу 12 Монтаж навесов над балконами 5-го этажа-7 шт :											
		Итого прямые затраты (справочно)									125 728,59
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									47 236,24
		Материалы									78 492,35
		Строительные работы									194 953,30
		в том числе:									
		оплата труда									47 236,24
		материалы									78 492,35
		накладные расходы									46 338,75
		сметная прибыль									22 885,96
		Итого ФОТ (справочно)									47 236,24
		Итого накладные расходы (справочно)									46 338,75
		Итого сметная прибыль (справочно)									22 885,96
		Итого по разделу 12 Монтаж навесов над балконами 5-го этажа-7 шт									194 953,30
		Справочно									
		затраты труда рабочих				108,9648					
Раздел 13. замена отмостки											
52	ГЭСНр68-02-004-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,3866	1	0,3866					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-27 Средний разряд работы 2,7 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.12.06-012 Рыхлители прицепные (без трактора)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; чел.-ч чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч маш.-ч									
						68,91145					30 396,84
				155	1,15	68,91145			441,10		30 396,84
											8 966,48
			чел.-ч			18,8709125					9 746,69
			маш.-ч	1,55	1,25	0,7490375			2 453,94		1 838,09
			чел.-ч	1,55	1,25	0,7490375			684,47		512,69
			маш.-ч	1,29	1,25	0,6233925	62,31	1,38	85,99		53,61


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	37,5	1,25	18,121875			384,64		6 970,40
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	37,5	1,25	18,121875			509,55		9 234,00
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	75	1,25	36,24375			2,88		104,38
		Итого прямые затраты									49 110,01
		ФОТ									40 143,53
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					40 946,40
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					21 677,51
		Всего по позиции							289 016,86		111 733,92
53	ГЭСН01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3	0,3222	1	0,3222					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			70,03017					31 156,42
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	189	1,15	70,03017			444,90		31 156,42
		Итого прямые затраты									31 156,42
		ФОТ									31 156,42
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					24 956,29
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					10 593,18
		Всего по позиции							207 032,56		66 705,89
54	ГЭСН08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2	0,42156	1	0,42156					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,7443594					4 409,42
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	20,1	1,15	9,7443594			452,51		4 409,42
	2 ЭМ										431,15
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,368865					187,96
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	3,41	1,25	1,7968995	95,25	1,18	112,40		201,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7	1,25	0,368865	477,92	1,3	621,30		229,18
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,7	1,25	0,368865			509,55		187,96
	4 М										723,54
	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,024		0,0101174	62 186,75	1,15	71 514,76		723,54
		Итого прямые затраты									5 752,07
		ФОТ									4 597,38
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					4 551,41
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					2 696,36
		Всего по позиции							30 837,46		12 999,84
54.1	ФСБЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2	кг	147,546	1	147,546			328,13		48 414,27
		Всего по позиции									48 414,27
54.2	ФСБЦ-12.1.02.14-0001	Толь гидроизоляционный, марка ТГ-350	м2	92,7432	1	92,7432	44,09	1,62	71,43		6 624,65
		Всего по позиции									6 624,65
55	ГЭСН27-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0,21478	1	0,21478					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,3382809					3 320,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29,71	1,15	7,3382809			452,51		3 320,65
		2 ЭМ									11 682,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,6299208					3 539,76
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,21	1,25	0,3248548	887,54	1,52	1 349,06		438,25
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,21	1,25	0,3248548			684,47		222,35
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,28	1,25	0,343648			2 453,94		843,29
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,28	1,25	0,343648			684,47		235,22
		91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	8,6	1,25	2,308885			1 943,46		4 487,23
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	8,6	1,25	2,308885			585,60		1 352,08
		91.08.03-018 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	маш.-ч	5,16	1,25	1,385331			2 503,24		3 467,82
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	5,16	1,25	1,385331			684,47		948,22
		91.08.03-049 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	маш.-ч	2,9	1,25	0,7785775			2 303,59		1 793,52
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,9	1,25	0,7785775			684,47		532,91
		91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,82	1,25	0,4886245	1 043,14	1,28	1 335,22		652,42
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,82	1,25	0,4886245			509,55		248,98
		4 М									95,90
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25		5,3695	35,71	0,5	17,86		95,90
		Итого прямые затраты									18 638,84
		ФОТ									6 860,41
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					9 076,32
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					7 814,01
		Всего по позиции							165 421,22		35 529,17
55.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	32,22	1	32,22	2 184,44	0,62	1 354,35		43 637,16
		Всего по позиции									43 637,16
56	ГЭСН27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	2,1478	1	2,1478					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			35,567568					17 514,89
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		чел.-ч	14,4	1,15	35,567568			492,44		17 514,89
	2 ЭМ										362,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1879325					111,28
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,053695			1 680,09		90,21
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02	1,25	0,053695			684,47		36,75
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,0805425			1 669,78		134,49
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,03	1,25	0,0805425			585,60		47,17
	91.08.09-001 Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания		маш.-ч	0,85	1,25	2,2820375			45,65		104,18
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,053695	477,92	1,3	621,30		33,36
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,053695			509,55		27,36
	4 М										6 654,83
	01.2.01.01-1026 Битум нефтяной дорожный БНД 90/130		т	0,06		0,128868	23 188,21	1,77	41 043,13		5 289,15
	02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний		м3	0,5		1,0739	565,20	2,25	1 271,70		1 365,68
		Итого прямые затраты									24 643,24
		ФОТ									17 626,17
	Пр/812-021.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7					17 925,81
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					11 536,33
		Всего по позиции							25 191,07		54 105,38
56.1	ФСБЦ-04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка II	т	15,335292	1	15,335292			4 576,65		70 184,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											70 184,26
57	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2,1878	1	2,1878					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)										78 800,07
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9										78 800,07
	2 ЭМ										2 870,68
	ОТм(ЗТм)										1 197,57
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т										2 802,72
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6										1 141,83
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										67,96
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4										55,74
	4 М										92 080,29
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные										212,24
	04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)										86 552,40
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100										853,14
	11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II										4 462,51
	Итого прямые затраты										174 948,61
	ФОТ										79 997,64
	Пр/812-021.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 прочее										81 357,60
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 прочее										52 358,46
	Всего по позиции										308 664,67
57.1	ФСБЦ-05.2.03.03-0012	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м3	1,96902	1	1,96902	5 746,75	2,34	13 447,40		26 478,20
	Всего по позиции										26 478,20
Итого по разделу 13 замена отмостки :											
	Итого прямые затраты (справочно)										499 587,73
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										165 598,29
	Эксплуатация машин										24 313,08
	Оплата труда машинистов (Отм)										14 783,26
	Материалы										294 893,10
	Строительные работы										785 077,41
	в том числе:										
	оплата труда										165 598,29
	эксплуатация машин и механизмов										24 313,08
	оплата труда машинистов (Отм)										14 783,26
	материалы										294 893,10
	накладные расходы										178 813,83
	сметная прибыль										106 675,85
	Итого ФОТ (справочно)										180 381,55
	Итого накладные расходы (справочно)										178 813,83
	Итого сметная прибыль (справочно)										106 675,85
	Итого по разделу 13 замена отмостки										785 077,41
	Справочно										
	затраты труда рабочих										367,2065343
	затраты труда машинистов										26,8352183
Раздел 14. строительный мусор											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 15 км Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	т	3,31572	1	3,31572			238,47	1,25	988,37
		Всего по позиции									988,37
59	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	т	2,818362	1	2,818362			75,78	1,25	266,97
		Всего по позиции									266,97
60	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	т	0,497358	1	0,497358			1 153,85	1,25	717,35
		Всего по позиции									717,35
Итого по разделу 14 строительный мусор :											
		Итого прямые затраты (справочно)									1 972,69
		в том числе:									
		Перевозка									1 972,69
		Строительные работы									1 972,69
		Перевозка									1 972,69
		Итого по разделу 14 строительный мусор									1 972,69
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									6 788 267,34
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 755 838,07
		Эксплуатация машин									60 247,17
		Оплата труда машинистов (Отм)									31 013,63
		Материалы									3 939 195,78
		Перевозка									1 972,69
		Строительные работы									11 015 165,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									11 002 000,91
		в том числе:									
		оплата труда									2 746 082,58
		эксплуатация машин и механизмов									59 433,95
		оплата труда машинистов (Отм)									30 911,25
		материалы									3 938 410,37
		накладные расходы									2 697 667,84
		сметная прибыль									1 529 494,92
		Перевозка									1 972,69
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									11 192,05
		в том числе:									
		оплата труда									4 882,46
		эксплуатация машин и механизмов									645,54
		оплата труда машинистов (Отм)									13,58
		материалы									411,71
		накладные расходы									3 574,11
		сметная прибыль									1 664,65
		Монтажные работы									12 201,68
		в том числе:									
		оплата труда									4 873,03
		эксплуатация машин и механизмов									167,68
		оплата труда машинистов (Отм)									88,80
		материалы									373,70
		накладные расходы									4 465,65
		сметная прибыль									2 232,82
		Всего									11 027 367,33
		Всего ФОТ (справочно)									2 786 851,70
		Всего накладные расходы (справочно)									2 705 707,60
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 533 392,39
		непредвиденные 2%									220 547,35
		Всего с непредвиденными									11 247 914,68
		НДС 20%									2 249 582,94
		ВСЕГО по смете									13 497 497,62
		Справочно									
		затраты труда рабочих					6037,8073855				
		затраты труда машинистов					55,2967983				



Составил:

Проверил:

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.