

СРО Союз архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»
№ СРО-П-214-18102019 от 06.07.2021 г.

ООО «ФАРТ»



«Капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирном доме (ремонт фундамента и

подвальных помещений) расположенном по адресу:

Иркутская область, г. Шелехов,

ул. Известковая, д. 19»

Проектная документация

Раздел 12

**«Смета на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, снос объекта капитального строи-
тельства»**

538-17-Ш-09.23-СМ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №



ООО «ФАРТ»
СРО Союз архитекторов и проектировщиков «СПЕЦИПРОЕКТ»
№ СРО-П-214-18102019 от 06.07.2021 г.

**«Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме (ремонт фундамента и
подвальных помещений) расположенном по адресу:
Иркутская область, г. Шелехов,
ул. Известковая, д. 19»**

Проектная документация

Раздел 12

**«Смета на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объекта капитального строитель-
ства»**

538-17-Ш-09.23-СМ

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Генеральный директор
Главный инженер проекта
М.Н. Седых
В.В. Бабиченко



Локальные сметные расчеты

СОГЛАСОВАНО:

2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, д. 19
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Ремонт фундамента многоквартирного дома
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсным методом
Основание 638-17-Ш-09.23-АР2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2023 года

Наименование объекта Российской Федерации
Наименование зоны объекта Российской Федерации

38. Иркутская область
1

Сметная стоимость 7 501,99 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 6 126,17 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Приложение № 4
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2023 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Многоквартирный дом по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, д. 19	
СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер аппарата управления	
(подпись)	(подпись)

2023 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

6 395.27

28 217,43									
4	ГЭСН46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	48	1	48			
Всего по позиции									
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557 (О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
1-3-3 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)									
2 ЗМ									
91,18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин									
91.21,10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр812-040-2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом									
Пр774-040-2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом									
Всего по позиции									
369 402,80									
5	ГЭСН58-17-3	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм	100 м2	4,02	1	4,02			
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557 (О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
1-1-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9)									
2 ЗМ									
91.06.03-060 Лебедки электрические тяловые усилием до 5,79 кН (0,59 т)									
4 М									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр812-092-0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
Пр774-092-0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
Всего по позиции									
36 680,37									
6	ГЭСН68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,2	1	0,2			
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557 (О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7)									
2 ЗМ									
91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)									
91,12.06-012 Рылители прицепные (без трактора)									
91,18.01-007 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин									
91,21,10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр812-102-0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)									
Пр774-102-0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)									
Всего по позиции									
21 665,22									

Всего по позиции										41 474,04
7	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) 1 ОТ(3Т) 1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) Итого прямые затраты ФОТ Пр812-001.2-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр774-001.2, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 774/пр от 11.12.2020 п.16	чел.-ч	154	1,0557	50,399118	364,58	18 374,51 18 374,51 18 374,51 18 374,51 14 717,98 6 247,33		
Всего по позиции										39 339,82
8	ГЭСН01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов 2 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) 1 ОТ(3Т) 1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) 2 ЗМ 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) 91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 4 М 02.05.04-1777 Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 Итого прямые затраты ФОТ Пр812-001.1-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр774-001.1, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 774/пр от 11.12.2020 п.16	1000 м3	0,296	1	0,296	3,074874 3,074874 2,11048 6,3344 0,01184	364,58 1 788,38 1 961,91 1 535,22 1,0557	1 121,04 1 121,04 17 104,31 3 984,57 13 119,74 19,19 19,19 18 244,54 1 121,04 928,22 438,33	
Всего по позиции										19 611,09
9	ГЭСНр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) 1 ОТ(3Т) 1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) 2 ЗМ 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 4 М Итого прямые затраты ФОТ Пр812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Пр774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	100 м	1,98	1	1,98	19,0216026 19,0216026 364,58 0,2376	6 934,90 6 934,90 364,58 22,36 1,0557	6 934,90 6 934,90 6 241,41 3 190,05	
Всего по позиции										16 371,97
10	ГЭСН20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 применительно Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7; к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 648/пр п.144 табл.2 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)	шт	24	1	24				
Всего по позиции										16 371,97

	1 ОТ(3Т)					18,9772632		7 934,39
	1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,07	0,73899 (0,7*1,0557)	18,9772632	418,10		7 934,39
	2 ЗМ	маш.час	0,01	0,7	0,168	1 145,92	1,0557	251,06
	91,14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,7	1,68	26,96	1,0557	203,24
	4 М							47,82
	Итого прямые затраты							0,00
	ФОТ							8 185,45
	Пр/812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			7 934,39
	812/пр от 21.12.2020 п.25							9 600,61
	Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			5 712,76
Всего по позиции								23 498,82

Раздел 2. ул. Известковая, д.18

Итого по разделу 1 Демонтажные работы								714 467,55
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

Стены

11	ГЭСН15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	7,3491	1	7,3491		
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6,7.1 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)								
1 ОТ(3Т)						579,943754		245 385,80
1-3-5 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)		чел.-ч	65	1,214055 (1,15*1,0557)	579,943754	423,12		245 385,80
2 ЗМ								22 967,14
91,06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,62	1,25	5,6955525	675,26	1,0557	4 060,20
91,07.07-041 Растворонасосы, производительность 1 м3/ч		маш.час	4,7	1,25	43,1759625	414,80	1,0557	18 906,94
4 М								88 699,63
01,7.15.06-0121 Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм		т	0,00007		0,0005144	87 357,43	1,0557	47,44
03,1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,006		0,0440946	5 037,93	1,0557	224,52
04,3.01,12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:5		м3	1,51		11,097141	6 794,76	1,0557	79 602,32
08,1.02.17-0161 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия		м2	2,77		20,357007	410,19	1,0557	8 815,35
Итого прямые затраты								357 052,57
ФОТ								245 385,80
Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100		0,9	90		220 847,22
Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49		0,85	41,65		102 203,19
Всего по позиции								680 102,98

12 ГЭСН15-04-005-01

Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами простан по штукатурке и сборным конструкциям: 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.: ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.: ТЗ=2; ТЗМ=2)

Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6,7.1 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)

13	ФСЦ.14.3.02.01-0381 3 кв. 2023	Краска водо-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная (Отделочные работы) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) Всего по позиции	Т	0,2572185	1	0,2572185	251 560,10	1,0557	244 022,33
14	14.5.11.01-0001 3 кв. 2023	Шпатлевка клеевая (Отделочные работы) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) Всего по позиции	Т	0,3380586	1	0,3380586	30 462,19	1,0557	68 310,03
15	ГСН15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолок Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/лр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) 1 ОТ(ЗТ) 1-3-0 Затраты рабочих (средний разряд работы 3,0) 2 ЗМ 91.06.05-011 Потрушки, грузоподъемность 5 т 91.06.06-048 Подъемники одномагнотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л 4 М 01.7.03.01-0001 Вода Итого прямые затраты ФОТ Пр812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2	0,015	1	0,015	273,56	273,56	102 958,40

[illegible]

23	ГЭСН46-08-004-07	Всего по позиции	На каждые 5 м изменения толщины слоя добывать (уменьшать) к нормам: 46-08-004-01, 46-08-004-04	100 м2	-0,06	1	-0,06	2 826,12
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557					
			1 О(ЗТ)				-0,214096	-89,51
			1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	3,38	1,0557	-0,214096	-89,51
			2 ЗМ				418,10	-27,58
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		-0,0228	-27,58
			4 М				1 145,92	0,00
			Итого прямые затраты					-117,09
			ФОТ					-89,51
			Пр812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103	-92,20
			Пр774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59	-52,81
			Всего по позиции					-262,10
24	ФССЦ44.3.02.04-0314 3 кв.2023	Смеси сухие ремонтные тиксотропные, мелкозернистые, класс В40 (М500), F200, W8, быстротвердеющие (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	кг	81,09	1	81,09	57,67	4 936,94
		Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557						
		Всего по позиции						4 936,94

Фасады

25	ГЭСН11-01-439-02	Устройство плитусов: цементных	100 м	3,66	1	3,66		
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)						
		507/лр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
		Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557						
		1 О(ЗТ)				47,8114284		21 429,08
		1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)	чел.-ч	10,76	1,214055	47,8114284	448,20	21 429,08
		2 ЗМ			(1,15*1,0557)			514,91
		91.06-06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,09	1,25	0,41175	675,26	293,53
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	1,25	0,183	1 145,92	221,38
		Итого прямые затраты						21 943,99
		ФОТ						21 429,08
		Пр812-011.0-1, Приказ № НР Полы	%	112	0,9	100,8		21 600,51
		812/лр от 21.12.2020 п.25						11 839,57
		Пр774-011.0, Приказ № СП Полы	%	65	0,85	55,25		
		774/лр от 11.12.2020 п.16						
		Всего по позиции						55 384,07
26	ФССЦ44.3.01.09-0015 3 кв.2023	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 (Полы)	м3	0,5856	1	0,5856	7 734,09	4 781,35
		Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557						
		Всего по позиции						4 781,35

27	ГЭСН08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обсаженная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	4,02	1	4,02		
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)						
		507/лр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
		Всего по позиции						4 781,35

Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) 1 ОТ(3Т) 1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) 2 3М 91.08.04-021 Котлы битумные передвижные 400 л 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей 01.7.20.06-0061 Ветошь Итого прямые затраты ФОТ Пр/612-008.0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции									
28	ФСЦД.01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,1206	1	0,1206	207 160,39	1,0557	132 457,93
(Полы)									
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
Всего по позиции									
29	ФСЦД.01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	1,206	1	1,206	83 762,19	1,0557	106 643,86
(Полы)									
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
Всего по позиции									
30	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей; наружных стен	100 м2	4,02	1	4,02			106 643,86
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; 3М=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
1-2-6 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)									
2 3М									
91.05.01-016 Крапы башенные, грузоподъемность 5 т									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
4 М									
01.7.03.01-0001 Вода									
01.7.15.07-0132 Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/612-020.0-1, Приказ № НР Теплоизоляционные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Пр/774-020.0, Приказ № СП Теплоизоляционные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									

31	ФССЦ.12.05.09-0009 применительно 3 кв.2023	Пенополистирол экструдированный ТЕХНИКОЛЬ ХПС CARBON (Теплоизоляционные работы) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) Всего по позиции	м3	40,2	1	40,2	8 824,38	1,0557	374 499,10
32	ГЭСН11-01-008-01 Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/лр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) 1 ОТ(3Т) 1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) 2 ЗМ 91.06.05-011 Поручники, грузоподъемность 5 т 91.06.06-048 Подъемники одномагловые, грузоподъемность до 500 кг, Высота подъема 45 м Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/лр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/лр от 11.12.2020 п.16	м3 чел.-ч маш.час маш.час %	2 2,8 0,27 0,18	1 1,214055 1,25 1,25	2 6,798708 0,675 0,45	2 6,798708 0,675 0,45	398,03 2 706,09 2 706,09 2 191,02 1 870,23 320,79 4 897,11 2 706,09 2 727,74 1 495,11		
33	ФССЦ.02.3.01.02-1011 3 кв.2023	Песок природный I класс, средний, круглые сита (Полы) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) Всего по позиции	м3	2,2	1	2,2	854,03	1,0557	9 119,96 1 983,52
34	ГЭСН08-02-001-01 Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/лр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) 1 ОТ(3Т) 1-2-7 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7) 2 ЗМ 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т 4 М 01.7.03.01-0001 Воде 11.1.03.01-0080 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-008-0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/лр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-008-0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/лр от 11.12.2020 п.16	м3 до 4 м чел.-ч маш.час м3 м3 м3 %	48 4,54 0,4 0,44 0,0005	1 1,214055 1,25 0,9 0,85	48 264,5668656 264,5668656 24 21,12 0,024	48 264,5668656 388,00 1 465,32 15,57 16 867,08	102 651,94 102 651,94 37 126,52 774,51 347,15 427,36 140 552,97 102 651,94 101 625,42 60 205,36		
35	ФССЦ.04.3.01.12-0006 3 кв.2023	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 Всего по позиции	м3	11,52	1	11,52	7 448,53	1,0557	302 383,75 90 586,52

(Конструкции из кирпича и блоков) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) Всего по позиции									
36	ФССЦ-06.1.01.05-0017 3 кв. 2023	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 150 (Конструкции из кирпича и блоков) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) Всего по позиции	1000 шт.	18,24	1	18,24	30 151,41	1,0557	90 586,52 580 594,59
37	ГЭСН08-01-007-01 Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) Всего по позиции	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо 1-2-5 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) 2 ЗМ 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Итого прямые затраты ФОТ Пр/612-008.0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2	2,36	1	2,36			580 594,59
		1 ОТ(37)	чел.-ч	3,19		1,214055	9,1398917		3 485,13
						(1,15*1,0557)	9,1398917		3 485,13
			маш.час	0,001		1,25	0,00295	1 145,92	3,57
								1,0557	3 488,70
									3 485,13
									3 450,28
									2 044,03
38	ФССЦ-12.1.02.10-0098 3 кв. 2023	Мембрана профилированная гидроизоляционная, высота шпала 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %, Т4 (Конструкции из кирпича и блоков) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) Всего по позиции	м2	236	1	236	169,50	1,0557	8 983,01 42 230,11
39	ФССЦ-01.7.15.07-0001 3 кв. 2023	Дюбели (Конструкции из кирпича и блоков) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) Всего по позиции	т	0,0730175	1	0,0730175	233 517,85	1,0557	42 230,11 18 000,62
40	ФССЦ-01.7.06.01-0004 применительно 3 кв. 2023	Ленты герметизирующие гидроизоляционные (Конструкции из кирпича и блоков) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) Всего по позиции	м	210	1	210	30,41	1,0557	18 000,62 6 741,81
41	ГЭСН15-01-091-02 Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) Всего по позиции	Крепление связями гибкими базальтопластиковыми многослойных отражающих конструкций с несущим слоем из: кирпича, керамических камней, керамзитобетонных блоков 100 шт 1 ОТ(37) 1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	20,1	1	20,1			6 741,81	
			чел.-ч	0,32		1,214055	7,8088018		3 108,14
						(1,15*1,0557)	7,8088018		3 108,14

Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции									
42	ТЛ.08.4.03.04_77_775111486 БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА БПА-300-6-2П	шт	2010	1	2010	7,91	1,0557	16 784,68	3 108,14
(Отделочные работы) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557 Всего по позиции									
16 784,68									
Двери									
43	ГЭСН09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	12,6	1	12,6				
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/лр п.6,7.1 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557 1 ОТ(3Т) 1-4-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) 2 ЗМ 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 4 М 01.7.11.07-0032 Электроды сварочные З42, диаметр 4 мм 08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, пайки, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно 14.5.01.10-0025 Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 0,85 л Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/лр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/лр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции									
44	ФССЦ.07.1.01.03-0002 Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН	м2	12,6	1	12,6	10 246,42	1,0557	136 286,03	49 452,00
(Строительные металлические конструкции) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557 Всего по позиции									
45	ФССЦ.01.7.04.07-0022 Комплект скобяных изделий для отделных полотен однополотных входных дверей при заполнении отделочными элементами в помещение (Строительные металлические конструкции)	компл.	6	1	6	1 129,49	1,0557	7 154,42	136 296,03
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557 Всего по позиции									
7 154,42									
Отлив ОМ-1									
46	ГЭСНр58-34-4 Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м	1,83	1	1,83				

Коеффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)			чел.-ч	26,12	1,0557	50,4620377	398,03		20 085,40
2 ЗМ									20 085,40
91,06,06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.час	0,06		0,1098	675,26	1,0557	144,69
91,14,02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,03		0,0549	1 145,92	1,0557	78,27
4 М									66,42
01,7,15,06-0111 Гвозди строительные			т	0,002		0,00366	117 043,87	1,0557	452,24
Итого прямые затраты									452,24
ФОТ									20 682,33
Пр812-092,0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	90		90			20 085,40
Пр774-092,0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46		46			18 076,86
Всего по позиции									9 239,28
47	ФССП-08.3.05.05-0002	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм	м2	60,5	1	60,5	392,51	1,0557	47 998,47
3 кв. 2023		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))							25 069,55
Коеффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
Всего по позиции									
Отлив ОМ-2									
48	ГЭСНр58-34-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м	1,83	1	1,83			25 089,55
Коеффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)			чел.-ч	26,12	1,0557	50,4620377	398,03		20 085,40
2 ЗМ									20 085,40
91,06,06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.час	0,06		0,1098	675,26	1,0557	144,69
91,14,02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,03		0,0549	1 145,92	1,0557	78,27
4 М									66,42
01,7,15,06-0111 Гвозди строительные			т	0,002		0,00366	117 043,87	1,0557	452,24
Итого прямые затраты									452,24
ФОТ									20 682,33
Пр812-092,0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	90		90			20 085,40
Пр774-092,0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46		46			18 076,86
Всего по позиции									9 239,28
49	ФССП-08.3.05.05-0002	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм	м2	50,38	1	50,38	392,51	1,0557	47 998,47
3 кв. 2023		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))							20 876,10
Коеффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
Всего по позиции									
50	ГЭСН46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием шпательного сечения: до 20 см2	100 м	1,83	1	1,83			20 876,10
Коеффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)			чел.-ч	7,03	1,0557	13,5814749	398,03		5 405,83
Итого прямые затраты									5 405,83

54	ФССЦ.19.2.03.02-0095 3 кв.2023	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АМН, размером 300х300 мм (Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) Всего по позиции	шт.	24	1	24	1 005,02	1,0557	25 463,99
----	-----------------------------------	--	-----	----	---	----	----------	--------	-----------

Напольник									
55	ГЭСНр58-34-4	Устройство полов, сандриков, подоконных отливов из листовой стали Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) 1 ОТ(ЗТ) 1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) 2 ЗМ 91.06.06-048 Подъемники однократные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 01.7.15.06-0111 Газоди строительные Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м	0,068	1	0,068			
			чел.-ч	26,12	1,0557	1,8750921	398,03		746,34
			маш.час	0,06		0,00408	675,26	1,0557	746,34
			маш.час	0,03		0,00204	1 145,92	1,0557	2,47
			т	0,002		0,000136	117 043,87	1,0557	16,80
			%	90					788,52
			%	46					746,34
									671,71
									343,32
									1 783,55

56	ФССЦ.08.3.05.05-0002 3 кв.2023	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) Всего по позиции	м2	7,48	1	7,48	392,51	1,0557	3 099,51
----	-----------------------------------	--	----	------	---	------	--------	--------	----------

Отсутствия									3 099,51
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

57	ГЭСН127-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	2,42	1	2,42				
	Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
	1 ОТ(ЗТ)					42,3073986			18 325,45	
	1-3-7 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	14,4		1,214055 (1,15*1,0557)	42,3073986	433,15		18 325,45	
	2 ЗМ									
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,02		1,25	0,0605	2 248,53	1,0557	623,72	
	91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		1,25	0,09075	2 624,52	1,0557	143,61	
	91.08.09-001 Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.час	0,85		1,25	2,57125	57,28	1,0557	251,44	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		1,25	0,0605	1 145,92	1,0557	155,48	
	4 М								73,19	
	01.2.01.01-0019 Битумы нефтяные дорожные вяжущие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,06			0,1452	27 182,19	1,0557	5 289,94	
	02.3.01.02-1012 Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	0,5			1,21	863,67	1,0557	4 166,69	
	Итого прямые затраты								1 103,25	
	ФОТ								24 219,11	
	Пр/812-021.1-1, Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 812/пр от 21.12.2020 п.25 площадок и прочее	%	113		0,9		101,7		18 325,45	
									18 636,98	

Пр/774-021.1, Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 774/пр от 11.12.2020 п.16 площадок и прочее										%	77	0,85	65,45	11 994,01
Всего по позиции														
58	ФСБЦ/04.2.01.01-0048 3 кв.2023	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557	т	17,2788	1	17,2788	4 855,18	1,0557	88 564,45	54 850,10				
Всего по позиции														
59	ГЭСН27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 ПД п. 28, п. 24, толщина 5 см 5-3=20,5=4 П3=4; О3П=4; 3М=4 к расх.; 3ПМ=4 к расх.; Т3=4; Т3М=4) Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6,7.1 О3П=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557	100 м2	2,42	1	2,42			88 564,45					
1 ОТ(3Т)													11 809,73	
1-3-7 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)										чел.-ч	2,32	4,85622	27,2647616	433,15
2 3М												(4*1,15*1,0557)		
91.08.09-001 Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания										маш.час	0,14	5	1,694	57,28
Итого прямые затраты												(4*1,25)		102,44
ФОТ														102,44
Пр/812-021.1-1, Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 812/пр от 21.12.2020 п.25 площадок и прочее										%	113	0,9	101,7	11 809,73
Пр/774-021.1, Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 774/пр от 11.12.2020 п.16 площадок и прочее										%	77	0,85	65,45	12 010,50
Всего по позиции														7 729,47
60	ФСБЦ/04.2.01.01-0048 3 кв.2023	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557	т	11,7128	1	11,7128	4 855,18	1,0557	60 035,29	31 652,14				
Всего по позиции														60 035,29
61	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; из песка Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6,7.1 О3П=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557	100 м3	0,242	1	0,242			60 035,29					
1 ОТ(3Т)													1 584,92	
1-2-3 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)										чел.-ч	14,4	1,214055	4,2307389	374,62
2 3М												(1,15*1,0557)		1 584,92
91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)										маш.час	1,77	1,25	0,5356425	2 339,04
91.06.05-011 Голрузчики, грузоподъемность 5 т										маш.час	4,29	1,25	1,297725	2 624,52
91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т										маш.час	7,08	1,25	2,1417	3 113,53
91.13.01-038 Машины поливомоечные 6000 л										маш.час	0,74	1,25	0,22385	2 285,94
4 М														540,21
01.7.03.01-0001 Вода										м3	5		1,21	15,57
Итого прямые затраты														19,89
ФОТ														19,89
Пр/812-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 п.25										%	147	0,9	132,3	14 102,44
														1 584,92
														2 096,85

Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции		%	134	0,85	113,9		1 805,22		
62	02.3.01.02-1012 3 кв.2023	Песок природный II класс, средний, круглые сита (Автомобильные дороги)		м3	26,62	1	26,62	863,67	1,0557
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
Всего по позиции		Всего по позиции		Всего по позиции		Всего по позиции		Всего по позиции	
63	ГЭСН28-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий		м3	12,1	1	12,1	24 271,49	
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6,7.1 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
1 ОТ(3Т)		1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)		чел.-ч	9,47	1,214055	139,1149203	439,17	60 955,98
2 ЗМ		91.06.03-055 Лебедки электрические тросовым усилием 19,62 кН (2 т)		маш.час	0,45	1,25	6,80625	33,81	1,0557
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Итого прямые затраты		маш.час	0,31	1,25	4,68875	1 145,92	1,0557
ФОТ		Пр/612-020.0-1, Приказ № НР Теплоизоляционные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-020.0, Приказ № СП Теплоизоляционные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	97	0,9	87,3	60 955,98	53 214,57
Всего по позиции		Всего по позиции		%	55	0,85	46,75	28 496,92	148 582,61
64	ФССН-12.2.05 09-0009 3 кв.2023	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300 (Теплоизоляционные работы)		м3	12,342	1	12,342	8 824,38	1,0557
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
Всего по позиции		Всего по позиции		Всего по позиции		Всего по позиции		Всего по позиции	
65	ГЭСН27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной		1000 м2	0,242	1	0,242	114 976,81	
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6,7.1 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
1 ОТ(3Т)		1-2-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)		чел.-ч	27,7	1,214055	8,1382963	371,27	3 021,51
2 ЗМ		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.час	2,52	1,25	0,7623	1 788,38	1,0557
91.08.03-029 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т		Итого прямые затраты		маш.час	1,02	1,25	0,30855	2 621,27	1,0557
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		ФОТ		маш.час	0,3	1,25	0,09075	1 145,92	1,0557
4 М		Пр/612-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16		т	0,00013	0,0000315	85 300,58	1,0557	3 441,50
Всего по позиции		Всего по позиции		%	134	0,85	113,9	3 997,46	12 866,15

66	ФССЦ-01.7.12.05-0055 3 кв.2023	Геотекстиль, нетканый из полиэфирного волокна, нетканый, из полиэфирного волокна, иппотермической, поверхность плотность 300 г/м2 (Автомобильные дороги)	м2	242	1	242	63,57	1,0557	16 240,83
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г.: П3=1,0557; (О3П=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)									
Всего по позиции									
67	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	3,27	1	3,27			16 240,83
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
507/пр п.6,7.1 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г.: П3=1,0557; (О3П=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
1-2-3 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)									
2 ЗМ									
91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)									
91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т									
91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т									
91.13.01-038 Машины поливомоечные 6000 л									
4 М									
01.7.03.01-0001 Вода									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/812-021-0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги									
812/пр от 21.12.2020 п.25									
Пр/774-021-0, Приказ № СП Автомобильные дороги									
774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									
68	ФССЦ-02.2.04.03-0003 3 кв.2023	Смесь песчано-гравийная природная (Автомобильные дороги)	м3	376,05	1	376,05	1 205,84	1,0557	253 288,67
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г.: П3=1,0557; (О3П=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)									
Всего по позиции									
69	ГЭСН27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	2,07	1	2,07			478 713,64
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
507/пр п.6,7.1 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г.: П3=1,0557; (О3П=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
1-2-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)									
2 ЗМ									
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
4 М									
01.7.15.06-0111 Гвозди строительные									
04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)									
04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100									
11.1.03.03-0012 Брусца необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV									
Итого прямые затраты									

ФОТ Пр/612-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									
70	ФССЦ.05.2.03.0031 3 кв. 2023	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт.	250	1	250	293,14	1,0557	298 870,54
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557									
Всего по позиции									
Итого по разделу 2 ул. Известковая, д.18									
Раздел 3. Прочие работы									
71	ФССЦ.01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Цена=42,98*14,22 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557 Всего по позиции	1 т груза	0,909009	1	0,909009	611,18	1,0557	586,51
72	ФССЦ.01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цена=3,28*14,22 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557 Всего по позиции	1 т груза	5,151051	1	5,151051	46,64	1,0557	253,63
73	ФССЦ.03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км Цена=13,38*14,22 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557 Всего по позиции	1 т груза	6,06006	1	6,06006	190,26	1,0557	1 217,21
Итого по разделу 3 Прочие работы									
Итого по смете:									
Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
Материалы									
Перевозка									
Строительные работы									
Строительные работы									
в том числе:									
оплата труда									
эксплуатация машин и механизмов									
материалы									
накладные расходы									
сметная прибыль									
Перевозка									

Итого ФОТ (справочно)	1 240 259,45
Итого накладные расходы (справочно)	1 176 791,04
Итого сметная прибыль (справочно)	657 443,77
Захоронение АО "Спецавтохозяйство", 480,0 руб без НДС 480,04*6,06006	2 909,07
Итого	6 129 074,71
Непредвиденные затраты 2%	122 581,49
Итого с непредвиденными	6 251 656,20
НДС 20%	1 250 331,24
ВСЕГО по смете	7 501 987,44

Составил: _____ (Киселева К.С.)

Проверил: _____ [Волжская, подпись (инициалы, фамилия)]
 [Волжская, подпись (инициалы, фамилия)] (Седых М.Н.)

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.09.2019 № 184/МДХ.
2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
ПРОВЕРИЛ	Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации
(подпись)	(подпись)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
ПРОВЕРИЛ	Отдел подготовки проектно-сметной документации
(подпись)	(подпись)

ПРАЙС-ЛИСТЫ

Раздел 3. "Объемно-планировочные
и архитектурные решения"

Реквизиты поставщика/производителя: Стоимость с учетом доставки и НДС

Дата: 28.11.2023

Наименование: ООО «БРИК ПАРК»

Адрес: г. Донской, ул. Кирпичная, д. 7А

ИНН: 7751114861

КПП: 775101001

Сайт: https://www.brickpark.ru/bazaltoplastikovaya_armatura-bpa-300-6-2p/

БАЗАЛТОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА БПА-300-6-2П



Цена:

за шт

9,3 руб.

Выберите количество:

1

шт

Вы выбрали: 1 шт
На сумму: 9,30 руб.

В КОРЗИНУ

Специальные условия по карте клиента

Дополнительный сервис:

Реквизиты поставщика/производителя: Стоимость с учетом доставки и НДС

Дата: 28.11.2023

Наименование: ООО «Легобетон»

Адрес: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12

ИНН: 7726301836

КПП: 772601001

Сайт: <https://legobeton.ru/product/bazaltoplastikovaya-gibkaya-svyaz-bpa-6-2p/>

Базальтопластиковая гибкая связь БПА-6-2П

КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ

Формы и оборудование для
вибролитья

Легкий бетон (штанги,
материалы, инструмент)

Плитка под кирпич (готовая)

Гидрофобизаторы

Цемент бевил, готовые смеси

Нанопластики для бетона (крошка,
песок, мука)

Фиброволокно (фибра)

Композитные строительные
материалы


Композитная арматура

Композитная базальтовая сетка

Гибкие связи композитные

Фиксаторы арматуры

Стеновые материалы и системы



Под заказ от 3000 шт. возможна поставка гибких
связей БПА-6-2П промежуточных размеров (120-750
мм с шагом 10 мм)

SKU: K65001.300

Длина: 300 мм (18,35 п.)

ОЧИСЛИТЬ

18,35 п.

Реквизиты поставщика/производителя: Стоимость с учетом доставки и НДС

Дата: 28.11.2023

Наименование: ООО «Славдом»

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 150

ИНН: 7806528328

КПП: 780601001

Сайт: <https://slavdom.ru/catalog/p/63064-gibkaya-svyaz-anker-galen-bpa-300-6-2p-dlya-kirpichnoy-kladki-6-300-mm/>

Гибкая связь-анкер Гален БПА-300-6-2П для кирпичных стен, 6*300 мм



Коп. 00152 Сравнить В избранное

Цена указана со склада в Москве

Гибкая связь-анкер Гален БПА-300-6-2П из базальтопластика, предназначена для соединения внутренних облицовочного и облицовочного слоев кирпичной кладки и для крепления утеплителя к основанию из бетона и кирпича. Доставка: 3,5 - 24 ч с момента подтверждения заказа

В наличии

Итого: 20,47 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Отправить нам сообщение

Конъюнктурный анализ

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № 1
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2023 год

2023 года

Конъюнктурный анализ

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (ремонт фундамента и подвальных помещений), расположенных по адресам: Истринская область, г. Шеняков, ул. Известовая, д. 16, 17, 18, 19
(наименование объекта строительства)

КА-2

№ п/п	Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса, затрат	Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Ед. изм.	Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб.	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.	Заготовительно-складские расходы		Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.	Год	Квартал	Наименование производителя/поставщика	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика	Статус организации (1) / Поставщик (2)
									%	руб.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Раздел 1. Архитектурно-строительные решения																			
1.1	ТЛ 08.4.03.04_77_778114861_30. 09.2023_01	Связи базальтопластиковые	БАЗАЛТОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА БПА-300-6-2П	шт.	шт.	9,30	7,75		2%	0,16	7,91	2023	3	ООО «БЕРИК ПАЙПС	775101001	7751114861	https://www.vitrak.ru/bazafor/astkovaya_armatura/bazaforlastkovaya-armatura-bpa-300-6-2p/	г. Донской	2
1.2	ТЛ 08.4.03.04_77_778301836_30. 09.2023_01	Связи базальтопластиковые	Базальтопластиковая гибкая связь БПА-6-2П	шт.	шт.	18,35	15,29		2%	0,31	15,60	2023	3	ООО «Лепобетон»	772601001	772630183	https://leobet.ru/product/bazaforlastkovaya-armatura-bpa-6-2p/	г. Москва	2
1.3	ТЛ 08.4.03.04_78_7806528328_30. 09.2023_01	Связи базальтопластиковые	БАЗАЛТОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА БПА-300-6-2П	шт.	шт.	20,47	17,06		2%	0,34	17,40	2023	3	ООО «Славдом»	780601001	780652832	https://slavdom.ru/b3064-gibkaya-armatura-bpa-300-6-2p-dlya-kirpichno-kladki-b-300-mm/	г. Санкт-Петербург	2

Составил:

(подпись, печать (инициалы, фамилия))

(Инициалы К.С.)

Проверил:

(подпись, печать (инициалы, фамилия))

(Инициалы М.М.)

ФОНД капитального ремонта	
многоквартирных домов Истринской области	
ПРОВЕРИЛ	Оформ. подготовки
Вашинишвили	проектно-сметной документации
(подпись)	(подпись)
Шашинишвили Д.Н.	
(подпись)	